

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Blixtorp nr. 1², 1⁶, 1⁷ och 1¹³, Falla nr. 1¹⁴ och 1²⁵ samt Ösebo nr. 1⁴ och 1⁷ uti Tuna socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningssområdet, vilket här nedan närmare angives skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 3,5 km. nordost om Tuna kyrka och tillhör vattensystem nr. 72 Marströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1-110 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D^c och E-F, vilka skola utföras såsom öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. E, beräknats till ^{13.97}~~14,01~~ hektar, varav 7,18 hektar åker 0,39 hektar odlingsmark och ^{6.40}~~6,44~~ hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Blixtorps dikningsföretag av år 1944, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 4 maj 1937, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas

å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 1,7 km².

Avrinningen har beräknats till 100 sek.lit. pr. km² vid högvattenföring och till 10 sek.lit. pr. km² vid medelvattenföring, varför huvudavloppet A-B-C-D skall kunna framföra en högvattenmängd av 0,17 m³/sek. och en medelvattenmängd av 0,017 m³/sek.

För detta avlopp har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. i jord och 0,8 m. i berg. Sidolutningen har bestämts till 1:1,0 i jord *från sträckan 3+60-12+18 och 15+35-23+97 samt till 1:1,35 från sträckan 12+18-15+35. Sidolutningen i berg har för hela avloppet bestämts till 1:0,1.*

Med dessa dimensioner kan då i detta avlopp högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av 0,6 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,15 m. vid en minsta bottenlutning av 0,5:1000.

För diken B-E och C-F äro nederbördsområdena av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för dessa avlopp ej ansetts erforderliga.

För diket C-F har bestämts en bottenbredd av 0,3 m.
och en sidolutning av 1:1.0.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de uppräta-
de profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

Några broar eller trummor skola icke utföras på dik-
ningssamfällighetens bekostnad. *För förvärad överfart skall ersättning
utgå med 25:-kranon till ägaren av fastigheten Ösbo nr. 1 och med 50:-kranon
till ägaren av fastigheten Ösbo nr. 7.*

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall nå-
gon ersättning icke utgå i följd av detta företags utförande.

För mark, som åtgår till jord- eller stenuplag, skall,
såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning ut-
gå efter markens värde efter företagets utförande enligt vär-
deringslängden, bil. litt. E, och efter uppmätning efter före-
tagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den
erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande
lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utföran-
de hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. F beräknats till 7,150:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som ~~direkt eller~~ indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. E .

Den mark, som är belägen mellan huvudavloppet sträckan 3+60-6+40 och ägofigurerna 101-108 och 110 har beräknats erhålla båtnad genom det nedanförliggande Ösebosjöns sänkings-

företag av år 1936, varför denna mark ej ansetts erhålla någon bättnad genom här ifrågavarande företags utförande.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 5 avdelningar enligt efterstående kostnadsfördelningsutredning, bil. litt. G.

På grundval av denna utredning är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. H , upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrläggningskostnaderna för företags utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nys nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättnings avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade bättnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande

, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1952. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletta av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd,

som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse ^{som/}enligt beslut, § 9 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera, detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Gunnar Karlsson,

Björkhult, Blixtorp, Tuna.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till

stånd.

Björkhult, Blixtorp, Tuna den 7 mars 1944.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godsmän.



Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Blixtorp	1 ²	1/32	A	-	Hjalmar Andersson
"	1 ⁶	1/16	E	-	Karl Magnus Johansson
"	1 ¹³	Avs. Nytorp		Sök	Josef Svensson
" av	1 ⁷	1/72	F	Sök	Densamme
" "	1 ⁷	5/72	F	Sök	Gunnar Karlsson
Ösebo	1 ⁷	1/8	F	-	Algot Nilsson
"	1 ⁴	1/6	C	-	Oskar Fransson
Falla	1 ²⁵	1/2		-	Henning Hammarskjöld
"	1 ¹⁴	1/4	C	-	Seth Andersson
					S u m m a

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	-	120	-	48	-	48	39	3	99	0,677
27	20	32	-	4	80	4	84	0	40	0,068
518	40	1.693	-	1.174	60	1.184	20	97	66	16,562
390	05	1.959	-	1.568	95	1.581	78	130	45	22,123
473	25	3.905	-	3.431	75	3.459	81	285	32	48,389
43	20	102	-	58	80	59	28	4	89	0,829
19	40	74	-	54	60	55	05	4	54	0,770
719	20	1.119	01	1.399	81	735	90	60	68	10,292
210	-	252	-	42	-	20	75	1	71	0,290
2.472	70	10.256	01	7.783	31	7.150	-	589	64	100,000

Björkhult, Blixtorp, Tuna den 7 mars 1944.

På tjänstens vägnar:

Statens Lantbruksingenjör.

Carl Jonsson

Biträdande godemän.

R. T. Karlsson