

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Hålvik nr. 1² och 1³ samt Kallsebo nr. 1¹² uti Misterhults socken av Kalmar län.

Mom. 1.Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikingssamfällighet, och är beläget 10 km. norr om Misterhults kyrka och mellan vattensystem nr. 72 Marströmmen och nr. 73 Virboån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandens yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 80 betecknade ägofigurerna, och det avlopp, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B - C - D, av vilket sträckorna 0+25 - 6+35 och 6+35 - 8a + 86 skola utföras såsom öppet dike men sträckan 8a+86 - 10+48 såsom täckt ledning.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. E, beräknats till 10,41 hektar, varav 7,62 hektar åker, 1,29 hektar odlingsmark och 1,50 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Kallsebo dikningsföretag av år 1943, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 18 maj 1943, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrlägg-

ning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras och med sträckade dubbla linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 90 hektar.

Avrinningen har antagits till 1,5 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och till 0,15 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring, varför avloppet, sträckan 0+25 - 9+50 skall

kunna framföra en högvattenmängd av $0,135 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och en medelvattenmängd av $0,01 \text{ m}^3/\text{sek.}$

I enlighet med verkställda beräkningar har för sträckan 0+25 - 2+50 bestämts en bottenbredd av 0,3 m. i jord och 1,0 m. i berg. Sidolutningen har bestämts till 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg. För sträckan 2+50 - 8a+86 har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. och en sidolutning av 1:1,0. Bottenlutningen för sträckan 2+50 - 8a+86 har bestämts till 0,5:1000.

Med dessa dimensioner kan då högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av 0,5 m.

De täckta ledningarna sträckorna 8a+86 - 9a+58 och 9a+58 - 10+42, för vilka nederbördsområdena angivits å hithörande profilritningar, hava dimensionerats för en vattenmängd motsvarande en avrinning av 1,5 sek.lit. pr hektar.

Sträckan 8a+86 - 9a+58 skall utföras av 15" cementrör, som lägges å 2" plankbädd, sträckan 9a+58 - 10+42 skall utföras av 12" cementrör. Ledningarna förses med utlopp vid 8a+86 inlopp vid 10+42 och slambrunn vid 9a+58 i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprätta-

de profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag skola en ägovägstrumma vid 1+1, en byvägsbro vid 6+31 och en ägovägsbro vid 8a ombyggas i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. F.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. E, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande

hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. G, beräknats till 9.550:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Båtnadsuppskattning har verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. E.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget

anse synemännen ej föreligga.

I den upprättade kostnadsfördelningslängden, bil. litt.H, finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företags utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 - 26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar samt andra ritningar.

Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1950. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för

delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

Den täckta ledningen skall utföras med cementrör, som godkänts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke överäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 meters fyllning.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke överäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas,

utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Företaget skall noga underhållas och skall det öppna diket fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos Godsägaren Birger Johansson, Kallsebo, Solstadsström.

Mom. 12.Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Länsstyrelsen i Kalmar län med 15:75 kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 13.Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under synförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke ^{inom/}den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Kallsebo, Solstadström den 22 december 1943.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.




Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Hålvik	1 ³	1/16	B	Sök.	Birger Johansson
"	1 ²	1/16	A	Sök.	Densamme
Kallsebo	1 ¹²	23/24	A	Sök.	Densamme
S u m m a					

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
401	65	3.438	-	3.036	35	2.760	08	135	67	28,901
438	65	3.831	-	3.392	35	3.083	69	151	57	32,290
987	80	5.065	-	4.077	20	3.706	23	182	17	38,809
1.828	10	12.334	-	10 505	90	9.550	-	469	41	100,000

Kallsebo, Solstadström den 22 december 1943.

På tjänstens vägnar:

Erik Engqvist

Statens Lantbruksingenjör.

Erik Nilsson *Land Karlsson*

Biträdande godemän.

Kallsebo, Solstadström den 22 december 1943.

På tjänstens vägnar:

Carl Nilsson

Statens Lantbruksingenjör.

David Karlsson

David Karlsson

Biträdande godemän.