

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom S:a Kvinneby by och fastigheten Brunneby Lilla 5¹ i Stenåsa socken av Kalmar län.

§ 1. Företagets läge m.m.

De i syneförrättningen ingående markerna, vilka skola bilda en samfällighet, äro belägna c:a 2,5 km söder om Stenåsa kyrka omedelbart öster om S:a Kvinneby by och äro å hithörande översiktskarta angivna med gul färgbeteckning. Nederbördsområdet för i företaget ingående avlopp tillhör vattensystem nr 119 och är å översiktskartan omgivet med en blå linje. Företaget avser förbättrad torrläggning av åker-, ängs- och betesmark/^{och}är i vattenlagens mening att hänföra till dikning. Mot dess utförande finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

§ 2. Sökande till förrättningen samt företagets omfattning.

Sökande till förrättningen äro:

John Wallin	ägare	av	Kvinneby S:a	2 ²
G.B. Johanssons sterbh.	"	"	"	3 ⁷ och 5 ²
Göte Johnsson	"	"	"	19 ¹
Fritz Petersson	"	"	"	2 ³
Ebbe Nilsson	"	"	"	5 ³
Albert Johansson	"	"	"	7 ² och 7 ³

A.W. Johanssons sterbh.	ägare av Kvinneby S:a	¹ 4
Axel Gustafsson	" " " "	² 6 och ³ 6
Hillevi Johnsson	" " " "	⁴ 3
Hulterstads o. Stenåsa Pastorat	" " " "	¹ 8 och
	Brunneby L:a	¹ 5 .

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med heldragna röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K, B-L, C-M, D-N-O, O-O^I, N-P-Q-R, Q-Q^I, E-E^I, F-F^I, G-G^I, H-S-S^I, S-T-U-V-X och I-I^I.

Den vattenskadade mark, som genom dikningen tillskyndas båtad, är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all åker- och ängsmark vars torrläggning till 1,1 meters djup är beroende av dikning och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen under en kurva, avvägd till 1,1 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon, samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1,5 : 1000. För betesmark har kurvan förlagts till höjden 0,8 m. över vanligt medelvattenstånd.

Å vissa delar av torrläggningsområdet, där djupet till kalkstensberget är mindre än 1,0 m., och där sålunda dikning till större djup är obehövlig har begränsningskurvans höjd reducerats med hänsyn till mäktig-

heten av de lösa jordlagren. Å plankartan utvisa präntade blå siffror djupet till fast berg i meter. Begränsningskurvan har då exempelvis å en ägofigur med 0,6 m. djup förlagts 0,7 m. över medelvattenståndet i diket, där ej på grund av översvämningar även högre belägen mark kunnat anses erhålla förbättring av dikningen.

Å plankartan har all åker betecknats med gul, äng med grön och betesmark med karmin färg.

§ 3. Båtnadsskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består till största delen i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde som 1 kronor uttrycker jordens värde i fullt torrlagt skick, infört i värderingslängdens kolumn 5a.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv och djupet till fast berg där detta är mindre än 1,0 m., samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Det nuvarande värdet har ansetts utgöra en viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av

av försumpning i enlighet med bifogade värderingsdiagram.

De med rött å diagrammet inlagda kurvorna gälla de ägofigurer där djupet till fast berg är mindre än 1,0 meter och där således bästa möjliga torrläggning kan anses vinnas redan vid mindre djup. Vid ett djup av exempelvis 0,6 m. erhålles sålunda nuvarande värdet med hjälp av den kurva som utvisar full torrläggning vid ett medelvattenstånd av 0,7 m. under markytan.

Skillnaden mellan värdet efter företagets utförande och nuvarande värdet utgör båtnaden genom företaget. Den är uträknad för varje enskild ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

För de ägofigurer, vilka på grund av tekniska eller ekonomiska skäl ej kunnat beredas möjlighet till full torrläggning har värdet i fullt torrlagt skick reducerats med hänsyn till blivande vattenståndet på motsvarande sätt som angivits för uträkning av nuvarande värdet. Skillnaden mellan detta reducerade blivande värde, infört i kolumn 13 av värderingslängden, och nuvarande värdet motsvarar båtnaden för dessa ägofigurer.

§ 4. Vattenmängd, dimensionering m.m.

För att den beräknade förbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål, m.m.

Nederbördsområdet för huvudavloppet A-B-C utgör c:a 1,2 km²

och är således endast av ringa inverkan på dimensionerna.

För de täckta ledningarna utgör nederbördsområdet 1 punkt:

25+36	av diket	C-M	5,0	har.
24+77	" "	"	6,5	"
^I 0	" "	^I O-O	5,0	"
72a+30	" "	"	8,0	"
71+68	" "	"	11,5	"
71+8	" "	"	14,0	"
70+52	" "	"	15,5	"
R	" "	P-Q-R	2,5	"
48+37	" "	"	4,5	"
47+74	" "	"	6,5	"
Q	" "	"	13,5	"
^I Q	" "	^I Q-Q	0,85	"
88+19	" "	"	1,5	"
87+63	" "	"	2,2	"
86+60	" "	"	3,75	"
85+66	" "	"	5,3	"
^I F	" "	^I F-F	1,5	"
^I I	" "	^I I-I	0,75	"
62+45	" "	"	1,6	"
62+0	" "	"	2,8	"
61+61	" "	"	4,0	"

60+79	av diket	I-I ^I	6,5	har.
60+33	"	"	7,0	"
T	"	T-U	12,0	"
U	"	"	10,0	"
22+50	"	U-V	7,0	"
22+0	"	"	6,0	"
21+50	"	"	3,8	"
21+3	"	"	3,0	"
20+60	"	"	2,2	"
V	"	"	1,5	"
32+34	"	V-X	1,1	"
32+70	"	"	0,75	"
X	"	"	0,5	"

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagen kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikessträckorna C-25+36, O-O^I, P-Q-R, Q-Q^I, F-F^I, I-I^I och S-T-U-V-X skola göras täckta och övriga avlopp öppna. Vid bestämmandet av dimensionerna för de täckta ledningarna med relativt små nederbördsområden hava synemännen utgått från en största avrinning av 1,2 sekundliter pr hektar. För de öppna avloppen däremot 1,0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningar samt till kostnadsberäkningen.

§ 5. Broar och trummor.

Över de öppna avloppen skola utföras sammanlagt 25 st. ägo-,

ägovägs- och byvägsbroar på ställen som närmare angivits i kostnadsförslaget och å profilritningarna, samt på sätt som framgår av bifogade typritningar.

Allmän väg beröres ej av företaget.

§ 6. Ersättningar.

Ersättning för mark, som åtgår till avloppens vidgning och till jordupplag, skall utgå efter beräknade ^{nuvarande} nuvarande resp. blivande värde å den mark, som toges i anspråk härför och har i särskild jorderstattningslängd, bil. I - I, beräknats för varje fastighet över vilken _{1 2} avloppen framgå. De sålunda beräknade ersättningarna uppgå till sammanlagt 172,78 kronor för avloppens vidgning och 1399,74 kronor för jordupplag. Den senare summan skall endast anses approximativt beräknad och skall den slutliga ersättningen för jordvallar bestämmas efter uppmätning sedan företaget fullbordats.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till företagets styrelse och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av styrelsen tillkallade i jordbruk kunnige ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

§ 7. Kostnadsfördelning.

För undersökning huruvida sådan uppdelning av företaget i av-

delningar, som föreskrives i vattenlagen kap. 7 § 24, är erforderlig, hava synemännen upprättat nedanstående tabell. För torrläggning av ägofigurerna 70b, 71c-76a, 77a och 78b erfordras upptagande av ytterligare ett sidodike över fastigheten S:a Kvinneby 19¹ och utmynnande ungefär i punkt 11 av diket E-F. Kostnaden för detta dike kan antagas lika med kostnaden för F-F^I eller 400:- kronor. I tabellen har därför denna kostnad ävensom båtnaden å nämnda ägofigurer tillagts dikesträckan E-F.

<u>Dikesträckor.</u>	<u>Ägofigurer.</u>	<u>Båtnad.</u>	<u>Kostnad.</u>	<u>Relativ kostnad.</u>
1. A-B	22	12,60	2000:-	158,730
2. B-C	25a-26	520:-	250:-	0,481
3. C-D	140a-143	241,20	900:-	3,731
4. D-E	103,106	1810,60	1250:-	0,690
5. E-F	70b, 71c-76a, 77a, 78b, 96-102b, 107a-109a	6331,55	5850:-	0,924
6. F-G	90a-95c, 113b-115	2297,35	2300:-	1,001
7. G-H	135	22,50	1050:-	46,667
8. H-I-K	116-124, 127-134, 155-157	1610,65	1150:-	0,714
9. B-L	23-24, 27-55	3562,85	2500:-	0,702
10. C-M	1-21	1584,70	1650:-	1,041
11. D-N	145a-146b, $\frac{1}{2}$ 179a, 179b	665,80	750:-	1,126
12. N-O-O ^I	180b, 206-219, 239b-252a, 275b-289a, 7607, 55 295a-298b	4450:-	4450:-	0,585
13. N-P	176a, 177-178, $\frac{1}{2}$ 179a, 180a, 181a-186	2461,75	3400:-	1,381
14. P-Q	169b, $\frac{1}{2}$ 171b, 172-174, 176b	943,50	800:-	0,848
15. Q-R	109b-113a, 136a, 137a-139, 147-150a	3998,95	1500:-	0,375

16. Q-Q ^I	170b-171a, $\frac{1}{2}$ 171b, 187a-188, 205a-205c, 220a-221, 238-239a, 252b-253, 274-275a, 289b-290	3084,70	3150:-	1,021
17. E-E ^I	56-70a, 71a-71b	2669,50	1150:-	0,431
18. F-F ^I	76b, 77b-78a, 79-80	942,50	400:-	0,424
19. G-G ^I	81-89	2268,70	950:-	0,419
20. H-S-S ^I S-T-U-V-X	125-126, 136b, 150b, 158-162, 163b, 168-169a, 170a, 189-190, 195-198, 199b, 203-204, 222-223, 227-232, 236-237, 254-273, 291-294b	11087:-	11150:-	1,006
21. I-I ^I	151-154b, 164a-167b, 191-193b, 200-202, 224-226, 233-235	4748,30	2900:-	0,611
Hela företaget		58472,25	49500:-	0,847
7,21		4770,80	3950:-	0,828
7-8,21		6381,45	5100:-	0,799
6,19		4566,05	3250:-	0,712
5,18		7274,05	6250:-	0,859
5-6,18-19		11840,10	9500:-	0,802
5-8,18-19,21		18221,55	14600:-	0,801
4,17		4480,10	2400:-	0,536
13-15		7404,20	5700:-	0,770
11-12		8273,35	5200:-	0,629
3-4,17		4721,30	3300:-	0,699
3-4,11-12,17		12994,65	8500:-	0,654
1-2		532,60	2250:-	4,225
1-4,11-12,17		13527,25	10750:-	0,795
1-4,9,11-12,17		17090,10	13250:-	0,775
1-4,9,11-15,17		24494,30	18950:-	0,774

Av tabellen framgår att företaget bör uppdelas på 5 olika avdelningar av vilka

avdelning I	omfattar	dikessträckorna	A-B-C-D-E, B-L, D-N-O-O ^I , N-P-Q-R och E-E ^I med rel.kostn. 0,774.
"	II	"	" E-F-G-H-I-K, F-F ^I , G-G ^I och I-I ^I med rel.kostn. 0,801.
"	III	"	dikessträckan C-M med rel.kostn. 1,041.
"	IV	"	" Q-Q ^I med rel.kostn. 1,021.
"	V	"	dikessträckorna H-S-S ^I och S-T-U-V-X med rel.kostn. 1,006.

Av avdelning II skall det förut omnämnda extra sidodiket till fastigheten S:a Kvinneby 3⁴ icke utföras varför kostnaden 400:- kronor bortfaller och båtnaden för nämnda fastighet minskas härigenom med $\frac{400}{0,801} = 499,38$ kronor. Detta avdrag har direkt införts i värderingslängden.

Till grund för fördelningen av dikningskostnaderna inom varje avdelning skall läggas båtnaden å den jord som tillhör avdelningen ifråga. Sedan den beräknade kostnaden sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje fastighet sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas som fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader och äro införda i kostnadsfördelningslängdens kolumn 16.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola således fördelas efter nämnda procenttal och finnes desamma uträknade i fördelningslängdens kolumn 17.

§ 8. Underhåll.

Underhåll av broar och trummor skall ~~som regel~~ åligga den eller dem för vars räkning de ombyggas. I övrigt skall allt framtida underhåll fördelas efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden.

Rensning av brunnar och ögon skall ske minst två gånger årligen eller så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej förrättningsmannen därtill giver sitt skriftliga tillstånd. Rensning av öppna avlopp skall ske minst vart 3:e år eller så ofta behov därav föreligger. Stängsel får icke uppsättas över kanalerna så att de kunna menligt inverka på vattenavrinningen.

Om de öppna avloppen uppslammas på grund av att kreatur tillåtas trampa ned slänterna skall kreaturens ägare vara skyldig betala den därigenom uppstående merkostnaden för rensning och ersätta eventuella skador, som kunnat uppstå på grund av vattnets uppdämning.

§ 9. Företagets namn och organisation.

Företaget skall benämnas "Södra Kvinneby torrlägningsföretag av år 1944".

Dess angelägenheter skola handhavas av en styrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen kap. 7 § 64.

Styrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7:64 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör eller förrättningsmannen;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken sakägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagen kap. 7 § 64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav tager minst skada; samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

§ 10. Arbetets utförande.

Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det företaget att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift till vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åbero-

pade lag bestämma till åttiosex (86) kronor 96 öre;

att innan arbetet påbörjas skall denna förrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat före den 1 september 1950;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat som ej inverkar menligt på torrläggningens djup och avrinning och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av förrättningsmannen eller statens lantbruksingenjör med deras skriftliga medgivande företagas:

att tegelrören skola uppfylla 1 av Sveriges standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att betongrören skola gjutas av svensk cement och att de skola godkännas innan de nedläggas;

att såväl tegelrörs- som betongrörsledningarna skola kontrolleras med avseende på höjdläge och läggning i övrigt innan de höljas;

att fyllning över rören skall ske upp till markytan;

att vid igenfyllningen större sten ej får läggas direkt mot rören;

att där rörledning framdrages genom berg, detta undanspränges till minst 0,1 m. och vid väg minst 0,2 m. under rörens underkant och den därvid erhållna fördjupningen fylles med grus innan rören nedläggas;

att den från de öppna avloppen uppkastade dikesjorden ej må förläggas närmare kanalkanten än en meter eller med starkare lutning än 1:1;

att dikesjord ej må läggas vare sig å byväg eller ägoväg utan särskild överenskommelse mellan markägaren och entreprenören;

att kanalvallarna skola genomgrävas för vattnets genomsläppande överallt där öppet dike tillstöter eller där ytvattnet har benägenhet att samlas;

att sten av mansbördas storlek eller därutöver skall läggas för sig och ej i kanalvallarna för att ej försvåra dessas utspridande;

att vid arbetets utförande vattnet i kanalen ej får uppdämmas eller utsläppas till sådan myckenhet att ovan eller nedan liggande jord därav lider skada;

att arbetet med rörledningar eller trummor genom byväg om möjligt utföres så att trafiken ej avstänges;

att av lantmätare utsatta gränsmärken ej flyttas förrän de av lantmätare ersatts med nya;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i dess helhet godkänts av förrättningsmannen eller statens lantbruksingenjör.

§ 11. Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för

ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Södra Kvinneby pr Skärlöv den 11 okt. 1944.

Arne Andersson

Statens e. lantbruksingenjör.

Fritz Carlson

Henri Larsson

Biträdande godemän.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Stenåsa socken.</u>				
$\frac{3}{8}$	19 ¹		Rinneby södra, Göte Johansson	s		5900.05	15328.-
$\frac{3}{16}$	2 ²		" " John Wallin	s		2497.65	7097.80
$\frac{3}{16}$	2 ³		" " Erik Petersson	s		2816.05	7078.90
$\frac{3}{16}$	7 ²		" " Albert Johansson	s		3749.35	6527.25
$\frac{3}{16}$	7 ³		" " Jens	s		3485.65	6908.80
$\frac{3}{8}$	4 ¹		" " A. V. Johansson d.	s		5772.55	12321.90
			Överföres			24221.30	55262.65

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	I	II	III	IV	V	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I 3368.55	2606.08								
II 4829.-		3869.27							
III 134.30			139.83						
IV 349.60				357.-					
V 746.50					750.74	7722.92	15.729	229.78	
I 1539.50	1191.03								
II 311.-			323.82						
IV 488.80				499.15					
V 2260.85					2273.70	4287.70	8.733	127.58	
I 1369.80	1059.75								
II 326.40			339.85						
IV 337.60				344.75					
V 2229.05					2241.72	3986.07	8.118	118.59	
I 453.65	350.96								
II 771.30		618.01							
III 297.75			310.02						
IV 392.80				401.11					
V 862.40					867.30	2547.40	5.188	75.79	
I 794.25	614.46								
II 875.25		701.30							
III 515.25			536.48						
IV 448.80				458.30					
V 789.60					794.09	3104.63	6.323	92.37	
I 4384.80	3392.30								
II 836.15		669.97							
IV 364.80				372.52					
V 963.60					969.07	5403.86	11.006	160.78	
31041.35	9214.58	5858.55	1650.-	2432.83	7896.62	27052.58	55.097	804.89	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
$\frac{35}{192}$	37		Överförl Krimmeby Södra, G.B. Johanssons sk.	s		24221.30	55262.65
$\frac{25}{96}$	34		" " Hillewi Johansson	s		2110.40	7897.-
$\frac{3}{16}$	62		" " Axel Gustafsson	s		4141.95	11076.02
$\frac{3}{16}$	63		" " Jens.	s		3468.55	7063.85
$\frac{3}{4}$	51		Brunneby Lilla, Eckerströms lönebol arr. d. H. Johanssons sk.	s		3321.30	6162.60
$\frac{3}{16}$	53		Krimmeby Södra, Ebbe Nilsson	s		2295.60	3941.50
$\frac{3}{16}$	52		" " G.B. Johansson	s		2036.10	4954.60
$\frac{1}{2}$	sauf. 81		" " Krimmeby byggnad " " Eckerströms lönebol arr. John Wallin	s		1624.05	3697.90
			Summa			7.-	28.-
						1587.95	2702.95
						44814.20	102787.07

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	I	II	III	IV	V	Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor	I	II	III	IV	V	15	16	17	18
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I 31041.85	9214.58	5858.55	1650.-	2432.83	7896.62	27052.58	55.097	804.89	
3274.45	2533.28								
II 2140.95		1715.45							
V 371.20					373.31	4622.04	9.414	137.52	
I 1789.85	1384.72								
II 5144.22		4121.84				5506.56	11.215	163.83	
I 1574.50	1218.11								
II 763.20		611.52							
IV 318.40				325.14					
V 939.20					944.54	3099.31	6.312	92.21	
I 505.50	391.08								
II 960.30		769.45							
IV 383.90				392.03					
V 991.60					997.23	2549.79	5.193	75.86	
I 1645.90	1273.35					1273.35	2.593	37.88	
I 1702.-	1316.78								
II 714.90		572.82							
V 501.60					504.45	2394.02	4.876	71.23	
I 976.55	755.51								
II 686.90		550.37							
V 410.40					412.73	1718.61	3.500	51.13	
V 21.-					21.12	21.12	0.043	0.63	
I 1115.-	862.62					862.62	1.757	25.67	
57972.87	18950.-	14200.-	1650.-	3150.-	11150.-	49100.-	100.000	1460.85	
		Södra Kvinnelby	pr Skälöv den 11 okt.					1944	
		<i>Karl Fredrikson</i>							
		Ståthuset c. Landbudsinspektör.							
		<i>Fritz Carlson</i>							
		<i>Knut Larsson</i>							
		Biträdande godkänn.							