

Bil. litt. D.U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Hallasjö nr. 1², 1⁴, 1⁶ och 1⁷ uti Torsås socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 12,5 km. sydväst om Torsås kyrka och mellan vattensystem nr. 79 Halltorpsån och nr. 80 Lyckebyån samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 13-58 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C och B-D, vilka skola utföras såsom öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning bil. litt. E, beräknats till 7,78 hektar, varav 6,45 hektar åker och

1,33 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Hallasjö dikningsföretag av år 1945, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 3 oktober 1944, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å

plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till $1,9 \text{ km}^2$.

Avrinningen har beräknats till $100 \text{ sek.lit. pr km}^2$ vid högvattenföring och 10 sek.lit. vid medelvattenföring, varför huvudavloppet A-B-C skall kunna framföra en högvattenmängd av $0,19 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och en medelvattenmängd av $0,02 \text{ m}^3/\text{sek.}$

För detta avlopp har bestämts en bottenbredd av $0,30 \text{ m.}$ i jord och $0,80 \text{ m.}$ i berg. Sidolutningen för jordsektion har bestämts till $1:1.25$ för sträckan $6+45-14+10$ och till $1:1.0$ för sträckan $14+10-16$. Sidolutningen i berg har bestämts till $1:0.1$ för hela diket.

I enlighet med verkställda beräkningar kan då detta dike med nämnda dimensioner framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av $0,60 \text{ m.}$ och medelvattenmängden vid ett vattendjup av $0,15 \text{ m.}$ vid en bottenlutning av $0,5:1000$.

För diket B-C, för vilket nederbördsområdet är av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för det samma ej ansetts erforderliga, har bestämts en bottenbredd av $0,30$

m. och en sidolutning av 1:1.0.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 6 st. ägovägstrummor ombyggas i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Dessa trummors lägen framgå av kostnadsförslaget, bil.litt.G.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. F.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. E, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande

Den mark och de dikessträckor, som innefattas i de olika avdelningarna, samt båtnad, torrlägningskostnad och rel.kostnad för markerna inom de olika avdelningarna framgår av efterstående.

Avdelning	Dikessträcka	Ägofigurer- nos. nr.	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Rel. kostn.
I	A-D	13-22; 24-31; 32a-37	4.135:80	3.780:-	0,92
II	D-C	40a; 41-58.	2.636:40	2.980:-	1,13
III	D-D	23; 38a-39; 40b	1.284:-	540:-	0,42
Summa			8.054:20	7.300:-	0,91

Efter utredning, huru avdelningarna skola sammanföras för att de inom de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad, har befunnits, att avdelningarna I och III skola sammanföras med gemensam kostnad, men att avdelning II skall bära sin egen kostnad.

Härigenom erhålles:

Avdelning	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Rel.kostnad
I+III	5.417:80	4.320:-	0,79737162
II	2.636:40	2.980:-	1,1303292
Summa	8.054:20	7.300:-	

Härefter hava kostnaderna för de olika fastigheterna inom de båda avdelningsgrupperna fördelats efter förestående relativtal, som framgår av efterstående.

Fastighet	Andelning I. III		Andelning II		Summa	Summa
	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.
Hollasjö 1 ⁴	3.065:90	2.444:66	-	-	3.065:90	2.444:66
" 1 ⁶	2.351:90	1.875:34	940:80	1.063:41	3.292:70	2.938:75
" 1 ⁷	-	-	1.406:60	1.589:92	1.406:60	1.589:92
" 1 ²	-	-	289:-	326:67	289:-	326:67
Summa	5.417:80	4.320:-	2.636:40	2.980:-	8.054:80	7.300:-

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. H, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden

medelst förkortningen "sök."

Mon. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1950. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarerna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar,

äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 2 = + 3,97 m., kors i jordfast sten på västra sidan av diket A-B-C, 13 m. från dikeskanten vid punkt 5, Fixp. 3 = + 4,68 m., kors i jordfast sten på norra sidan av diket A-B-C, 8 m. från dikeskanten vid punkt 9+77 samt

Fixp. 4 = + 5,00 m., kors i jordfast sten på norra sidan av diket A-B-C, 23 m. från dikeskanten vid punkt 13+75 och invid östra kanten av ägoväg.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall

fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procent-talen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Trummor, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 7 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsen-

liga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Robert Gustafsson, Hallasjö, Bidalite.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företagsutförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15.


Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att


gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande
dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan
angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund
därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Hallesjö, Bidalite den 3 maj 1945.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Hallasjö	1 ⁴	1/8	C	Sök.	Oskar Karlsson
"	1 ⁶	1/8	E	Sök.	Robert Gustafsson
"	1 ⁷	1/8	F	Sök.	Birger Nilsson
"	1 ²	1/8	A		Harry Johansson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
814	10	3.880	-	3.065	90	2.444	66	181	27	33,488
790	30	4.083	-	3.292	70	2.938	75	217	91	40,257
197	40	1.604	-	1.406	60	1.589	92	117	90	21,780
16	-	305	-	289	-	326	67	24	22	4,475
1.817	80	9.872	-	8.054	20	7.300	-	541	30	100,000

Hallasjö, Bidalite den 3 maj 1945.

På tjänstens vägnar:

Statens Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

40.822 II