

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheten Lebo nr. 1⁷ uti Hjorteds socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdenas läge, företagens omfattning och beskaffenhet m.m.

De marker, som skola torrläggas, innefattas i tre särskilda områden eller företag, vilka här nedan närmare angives, och vilka äro belägna 8-9 km. öster och 9 km. östsydost om Hjorteds kyrka och mellan vattensystem nr. 71 Botorpsströmmen och nr. 72 Marströmmen samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandens yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skola företagen omfatta de å hithörande plankartor med nedanstående nummer betecknade ägofigurerna, och nedannämnda å hithörande plan- och profilritningar betecknade dikessträckorna.

Företaget nr. 1: ägofigurerna 1 - 27 och dikessträckan A-B,

Företaget nr. 2: " 1 - 23 " " C-D samt

Företaget nr. 3: " 1 - 16 " dikessträckorna E-F,

F-G och G-H.

Av dessa skall sträckan 7-10+82 av diket A-B inom företaget nr. 1 utföras såsom täckt ledning. De övriga dikessträckor-

na inom företagen skola utföras såsom öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagens utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning bil. litt. E, beräknats till 6,36 hektar åker inom företaget nr. 1 3,69 hektar åker inom företaget nr. 2 och 4,99 hektar åker inom företaget nr. 3 eller tillsammans 15,04 hektar.

Företagen, vilka skola benämnas Lebo dikningsföretag nr. 1, 2 och 3 av år 1945, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 26 januari 1944, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagens utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrläggingsområdena har plankartor upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företagen beroende har ansetts allomark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd

från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartorna omgivna av svarta streckade linjer, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartorna betecknas åker med gul färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartorna angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras, och med en enkel heldragen röd linje, den täckta ledning, som skall utföras.

Mon. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdena för företagen har å hithörande översiktskarta omgivits av blåa linjer och beräknats till $1,8 \text{ km}^2$ för företaget nr. 1, $0,43 \text{ km}^2$ för företaget nr. 2 och $0,5 \text{ km}^2$ för företaget nr. 3.

Avrinningen har bestämts till $100 \text{ sek.lit. pr km}^2$ vid högvattenföring och till $10 \text{ sek.lit. pr km}^2$ vid medelvattenföring.

För samtliga öppna avlopp har bestämts en bottenbredd av $0,30 \text{ m. i jord}$ och $0,60 \text{ m. i berg}$. Sidolutningen har bestämts till $1:1,25$ i jord och $1:0,1$ i berg.

Med dessa dimensioner kan då dessa avlopp framföra högvattenmängden vid ett största vattendjup av $0,85 \text{ m. vid en minsta bottenlutning av } 0,5:1000$.

Den täckta ledningen sträckan 7-10+82 av diket A-B inom företaget nr. 1, för vilken nederbördsområdena äro angivna å hithörande profilritning, har dimensionerats för en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 1,2 sek.lit. pr hektar.

Denna ledning skall utföras av 9" cementrör med utlopp vid punkt 7 samt slambrunnar vid 7+56, 8, 8+18, 9, 9+50, 10+40 och 10+82. Där ledningen framgår i berg, skola rören läggas på en grusbädd av minst 10 cm. tjocklek.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med dessa företag skola en ägovägstrumma vid 3+84 och en byvägstrumma vid 5+77 inom företaget nr. 1, två ägovägsbroar vid 3+69 och 4+16 inom företaget nr. 2 samt en ägovägstrumma vid 13+63 inom företaget nr. 3 utföras i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till utvidgande av diket E-F sträckan 0+40-1 inom företaget nr. 3 skall ersättning utgå enligt bifogade

jordersättningslängd, bil. litt. F.

Några andra ersättningar skola icke utgå i följd av dessa företags utförande.

Beträffande oförutsedd skada genom företagens utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företagen, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. G, beräknats till 7.040:- kronor för företaget nr. 1, 4.030:- kronor för företaget nr. 2 och 5.730:- kronor för företaget nr. 3.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Båtnadsuppskattning har verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagens fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid dessa företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå

av värderingslängden, bil. litt. E.

Företagens utförande skall helt bekostas av ägaren till fastigheten Lebo nr. 1⁷.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företagen skola, om sökanden önskar fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar samt andra ritningar. De må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skola vara fullbordade senast den 1 september 1953. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagens utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

Den täckta ledningen skall utföras med cementrör, som godkännts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkännts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 m:s fyllning.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Företaget nr. 1.

Fixp. 1 = + 6,00 m., kors i berg på norra sidan av diket A-B, 2 m. från dikeskanten vid punkt 1+45,

Fixp. 2 = + 8,19 m., kors i berg på norra sidan av diket A-B, 17 m. från dikeskanten vid punkt 5+40 och 38 m. nordost om byvägens nordöstra kant,

Fixp. 3 = + 9,82 m., kors i jordfast sten på västra sidan av diket A-B, 25 m. väster om slambrunn vid 10 +40 och 38 m. norr om slambrunn vid 10+82.

Företaget nr. 2.

Fixp. 1 = + 8,00 m., kors i berg på södra sidan av diket C-D, 10 m. väster om dikeskanten vid punkt 1,

Fixp. 2 = + 7,84 m., kors i berg på södra sidan av diket C-D, 8 m. söder om dikeskanten vid punkt 4+54.

Företaget nr. 3.

Fixp. 1 = + 7,37 m., kors i berg på västra sidan av diket E-F-G-H,
4 m. från dikeskanten vid 2+4,

Fixp. 2 = + 7,63 m., kors i berg på östra sidan av diket E-F-G-H,
20 m. från dikeskanten vid 5+56 samt

Fixp. 3 = + 8,00 m., kors i berg på västra sidan av diket E-F-G-H,
5 m. från dikeskanten vid 14+10.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas,,utan
att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter an-
mälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.Framtida underhållet.

Företagen skola noga underhållas och skola dikena fullstän-
digt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra räns-
ningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller
andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart
avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet
åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kost-
naderna för företagens underhåll skola helt åvila ägaren av fas-
tigheten Lebo nr. 1⁷. För ränsningsjords uppläggning må in-
tressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsnings-

åtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försum-
melse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som
hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller
tålas.

Broar eller trummar, som i samband med företagen skola
ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och rit-
ningarna skola förvaras hos lantbrukaren Gustaf Svensson, Lebo,
Hjorted.

Mom. 12.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenla-
gen skall icke utgå i följd av dessa företags utförande.

Mom. 13.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under sy-
neförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande,
äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemp-
lar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva
sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens
alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fo-

gas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet.

Mom. 14.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall
ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att
gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom
är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna
tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav änd-
ring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Lebo, Hjorted den 3 februari 1945.

På tjänstens vägnar:

Hilma Rydqvist

Statens Lantbruksingenjör.

Johan Lundman *Herman Nilsson*

Biträdande godemän.