

Bil. litt. D.U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna ~~Mossebo nr. 1⁵ och 1⁷ samt Ramneryd nr. 1², 1³, 1⁴~~ och 1⁵ uti Förlösa socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare anges, skall bilda en dikningssamfällighet, och är beläget 3,5 km. nordost om Trekantens järnvägsstation på bandelen Kalmar-Nässjö, och tillhör vattensystem nr. 77 Ljungbyån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, §§ ^{5 och 14/}1 Förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 12-76 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D-E, B-F och C-G. Av dessa skola sträckorna 3+50-11+88 och 13+60-14+56 av diket A-B-C-D-E samt diket B-F utföras såsom öppna avlopp. Sträckan 11+88-13+60 av diket A-B-C-D-E och diket C-G skola utföras såsom täckta avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning bil. litt. B, beräknats till 12,77 hektar åker.

Företaget, vilket skall benämnas Ramneryds dikningsföretag, av år 1945, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mon. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 5 april 1944, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder stå mot företagets utförande.

Mon. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget berorande har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vattnen kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas

å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras och med enkla röda linjer, de täckta ledningar, som skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 95 hektar vid punkt A.

På grund av nederbördsområdets ringa omfattning har några särskilda dimensionsberäkningar för de öppna avloppen ej ansetts erforderliga.

För de öppna avloppssträckorna av diket A-B-C-D^{-E}/och för diket B-F har bottenbredden bestämts till 0,3 m. Sidolutningen har bestämts till 1:1.25 för de öppna avloppssträckorna av diket A-B-C-D-E och till 1:1.0 för diket B-F.

De täckta ledningarna, för vilka nederbördsområdena angivits å hithörande profilritningar, hava dimensionerats för en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 1,25 sek.lit. pr hektar.

Sträckan 11+88-13+60 av diket A-B-C-D-E skall utföras av 12" cementrör. Diket C-C skall utföras av 4" tegelrör.

Ledningarna förses med in- och utlopp samt slambrunnar i enlighet med de upprättade ritningarna.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola en ägovägstrumma vid 5+92, en ägovägstrumma vid 6+25 och en ägovägsbro vid 21+96 ombyggas.

Därjämte berör företaget avlopp genom allmänna vägen För-lösa kyrka - Röstorp.

Huvudavloppet A-B-C-D-E genomgår nämnda väg genom en mellan punkterna 11+92 - 11+98 befintlig landsvägstrumma, som för närvarande är delvis igenrasad. Denna trumma är för grund för torrläggning av ovanför densamma belägen åker till 1,2 meters djup, varför nytt avlopp måste anordnas genom allmänna vägen.

Den täckta ledningen sträckan 11+88 - 13+60 skall genomgå den allmänna vägen, varför den nuvarande trumman skall rivas och 12" cementrör inläggas genom vägen i direkt anslutning till denna ledning på det djup och i den lutning, som profilritningen för nämnda dikessträcka angiver. På uppströmssidan av landsvägen utföres en slambrunn.

Den nuvarande landsvägstrumman är byggd före den 1 janua-

ri 1880. Men då densamma, som ovan nämnts, är delvis igenrasad, och därför under alla förhållanden måste ombyggas, bestämma synemännen, att kostnaderna för utförande av rörledningen genom landsvägen och vägens återställande skall bestridas av vägförvaltningen i Kalmar län.

Jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har yttrande rörande den del av förslaget, som berör nämnda allmänna väg, inhämtats från vederbörande vägdirektör, som godkänt förslaget, evad det berör den allmänna vägen, se bil. litt. D¹.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. F.

För mark, som åtgår till jord, eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. E, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande

hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. G, beräknats till 7.570:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. E.

För utrönande av, huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas, har företaget uppdelats i 5 avdelningar enligt efterstående.

De avloppssträckor och den mark, som innefattas i de olika avdelningarna, samt båtnad, kostnad och rel. kostnad för markerna inom de skilda avdelningarna framgår av nedanstående.

Avdelning	Avloppssträcka	Agofigurernas nr.	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Rel. kostn.
I	A-B	12-19	1.134:60	850:-	0,75
II	B-C-D	20-28; 30.	1.752:-	1.060:-	0,60
III	D-E	29; 43-76.	2.906:80	3.440:-	1,18
IV	B-F	31-36; 39-46.	1.465:30	1.940:-	1,32
V	C-G	47.	216:-	280:-	1,29
Summa			7.474:70	7.570:-	1,01

Efter utredning, huru avdelningarna skola sammanföras, för att de inom de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad, har befunnits, att avdelningarna I och II skola sammanföras med gemensam kostnad, men att avdelningarna III, IV och V var och en skola bära sin kostnad.

Härigenom erhålles:

Avdelning	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Rel. kostn.
I+II	2.886:60	1.910:-	0,66167809
III	2.906:80	3.440:-	1,1834319
IV	1.465:30	1.940:-	1,3239609
V	216:-	280:-	1,2962962

Summa

7.474:70

7.570:-

Härefter hava fastigheternas kostnadsandelar inom de olika avdelningarna fördelats efter förestående relativtal med undantag av att vid fördelningen av kostnaderna inom avdelning III fastigheten Ramneryd nr. 1⁴ ensam skall bestrida den merkostnad, som uppkommer genom utförande av täckt ledning å sträckan 11+88-13+60, i stället för utförande av öppet avlopp å denna sträcka till det djup, som å profilritningen anges med en svart streckad linje. Denna merkostnad har beräknats till 840:- kronor. Den övriga kostnaden inom denna avdelning kronor 2.680:- har fördelats på de i avdelningen ingående fastigheterna efter relativa kostnaden mellan båtnaden 2.906:80 kr. och kostnaden 2.600:- kr. eller 0,89445438 enligt efterstående.

Fastighetens namn	Avd. I+II		Avd. III		Avd. IV		Avd. V		Summa	
	Båtn. Kr.	Kostr. Kr.	Båtn. Kr.	Kostr. Kr.	Båtn. Kr.	Kostr. Kr.	Båtn. Kr.	Kostr. Kr.	båtnad Kr.	kostnad Kr.
Ramneryd 1 ²	2.886:60	1.910:-	50:40	45:02	580:20	768:16			3.517:20	2.723:24
" 1 ⁵			1.222:80	1.093:74	885:10	1.171:84	216:-	280:-	2.323:90	2.545:58
" 1 ⁴			836:-	1.587:76					836:-	1.587:76
" 1 ³			797:60	713:42					797:60	713:42
Summa	2.886:60	1.910:-	2.906:80	3.440:-	1.465:30	1.940:-	216:-	280:-	7.474:70	7.570:-

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. H, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående

fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap, 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar samt andra ritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1950. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlännas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur dikena såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrepareringar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna skola utföras med rör, som godkänts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 m:s fyllning.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 3 = + 6,40 m., kors i jordfast sten på norra sidan av di-

ket A-B-C-D-E, 12 m. från dikeskanten vid

6+25 och i västra kanten av ägoväg,

Fixp. 4 = + 9,43 m., kors i jordfast sten på västra sidan om

nämnda avlopp, 22 m. från dikeskanten vid punkt 11+88 och vid skärningen mellan södra landsvägskanten och västra kanten av ägoväg.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola om-

byggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 6 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Karl Jonsson, Ramneryd,

Trekanten.

Mom. 13.Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.


Mom. 14.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingi-
va sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagan-
dens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären
fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet.


Mom. 15.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall
ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att
gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom
är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna
tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav änd-
ring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

På tjänstens vägnar:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Erik Bengtsson", written over a horizontal line.

Statens Lantbruksingenjör.

Two handwritten signatures in dark ink. The first one is partially obscured by the second one, which appears to read "Sture Fredriksson".

Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Rammeryd	1 ²	1/8	A	Sök.	Gunnar Karlsson
"	1 ⁵	1/8	D	Sök.	Helfrid Fredriksson
"	1 ⁴	1/8	C	Sök.	Karl Jonsson
"	1 ³	1/8	B	Sök.	Anders Jonssons stbhs.
S u m m a					

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.282	80	7.800	-	3.517	20	2.723	24	220	15	35,974
4.752	10	7.076	-	2.323	90	2.545	58	205	79	33,627
1.292	-	2.128	-	836	-	1.587	76	128	36	20,974
706	40	1.504	-	797	60	713	42	57	68	9,425
11.033	30	18.508	-	7.474	70	7.570	-	611	98	100,000

Rammeryd, Trekanten den 1 juni 1945.

På tjänstens vägnar:

Sten Fredriksson

Statens Lantbruksingenjör.

Sten Fredriksson

Biträdande godemän.