

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Tibbhult nr. 1⁴, 1⁸ och 1⁹, Myckelängen nr. 1¹ och Yxered nr. 3⁶ uti Hjorteds socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 4 km. nordväst om Hjorteds station på bandelen Västervik - Hultsfred, och tillhör vattensystem nr. 71 Botorpsströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 49 betecknade ägofigurerna, och det avlopp, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B, vilket skall utföras såsom öppet avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning bil. litt. E, beräknats till 5,14 hektar, varav 0,88 hektar åker, 4,01 hektar odlingsmark och 0,25 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Tibbhults dikningsföretag nr. 1 av år 1945, anse synemännen vara att hänföra till vattenavledning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 15 oktober 1943, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vattnen kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å

plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 32 km^2 vid punkt A.

Avrinningen har beräknats till $80 \text{ sek.lit. pr km}^2$ vid högvatten och $\frac{\text{till}}{8} \text{ sek.lit. pr km}^2$ vid medelvatten.

Efter verkställda beräkningar har avloppets dimensioner bestämts enligt efterstående.

Avlopps- sträcka	Ne- der- börds- område km^2	Bottn- bredd m.	Sido- ut- ning	Bottn- utning	Vid högvatten			Vid medelvatten		
					Q max alt av- flösa $\text{m}^3/\text{sek.}$	T max m.	Re- räkn. Q max $\text{m}^3/\text{sek.}$	Q med alt av- flösa $\text{m}^3/\text{sek.}$	T med m.	Beräkn. Q med $\text{m}^3/\text{sek.}$
0+40-2+50	32	6 furd 1.50 " berg 2.50	1:1.25 1:0.1	0.5:1000	2.56	1.20	2.56 2.41	0.256	0.35	0.26 0.22
2+50-8	32	0.50	1:1.25	1.5:1000	2.56	1.20	2.60	0.256	0.40	0.25
8+9+30	32	6 furd 0.50 " berg 1.50	1:1.25 1:1.0	3.0:1000	2.56	1.05 1.20	2.72 2.59	0.256	0.35	0.27 0.27
9+30-12	29	0.50	1:1.25	1.5:1000	2.32	1.15	2.36	0.232	0.40	0.25

Avloppets dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

Några enskilda broar skola icke om- eller nybyggas på

samfällighetens bekostnad.

Företaget kommer att beröra avlopp genom allmänna vägen

Emte - Ankarsrum.

Avloppet genomgår en mellan punkterna 9+9 och 9+14 befintlig landsvägsbro. Denna är för grund för torrläggning till 1,2 meters djup av ovanför landsvägen belägen mark. Den nuvarande bron, som är påbörjad efter den 1 januari 1880, bibehålles oförändrad, men skall en nedsprängning verkställas i broläget till höjden +6,02 m. och med en bottenbredd av 1,50 m. samt en sidolutning av 1:0,1. Vid denna nedsprängning bör nuvarande bron stämplas upp. Då den nuvarande bron försvårar sprängningen i broläget, bestämma synemännen, dels att vägförvaltningen skall deltaga i kostnaderna för denna sprängning med ett belopp av 120:- kronor och dels bekosta erforderlig uppstämpling av bron.

Skulle ifrågavarande nedsprängning i broläget ej kunna verkställas utan att den nuvarande landsvägsbron ombygges, bestämma synemännen att kostnaderna för denna broombyggnad skall bestridas av vägförvaltningen i Kalmar län.

Vid en eventuell ombyggnad av landsvägsbron får underkasten av den nya brons överbyggnad ej ligga lägre än på höjden +7,42 m.

Jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har yttrande inhämtats från vederbörande vägdirektör, som godkänt här ifrågavarande förslag, evad det berör sagda allmänna väg, se bil. litt. D¹.

Beträffande underhållet av nämnda bro hänvisas till mom.

10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. F .

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. E , och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Till ägaren av fastigheten Yxered nr. 3⁶ skall utgå en ersättning av 75:- kr. för anordnande av vattenbord vid avloppet å nämnda fastighet.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. G , beräknats till 6.400:- kronor.

Mom. 8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. E .

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget anses synemännen icke föreligga.

På grundval härav är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. H, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök.".

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil- och sektionsritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1952. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligas-

te mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur avloppet såväl vid företags utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = + 6,00 m., kors i jordfast sten på avloppets östra sida,
8 m. från avloppskanten vid punkt 0+8,

Fixp. 2 = + 7,63 m., kors i berg på avloppets östra sida, 10 m. söder om avloppskanten vid punkt 2+50 och 8 m.

norr om rågången mellan Myckelängen 1¹ och Yxered 3⁶,

Fixp. 3 = + 8,18 m., kors i berg på avloppets östra sida 63 m. från avloppskanten vid punkt 5+50 och 6 m. väster om gårdesgård eller gränsen mellan Myckelängen 1¹ och Tibbhult 1⁹ samt

Fixp. 4 = + 8,60 m., kors i berg på avloppets östra sida, 6 m. från avloppskanten vid punkt 9+26 och 16 m. norr om

landsvägens norra kant.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i följd av företagets utförande eventuellt komma att om- eller nybyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma, eller vad beträffar ägovägsbroar

av respektive markägare.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 7 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkatälla utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Gustaf Andersson, Tibbhult,

Totebo.

Mom. 13.Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Tibbhult, Totebo den 2 mars 1945.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.

Herman Nilsson

Gustaf Hultman

Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Yxered	3 ⁶	1/3	Cf	-	Evert Karlsson
Tibb hult	1 ⁴	3/32	Ca	Sök.	Artur Carlsson
"	1 ⁸	1/3	E	-	Anton Carlsson
"		Tokelungen		Sök.	Gustav Andersson
"	1 ⁹	1/3	F	Sök.	Densamme
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4 10		14 -		9 90		9 54		0 53		0,149
316 50		1.517 -		1.200 50		1.157 27		64 51		18,082
83 10		333 -		249 90		240 90		13 43		3,764
215 -		3.663 -		3.448 -		3.323 82		185 30		51,935
360 20		2.091 -		1.730 80		1.668 47		93 02		26,070
978 90		7.618 -		6.639 10		6.400 :-		356 79		100,000

Tibb hult, Totebo den 2 mars 1945.

På tingsstens vägnar:

Gustaf Carlsson

Statens Lantbruksingenjör.

Herman Nilsson

Biträdande godemän.

Gustaf Hallman