

U T L Ä T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan synförrättning, som utföras i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende på företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Köksåla nr. 1¹ och 2¹ uti Kisterhults socken av Kalmar län.

Hov. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare anges, skall bilda en dikningssamfällighet, och är beläget 9 km. sydväst om Kisterhults kyrka och mellan vattensystem nr. 72 Marströmmen och nr. 73 Virboån, samt är å tillhörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandens yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å tillhörande plankarta med nr. 1 - 177 betecknade ågofigurerna, och de dikessträckor, som å tillhörande plan- och profilritningar betecknas med A - B - C - D - E, D - H, C - F - G och F - I.

Av dessa skola diket A - B - C - D - E, sträckorna 15 - 16+16 av diket D - H, 20 - 30+80 och 33+50 - 36+50 av diket C - F - G samt 41 - 43+65 av diket F - I utföras såsom

öppna svlopp.

Sträckorna 16+16 - 17+50 av diket D - H, 30+80 - 33+50 av diket C - F - G och 40 - 41 av diket e - I utföras såsom täckta ledningar.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. E, beräknats till 21,40 hektar, varav 20,23 hektar åker, 0,21 hektar odlingsmark och 0,96 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Köksmåla dikningsföretag av år 1943, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 18 februari 1943, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i

skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattentytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras, och med streckade dubbla röda linjer de tückta ledningar, som skola utföras.

Mon. 4.

Vattennängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 6,75 km² vid punkt A.

Avrinningen har beräknats till 70 sek.lit. or km² vid

högsvattenföring och till 7 sek.lit. pr km² vid medelvattnenföring, varför huvudavloppet A - B - C - D - E skall kunna framföra en högsvattenmängd av 0,47 m³/sek. och en medelvattnemängd av 0,04 m³/sek.

För detta avlopp har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. i jord och 1,0 m. i berg. Sidolutningen har bestämts till 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg för sträckan A - B - C och till 1:1,0 för sträckan C - D - E.

Med dessa dimensioner kan då detta avlopp framföra högsvattenmängden vid ett vattendjup av 0,7 m. och medelvattnemängden vid ett vattendjup av 0,25 m. vid en minsta bottenlutning av 0,5:1000.

Vid punkt A finnes en skibordsdamm av betong, som förut använts för en numera borttagen vattenledningsanläggning. Denna damm bibehålles efter avkilning av skibords-tröskeln till höjden +2,25 m. i förhållande till vid för-rättningen antaget jämförelseplan. Dammen skall motverka urskärning av avloppet vid punkt A.

För övriga öppna dikessträckor öfver nederbördsområdena av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för dessa avlopp ej ansetts erforderliga.

För dessa har bottenbredden bestämts till 0,3 m. och

sidolutningen till 1:1,0.

De täckta ledningarna, för vilka nederbördsområdena äro angivna å hithörande profilritningar, hava dimensionerats för en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 1 sek.lit. pr hektar.

Sträckan 16+16 - 17+50 av diket D - H skall utföras av 9" cementrör och sträckorna 30+80 - 33+50 av diket C - F - G och 40 - 41 av diket F - I av 12" cementrör.

De täckta ledningarna förses med in- och utlopp samt slambrunnar i enlighet med de upprättade ritningarna.

Avloppens dimensioner i öfrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag skola 2 st. byvägstrummor och 12 st. ägsvägsbroar utföras i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Desse broars och trummors lifgen framgå av kostnadsförsloget, bil. litt. F.

Beträffande underhållet av desse broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.Ersättningar.

Några ersättningar i följd av företagets utförande skola icke utgå.

Beträffande oröretsodds skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hvar enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. 2, beräknats till 19.000:- kronor.

Mom. 8.Båtnadssuppskattning och kostnadsfördelning.

Båtnadssuppskattning har verkställes enligt 10 kap. 40 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av församning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden fram-

gå av värderingslängden, bil. litt. B.

Kostnaderna för företagets utförande skall helt bestri-
das av ägaren till fastigheterna Köksmåla nr. 1^l och 2^l.

Kon. 9.

Arbetets utförande.

företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma,
utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrätt-
ning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-,
sektions- och broritningar samt andra ritningar. Det må på-
börjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och
skall vara fullbordat senast den 1 september 1947. Beträffan-
de förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vat-
tenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera
därför lämpade personer på de villkor, som finnas ~~för den~~
~~ägnade~~ mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i gör-
ligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som toptages ur dikeas såväl vid
företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar,
får ej läggas närmare dikekanterna än 0,8 meter på fast mark
och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genömgri-

var vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledning.

De täckta ledningarna skola utföras av cementrör, som godkännts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkännts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 meters fyllnader.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profildröjningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsättning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mon. 10.

framtida underhållet.

Företaget skall nogt underhållas och skola diken fullständigt rännas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rännningar verkställas minst vart tredje år.

Slackbrunnarna skola rännas så ofta, att risk för ledningarnas igenslämning ej kan uppstå.

Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rännningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande grön. Företagets underhåll skall helt bekostas av ägaren till fastigheterna Köksåls nr. 1^l och 2^l.

Kostnad för ränningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lope, må på inga villkor tillåtas eller tälas.

Broar eller trunnor, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som företaget underhållit desamma.

Mon. 11.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras å Hammarsbo revirs expedition, adress Böckhult.

Mon. 12.

Vattendomsstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomsstols-

avgift erläggas till Länsstyrelsen i Kalmar Län med 39:76 kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 13.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, åger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen rörande besvårs ingivande.

Mom. 14.

Verkställighet.

På i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dock är stadgat, för så vitt icke/^{inom/}den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer

till stånd.

Kökenåla, Jämsen den 14 december 1943.

På tjänstens vägnar:

Andersson

Statens Lantbruksingenjör.

Carl Nilsson

David Karlsson.

Biträdande godemän.