

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Pikedala nr. 1³, 1⁴ och 1⁵, Fågelsudd nr. 1¹ samt Nävra nr. 1¹ uti Ryssby socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare anges, skall bilda en dikningssamfällighet ^{och/}är beläget 10 km. nordost om Ryssby kyrka och mellan vattensystem nr. 75 Alsterån och nr. 76 Snärjbäcken samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandens yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 2-65 betecknade ägofigurerna, och de avlopp, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D-E, B-F, C-G-G¹ och D-H, av vilka sträckan 0+72-2 skall utföras såsom öppet dike, men skola övriga avlopp utföras såsom täckta ledningar.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning bil. litt. E, beräknats till 9,24 hektar åker.

Företaget, vilket skall benämnas Pikedala dikningsföretag av år 1945, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 19 maj 1944, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vattnen kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med helrågna dubbla röda linjer betecknas det öppna av-

lopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras och med hel-
dragna enkla röda linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande över-
siktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till $0,47 \text{ km}^2$.

Avrinningen har bestämts till 100 sek.lit. pr hektar vid
högvattenföring, varför den öppna avloppssträcka 0+72-2 skall
kunna framföra en högvattenmängd av $0,05 \text{ m}^3/\text{sek.}$

För denna avloppssträcka har bestämts en bottenbredd av
0,30 m. och en sidolutning av 1:1.25.

I enlighet med verkställda beräkningar kan då högvat-
tenmängden framföras vid ett vattendjup av 0,30 m. vid en botten-
lutning av 0,5:1000.

De täckta ledningarna, för vilka nederbördsområdena an-
givits å hithörande profilritningar, hava dimensionerats för
en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 1 sek.lit. pr hektar.

Sträckan 2-C skall utföras av 12" cementrör

"	C-D	"	"	"	9"	"
---	-----	---	---	---	----	---

"	E-D	"	"	"	4" tegelrör	
---	-----	---	---	---	-------------	--

"	B-F	"	"	"	5"	"
---	-----	---	---	---	----	---

"	C-G ¹	"	"	"	5"	"
---	------------------	---	---	---	----	---

"	D-H	"	"	"	6"	"
---	-----	---	---	---	----	---

Antn. ökas fr. 2 till 5%

W-J.H.

Ledningarna förses med utlopp och slambrunnar i enlighet med de upprättade ritningarna.

De brunnar, som skola utföras vid punkterna E, F, G¹ och H, förses med öppningar vid de tillstötande öppna dikenas botten för intagande av vattnet från dessa öppna diken.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

Några broar eller trummor skola icke utföras på samfällighetens bekostnad.

Trumman i utfartsvägen vid 3+32 å diket A-B-C-D-E borttages, och verkställes återfyllning till vägplanet sedan den täckta ledningen utförts genom vägen.

Mom. 6.

Ersättningar.

Några ersättningar i följd av företagets utförande skola icke utgå.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnads-

förslag, bil. litt. F, beräknats till 6.960:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. E.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 3 avdelningar enligt efterstående kostnadsfördelningsutredning, bil. litt. G.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. H, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående

fastighets andel i de beräknade torrläggningskostnaderna för företags utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som eller med dem likställda, ansetts såsom sökande /angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök" och "likst. m. sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil- och sektionssritningar samt andra ritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1950. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera

därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur dikena såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande dike och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna skola utföras med rör, som godkänts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 0,8 m:s fyllning.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = + 4,81 m., kors i berg på östra sidan av avloppet A-B-C-D-E, 20 m. nordost om dikeskanten vid punkt 0,

Fixp. 2 = + 7,78 m., kors i sten på östra sidan av avloppet

A-B-C-D-E, 10 m. öster om kanalkanten vid

punkt 2+90,

Fixp. 3 = + 6,83 m., kors i berg på västra sidan om avloppet

A-B-C-D-E, 34 m. sydväst om slambrunn vid

punkt C och

Fixp. 4 = + 7,15 m., kors i jordfast sten på norra sidan av av-

loppet A-B-C-D-E, 26 m. nordväst om slambrunn

vid punkt E.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Företaget skall noga underhållas. Slambrunnarna skola ränsas så ofta, att slam ej når upp till avloppsrören. Den öppna dikessträckan 0+80-2 skall fullständigt ränsas så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för företagets underhåll skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt ford-

ra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 2 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och rit-

ningarna skola förvaras hos lantbrukaren J.E. Jonsson, Pikedala,
Kåremo.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15.


Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav änd-


ring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Pikedala, Kåremo den 30 april 1945.

På tjänstens vägnar:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Erik Magnus", written over a horizontal line.

Statens Lantbruksingenjör.

Two handwritten signatures in dark ink. The one on the left is "Albert Johansson" and the one on the right is "David Nilsson".

Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Pikedala	1 ³	1/8	B	Sök.	J.E. Jonsson
"	1 ⁴	1/16	C	Sök.	Densamme
"	1 ⁵	1/16	D	Sök.	Densamme
Fågelsudd	1 ¹	1/4		-	Tulli Bjerkers sterbhus
Nävra	1 ¹	1		Läst. m. Sök.	Edvin Nilsson Hugo Nilsson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	0,0
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.239	20	2.490	-	1.250	80	1.231	87	83	73	17,699
1.587	75	3.665	-	2.077	25	2.045	81	139	05	29,394
932	95	2.369	-	1.436	05	1.414	32	96	13	20,321
952	25	2.093	-	1.140	75	1.123	49	76	36	16,142
1.222	90	2.385	-	1.162	10	1.144	51	77	39	16,441
5.935	05	13.002	-	7.066	95	6.960	-	473	06	100,000

Pikedala, Kåremo den 30 april 1945.

På tjänstens vägnar:

W. R. Ragnvick

Statens Lantbruksingenjör.

Albert Johansson

Arvid Nilsson

Biträfande godemän.