

U T L Å T A N D E

avgivet vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Granhult nr. 1<sup>3</sup>, 1<sup>4</sup> och 1<sup>5</sup> uti Gladhammars socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, och är beläget 5 km. nordnordost om Gladhammars kyrka och mellan vattensystem nr. 70 Storån och nr. 71 Botorpsströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1-18 betecknade ägofigurerna, och det avlopp, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B. Av detta skola sträckorna 0+18-0+75 och 1+72-3+58 utföras såsom öppna avlopp men sträckan 0+75-1+72 såsom täckt ledning.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring

genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning bil. litt. C, beräknats till 2,57 hektar åker.

Företaget, vilket skall benämnas Granhults dikningsföretag av år 1945, är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 30 maj 1944, har något laga hinder icke funnits föreligga. Hinder synes icke heller möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart sträckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas

å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna dikessträckor, inom vilka grävningsarbeten skola utföras, och men en enkel heldragen röd linje den täckta ledning, som skall utföras.

#### Mom. 4.

#### Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 65 hektar.

Avrinningen har beräknats till 1,5 sek.lit. pr hektar vid högvattenföring och till 0,1 sek.lit. pr hektar vid medelvattenföring, varför avloppet skall kunna framföra en högvattenmängd av 98 sek.lit. och en medelvattenmängd av 6 sek.lit. För de öppna dikessträckorna har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. i jord och 0,8 m. i berg. Sidolutningen har bestämts till 1:1.0 i jord och 1:0,1 i berg.

Enligt verkställda beräkningar kan då de öppna avloppssträckorna framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 0,45 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,10 m. vid en minsta bottenlutning av 0,5:1000.

Den täckta ledningen, som dimensionerats för ovannämnda högvattenmängd, skall utföras av 15" cementrör med utlopp vid

0+75 och inlopp vid 1+72 samt en slambrunn vid 1 enligt de upprättade ritningarna.

Avloppets dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

Några broar eller trummor skola icke om- eller nybyggas i samband med detta företags utförande.

Mom. 6.

Ersättningar.

Några ersättningar skola icke utgå i följd av detta företags utförande.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. D, beräknats till 2.990:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning.

Approximativ båtnadsuppskattning av de i företaget ingående markerna har verkställts. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och

vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. C.

Företagets utförande skall helt bekostas av ägaren till fastigheterna Granhult nr. 1<sup>3</sup>, 1<sup>4</sup> och 1<sup>5</sup>.

Förrättningskostnaderna skola erläggas av sökanden vid förrättningens avslutande.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

#### Mom. 9.

#### Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil- och sektionsritningar samt andra ritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1950. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Den jord eller sten, som upptages ur diket såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får

ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

Den täckta ledningen skall utföras med cementrör, som godkänts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 m:s fyllning.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = + 9,15 m., kors i berg på dikets södra sida, 20 m.

från dikeskanten vid 0+44,

Fixp. 2 = + 8,95 m., kors i jordfast sten på dikets norra sida,

10 m. från dikeskanten vid 1+50 och 10 m.

nordväst om kant av ägoväg.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.Framtida underhållet.

Företaget skall noga underhållas och bära de öppna dikessträckorna ränsas minst vart tredje år, eller så ofta det visar sig nödvändigt. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp bära dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar bära verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Företagets underhåll skall helt bekostas av ägaren till fastigheterna Granhult nr. 1<sup>3</sup>, 1<sup>4</sup> och 1<sup>5</sup>. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 11.Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos Fabrikör Folke Strömer, Granhult,

Verkeback.Mom. 12.Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 13.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Verkeback den 1 mars 1945.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.