

Bil. F.U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Smitterstad nr. 1³, 1⁴, 1⁵, 1⁷, 1⁸, 1⁹ och 1¹⁰ uti Hallingebergs socken samt Smitterstad nr. 1², 1³, 1⁴, 1⁵ och Kila nr. 1¹ uti Odensvi socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagens omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda tvenne dikningssamfälligheter eller företag/^{och/}är beläget 4 km. sydost om Odensvi kyrka och tillhör vattensystem nr. 71 Botorpsströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

Företagen, vilka skola benämnas Smitterstad-Kila dikningsföretag nr. 1 och 2 av år 1948, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget nr. 1 omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 57 betecknade ägofigurerna och den dikessträcka,

som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B samt företaget nr. 2 å plankartan med nr. 58 och 62 - 135 betecknade ägofigurerna och å plan- och profilritningarna betecknade dikessträckan B - C.

Sträckorna A - 9+20 och 9+50 - B inom företaget nr. 1 samt B - 14+75 och 17+50 - C inom företaget nr. 2 skola utföras som öppna avlopp. Sträckorna 9+20 - 9+50 inom företaget nr. 1 och 14+75 - 17+50 inom företaget nr. 2 skola utföras som täckta ledningar.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagens utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. H, beräknats till 6,72 hektar åker och 0,04 hektar annan mark inom företaget nr. 1 samt till 13,66 hektar åker och 0,14 hektar annan mark inom företaget nr. 2.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 26 januari 1944, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagens utförande.

Mom. 3.Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företagen beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras och med heldragna enkla röda linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

Mom. 4.Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företagen har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 7,09 km²

för företaget nr. 1 och till 5,25 km² för företaget nr. 2.

Avrinningen har beräknats till 100 sek.lit. pr km² vid högvattenförling och till 10 sek.lit. pr km² vid medelvattenförling.

Efter verkställda beräkningar hava dimensionerna för de öppna avloppsträckorna bestämts som framgår av efterstående tabell.

Dikessträcka	Nederbördsområde km ²	Bottnbredd m.	Sidoledning	Bottnledning	Vid högvatten			Vid medelvatten		
					Q max m ³ /sek.	T max m.	Beräknat Q max m ³ /sek.	Q med m ³ /sek.	T med m.	Beräknat Q med m ³ /sek.
0 - 1+50	7.09	0.30	1:1.25	1.0:1000	0.71	0.80	0.71	0.071	0.25	0.06
1+50 - 2+34	"	"	"	6.44:1000	"	0.55	0.79	"	0.15	0.053
2+34 - 3+50	"	"	"	3.54:1000	"	0.60	0.69	"	0.20	0.072
3+50 - 5	6.90	"	"	1.0:1000	0.69	0.80	0.71	0.069	0.25	0.06
5 - 9	5.5	"	"	4.0:1000	0.55	0.50	0.49	0.055	0.15	0.042
9 - 10	5.1	"	"	5.0:1000	0.51	"	0.54	0.051	0.15	0.047
10 - 11+50	"	"	"	2.5:1000	"	0.55	0.49	"	0.20	0.061
11+50 - 13+50	4.7	"	"	5.0:1000	0.47	0.45	0.44	0.047	0.15	0.047
13+50 - 22	4.16	"	"	0.5:1000	0.416	0.75	0.43	0.0416	0.25	0.039
22 - 24	2.00	"	"	0.5:1000	0.20	0.55	0.218	0.02	0.20	0.027
24 - 25	"	"	"	2.0:1000	"	0.40	0.216	"	0.15	0.03
25 - 29	1.80	"	"	1.0:1000	0.18	0.45	0.198	0.018	"	0.021
29 - 31	1.60	"	"	4.0:1000	0.16	0.30	0.17	0.016	0.10	0.02
31 - 32	1.40	"	"	11.0:1000	0.14	0.20	0.13	0.014	"	0.03

De täckta ledningarna, för vilka nederbördsområdena angivits å hithörande profilritningar, hava dimensionerats för en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 125 sek.lit. pr km².

Sträckan 9+20 - 9+50 inom företaget nr. 1/och sträckan

skall utföras av 90 cm./

14+75 - 17+50 inom företaget nr. 2 skall utföras av 80 cm. ce-

mentrör. Ledningarna förses med in- och utlopp samt slambrunnar enligt de upprättade ritningarna.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med företagens utförande och på dessas bekostnad skola en ägovägsbro vid 4+83 och en trumma i utfartsväg vid 10+35 inom företaget nr. 1 samt en ägovägsbro vid 13+72 inom företaget nr. 2 ombyggas i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Företaget nr. 1 kommer därjämte att beröra avlopp genom allmänna vägen nr. 850 Hallingeberg - Rispetorp - Odensviholm. Avloppet A - B genomgår nämnda väg mellan punkterna 0+50 och 0+56 en nybyggd landsvägstrumma, som bibehålles oförändrad vid företagets utförande.

Yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har inhämtats från vederbörande vägdirektör, som ej haft något att erinra mot förslaget, evad det berör den allmänna vägen, se bil. G.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. I.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, efter yrkande av intressent efter företagens utförande, ersättning utgå efter markens värde efter företagens utförande enligt värderingslängden, bil. H, och efter uppmätning efter företagens utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagens utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företagen, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. K, beräknats till 4.970:- kronor för företaget nr. 1 och till 19.380:- kronor för företaget nr. 2.

Mom. 8.Båtnadssuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats,

har båtnadsuppskattning verkställt enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. För beräkning av alstringsbåtnaden har värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagens fullbordande, bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Förutom alstringsbåtnad har brukningsbåtnad beräknats uppstå genom underlättad och förbilligad brukning genom företagens utförande.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. H.

Synemännen anse, att anledning till företagens uppdelning i avdelningar ej föreligger i detta fall, utan skola kostnaderna för företagen fördelas direkt efter båtnaden inom företagen.

På grundval härav är efterstående kostnadsfördelningslängder, bil. L, upprättade.

I dessa längder finnas angivna varje i respektive företag ingående fastighets andel i de beräknade torrläggingskostnaderna för företagens utförande samt deras andel i förrättningskostna-

27

derna och deras delaktighetsprocent i företagen.

Förrättningskostnaderna skola, om företagen komma till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmåles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid dessa företag.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst.m.sök.".

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företagen skola, om någon av sökandena önskar fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar samt andra ritningar. De må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skola vara fullbordade senast den 1 september 1955. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarerna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görli-
gaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid före-
tagens utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får
ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och
1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid
alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen,
dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna skola utföras med cementrör, som
godkänts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas,
förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter
detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 m:s fyllning.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunk-
terna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profil-
ritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller
bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med
nya.

Fixp. 1 = + 2,90 m. kors i jordfast sten på östra sidan av dikes-
sträckan A - B, 58 m. nordost om landsvägs-
trummans nedströmskant och 14 m. nordost om
diket vid O,

Fixp. 2 = + 5,49 m. kors i jordfast sten på östra sidan av di-

kessträckan A - B, 8 m. nordost om dikeskan-
ten vid 4 och 22 m. nordväst om rågången mel-
lan Smitterstad 1³ och 1⁷,

Fixp. 3 = + 8,315 m.kors i berg på västra sidan om dikessträckan
A - B, 8 m. väster om dikeskanten vid 10+44
och 8 m. väster om vägrant,

Fixp. 4 = + 11,38 m.kors i jordfast sten på västra sidan om di-
kessträckan B - C, 56 m. väster om mitt av
slambrunn vid 16+65 och 70 m. söder om in-
lopp för 80 cm-ledning,

Fixp. 5 = + 10,43 m.kors i berg på västra sidan om dikessträck-
an B - C, 12 m. väster om dikeskanten vid
22+18 och 86 m. nordväst om rågången mellan
Smitterstad 1² och 1³,

Fixp. 6 = +10,965 m.kors i jordfast sten på östra sidan av di-
kessträckan B - C, 28 m. nordost om dikes-
kanten vid 27+18 och 34 m. nordväst om rå-
gången mellan Kila 1¹ och Smitterstad 1³ samt

Fixp. 7 = + 13,95 m.kors i jordfast sten på västra sidan om di-
kessträckan B - C, 14 m. sydväst om dikeshörn.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan
att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i respektive företag har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Likaså skola slambrunnarna för de täckta ledningarna ränsas så ofta, att slam ej uppnår till de in- eller utgående ledningarna. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängderna införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företagen skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.Organisation.

Företagens angelägenheter skola handhavas av en särskild arbetsstyrelse för varje företag, som enligt beslut § 7 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelserna, att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetenas fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras på Odensviholms gårdskontor, adress Odensviholm.

Mom. 13.Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Länsstyrelsen i Kalmar län med 28:29 kronor för företaget nr. 2, innan detta företag får påbörjas.

Mom. 14.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.


Mom. 15.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på


grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Odensviholm den 20 januari 1948.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Namn	Register- nummer	Mantal	Littera	Anmärkning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn	före företagets utförande		efter företagets utförande		Förbättringsvärde		torrläggningen		syneförrätt- ningen		Delaktighet i företaget	Förbättringens totala österoreal
						Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<u>Företaget nr. 1.</u>																	
<u>Hallingebergs socken.</u>																	
Smitterstad	1 ⁸	1/42	Bb	Likst. m. sök.	Erik Verner Johansson	1.045	-	1.155	-	110	-	121	22	3	89	2,439	11,7
"	1 ⁹	1/42	Bc	Likst. m. sök.	Densamme L	890	-	1.491	-	601	-	662	33	21	26	13,327	
"	1 ¹⁰	1/42	Bd	Likst. m. sök.	Densamme L	1.082	-	1.281	-	199	-	219	31	7	04	4,413	
"	1 ⁷	1/12	Ba	Likst. m. sök.	Densamme L	569	60	831	-	261	40	288	07	9	24	5,796	
"	1 ³	1/6	Bb	Likst. m. sök.	Uno Petersson	2.735	-	4.431	-	1.696	-	1.869	07	59	98	37,607	
"	1 ⁵	7/24	Bd	Likst. m. sök.	Gustav Antonisson	2.041	-	3.213	-	1.172	-	1.291	60	41	45	25,988	13,5
"	1 ⁴	1/8	Bc	Likst. m. sök.	Emy Gustavsson	1.141	80	1.600	-	458	20	504	96	16	21	10,160	12,0
<u>Odensvi socken.</u>																	
Smitterstad	1 ⁵	1/4	Ad	Likst. m. sök.	Åke Antonisson	96	80	109	-	12	20	13	44	0	43	0,270	13,9
Summa						9.601	20	14.111	-	4.509	80	4.970	-	159	50	100,000	
<u>Företaget nr. 2.</u>																	
<u>Odensvi socken.</u>																	
Smitterstad	1 ⁵	1/4	Ad	Likst. m. sök.	Åke Antonisson	4	-	10	-	6	-	6	17	0	20	0,032	
"	1 ⁴	1/4	Ac	Likst. m. sök.	Valdemar André	16	20	16	-	1	80	1	85	0	06	0,009	14,0
"	1 ²	1/4	Aa	Likst. m. sök.	Elin Johansson	3.397	-	6.027	-	2.630	-	2.702	26	86	73	13,944	14,0
"	1 ³	1/4	Ab	Likst. m. sök.	Henrik Nilsson	4.441	05	12.634	-	8.192	95	8.418	06	270	16	43,437	16,0
Kila	1 ¹	1/2		Sök.	Odensviholms Egendom A.B.	1.860	-	9.891	-	8.031	-	8.251	66	264	82	42,578	45,0
Summa						9.718	25	28.580	-	18.861	75	19.380	-	621	97	100,000	

