

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Mederhult nr. 1¹¹, 1¹², 1¹³, 1¹⁴ och 1¹⁵ uti Misterhults socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare anges, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 4.5 km. sydost om Misterhults kyrka och mellan vattensystem nr. 72 Marströmmen och nr. 73 Virboån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandens yrkanden, § 6 i förrrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 3-56 betecknade ägofigurerna och den dikessträcka, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C, av vilken sträckorna 0+70 - 2+10 och 6+10 - 12+8 skola utföras såsom öppna avlopp och sträckan 2+10 - 6+10 såsom täckt ledning.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. F, beräknats till 8,44 hektar, varav 8,33 hektar åker och 0,11 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Mederhults dikningsföretag av år 1949, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 23 november 1944, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vattnen kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, tomt med lila färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras, och med en heldragen enkel röd linje den täckta ledning, som skall utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 1 km^2 vid punkt A.

Maximihögvattenmängden har bestämts efter en avrinning av 100 sek.lit. pr km^2 och medelvattenmängden efter en avrinning av 10 sek.lit. pr km^2 varför avloppet skall kunna framföra en högvattenmängd av $0,1 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och en medelvattenmängd av $0,01 \text{ m}^3/\text{sek.}$

För de öppna avloppssträckorna har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. i jord och 0,8 m. i berg.

Sidolutningen har bestämts till 1:1,25 i jord för sträckorna 0+70-2+10, 6+10-8+90 och $\frac{12+8}{12+84}$ samt till 1:1,0 i jord för sträckan 9-12+8. För bergsektion har sidolutningen bestämts till 1:0,1.

Med dessa dimensioner kan då det öppna avloppet framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 0,35 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,10 m. vid en minsta bottenlutning av 0,5:1000.

Den täckta ledningen, för vilken nederbördsområdena finnas angivna å hithörande profilritning, har dimensionerats för en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 1,5 sek.lit. pr hektar.

Den täckta ledningen skall utföras av 18" cementrör och förses

med slambrunnar samt in- och utlopp i enlighet med de upprättade ritningarna härför.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

Några enskilda broar eller trummor skola icke utföras på samfällighetens bekostnad.

Det i företaget ingående avloppet genomgår allmänna vägen nr. 749 Späckemåla- Mederhult-Kärsvik genom de vid punkterna 2+30 och 5+94 befintliga landsvägstrummorna. Dessa trummor äro förgrunda för torrläggning av ovanför desamma belägna åkermarker. Den i företaget ingående täckta ledningen skall genomgå allmänna vägen på nämnda ställen. De ifrågavarande landsvägstrummorna äro utförda efter den 1 januari 1880, varför vägförvaltningen i Kalmar län skall bekosta ledningen genom den allmänna vägen på nämnda ställen och arbetena för ledningens framdragande genom densamma.

Arbetena för ledningens framdragande genom allmänna vägen skola också utföras av vägförvaltningen, såvida denna ej vill överlämna dessa arbetens utförande till de dikande.

Jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har yttrande inhämtats från vederbörande vägförvaltning, som godkänt förslaget, evad det berör nämnda allmänna väg.

Beträffande underhållet av dessa trummor hänvisas till

mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall någon ersättning ej utgå.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde och efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. F och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för den del av företaget, som nu skall utföras, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. G, beräknats till 13.090:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. För bestämning av alstringsbåtnaden har värdet i fullt torr-

lagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företags fullbordande, bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m.

Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Förutom alstringsbåtnad har även brukningsbåtnad beräknats uppkomma genom företagets utförande. Denna brukningsbåtnad har beräknats efter grunder, som framgå av värderingslängden.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. F.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas, har företaget uppdelats i 3 avdelningar enligt efterstående.

Avdelning	Dikessträcka	Ägofigurernas nummer	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Rel. kostn.
I	A-B	3 - 4	205:20	200:-	0,977
II	B-C	5 - 56	10.953:20	12.890:-	1.176825
III	C-D	57 - 62	590:90	1.120:-	1,89
S:ma			11.749:30	14.210:-	1,19

Efter utredning, huru avdelningarna skola sammanföras för att de inom de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad, har befunnits, att varje avdelning skall bära sin kostnad.

Då ägaren av fastigheten Mederhult nr. 1¹³ ej önskar utförande av sträckan 12-12+84 bestämma synemännen, att denna dikessträcka ej nu skall ingå i företaget.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. H, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företags utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättnings avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligger icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen S. . .

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Förstaget skall, om ~~sig~~ sökanden önskar fullfölja det-
samma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrätt-
ning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sek-
tions- och broritningar samt andra ritningar. Det må påbörjas, så
snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbor-
dat senast den 1 september 1955. Beträffande förlängning av arbets-
tiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera där-
för lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena
mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste
mån undvikas.

Den jord, eller sten, som upptages ur diken såväl vid före-
tagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej
läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 me-
ter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla till-
stötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på
var 100:de meter för ytvattnets avledande.

Den täckta ledningen skall utföras med cementrör, som god-
känts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förr-
än deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta
godkännande skola rören täckas med minst 1,0 meters fyllning.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = +8,35 m. kors i berg, på södra sidan av avloppssträckan

A-B, 17 m. sydsydväst om utlopp för täckt ledning,

8 m. öster om landsvägens östra kant och 4 m. nordnord-

öst om rågången mellan Mederhult 1¹¹ och 1¹³,

Fixp. 2 = +7,885 m. kors i jordfast sten på södra sidan om avlopps-

sträckan B-C, 28 m. sydväst om inlopp för täckt ledning

och 27 m. väster om landsvägens västra kant,

Fixp. 3 = +7,75 m. kors i berg i åkerkant på södra sidan av avlopps-

sträckan B-C, 16 m. sydväst om dikeskanten vid 8+66 och

Fixp. 4 = +8,07 m. kors i jordfast sten, i åkerkant på norra sidan

av avloppssträckan B-C, 51 m. norr om dikeskanten vid

11+88.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsýning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av länets lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det

visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Likaså skola slambrunnarna rensas så ofta, att slam ej uppgår till rörets underkant.

Rensningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola om- eller nybyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 9 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare anges i 3 kap. 20 § vattenlagen,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Edvin Ankarberg, Mederhult, Figeholm.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Länsstyrelsen i Kalmar län med 16:74 kronor, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden

och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och ändring av synemännens utlåtande kommer till stånd.

Mederhult, Figeholm den 5 juli 1949.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Bil. H.
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i				För- rätt- nings- kost- nad kr.	
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad			verklig kostnad
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		procent
1	2	3		4		5		6	7
<u>Mederhults dikningsföretag av år 1949.</u>									
<u>Mederhult 1¹¹, 1/8, A.</u>									
Helge Karlsson		205	20			200	-	1,528	10:58
<u>Mederhult 1¹³, 1/8, C.</u>									
Helge Karlsson		2.621	70			3.085	28	23,569	163:24
<u>Mederhult 1¹², 1/8, B.</u>									
Erik Karlsson		85	40			100	50	0,768	5:32
<u>Mederhult 1¹⁴, 1/8, D.</u>									
Edvin Ankarberg	S	8.246	10			9.704	22	74,135	513:45
Summa		11.158	40			13.090	-	100,000	692:59

Mederhult, Figeholm den 5 juli 1949.

Statens Lantbruksingenjör.

Magnus Lilienmark

Josef Olsson

Biträdande godemän.