

U T L Å T A N D E.

rörande företag för förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheten Svartsmörja 1¹ i Hallingeberg socken, Kalmar län avgivet vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10:de kap. 32 och följande paragrafer.

§ 1. Förordnande och handläggning.

Sedan länsstyrelsen i Kalmar län den 7 juli 1950 förordnat undertecknad förrättningsman att handlägga ifrågavarande-förrättning, ha erforderliga undersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts utan biträde av gode män vid sammanträde till vilket sökanden tillika ende intressenten kallats. medelst brev. Intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande har anförts eller kunnat utrönas.

§ 2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, vilket skall bilda en samfällighet är beläget ca 6 km. sydost om Hallingeberg kyrka. Belägenheten framgår närmare av bifogad översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget avser fördjupning och igenläggning av ett mindre avlopp genom och från vattenskadade marker. I enlighet med sökandens yrkanden och på grund av förefintliga

lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen den dikessträcka, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B.

§ 3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom företagets utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med enkel röd linje och brunnar med en röd ring. De öppna avloppen betecknas med heldragna dubbla röda linjer. Över avloppen ha upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

§ 4. Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Avrinningen vid högvattenföring har beräknats till 1 sek lit per har. De olika stäckornas dimensioner, fallförhållanden och avbördningsförmåga m.m. framgår av nedanstående sammanställning.

Dikessträcka	B.br. m.Rör- dim tum.	Sido- lutn.	Botten- lutn.	Nederb. omr. har.	Avbördn. för täckta ledn. l/sek
91+25-91+78	0.6	1 berg 5:1 1 jord 1:1.25	0.5:1000	15	-
91+78-92+80	9"		1.5:1000	15	17
92+80-93+80	8"		2.0:1000	12	14
93+80-94+60	5"		10.0:1000	7	8
94+60-95+60	4"		19.5:1000	5	6

§ 5. Broar och trummor.

Inga broar eller trummor skola om- eller nybyggas i samband med företagets utförande eller på dess bekostnad.

§ 6. Ersättningar.

Inga ersättningar ifrågakomma i samband med företagets utförande.

§ 7. Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande ha beräknats till 4500 kronor.

§ 8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Med hänsyn till att företaget endast berör fastigheten Svartsmörja 1¹ har sådan uppskattning av båtnaden som föreskrives i 10 kap. 60 § vattenlagen ej skett, utan har förrättningsmannen uppskattat markens värde före liksom värdet efter företagets utförande varjämte viss brukningsbåtnad beräknats.

Resultatet av uppskattningen framgå av värderingslängden. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag. Någon anledning till jämkning av kostnaderna enl. vattenlagen 7 kap. 24 § anse synemännen ej föreligga. Alla med företaget förenade kostnader skola gäldas av ägaren till fastigheten Svartsmörja 1¹.

§ 9. Vattendomstolsavgift.

Vattendomstolsavgift skall ej utgå vid detta företag.

§ 10. Arbetets utförande.

Företaget skall utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna förrättning upprättade plan- profil och sektionssritningar. Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 sept. 1957. Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsbitningarna och fixpunktsbeskrivningen. De äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör som då låter

avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden härför bestrides av företaget. Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skall de särskilda bestämmelser iakttagas, som föreskrivas som villkor för statsunderstödet beviljande. Avsyningen enl. 13 kap. 1§ vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

§ 11. Framtida underhållet.

Avloppen skola för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Sådana skola företagas så ofta behovet det påkallar/^{dock} minst en gång vart femte år.

§ 12. Företagets namn.

Företagets namn skall vara Svartsmörja dikningsföretag nr 2 av år 1950.


§ 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syne förrättningen eller vill föra talan mot förrättningsmannens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär. I dessa skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sitt ändringssökande.

§ 14. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt vattenlagen 10. kap 75 § detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i paragraf 13 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i förrättningsmannens utlåtande kommer till stånd.

Svartsmörja den 2 aug 1950.


förrättningsman.

Lägo	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
91+25-91+78	53.	<u>Dikessträckan A-B</u>				
		Sand o grus enst. sten o bl.	20	5.00	100.00	
		Berg m ³	35	30.00	1050.00	1.150.00
91+78-93+80	202	Sprängning för täckt ledn. m	60	20.00	1200.00	
		Grävning för täckt ledn. "	42	2.00	84.00	
		" " " " "	100	1.50	150.00	
		Inköp av 9"betongrör m. fr.	102	4.10	418.20	
		Läggning av rören o fylln. m	102	1.75	178.50	
		Inköp av 8"tegelrör m. fr. st.	350	0.80	280.00	
		Läggning av rören o. fylln m	100	1.00	100.00	
91+78		Rörutlopp st.	1	-	-	
92+80, 93+80		Slambrunnar ø 450 st.	2	55.00	110.00	2520.70
93+80-95+60	180	Grävning för täckt ledn. m.	78	0.90	70.20	
		Sprängning för täckt ledn. "	2	15.00	30.00	
		Grävning för täckt ledn. "	100	0.50	50.00	
		Inköp av 5" tegelrör m fr. st.	280	0.40	112.00	
		Läggning av rören o fylln. m	80	0.60	48.00	
		Inköp av 4"tegelrör m fr. st.	350	0.30	105.00	
94+60, 95+60		Läggning av rören o fylln. m	100	0.50	50.00	
94+60		Slambrunn ø 450 st.	1	55.00	55.00	
95+60		Intagsbrunn ø 450 st.	1	35.00	35.00	555.20
		Tillägges för kontroll m.m.				274.10
					Summa kr.	4500.00
Specialkostnadsförslag för slambrunnar vid 92+80, 93+80 o 94+60.						
		Inköp av 18"betongrör m fr m.	1.5	13.50	20.25	
		Sättning, inpassn. av rör m.m.			15.00	
		Extra schaktn. stenfylln. m.m.			14.75	
		Lock av betong			5.00	
					Summa kronor	55.00

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	a-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Specialkostnadsförslag för intagsbrunn vid 95+60.</u>						
		Inköp av 18"betongrör m fr m	0.75	3.60	10.20	
		Sättning, inpassn. av rör m m.m.			9.80	
		Extra schaktning, stenfylln. m.m.			10.00	
		Lock av betong			5.00	
				Summa kronor:	35.00	
Svartsmörja den 2 aug 1950						
Magnus Pettersson lantbruksingenjör.						