

U T L Å T A N D E.

med avseende å företag för förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheten Samsvik 2¹ i Gladhammar socken, Kalmar län.

§ 1. Läge, företags beskaffenhet och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet är beläget ca 8 km öster om Gladhammar kyrka. Belägenheten framgår närmare av bifogad översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget avser fördjupning och igenläggning av ett mindre avlopp från vattenskadade marker. I enlighet med sökandens yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar det den dikessträcka, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B.

§ 2. Plankarta, profil - och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom företaget utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Rörledningar betecknas med enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Det öppna avloppet betecknas med heldragna dubbla röda linjer. Över avloppet har upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och vara de föreskrivna

arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

§ 3. Vattenmängd, fallförhållanden och avloppets dimensioner.

Avrinningen vid högvattenföring har beräknats till 1 sek-lit. per har. Vattensamlingsområdets storlek uppgår till vid sektion 2 25 har. Den projekterade ledningen utgöres av 12" betongrör med bottenlutning 1:1000 med en avbördningsförmåga vid högvatten av 32 sek-lit.

§ 4. Broar och trummor.

Inga broar eller trummor skola om- eller nybyggas i samband med företagets utförande.

§ 5. Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande ha beräknats till 3500 kronor.

§ 6. Båtnadsuppskattning.

Förrättningsmannen har uppskattat den vattenskadade markens värde före liksom efter företagets utförande varjämte viss brukningsbåtnad beräknats uppkomma genom det öppna avloppets igenläggning. Resultatet av uppskattningen framgå av värderingslängden. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag. Företaget berör endast fastigheten Samsvik 2¹.

§ 7. Arbetets utförande.

Är avsikten att till företagets utförande söka bidrag av statsmedel här företaget utgår

med vid denna förrättning upprättade plan- profil- och sektionssritningar varjämte sökanden har att iakttaga de särskilda bestämmelser som föreskrivas som villkor för statsunderstödet beviljande.

Till ledning för arbetets utförande och företagets framtida underhåll har utsatts en fixpunkt, inhuggen som ett kryss i en stor sten i åkerkanten ca 20 m norr om den föreslagna kopplingsbrunnen vid sektion 1+50. Dess höjd är 9.28 m över förrättnings jämförelseplan.

§ 8. Företagets namn.

Företagets namn är Samsvik dikningsföretag av år 1950.

Kalmar den 2 november 1950.

Magnus Pettersson
lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRSLAG

Lägo	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dike ssträckan A-B</u>				
0-0+32	32	Rensning	m 32	0.50	16.00	
0+32-2	168	Schaktning för täckt ledn. "				
		lera	110	3.00	330.00	
		Schaktning för täckt ledn.				
		grus o sten m. block	m 58	20.00	1160.00	
		12" btg.rör m. frakt	" 168	6.10	1024.80	
		Läggning av rören och				
		återfyllning	" 168	2.00	336.00	
0+75,1+50		Kopplingsbrunnar ø 600	st 2	45.00	90.00	
2+00		Rörinlopp	" 1	150.00	150.00	3106.80
		Tillägges för kontroll m.m.				393.20
		Summa				3500.00
<u>Specialkostnadsförslag för rörinlopp vid 2+00.</u>						
		Betong	m ³ 0.88	125.00	110.00	
		Galler	st 1	10.00	10.00	
		Extra schaktning m.m.		50.00	150.00	150.00
		Summa				150.00
<u>Specialkostnadsförslag för kopplingsbrunnar vid 0+75 och 1+50.</u>						
		60 cm brunnringar				
		med frakt	m 1	22.00	22.00	
		Sättning, inpassning				
		av rör m.m.			18.00	40.00
		Lock av betong			5.00	5.00
		Summa				45.00

Kelmar den 2 november 1950.

Magnus Pettersson
lantbruksingenjör.