U T L Å T A N D E

avgivet vid sådan syneförrättning som omförmäles i vattenlagen 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Hökhult 1^2, Bredshult 1^6 i Tuna socken, Nästeshult 1^3 och 1^5 samt Gissebo 2^1 i Hjorted socken, Kalmar län.

§ 1. Förordnande och handläggning

Sedan länsstyrelsen i Kalmar län den 23 oktober 1950 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, ha erforderliga undersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

§ 2. Läge, företagens beskaffenhet och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet är beläget ca 9.5 km söder om Hjorteds kyrka på sätt som närmare framgår av bifogad översiktskarta där det utmärkts med gul färg. Företag 1 avser närmast fördelning av rensningskostnaderna för avloppet från Bredgölen genom Nästeshultsgölen och Skrabbgölen samt avloppet därifrån. Företag 2 avser fördjupning och breddning av avloppet från Svartgöl. Båda företagen som var för sig skola bilda en samfällighet anse synemännen vara att hänföra till dikning varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B, C-D-E-F, och F-G.

§ 3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdena har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företagen beroende har ansetts all mark, som genom företagens utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. De öppna avloppen betecknas med heldragna dubbla röda linjer. Över avloppen ha upprättats profil- och sektionsritningar som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och vara de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

§ 4. Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner

På grund av vattensamlingsområdets ringa storlek och avloppens beskaffenhet har någon särskild vattenmängdsberäkning ej gjorts. De olika sträckornas dimensioner och fallförhållanden framgå av nedanstående sammanställning samt av upprättade ritningar.

Dikessträcka	Nederbörds.o. km²	Bottenbredd m	Sidolutn	Bottenlutn.
Företag 1				
0+25-3+25	5.1	0.3	1:1	0.5:1000
5+20-15	4.3	0.3	1:1	0.5 :1000
Företag 2				
22+20-23+50	0.8	0.3 0.8	1:1.25 10:1	0.5:1000
21+60-22+20 23+50-24	0.8	0.3	1:1	0.5:1000

§ 5. Broar och trummor.

Av företag 2 beröres en ägobro av trä vid sektion 23+48. Den ombygges på företagets bekostnad.

Inga andra broar eller trummor beröras genom företagens utförande utan svarar varje markägare själv för nödig överfart där så kan vara av behovet påkallat.

§ 6. Ersättningar.

Ingen ersättning för mark som tages i anspråk för avloppens breddning eller för jordupplag skall utgå utan får varje markägare själv svara för kostnaderna för upplagens planering. Inte heller skola några andra ersättningar utgå dock skall iakttagas vad som stadgas i vattenlagen 7 kap. 57 §.

§ 7. Kostnad.

Kostnaderna för utförande av företag 1 och 2 har beräknats till 640 resp. 3200 kronor.

§ 8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Vid undersökning av huruvida jämkning enligt vattenlagen 7 kap. 24 § skall vidtagas har såsom framgår av nedanstående utredning befunnits att sådan skall ske beträffande företag 1 på så sätt att det uppdelas i två avdelningar enligt nedanstående inom vilka kostnaderna för arbetenas utförande fördelas med hänsyn till de å marken åsatta båtnadsvärdena. Till grund för delaktigheten mellan de båda avdelningarna ligga de beräknade kostnaderna för deras utförande.

Ägofig. nr.	Dikesstr.	Avd.	Kostnad kr.	Båtnad kr.	Rel. Kostnad
Företag 1					
1-23	A-B	1	180	237	0.759494
24-114	C-D-E-F	2	490	402	1.219905

Med utgångspunkt från ovanstående har upprättats en kostnadsfördelningslängd för företag 1, som skall lända till efterrättelse vid ifrågasatt rensning liksom vid framtida sådana. Företag 2 berör endast fastigheten Gissebo 2^1 vars ägare ensam skall bekosta företagets utförande liksom dess framtida underhåll.

Sådana omständigheter som omförmäles i vattenlagens 7 kap. 6,25,26 och 28-30 § föreligga icke vid detta företag.

De intressenter som äro att anse såsom sökande ha angivits i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "S".

§ 9. Vattendomstolsavgift.

Vattendomstolsavgift skall ej utgå vid någotdera av företagen.

§ 10. Arbetets utförande.

Företagen skall, om sökanden önskar fullfölja desamma utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna förrättning upprättad arbetsplan, plankarta, profil- och sektionsritningar. De må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordade senast den 1 september 1959. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till vattenlagen 7 kap. 58 §.

Vid företagens utförande skall följande iakttagas:

1. Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2. Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3. De olika avloppssträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4. Den jord eller sten, som upptages ur dikena såväl vid företagens utförande som vid framtida rensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0.5 m och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 50:de m för ytvattnets avledande.

5. Alla materialier som komma till användning skola vara av fullgod beskaffenhet och ha godkänts av sakkunnig, opartisk person.

6. Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

7. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

8. Fixpunkterna ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och fixpunktsbeskrivningen. De äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden härför bestrides av företagen.

9. Kommer företagen att understödjas med statsmedel skall de särskilda bestämmelser, som föreskrivas som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

10. Avsyningen enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

§ 11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företagen ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Sådana skola företagas så ofta behovet det påkallar dock minst en gång vart femte år.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan, och skall sådan skada skyndsamt botas av den å vars mark kreaturen utsläppes vid äventyr, att om detta försummas, annan delägare på den försumliges bekostnad låter bota skadan.

Vederbörande markägare äro skyldiga, att utan ersättning tåla intrång och olägenhet av uppkastade rensningsmassor i samband med rensningsutförande.

Vid försummelse av underhållsskyldigheten skola bestämmelserna i vattenlagen 13 kap. 16 § första stycket lända till efterrättelse.

Ingen underhållsskyldighet för broar och trummor åvilar företagen.

§ 12. Yrkanden under förrättningen.

Yrkanden eller påståenden, som framförts vid syneförrättningen och som ej upptagits till behandling och prövning i detta utlåtande har av synemännen lämnats obeaktade.

§ 13. Organisation.

Företagl:s angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval till länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig personövervaka,

att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar på sätt närmare angives i vattenlagen 3 kap. 20 §,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista å vilken delägarna teckna sina namn, eller å annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande samt att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada.

§ 14. Aktförvarare och företagens namn.

De vid denna syneförrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras av styrelsens ordförande.

Företagens namn skall vara Gissebo dikningsföretag 1 och 2 av år 1951.

§ 15. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär. I dessa skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sitt ändringssökande.

§ 16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt vattenlagen 10 kap. 75 § detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i paragraf 15 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Gissebo den 26 maj 1951.

Magnus Peterson

lantbruksingenjör

Fritz Svensson Gustaf Hoelmarp

biträdande gode män

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Bätnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfälligheten verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Företag 1						
Hökhult 1[2]		210	159.49		23.80	
Anna Eriksson						
Axel Wegelius						
Bredshult 1[6]		27	20.51		3.06	
Allan Johansson						
Nästeshult 1[3]	s	279	340.07		50.76	
Albert Svensson						
Nästeshult 1[5]	s	13	15.85		2.37	
John Nilsson						
Gissebo 2[1]	s	110	134.08		20.01	
Kungl. Domänsstyrelsen						
Summa		639	670.00		100.00	

Gissebo den 26 maj 1951.

Magnus Pehrson

lantbruksingenjör.

Erik Svensson Gustaf Karlsson

biträdande gode män.