

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen med avseende å företag för sänkning av Kalvenässjön för torrläggning av mark till Hanåsa n:r 1, 3, 4 och 6, Valåkra n:r 10 och 13, Björkdungen n:r 1, Lilla Sjöslätt n:r 1, Mellby n:r 2, 3, 4, 5 och 7, Åsen n:r 2 och 3, Annebergstorpet n:r 1 och Kalvenäs n:r 1 i Högsby socken av Kalmar län.

Mom.1. Företagets läge och ändamål.

Kalvenässjön ligger omkring 5 km norr om Högsby kyrka, i omedelbar närhet av Berga stationssamhälle. Sjön, som vid medelvattenstånd har en areal av c:a 70 hektar, är tämligen grund. Till följd av tidigare sänkning håller den på att växa igen. Vissa delar äro redan förvandlade till kärr och mossmarker.

Över torrlägningsområdet, som skall bilda en samfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägo-beskrivningen (Bil. K.).

Företaget avser att genom fördjupning och utvidgning av avloppet från Kalvenässjön sänka vattenståndet så att sjön omgivande odlade marker bliva på ändamålsenligt sätt torrlagda.

Omkring 4 km söder om den plats, där grävningsarbetet skall påbörjas, utfaller avloppet från Kalvenässjön i Emån. Företaget ligger således inom Emåns nedrördsområde n:r 74.

Mom.2. Alternativa förslag.

I anledning av under förrättningen framkomna yrkanden hava synemännen upprättat alternativa förslag till företagets genomförande.

Enligt alternativ I, som avser sänkning av Kalvenässjöns medelvattenyta med 1,35 m, skall arbetet börja vid längdmätningsspunkt 0+88 och sträcka sig upp

till punkt 18+50 i sjön. Sjöytan vid medelvattenstånd kommer att uppgå till c:a 25 hektar. Kostnaden har beräknats till 27.600:- kronor.

Enligt alternativ II uppgår sänkningen av medelvattenytan till 1,0 m. varigenom sjön vid medelvattenstånd minskas till c:a 30 hektar. Arbetet skall börja vid punkt 3+25 och sträcka sig till punkt 16+60 i Kalvenässjön. Kostnaden har beräknats till 16.000:- kronor.

Såväl alternativ III som alternativ IV avser total urtappning av sjön. De båda alternativen skilja sig från varandra endast däri att det förra avser helt öppet avlopp medan det senare på sträckan 9+17 - 16+75 upptager rör med en inre diameter av 1200 mm. Kostnaden har beräknats till 218.000:- resp 320.000:- kronor.

I ovan angivna kostnader hava icke medräknats event ersättning för förlust av fiske, skada på vattentäkter o.dyl. Ej heller ingår kostnaden för uppgrävning av tillflödet från och genom Annebergstorpet nr 1.

Som framgår av värderingslängden (Bil. K.) och kostnadsförslaget (Bil. M.) har båtnaden för utmed sistnämnda avlopp, uppströms järnvägen liggande marker uppskattats till 3.918:- kronor medan kostnaden beräknats ^{till} 19.000:- kronor, varav för ledningen genom järnväg och landsväg 15.958:- kronor och ersättningar 400:- kronor, varjämte för oförutsedda fall och arbetsledning m.m. tillagts 2.292:- kronor. Uppgrävning av detta avlopp kan därför icke anses ekonomiskt försvarbar. Markägarna hava icke heller påyrkat utförande av denna del av företaget. På grund härav bestämmes att detta tillflöde icke skall ingå i företaget.

Mom. 3. Laga hinder allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 28 augusti 1947, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Kungl. Kammarkollegiet har i den 11 juni 1948 avgivet yttrande (Bil. F¹⁻²) icke funnit sänkningen medföra några sanitära olägenheter eller att därigenom skulle förloras skönhetsvärden av någon betydelse. Kollegiet har därför, åberopande yttrande av bl.a. länsarkitekten, ansett sig sakna anledning att för närvarande föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen i ärendet.

Fiskeriintendenten i Södra distriktet har ansett sig böra räkna med att fisket går till spillo, vilketdera alternativ som än följes vid sänkningen, samt att skadan icke kan förekommas eller kompenseras genom några åtgärder till fiskets skydd. Emuru synemännen icke anse sig kunna helt godtaga fiskeriintendentens beräkning av fiskets avkastning är det dock uppenbart, att genom sjösänkningen fiske av viss betydelse kommer att lida ~~en betydande~~ förlust.

Under förrättningen hava sökandena framhållit, att i sjön nu rådande vattenstånd försvåra och delvis helt omöjliggöra rationell brukning av omgivande marker. Den allt mer tilltagande försumpningen förorsakas såväl av markytans hopsjunkning som svårighet att hålla avloppet i tillfredsställande skick. Genom sänkningen beräknas resningen bliva underlättad. Härigenom skulle vattnet, som är uppblandat med avloppsvatten från Berga samhälle, sommartid icke bliva stående i sjön, där det surmar och sprider olukt. Sänkningen skulle även bereda bättre fall för samhällets kloakledningar, varför de sanitära förhållandena kunna väntas bliva ändrade till det bättre.

Andra intressenter hava befarat, att sänkning av Kalvenässjön skulle medföra minskad vattentillgång i brunnar, försämrade badmöjligheter, minskad vattentillgång för eldsläckning och även i övrigt medföra vissa olägenheter.

Slutligen har Berga samhällsförening i skrivelse den 28 maj 1948 (Bil. G.) understrukit nyss angivna farhågor och dessutom framhållit, att sjösänkningen skulle spoliara för samhället icke oviktiga skönhetsvärden och menligt påverka fågel- och fisklivet.

Synemännen hava tagit de framförda sympunkterna under omprövning och vilja för sin del framhålla följande.

Sänkning av Kalvenässjön skulle bereda bättre torrläggning för efter ortens förhållanden icke obetydliga arealer åker och äng samt en del skogsmark. I sitt nuvarande vattenbesvärade skick lämna ängarna en osäker och kvalitativt tämligen obetydlig avkastning. Växtligheten på åkrarna påverkas menligt av översvämningar och högt grundvattenstånd. — + 98x.

Båtnaden för den torrlagda sjöbotten kan icke beräknas bliva avsevärd. Fullständig urtappning av sjön är således av rent ekonomiska skäl helt utesluten. På grund härav har utredning angående de förhållanden, som omförmäles i 7 kap 38 och 39 §§ vattenlagen, beträffande alternativen III och IV icke ansetts påkallad. Framställda yrkanden om företagets utförande enligt något av dessa alternativ lämnas därför utan avseende.

Alternativ I och II giva i det närmaste samma värde å båtnaden. För alternativ II har denna uppskattats till 24.834:- kronor. Båtnadsökningen vid utförande av alternativ I faller huvudsakligen på landvinningar och blir ej så stor, att den uppväger kostnadsökningen i förhållande till det ^{billigare} ~~billigare~~ alternativet. Ur enbart ekonomisk synpunkt ställer sig därför alternativ II förmånligast. Det innebär jämväl det minsta ingreppet i bestående förhållanden. På grund härav inskränka sig synemännen till att i fortsättningen huvudsakligen behandla detta alternativ.

Framförda farhågor, att företaget kan komma att medföra icke önskvärda ändringar av naturförhållandena, kunna icke fränkännas ett visst berättigande. Emellertid synas dessa icke böra överdrivas. Tidigare sänkningar hava i hög grad ändrat sjöns utseende. Det ringa vattendjupet och det, till följd av att kloakvatten utsläppes i sjön, tämligen näringsrika vattnet har varit gynnsamt för vegetationen. Sommartid är fria vattenspegeln förhållandevis liten. Inom icke allt för avlägsen framtid torde sjön därför komma att helt växa igen. Ur naturskönhetssynpunkt synes sjön icke äga större värde. Av Kungl. Kammarkollegiet åberopad sakkunskap har i varje fall icke ansett att dylika värden av någon betydelse skulle gå till spillo.

Såvitt synemännen kunna finna saknar fisket ekonomisk betydelse. Yrkesmässigt fiske förekommer ej. Det sport- och rekreationsfiske, som bedrives i sjön, huvudsakligen av icke fiskerättsägare, synes icke vara av större omfattning.

Fågellivet är däremot tämligen rikt. Vid total urtappning kan detta komma att lida betydande förlust. Emellertid äga de flesta fåglar en viss förmåga att anpassa sig efter ändrade förhållanden. En måttlig sänkning av sjön torde därför utan allt för stor olägenhet kunna genomföras. I varje fall synes alternativ II

komma att kvarlämna så stora delar av sjön, att fågelstammens bestånd icke äventyras. Det kan även förväntas, att en viss sänkning kommer att främja uppkomsten av en lövskogsgördel runt sjön på nu förefintliga kala gungflyn.

Såsom badplats eller för idkande av segel-, kanot- och liknande idrotter är Kalvenässjön helt utan värde. Dess betydelse ur rekreations- och nöjessynpunkt måste anses vara synnerligen ringa.

På grund av vad ovan utretts finna synemännen, att företaget icke kommer att medföra sådan bestående ändring av naturförhållandena, varigenom väsentligt minskad trevnad för närboende eller betydande förlust för landets djur- eller värtvärld är att befara.

Den måttliga sänkning av sjön, som utförandet av alternativ II medför, synes icke komma att medföra framträdande olägenheter ifråga om vattenförsörjningen. Vissa vattentäkter äro synnerligen primitiva och vattentillgången knapp. I den mån ökade olägenheter i berörda hänseende uppstå, äro dess av övergående natur. Förslag föreligger nämligen att lösa Berga samhälles vattenfråga på ett mer rationellt sätt.

Genom sjösänkningen vinnes ökad möjlighet att dränera Åse mosse, vilken i den fastställda byggnadsplanen avsatts som industriområde, men till följd av sitt vattenbesvärade skick endast i ringa grad kunnat tagas i anspråk för detta ändamål. Företaget kommer även att bereda bättre fall för befintliga kloakledningar och källaravlopp, varigenom de sanitära förhållandena kunna väntas bli ändrade till det bättre.

Båtnaden har, enligt ovan, uppskattats till 24.834:- kronor, Kostnaden för företagets utförande, inberäknat ersättning för markupplåtelse och intrång genom jordupplag, har beräknats till 16.000:- kronor, Nyttan av åtgärden efter avdrag av kostnaden för dess verkställande uppgår således till 8.834:- kronor.

Fiskerintendenten har i skrivelse den 26 april 1948 (Bil.H.) uppskattat möjliga avkastningen av fisket till 500:- kronor per år. Verkliga avkastningen torde dock vara avsevärt lägre. Med hänsyn till att fiskerintendenten icke synes hava

beaktat kostnaden för båt- och fiskredskap eller tidsspillan vid fisket samt till av synemännen under förrättningen inhämtade upplysningar, synes ~~dess~~ ^{detsamma vara utan} ekonomisk betydelse.

~~Enligt synemännens uttalande i denna del av förslaget, anse de att genom sjösänkningen förorsakat skada på fisket icke innebära någon kapitalförlust.~~ Synemännen anse därför genom sjösänkningen förorsakat skada på fisket icke innebära någon kapitalförlust.

~~Enligt synemännens uttalande i denna del av förslaget, anse de att genom sjösänkningen förorsakat skada på fisket icke innebära någon kapitalförlust.~~

På grund av vad sålunda utretts finna synemännen hinder för företagets utförande enligt alternativ II på grund av bestämmelserna i 7 kap 38 och 39 §§ vattenlagen icke föreligga.

Mom.4. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara vattenavledning enligt 7.kap vattenlagen

Mom.5. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter.

Fixp. I. Höjdläge $\approx +6,00$ m. +-format märke inhugget i sten 15 m väster om längdmättningspunkt 1+30.

Fixp. II. Höjdläge $\approx +7,46$ m. +-format märke inhugget i sten 12 m sydväst om ägaväg 16 m väster om längdmättningspunkt 4+28.

Fixp. III. Höjdläge $\approx +9,21$ m. +-format märke inhugget i sten 22 m sydväst om ägaväg längdmättningspunkt 8+88.

Fixp. IV. Höjdläge $\approx +7,64$ m. +-format märke inhugget i sten 14 m söder om längdmättningspunkt 14+44.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller överträddas förrän de blivit avlantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.6. Avloppets dimensioner.

Kalvenässjöns nederbördsområde omfattar $10,7 \text{ km}^2$. Med hänsyn till områdets beskaffenhet beräknas avrinningen vid normala flöden till c:a 100 lit/sek/km^2 . På grund härav erhålles en flodvattenmängd av c:a $1,0 \text{ m}^3/\text{sek}$. Medelvattenmängden under vegetationstiden uppskattas till 1/10-del av flodvattenmängden.

Enligt av synemännen till utförande antaget förslag, alternativ II, skall

botten ligga på höjden $+5,05$ m vid sektion 0 och $+5,85$ m vid sektion 16 med jämn lutning mellan dessa punkter. Relativa fallet blir således 0,5:1000. Sidolutningen har bestämts till 1:1,25.

Vattendjupet blir 1,15 m vid normala flöden och 0,4 m vid medelvattenföring. Sjöns högvattenyta kommer efter sänkningen att ligga på höjden $+7,00$ m medan medelvattenytan får höjdläget $+6,25$ m.

Alternativ I skiljer sig från nyssnämnda alternativ endast däri, att botten förlagts 35 cm lägre eller på höjden $+4,70$ m vid sektion 0 och $+5,50$ m vid sektion 16.

Enligt alternativ III skall botten vid sektion 0 ligga på höjden $+3,00$ m och vid sektion 20 på höjden $+4,00$ m. Bottenlinjens lutning är densamma som enligt alternativ I medan sidolutningen, med hänsyn till det ökade djupet och ökad risk för skred, bestämts till 1:1,5.

Alternativ IV skiljer sig, såsom ovan framhållits, från alternativ III endast däri, att sträckan 0+17 - 16+75 skall igenläggas med rör.

I de fall då öppet avlopp föreskrivits, har bottenbredden bestämts till 0,5 m i jordsektion och 1,8 m i bergsektion.

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna på profilritningen.

Mom.7. Broar och trummor.


Befintliga broar hava allt för liten genomloppsöppning eller äro grundlagda på allt för ringa djup för att kunna bibehållas utan ombyggnad. På företagets bekostnad skola därför byggas trummor för byvägar vid sektionerna 4+25 och 9+8 samt enklare broar för m-arkvägar vid sektionerna 11+00 och 14+35.

Beträffande dylika byggnader, som i framtiden kunna bli utförda över ifrågavarande avlopp, bestämmes allenast att de ej få utföras på sådant sätt att de upp-dämma vattnet. Genomloppsöppningen skall därför hava minst den bredd och höjd, som angives på ritningen.

Mom.8. Ersättningar.

För upplåtelse av mark till avloppets breddning samt för intrång genom uppläggning av schaktmassor skall ersättning utgå med belopp, som angivas i ersättningslängden (Bil. L.). För markupplåtelse har ersättningen beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde och för intrång efter den av upplag täckta markens värde efter företagets genomförande.

Ersättningarna skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom.9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med

hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden (Bil. K.).

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden (Bil. M.) har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, av sökanden förskjutas.

Mom.10. Sökandenas andel.

Av den för företaget beräknade båtnaden, 24,834:- kronor, belöper 16.483:- kronor eller 66,3428 procent på mark tillhörig sökandena eller sådan markägare, som förenat sig med sökandena om företaget. I 7 kap 44 § vattenlagen angivna villkor för tvångsdelaktighet i företaget äro således uppfyllda.

Mom.11. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap 15 och 17-21 §§ vattenlagen samt till i mom 13 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Innan arbetet påbörjas eller åtgärd eljest vidtages till förfång för annan, skall anmälan om styrelseval göras till länsstyrelsen i Kalmar län dit även uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning skola anmälans.

- 4/ Jord och sten som uppschaktas ur avlopp må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.
- 5/ Vid sprängningsarbeten skall särskild försiktighet iakttagas så att betesdjur ej skadas och onödig åverkan på byggnader och träd undvikas.
- 6/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 7/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår.
- 8/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 9/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast vid utgången av år 1960.
- 10/ Avsyrning jämlikt 13 kap 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.12. Framtida underhållet.

Avloppet skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. ~~Rensningarna böra göras från och till, så att avloppens utgång inte stannar upp och övervakas.~~ Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tid, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall talas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp må på inga villkor tillåtas eller talas.

I företaget ingående broar och trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom.13. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot.

Det åligger styrelsen:

- att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,
- att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,
- att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,
- att för sistnämnda ändamål, minst åtta dagar i förväg, genom kringsänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på i 7 kap 64 § vattenlagen angivet sätt vid behov och minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt
- att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande.

Mom.15. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Kalvenässjöns sänkingsföretag år 1951".

Mom.16. Domstolsavgift.

Såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, till länsstyrelsen i Kalmar län erläggas avgift, uppgående till en och en halv för tusen av båtnaden eller 37 kronor 25 öre.

Mom.17. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan skrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas

klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.18. Underställning.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap 45 § vattenlagen skall detta utlåtande prövas av Söderbygdens vattendomstol.

Berga den 5 juli 1951.

Anders Olsson

Folke Larsson.

Klas Lennström

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	S Sök. o. likst.	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
<u>Högsby socken.</u>									
1/3 mtl Hanåsa 1 ¹⁶	s	2049	-			1320	-	8,2508	
1/4 " " 4 Bg ²⁻	s	1301	-			838	-	5,2388	
1/4 " " 4 Bh ^{3.}	s	16	-			10	-	0,0644	
<u>Torsten Högstedt</u>									
Avst Valåkra 10 ¹	s	6551	-			4221	-	26,3792	x
<u>Elin Maria Gustafsson</u>									
Avst Valåkra 13 ¹		1701	-			1096	-	6,8495	
<u>1 483/1000 mtl Melby 5</u> ¹		1940	-			1250	-	7,8119	
Avst Melby 3 ⁹¹		15	-			10	-	0,0604	
<u>Högsby kommun</u>									
Avst Björkdungen 1 ¹		221	-			142	-	0,8899	
<u>Frans Karlsson</u>									
Avst Lilla Sjöslätt 1 ¹		92	-			59	-	0,3705	
<u>Martin Johansson</u>									
Avst Melby 3 ⁷⁵		136	-			88	-	0,5476	
<u>Helge Andersson</u>									
Avst Melby 3 ⁹²		9	-			6	-	0,0362	
<u>Ture Johansson</u>									
Avst Melby 3 ⁸⁷		9	-			6	-	0,0362	
<u>Hilding Karlsson</u>									
Avst Melby 3 ⁹⁰		10	-			6	-	0,0403	
<u>Sture Karlsson</u>									
Avst Melby 3 ⁹⁵	s	48	-			31	-	0,1933	
<u>G. W. Gustafsson</u>									
Avs Melby 3 ⁵⁷		144	-			93	-	0,5799	
<u>Ernst Smitterblad</u>									
Transport		14242	-			9176	-	57,3489	

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet 1					
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
Transport 76		14242	-			9176	-	57,3489	
<u>Avst Melby 3</u> 67		520	-			335	-	2,0939	x
<u>Avs Melby 3</u> 66		138	-			89	-	0,5557	x
<u>Avs Melby 3</u>		159	-			102	-	0,6402	x
Karl Ahlgren 1									
<u>Avs Åsen 2</u>	s	2613	-			1684	-	10,5219	x
Edvin Axelsson 1									
<u>Avs Åsen 3</u>		81	-			52	-	0,3262	
Sven Smitterblad 2									
<u>Avs Melby 2</u>		179	-			115	-	0,7208	
Statens Järnvägar 108									
<u>Avs Melby 4</u>	s	246	-			159	-	0,9906	
Peter Karlsson 1									
<u>Melby 7</u>	s	2906	-			1872	-	11,7017	x
Erik Andersson									
<u>Samf Melby</u>		90	-			58	-	0,3624	
Melby by 5									
<u>7/64 mtl Kalvenäs 1 D</u>		491	-			316	-	1,9771	
Hulda Eugenia K Nilsson 6									
<u>7/64 mtl Kalvenäs 1 E</u>	s	753	-			485	-	3,0321	
Ragnar Adolfsson 4									
<u>7/64 mtl Kalvenäs 1 C</u>		5	-			3	-	0,0201	
Torsten Wahlqvist 13									
<u>Avst Kalvenäs 1</u>		23	-			15	-	0,0926	
Josef Lundin									
Transport		22446	-			14461	-	90,3842	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
Transport ³		22446 -				14461 -		90,3842	
<u>7/64 mtl Kalvenäs 1 B</u>		661 -				426 -		2,6617	x
Axel Lundgrens stb ⁷									
<u>7/64 mtl Kalvenäs 1 F</u>		227 -				146 -		0,9141	x
Ejnar Karlsson ⁸									
<u>7/64 mtl Kalvenäs 1 G</u>		334 -				215 -		1,3449	x
Ejnar Karlsson ⁹									
<u>7/64 mtl Kalvenäs 1 H</u>		162 -				105 -		0,6523	
August Fagerholm									
<u>Samf Kalvenäs</u>		142 -				92 -		0,5718	
Kalvenäs by									
<u>Samf Kalvenäs</u> ^{3 4 6}		862 -				555 -		3,4710	
Kalvenäs 1 , 1 , 1									
<u>S u m m a</u>		24.834 -				16,000 -		100.0000	

Besga den 5 juli 1957
 Möre Anstalten
 Frank Warrman. Star Sundman