

U T L Å T A N D E

avgivet vid sådan syneförrättning som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Locknevi 2¹, 2², 2³, Östankärr 1², 1³, Åninge 1², 1³, 1⁴, 1⁵, 1⁸, 1⁹, 1¹⁰, 2⁴, 2⁵, 2⁸, 2⁹, 2¹⁰, 2¹¹, Björka 1¹ i Locknevi socken, Kalmar län.

§ 1. Förordnande och handläggning.

Sedan länsstyrelsen i Kalmar län den 6 mars 1951 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, ha erforderliga undersökningar företagits, var-
efter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot förrättningshandläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

§ 2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, vilket skall bilda en samfällighet är beläget 0.5-2.5 km norr om Locknevi kyrka. Belägenheten framgår närmare av bifogad översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser dels fördjupning och breddning dels igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till dikning varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-J-K-L-M-N-O-P; B-B₁; ^{D-D₁}C-C₁; E-E₁; F-F₁; G-G₁; H-H₁-H₂-H₃; H₁-H₄; H₂-H₅; I-I₁; K-K₁; L-L₁-L₂; L₁-L₃; M-M₁; N-N₁; O-Q₁.

§ 3. Plankarta, profil-och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom företagets utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Öppna avlopp betecknas med dubbla, rörledningar med enkla röda linjer. Brunnar utmärkas med röd ring. Över avloppen ha upprättats profil-och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället, och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

§ 4. Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Avrinningen vid normal högvattenföring har beräknats till 1.0 l/sek./har. De olika sträckornas dimensioner, fallförhållanden och avbördningsförmåga m.m. framgå av nedanstående sammanställning.

Dikessträcka	Nederbörds- omr.	Bottenbredd m. Rördim. m.m	Sidolutn.	Bottenlutn.	Anm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2+25-5+50	300	0.5	1:1.25	0.5:1000	
5+50-6+48	300	"	"	1:1000	
6+48-8+75		"	"	0.5:1000	
8+75-9+25		"	"	1:1000	
9+25-19		"	"	1:1000	
19-19+30		"	"	6.7:1000	
19+30-20+60		"	"	1:1000	
20+60-23		"	"	3:1000	
23-27+50		"	"	1:1000	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
27+50-29+84	150	0.3	1:1.25	1:1000	
29+84-32+50	150	600	-	1:1000	lbrkrör
32+50-35+96	140	0.3	1:1.25	1:1000	
35+96-36+93	70	400	-	1:1000	lbrkrör
36-93-41		0.3	1:1.25	0.5:1000	
41-42+90		0.3	"	2:1000	
80-81+72	35	300	-	1:1000	lbrkrör
81+72-82+80	35	0.3	1:1.25	1:1000	
70b-71b+25	30	300	-	1:1000	lbrkrör
72+64-73+50	30	0.3	1:1.25	0.5:1000	
73+50-74+16	30	300	-	1:1000	lbrkrör
74+16-74+50		0.3	1:1.25	7:1000	
74+50-75+50		0.3	"	2:1000	
75+50-76+13	15	0.3	"	4:1000	
76+13-76+77	15	225	-	3:1000	lbrkrör
110-112	30	0.3	1:1.25	4:1000	
112-112+21	30	"	"	35:1000	
60-63+13	30	"	1:1	3:1000	
103-103+66	2	125	-	3:1000	tegelrör
104-104+71	1.5	100	-	3:1000	
90+87-92+07	20	225	-	2:1000	lbrkrör
92+07-93+13	10	225	-	1:1000	
93+13-94+03	3	125	-	2:100	tegelrör
100-100+85	10	150	-	4:1000	"
101-102+14	3	125	-	2:1000	"
105-105+83	2	100	-	2:1000	"
55-57+80	35	0.3	1:1.25	1:1000	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
57+80-58+72	30	0.3	1:1.25	4:1000	
58+72-58+98		"	"	42:1000	
49+28-50	40	400	-	1:1000	lbrkrör
50-52+60	32	300	-	1:1000	"
52+60-53+25	13	225	-	5:1000	"
46+66-48+40	4	125	-	1.5:1000	tegelrör
48+40-48+97	3	125	-	5:1000	"
45-46+11		0.3	1:1.25	6:1000	
106-107	3	125	-	2:1000	tegelrör
108-109+20		0.3	1:1.25	2:1000	

§ 5. Broar och trummor.

Av företaget beröres allmänna landsvägen Locknevi-Hycklinge, vilken korsar avloppet vid sektion 3+25 och 31+15. Trumman vid den förra sektionen omsattes enl. uppgift år 1928. Den har tillräckliga dimensioner för att utan uppdämning avbörda förekommande vattennängder. Däremot är den för grunt lagd för att möjliggöra tillfredsställande torrläggning av ovanförliggande marker om hänsyn toges till deras fortskridande sättning. Med hänsyn till kostnaderna för den relativt ringa fördjupning det här är fråga om anse dock synemännena att trumman tills vidare bör bestå i oförändrat skick, varför de väghållningsskyldiga ej åläggas skyldighet att för närvarande fördjupa densamma. Skulle i framtiden en ytterligare fördjupning av ifrågavarande avlopp företagas åvilar det dock de väghållningsskyldiga att ensamma bekosta trummans ombyggnad enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen.

Vid sektion 31+15 utgöres vägöverfarten av en träbro på stenlandfästen. Den är i mycket dåligt skick och torde ur trafiksäkerhetssynpunkt vara i behov av omedelbar ombyggnad. Då den dessutom torde vara fullständigt ombyggd efter år 1880 och övriga förhållanden vara sådana som avses i 7 kap. 8 § vattenlagen åläggas de väghållningsskyldiga att ensamma bekosta erforderlig ny trumma därstädes. Utföres den i samband med företagets utförande erfordras vägrör med dim. ϕ 600 mm. Om den däremot utföres tidigare torde med hänsyn till uppdämningsrisken trummans dim. böra ökas till förslagsvis ϕ 900 mm. Trummans botten skall ligga 12.40 m över förrättnings jämförelseplan. Dess längd bör vid konventionellt utförande vara 16 m. Den skall efter skriftlig anmaning från företaget utföras så att företagets övriga arbeten ej försenas.

En byvägstrumma vid sektion 6+55 bibehålles oförändrad. På företagets bekostnad skall ombyggas ägovägstrummor vid sektion 10+45 och 40+80 samt byvägstrummor vid sektion 15+35 och 55+48. Kostnaderna för erforderlig trumma under utfartsvägen från Östankärr vid sektion 22+69 skall med hänsyn till den nuvarandes dåliga beskaffenhet delas lika mellan företaget och vägintrössenterna. Trummornas utförande framgår av upprättade ritningar och av kostnadsförslaget. Alla kostnader i samband med rörledningens framdragande under vägen vid sektion 81+65 och 34+14 bekostas av företaget.

Inga andra broar eller trummor beröras av företaget utan svarar varje markägare själv för nödig överfart där så kan vara av behovet påkallat.

§ 6. Ersättningar.

Ersättning för mark som toges i anspråk för avloppens breddning skall ej utgå. För mark som åtgår för jordvallar skall däremot utgå ersättning till berörda markägare med belopp som framgår

av nedanstående.

Dikessträcka	Antal	Ersättning /lm. vall kronor.	Summa ersätt- ning kronor
3+34-13+34	1000	0.80	800.00
13+34-29+84	1650	1.20	1980.00
32+50-36	350	0.80	280.00
36+94-42+90	430	0.80	344.00
45-46+10	110	0.80	88.00
72+65-73+50	85	0.80	68.00
74+15-76+10	195	0.80	156.00
81+70-82+80	110	0.80	88.00
110-112+20	220	0.80	176.00
108-109+20	120	0.80	96.00
55-58+90	390	0.80	312.00
60-63	300	0.80	240.00
Summa			4628.00

Ovanstående ersättnings storlek ha beräknats med hänsyn till upplagsmarkens värde efter företagets utförande och ett arbetsförfarande som förutsätter de upptagna schaktningsmassornas placering endast å avloppens ena sida. Kommer en annan arbetsmetod till användning, som gör att de upptagna schaktningsmassorna fördelas och läggas på avloppens båda sidor, skall ersättning till berörda markägare utgå med hälften av de belopp som ovan bestämts.

Inga andra ersättningar skola utgå dock skall iakttas vad som stadgas i 7 kap. 57 § vattenlagen.

§ 7. Kostnad.

Arbets- och materialkostnaderna för företagets utförande ha beräknats till 60000 kronor.

§ 8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågasvarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. I den har även införts resultatet av uppskattningen av den bruksbåtnad som ansetts tillkomma de fastigheter där avloppen utföras som täckta ledningar. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Vid undersökning av huruvida jämkning av kostnaderna enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen skall företagas har befunnits att sådan skall ske på så sätt att företaget indelas i 4 st avdelningar enl. nedanstående. Till grund för delaktigheten inom avdelningarna ligga direkt de å marken åsatta båtnadsvärdena så som de uträknats i värderingslängden medan de beräknade kostnaderna för de olika avdelningarnas utförande ligga till grund för delaktigheten mellan avdelningarna.

Avd.	Dikessträcka	Båtnad kr.	Kostnad kr.	Relativtal.
1.	A-B-C	3503	2630.40	0.750899
2	B-B ₁	3178	3088.00	0.971680
3	C-C ₁	5199	5224.00	1.004809
4	Övriga sträckor	53913	53685.60	0.995782
Summa		65793	64628.00	0.982293

Med ledning av ovanstående har en kostnadsfördelningslängd upprättats som skall lända till efterrättelse vid företagets utförande jämväl vid fördelningen av förrättningskostnaderna, om företaget kommer till stånd.

Har i samband med förrättningen räknepel begåtts som menligt inverkar på delaktigheten och som ej upptäckes förrän förrättningen vunnit laga kraft skall felet rättas och de ändringar företagas som föranledas därav.

Sådana omständigheter, som omförmälas i vattenlagen 7 kap. 6, 25, 26 och 28-30 § föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden. Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda har angivits i särskild kolumn i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "S".

§ 9. Vattenrättsliga förhållanden.

Genom avloppet vid P (sektion 42+90) kan vid behov vatten tillföras huvudavloppet från den närbelägna bäcken från sjön Anen. För närvarande synes på detta sätt en del vatten tillföras avloppet under perioder av långvarig torka. Detta må fortgå, då det endast synes vara till gagn för växtligheten å de marker som beröras av företaget. Tillskottet av vatten må dock ej ske på sådant sätt och till sådan mängd att det är till men för någon som beröres därav.

Vatten från sjön Anen kan utan nämnvärda kostnadskrävande åtgärder tillföras sidodiket K-K₁. Det kostateras att vattendelaren där den är svagast markerad utgöres av en ca 20 m bred höjdrygg utefter sjön. Ryggens krön ligger 0.40-0.50 m över sjöns

högsta kända högvattenstånd. För att förhindra att vatten från sjön tillföres avloppet K-K₁ må höjdryggen ej genomgrävas eller på annat sätt försvagas.

§ 10. Vattendomstolsavgift.

Vattendomstolsavgift skall erläggas till länsstyrelsen i Kalmar med 98.69 kronor så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

§ 11. Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökandena önskar fullfölja detsamma utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna förrättning upprättad arbetsplan, plankarta, profil och sektionsritningar. Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1961. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till vattenlagen 7 kap. 58 §.

Vid företagets utförande skall följande iakttagas:

1. Arbetet skall utlämnas på entreprenad eller utföras i egen regi på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2. Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3. De olika avloppssträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4. Alla materialier som komma till användning skola vara av fullgod beskaffenhet och ha godkänts av sakkunnig, opartisk person.

5. Under arbetets utförande få vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

6. Den jord eller sten som upptages ur diken såväl vid företagets utförande som vid framtida rensningar får ej läggas närmare dikeskanten än 0.5 m och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 50:de m för ytvattnets avledande.

7. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållanden till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

8. Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och fixpunktsbeskrivningen. De äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden här för bestrides av företaget.

9. Kommer företaget att understödjas med statsmedel skall de särskilda bestämmelser, som föreskrivas som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

10. Avsyningen enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

§ 12. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Sådana skola företagas så ofta behovet det påkallar dock minst en gång vart femte år. Underhållskostnaderna skola fördelas efter de procenttal, som gälla för företagets första

utförande och som framgå av kostnadsfördelningslängden.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan, och skall sådan skada skyndsamt botas av den å vars mark kreaturen utsläppes vid äventyr, att om detta försummas, annan delägare på den försumliges bekostnad låter bota skadan.

Vederbörande markägare äro skyldiga, att utan ersättning tåla intrång och olägenhet av uppkastade rensningsmassor i samband med rensnings utförande.

Vid försummelse av underhållsskyldigheten skola bestämmelserna i vattenlagen 13 kap. 16 § första stycket lända till efterrättelse.

Ingen underhållningsskyldighet för broar och trummor åvilar företaget.

§ 13. Yrkanden under förrättningen.

Yrkanden eller påståenden, som framförts vid syneförrättningen och som ej upptagits till behandling och prövning i detta utlåtande har av synemännen lämnats obeaktade.

§ 14. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval till länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka,

att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget

att verkställa behövliga utdebiteringar på sätt närmare angives i vattenlagen 3 kap. 20 §.

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller å annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande samt att ombesörja dike-
nas vidmakthållande och uppränsning å årstid då växande gröda därav minst tager skada.

§ 15. Aktförvarare och företags namn.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras av styrelsens ordförande.

Företags namn skall vara Björka-Åninge dikningsföretag av år 1952.

§ 16. Besvärshänvisning.


Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, ^{sextio} äger att inom (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm ingiva sina besvär. I dessa skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvaren fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sitt ändringsökande.

§ 17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till Vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt vattenlagen 10 kap. 75 § detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft

ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i paragraf 16 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Locknevi den 25 april 1952


e.o. lantbruksingenjör.


biträdande godemän.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. II S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Locknevi 2 ¹	S	3503	2630.40			
Georg Grevborg		1868	1815.10			
		1063	1068.11	5513.61	8.531	✓
Locknevi 2 ³	-	218		211.83	0.328	
Folke Linderskjöld						
Locknevi 2 ²	S	1092		1061.07	1.642	
Gottfrid Gustavsson						
Åninge 1 ⁸	S	2374	2385.42			
Ejnar Andersson		432	430.18	2815.60	4.357	
Åninge 2 ⁹	S	2	2.00			
Ejnar Andersson		497	494.90	496.90	0.769	
Åninge 2 ⁸	S	179		179.86	0.278	
Ejnar Andersson						
Åninge 1 ³	S	754		757.63	1.172	
Erik Johansson						
Åninge 1 ²	S	827		830.98	1.285	
Karl Andersson						
Åninge 1 ⁹ A	S	582		579.55	0.897	
Hugo Larsson						
Åninge 1 ¹⁰	S	81		80.66	0.125	
Hugo Larsson						
Åninge 2 ¹⁰ A	S	1337		1331.36	2.060	
Hugo Larsson						
Åninge 2 ⁴	S	12173		12121.65	18.756	
Stolts sterbhus						
Åninge 2 ⁵	S	864		860.36	1.331	
Vallentin Karlsson						
transport		27846		26841.06	41.532	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l.kst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
transport		27846		26841.06	41.532	
<u>Åninge 1⁴</u>	S	1794		1786.43	2.764	
Albin Niklasson						
<u>Åninge 1⁹B</u>	S	505		502.87	0.778	
Albin Niklasson						
<u>Åninge 2¹⁰B</u>	S	4017		4000.05	6.189	
Albin Niklasson						
<u>Åninge 2¹¹</u>	S	2714		2702.55	4.182	
Hugo Larsson						
<u>Åninge 1⁵</u>	S	628		625.35	0.968	
Sixten Nilsson						
<u>Björka 1¹</u>	S	21731		21639.34	33.483	✓
Arvid Carlsson						
<u>Östankärr 1²</u>	S	2270		2260.43	3.498	✓
Ernst o Axel Andersson						
Valter Johansson						
<u>Östankärr 1³</u>	S	4288		4269.92	6.606	✓
Ernst o Axel Andersson						
Valter Johansson						
Summa		65793		64628.00	100.000	

Locknevi den 25 april 1952

Magnus Petersson

e.o. lantbruksingenjör

Hjalmar Jönsson Karl Carlsson

biträdande gode män.