

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för sänkning av de s.k. Hyttegöl och Lillegöl i och för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Rummelsrum nr 1⁴, 2¹ och samfällda ägor till Rummelsrums by samt Ballersrum nr 1¹² i Gamleby socken, Skälhem nr 1³, 1⁹, 1¹¹, 1¹², 1¹³, 1¹⁹, 2⁴, 2⁵, 2⁶, 2⁷, 3¹ och 4¹ samt samfällda ägor till Skälhems by uti Odensvi socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en samfällighet, och är beläget 7 km nordost om Odensvi kyrka och mellan vattensystem nr 70 Storån och nr 71 Botorpsströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr 1-31 och 84a-175 betecknade ägofigurerna och de avloppssträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B, C-D-E-F ~~D-G~~ och E-H. Av dessa skola sträckan 3+3⁵-5+7³ av kanalen A-B ~~och diket D-G~~ utföras såsom täckt avlopp med tillhörande in- och utlopp samt slambrunnar. Övriga kanal- och dikessträckor skola utföras såsom öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, här, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. I, beräknats till 64,74 hektar, varav 59,59 hektar åker och 5,15 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Skälhems torrlägningsföretag av år 1952, anse synemännen vara att hänföra till vattenavledning.

Mom. 2.Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 22 oktober 1942, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande. Närmare utredning angående de förhållanden, som omförmäles i 7 kap. 38 och 39 § vattenlagen framgår av mom. 6 och 7.

Mom. 3.Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras och med enkla röda linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

Mom. 4.Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till $18,17 \text{ km}^2$ vid punkt A.

Avrinningen har bestämts till 80 sek.lit. pr km^2 vid högvattenföring och till 8 sek.lit. pr km^2 vid medelvattenföring.

De beräknade framrinnande vattenmängderna och de på grund därav bestämda dimensionerna för de skilda avloppssträckorna framgå av efterstående tabell.

Dikes- sträcka	Neder- börds- om- råde km ²	Botten- bredd m	Side- lut- ning	Botten- lut- ning	Vid högvatten			Vid lågvatten		
					Q-max m ³ /sek	T-max m	Beräk- nat Q-max m ³ /sek	Q-med m ³ /sek	T-max m	Beräk- nat Q-med m ³ /sek
2+85-5+92	18.17									
6+20-7+50	17.54	1.00	1:1.25	0.5:1000	1.40	1.00	1.38	0.14	0.30	0.14
7+50-12+38	16.67	"	"	"	1.33	1.00	1.38	0.13	0.30	0.14
12+38-21+50	10.92	0.80	"	0.3:1000	0.87	0.35	0.85	0.87	0.30	0.091
21+50-22+50	8.05	0.30	"	9:1000	0.64	0.45	0.60	0.064	0.15	0.063
22+50-23	"	"	"	13:1000	"	0.45	0.71	"	0.15	0.07
23-23+50	"	"	"	19:1000	"	0.40	0.67	"	0.10	0.043
40-43+92	0.87	"	"	0.5:1000	0.07	0.35	0.083	0.007	0.10	0.0071
25-33	5.75	"	"	0.5:1000	0.46	0.75	0.43	0.046	0.25	0.04
33-34	"	"	"	4.8:1000	"	0.45	0.43	"	0.15	0.045
34-36	"	"	"	0.5:1000	"	0.75	0.43	"	0.25	0.04
36-37+50	"	"	"	6.7:1000	"	0.45	0.50	"	0.15	0.05
37+50-38+88	"	"	"	10:1000	"	0.40	0.48	"	0.10	0.032

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på samfällighetens bekostnad skola två byvägstrummor ombyggas i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Dessa trummors lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. L.

Beträffande underhållet av dessa trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.Strömfall.

I utloppet från den s.k. Hyttegöl finnes ett bebyggt strömfall med kvarn och såg belägen inom fastigheten Mörtefors 5¹ och å sträckan 2+30 - 2+95 av avloppet A-B med en regleringsdamm vid 2+95. Detta strömfall måste borttagas för företagets utförande.

På länsstyrelsens i Kalmar län förordnande den 20 december 1949 har ingenjör Tor Engström, Kalmar, i egenskap av biträdande förrättningsman tillsammans med godemännen verkställt utredning för nämnda strömfall, bil. F¹.

Av denna utredning framgår att skadan å strömfallet genom borttagande av detsamma vid företagets utförande beräknats till 4.095:- kronor.

Mom. 7.Fiske.

Fisket i de båda omnämnda gölarna är obetydligt. Lillegöl är mycket igenväxt. I Hyttegöl bedrives endast obetydligt husbehovsfiske. Synemännen anse därför, att fiskeintresset ej är av någon betydelse. Skadan å fisket i Hyttegöl genom företagets utförande bestämma synemännen till 1.900 kronor.

Yttrande från fiskerintendenten se bil. G¹-G³.

Mom. 8.Ersättningar.

För jord, som åtgår till avloppens utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. K.

Om någon av intressenterna efter företagets utförande yrkar på ersättning för mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall denna ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. I, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderlige uppmätningen skall

verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Denna ersättning har approximativt beräknats till 6.020 kronor.

Ersättning för strömfallet å fastigheten Mörtefors nr 5¹ skall utgå med 6.150 kronor till ägaren av detta strömfall mjölnaren Henry Edlund.

Ersättning till David Svensson, Ballersrum för förstört fiske skall utgå med 130 kronor.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 9.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för den del av företaget, som skall utföras, tillsammans med ersättning till strömfallsägaren och till fiske, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. F, beräknats till 76.450:- kronor.

Mom. 10.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. För beräkning av alstringsbåtnaden har markens värde i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. I.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24

vattenlagen behöver vidtagas, har företaget uppdelats i 6 avdelningar enligt efterstående kostnadsfördelningsutredning, bil. M.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. N, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företags utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättnings avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligger icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök" eller "Likst. m. sök".

Mom. 11.

Företagets tillåtlighet enl. 7 kap. 38 och 39 §§ vattenlagen.

Genom företags utförande synes vattenförhållandena icke bliva förändrade till men för nedanför punkt A belägna vattenverk.

Kostnaderna för företags utförande tillsammans med ersättningar för intrång har, enl. mom. 9, beräknats till 74.920 kronor. Ersättningar för jordupplag, har, enl. mom. 8, approximativt beräknats till 6.020 kronor. Båtnaden, som beräknats uppkomma genom företags utförande, uppgår till 92.453:25 kronor. Skada å strömfallet beräknad två gånger uppgår till 8.190 kronor och skada å fisket uppgår till 1.900 kronor.

Företaget är alltså tillåtligt enligt 7 kap. 38 § vattenlagen.

Sådana omständigheter, som enligt 7 kap. 39 § vattenlagen skulle kunna utgöra hinder mot företaget, anse synemännen icke föreligga för här ifrågavarande fall.

Mom. 12.

Tvångsdelaktighet.

Båtnaden för hela företaget har beräknats till 92.455:25 kronor. Den båtnad, som beräknats uppkomma å den mark, som äges av sökandena och med dem likställda, utgör 57.356:- kronor eller 62 % av hela företagets båtnad.

På grund härav bestämma synemännen att samtliga intressenter i företaget skola delta i kostnaderna för detsamma i enlighet med den upprättade kostnadsfördelningslängden.

Mom. 13.

Arbetets utförande.

På grund av vad ovan anförts lämna synemännen tillstånd till företagets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och bro-ritningar samt andra ritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1958. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur avloppen såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna och trummorna skola utföras med rör, som godkännts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkännts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 0,8 meters fyllning.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixpunkternas läge m.m. framgår närmare av närslutna fixpunktsbeskrivning, bil. H.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsättning enligt 12 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 14.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de kanal- eller dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avledande böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Slambrunnarna skola rensas så ofta, att slam ej uppkommer till rörens

underkant. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola om- eller nybyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 15.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, enligt förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödvändiga.

Mom. 16.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras på Odensviholms gårdskontor, Odensviholm.

Mom. 17.Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Kalmar län med 130:47 kronor så snart denna förrättning vunnit laga kraft.


Mom. 18.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. Till besvärsskolan fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 19.Underställning.

Detta utlåtande skall jämlikt 7 kap. 45 § vattenlagen underställas Söderbygdens vattendomstols prövning.


Stora Skälhem, Gamleby den 21 oktober 1952.



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande förrättningsman.



Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
<u>Gamleby socken</u>					
Rummelsrum	2 ¹	5/8	A		Gamleby församl.pastoratskyrko- råd
"	1 ⁴	1/8	D		David Svensson
Ballersrum	1 ¹²	avs	-		Densamme
<u>Odensvi socken</u>					
Skälhem		samf.			Skälhems by
"	1 ¹¹	1/8	Ca		Tore Petersson
"	1 ¹²	1/8	Cc		Hugo Petersson
"	2 ⁶	3/20	J		Gustav Johansson
"	1 ¹³	49/3888	A		Densamme
"	1 ³	4/17	B		Folke Fransén
"	1 ⁹	16/255	Ab		Densamme
"	1 ¹⁹	22/255	Aaa		Henry Svensson
"	2 ⁴	1/5	G		Densamme
"	2 ⁵	1/10	H		Artur Westman
"	2 ⁷	1/10	K		Densamme
"	3 ¹	1/2	ABCD	S	Vera Fleetwood
"	4 ¹	1/2	ABCD	S	Kjell Fleetwood
				S	Torbjörn Fleetwood
				S	Folke Fleetwoods stbhs.
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2924	-	11552	-	8628	-	7577	81	180	48	9.912
536	65	1593	-	1056	35	927	78	22	10	1.214
480	-	816	-	336	-	295	11	7	03	0.386
5	50	110	-	104	50	91	79	2	18	0.120
7274	60	12743	-	5468	40	4802	80	114	39	6.282
				1858	84	1632	58			
2630	-	6738	-	(4108	-)	(3607	99	38	88	2.135
				1837	11	1613	50			
1580	-	5640	-	(4060	-)	(3565	82)	38	44	2.111
				773	76	679	59			
450	-	2160	-	(1710	-)	(1501	87)	16	19	0.889
3175	-	7594	-	4419	-	3881	13	92	45	5.077
1283	-	2354	-	1071	-	940	64	22	40	1.230
3362	-	9098	-	5736	-	5037	82	119	99	6.590
4740	-	10535	-	5795	-	5089	64	121	21	6.657
1116	-	3911	-	2795	-	2454	80	58	47	3.211
1955	-	5845	-	3890	-	3416	52	81	37	4.469
19805	-	63081	-	43276	-	38008	49	905	28	49.717
51316	75	143770	-	87.044	96	76450	-	1820	86	100.000
				(92453	25)	(81200	-)			

Stora Skälhem, Gamleby den 21 oktober 1952

Ulf Rönquist

Statens Lantbruksingenjör.

Sten Andersson

J. Frickman

Biträdande godeman.