

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Kalleguta nr 2⁵ och 2⁶ uti Köpings socken, Laxeby nr 1², 1³, 1⁴, 1⁷, 2², 2³, 3¹ A och 3¹ B, Sandby nr 1², 1³, 2², 2³, 3², 3⁸, 3⁹, 4³, 5³, 6³, 7², 8², 8⁴, 9⁵ och samfälld mark till Sandby by, Strömsdal nr 1¹ samt Ytterby nr 1², 1³, 2², 2³, 3², 4³, 4¹ och samfälld mark till Ytterby by uti Egby socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Torrlägningsområdet; vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 1 km norr om Egby kyrka och tillhör vattensystem nr 119 Öland, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkande, §§ 6 och 14 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plan- karta med nr 1-96, 104, 109-122, 128-277, 279-328, 330-395, 397-469 och 473-476 betecknade ägofigurerna samt de avloppssträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-L^I-M-N, D-D^I, E-E^I-E^{II}, E^I-E^{III}-E^{IV}, E^{III}-E^V,

F-F^I, G-G^I-G^{II}, H-H^I, K-K^I-K^{II}, K^I-K^{IV}-K^V, L^I-L^{II}, L^I-L^{III} och M-M^I.

Av dessa skola avloppssträckorna A-B-C-D och L^I-L^{II} utföras såsom öppna avlopp.

Övriga avloppssträckor skola utföras såsom täckta ledningar med in- och utlopp samt slambrunnar i enlighet med de upprättade ritningarna.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företags utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. G, beräknats till 225,73 hektar, varav 174,21 hektar åker och 51,52 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Laxeby-Ytterby dikningsföretag av år 1952, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 29 januari 1944, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företags utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för när

varande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark eller vattendelare.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras och med enkla röda linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

Med grön färg betecknas de avlopp, som beräknats för kostnadsfördelningen inom företaget, men vilka ej nu skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 3,64 km² vid punkt B.

Avrinningen har beräknats till 150 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och till 15 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring, varför den öppna avloppssträckan A-B-C-D skall kunna framföra

en högvattenmängd av 0,55 m³/sek. och en medelvattenmängd av 0,06 m³/sek.

Efter verkställda beräkningar kan då på nämnda sträcka med å hithörande profil- och sektionsritningar angivna och bestämda dimensioner högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av 0,80 m och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,25 m vid en minsta bottenlutning av 0,5:1000.

För övriga öppna diken äro nederbördsområdena av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för dessa avlopp ej ansetts erforderliga.

De täckta ledningarna, för vilka nederbördsområdena äro angivna å hithörande profilritningar, äro dimensionerade för en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 1,5 sek.lit. pr hektar.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 6 st byvägs- och ägovägstrummor utföras i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Dessa broars och trummors lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. I.

Därjämte kommer företaget att beröra avlopp genom den all-

mätta vägen nr 974 Störlinge-Bredsätra-Föra.

Huvudavloppet A-N genomgår nämnda väg genom en befintlig landsvägstrumma mellan punkterna 30+92 och 31.å avloppssträckan H-I. Denna trumma är för grund för torrläggning till 1,2 m djup för ovanför densamma belägen åker, varför nytt avlopp måste anordnas genom vägen i samband med företagets utförande.

Det nya avloppet genom nämnda väg skall utföras av 90 cm betongkulvert med direkt anslutning till i dikningsföretaget ingående slambrunnar å ömse sidor av vägen å det täckta avloppet sträckan H-I.

Kulvertens inre botten skall förläggas på höjden +13,48 vid punkt 30+92 och på höjden +13,49 vid punkt 31.

Då den nämnda nuvarande landsvägstrumman är ombyggd omkring år 1917, bestämma synemännen, att det nya avloppet genom allmänna vägen skall bekostas av vägförvaltningen i Kalmar län, och utföras under sådan tid, att torrlägningsföretagets genomförande ej förhindras.

Arbetsstyrelsen för dikningsföretaget skall i god tid, innan avloppet genom allmänna vägen skall utföras, underrätta vägförvaltningen i Kalmar län därom.

Yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har inhämtats från vägförvaltningen i Kalmar län, som godkänt förslaget, evad det berör ifrågavarande väg, se bil. F.

Ersättningar.

ttningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning

utgå enligt bifogade jorderbuds

Om någon av intressenterna efter företagets utförande yrkar

Om någon av intressen
 på ersättning för mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, och
 under efter företagets

skall denna ersättning utgå efter markens värde efter företagets

utförande enligt värderingslängden, bil. G, och efter uppmätning

utförande enligt värderingsplanen
 efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag.

Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande

lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hän-

visas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnads-

förslag, bil. I, beräknats till 196,680:- kronor.

Mom. 8.

Båtnedsuppskattning och kostnadsfördelning.

Båtnedsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnedsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen.

Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i

fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden

av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets

utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet

reducerats enligt samma grunder.

Förutom alstringsbåtnad har även brukningsbåtnad beräknats

uppkomma för de marker, som skola torrläggas genom täckta led.

ningar. Denna båtnad har beräknats efter 2:- - 10:- kr pr längd-

meter täckt ledning.

Totala båtredsvärdet skall direkt eller indirekt ligga till

grund för kostnadernas fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid

detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av

värderingslängden, bil. G.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap.

7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas, har företaget uppdelats i

37 avdelningar enligt efterstående.

[illegible]

Avdelning	Avloppssträcka	Ägofigurernas nr	Kostnad Kr	B-B-I-A-A-D			Rel. kostn.
				Histrings Kr	Brukn. Kr	Summa Kr	
1	A-B	321, 420-428, 433-434, 466, 480	11260	5611	—	5611	2.007
2	B-C	190, 192, 193, 313-316, 322-329	6990	4478	—	4478	1.561
3	C-D	74-80, 156-169, 188, 191, 233-249	10290	10539	—	10539	0.976
4	D-E	63-64, 85-88a, 89a, 89, 71-73	29040	3146	3523	6669	4.354
5	E-F	68-70	5150	1142	640	1782	2.890
6	F-G	14, 17, 172-174, 363-367	14050	2032	2060	4072	3.434
7	G-H	175-176	3770	1810	384	2194	1.718
8	H-I	194-199, 202	24770	2854	3227	6081	4.073
9	I-K	153-155, 200-201	8590	2123	512	2635	3.260
10	K-L	256-258	4890	1630	784	2414	2.026
11	L-L'	219-222	2690	1640	645	2285	1.177
12	L'-M	275-280, 349-353, 373, 382-383	10180	6752	3127	9879	1.030
13	M-N	374-381	1010	3169	272	3441	0.294
14	B-B'	429-432, 435-465	7350	11175	—	11175	0.651
15	C-C'	189, 311-312	2630	1661	608	2269	1.159
16	C'-C''	186, 187, 305-308	1100	3242	256	3498	0.319
17	C'-C'''	309-310, 330-331	850	1435	248	1683	0.585
18	D-D'	26-39, 51-62, 81-84	3020	17217	3202	19519	0.155
19	E-E'	90	1620	359	456	815	1.911
20	E'-E''	6-10, 15-16, 18-20, 67	2420	5761	1270	7031	0.319
21	E'-E'''	24-25, 40-50, 65-66, 91	3890	8062	2184	10246	0.380
22	E'''-E''''	4-5, 21-22	990	2436	212	2648	0.573
23	E''''-E'''''	1-3, 23	720	3628	218	3846	0.165
24	F-57+55	170-171, 177-185, 231-232, 250, 250a, 319-320, 339-362	4590	8532	2751	11283	0.467
25	57+55-F'	294-304, 317-318, 332-341, 368-370, 398-406	8020	20541	3617	24158	0.355
26	G-G'	251-252	2820	1842	488	2330	1.240
27	G'-G''	223-226, 253-255, 282-287, 346-348, 354-356, 371-372, 397	7750	8319	5007	13326	0.531
28	G'-G'''	227-230, 233-293, 342-345, 357-358	1720	8128	680	8808	0.185
29	H-H'	11-13	600	1164	372	1536	0.311
30	K-K'	147, 149-152, 207-209, 218	8880	6012	1384	7396	1.250
31	K'-K''	143, 146	1070	1056	288	1344	0.790
32	K''-K'''	123-142, 203	4810	6489	1605	8094	0.550
33	K'''-K''''	92-108, 116-122, 144-145, 148	8930	6292	2811	9103	0.540
34	K''''-K'''''	109-115	390	1450	72	1582	0.130
35	L'-L''	259, 264, 281, 415-419, 385	6390	5745	—	5745	0.570
36	L''-L'''	204-206, 210-217, 265-274, 409-414	7840	10980	2881	13861	0.440
37	M-M'	384-396, 407-408	3080	5598	1995	7573	0.500
Summa			223.160	194.050	16.834	240.884	6.500

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras, för att de inom de olika avdelningarna ingående fastigheterna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad, har befunnits, att avdelningarna 1-3 och 14-18 skola sammanföras med gemensam kostnad, att avdelningarna 4 och 5 samt 19-25 skola sammanföras med gemensam kostnad, samt att avdelningarna 7-13 och 29-37 skola sammanföras med gemensam kostnad.

Härigenom erhålles:

Avdelning	Kostnad Kr.	Båtnad kr.	Rel. kostnad
1-3 + 14-18	43.490:-	58.772:-	0,739978
4 + 5 + 19 + 25	56.440:-	68.478:-	0,824206
6 + 26 + 28	26.340:-	28.556:-	0,922398
7 - 13 + 29 - 37	96.890:-	85.123:-	1,138235
Summa	223.160:-	240.929:-	

Efter förenämnda relativtal äro kostnaderna fördelade på de olika fastigheterna inom förestående avdelningsgrupper, som framgår av efterstående tablå.

Då ägarna av fastigheterna Kalleguta nr 2⁵ och 6¹ i Köpings socken, Ytterby nr 1², 1³, 2², 2³, 3², 3³, 4¹ och samfälld mark till Ytterby by samt Sandby nr 1², 1³, 2², 3², 5⁸, 3⁹, 4³, 8² och 9⁵ i Egby socken ej yrkat på utförande av avloppssträckorna B-B^I, C-C^I, C^I-C^{II}, C^I-C^{III}, 57+55 - F^I, G^I-G^{III} och K^{II}-K^{III}, har avdrag verkställt för dessa fastigheters kostnadsandelar i hela

företagets utförande motsvarande ifrågavarande fastigheters andelar
i kostnaderna för sistnämnda avloppssträckor, vilka ej nu skola
utföras.

T A B L Å

Fastighetens andel i kostnad och bättnad, resp. kostnads-

Fastighet	1-3, 14-18				4, 5, 19-25			
	Bättnad	Kostnad	Andrags- bättnad	Andrags- kostnad	Bättnad	Kostnad	Andrags- bättnad	Andrags- kostnad
Laxeby av 3'					5763	4749:90		
" 3'	5683	4205:29			8312	6850:80		
" 2 ²	5484	4058:04			3472	2861:65		
" 2 ³	4941	3656:23			2848	2347:34		
" 1 ⁴	1550	1146:96			2405	1982:22		
" 1 ⁷	1281	947:91			4169	3436:12		
" 1 ³	1861	1377:10			6068	5001:28		
" 1 ²								
Kollegata 2 ⁵								
" 6'					761	627:21		
Ytterby 3 ³	2313	1711:60						
" av 3 ³								
" " 3 ²								
" " 3 ²	5316	3933:72	2396:95	1773:69	6011	4954:30		
" av 2 ³					796	656:07		
" 2 ³	2662	1969:82			587	483:81		
" av 2 ²	2998	2218:45						
" 2 ²					7487	6170:83	3015:68	2485:54
" 1 ²	5417	4008:46	3352:88	2481:06	1971	1624:51	430:18	354:56
" 1 ²⁻³					7222	5952:42	2908:95	2397:57
" 1 ³	2996	2216:97	439:54	325:25				
" 1 ⁴					2225	1833:86		
" 59mf								
Strömsdal 1'					1576	1298:95	634:79	523:11
Sandby 1 ³					1024	843:99	412:46	339:35
" 1 ²					5781	4764:74	2328:52	1919:12
" 3 ³								
" av 2 ³								
" 5 ³	1080	799:18						
" 6 ³	801	592:72						
" 7 ²	462	341:87						
" 8 ⁴	973	720:00						
" 8 ²	1314	972:33	837:38	619:57				
" av 4 ³	2417	1788:53	2148:31	1589:70				
" 9 ⁵	2542	1881:02	2259:42	1671:92				
" 3 ⁹	3094	2289:49	2750:05	2034:98				
" 3 ²	168	124:32	149:33	110:50				
" 2 ²	2801	2072:68	1788:34	1323:33				
" 39mf	618	457:31						
Summa	58772	43490:-	16122:10	11930:00	68478	56440	9730:58	8026:-

och bättnadsordrag i de olika avdelningarna

6, 26-28				7-13, 29-37				Summa	Summa
Bättnad	Kostnad	Andrags- bättnad	Andrags- kostnad	Bättnad	Kostnad	Andrags- bättnad	Andrags- kostnad	bättnad	kostnad
672	619:85			1164	1324:91			5763	4749:90
								15831	13000:85
								8756	6919:69
								7789	6003:57
				1486	1691:42			5441	4820:60
								5450	4384:03
				2067	2352:73			9996	8731:11
				5347	6086:14			5347	6086:14
				234	266:35	122:17	139:06	112	127:29
				1055	1200:84	550:81	626:95	504	573:89
1685	1554:24			14580	16575:46	3395:19	3864:52	15944	16623:99
320	295:17			1533	1744:91			1853	2040:08
200	184:48			799	909:45			999	1093:93
				7430	8457:09	157:67	179:47	16202	15391:95
				320	364:24			320	364:24
7138	6584:08	815:07	751:82	13712	15607:48			23493	24065:63
4464	4117:58			9321	10609:49			17370	17429:33
				218	248:13			218	248:13
4925	4542:81	517:62	477:45	3089	3516:01			14031	12794:06
								1541	1269:95
3026	2791:18	435:69	401:88	4500	5122:06			13954	12957:93
1950	1798:67	45:51	41:98					1905	1756:69
1029	949:15	50:91	46:87					3203	2736:14
666	614:32							666	614:32
2039	1880:77			6354	7232:35			9334	9888:87
442	407:70			7277	8282:94			8331	9194:68
								3452	2845:56
				2148	2444:93			2148	2444:93
				1881	2141:02			2961	2940:20
								801	592:72
								462	341:87
								973	720:00
								477	352:76
				608	692:05			877	890:88
								283	209:10
								344	254:51
								19	13:82
								1013	749:35
								618	457:31
28556	26340:-	1864:70	1720:-	85123	96890:-	4225:84	4810:-	208986:-	196680:-

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. K, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrläggningskostnaderna för företags utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda delaktighetsprocent, och skola vid förrättnings avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligger icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden meddelst förkortningen S.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja det samma utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar samt andra ritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara

fullbordat senast den 1 september 1960. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera där för lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord, eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna skola utföras med rör, som godkänts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 meters fyllning. De täckta ledningar, som utgöra helt nya avlopp, skola återfyllas upp till markytan.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar ~~och i bilagade fixpunktsbeskrivning, bil. F,~~ äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av

lantbruksingenjör ersätta med nya.

Det vid förrättningen använda jämförelseplanet är beläget

3,58 m under riksplanet.

Fixp. 1 = +5,00 m kors i jordfast sten på norra sidan av dikessträckan A-B å Sandby 2², 46 m nordnordväst om dikeskanten vid 1 och 6 m väster om östra rågången till Sandby 2²,

Fixp. 2 = +9,32 m kors i jordfast sten på norra sidan av dikessträckan A-B å Sandby 6³, 42 m norr om dikeskanten vid 7+80 och 32 m väster om rågången mellan Sandby 6³ och samfälld mark till Sandby by,

Fixp. 3 = +11,14 m kors i jordfast sten på västra sidan av dikessträckan C-D å Ytterby 3³ vid rågången mellan Sandby 2² och 3³, 2 m väster om dikeskanten vid 14+90,

Fixp. 4 = +13,21 m kors i jordfast sten på västra sidan om avloppet F-F^I å samfälld mark till Ytterby by, 10 m norr om rågången mellan Ytterby 3³ och samfällda marker och 63 m sydväst om slambrunn vid 55+88,

Fixp. 5 = +17,20 m dubb i sten i nordvästra hörnet mellan allmänna vägen Egby-Löt och ägovägen mellan Ytterby 2² och 3² = riksfixp. +13,62 m.ö.h.

Fixp. 6 = +16,30 m kors i jordfast sten på västra sidan av avloppssträckan M-N, i stenmur 34 m sydväst om slambrunn vid N,

Fixp. 7 = +19,42 m kors i jordfast sten å Ytterby 2², 16 m väst-sydväst om slambrunn vid L^{III} och 2 m norr om rågången mellan Sandby 2³ och Ytterby 2².

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning.. enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de avloppssträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart femte år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Slambrunnarna skall rensas så ofta, att slam ej uppkommer till rörens underkant. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke åga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som för-

anletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som underhållit de förutvarande broarna eller trummorna.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av tre ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sek-kunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Henry Olsson, Laxeby, Öjkroken.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Kalmar län med 313:- kronor, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att

gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom
är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna
tid besvär anföres mot syneförrättningen, och på grund därav änd-
ring av synemännens utlåtande kommer till stånd.

Egby, Bjökroken den 3 april 1952.



Statens Lantbruksingenjör.

Erik Carlsson *Oscar Carlsson*

Biträdande godemän.

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst.	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Laxeby av 3¹, 1/2 mtl.</u>	s					
John Erner Folke Johansson		5763	✓	4749:90	2,415	127:96
<u>Laxeby av 3¹, 1/2 mtl.</u>	s					
Olof Artur Henry Olsson		15831	✓	13000:85	6,610	350:23
<u>Laxeby 2², 1/4 mtl.</u>	s					
Henry Manfred Eugen Johansson		8956	✓	6919:69	3,518	186:40
<u>Laxeby 2³, 1/4 mtl.</u>	s					
Henry Manfred Eugen Johansson		7789	✓	6003:57	3,053	161:76
<u>Laxeby 1⁴, 1/8 mtl.</u>						
Johan Lage Ernfrid Johansson		5441	✓	4820:60	2,451	129:86
<u>Laxeby 1⁷, avs.</u>						
John Edling Alexius Olsson		5450	✓	4384:03	2,229	118:10
<u>Laxeby 1³, 3/16 mtl.</u>	s					
John Olof Amandus Johansson		9996	✓	8731:11	4,439	235:20
<u>Laxeby 1², 3/16 mtl.</u>						
Johan Lage Ernfrid Johans- son		5347	✓	6086:14	3,095	163:99
<u>Kalleguta 2⁵, 3/16 mtl.</u>						
Erik Johansson		112	✓	127:29	0,065	3:44
<u>Kalleguta 6¹, 3/16 mtl.</u>						
Erik Johansson		504	✓	573:89	0,292	15:47
<u>Ytterby 3³, 1/4 mtl.</u>	s					
Joh. Aug. Olssons stbhs.		15944	✓	16623:99	8,452	447:82
<u>Ytterby av 3³</u>						
Agne Edner Ivar Olsson		1853	✓	2040:08	1,037	54:94
<u>Ytterby av 3²</u>	s					
Joh. Aug. Olssons stbhs.		999	✓	1093:93	0,556	29:46
Trpt.		83985		75155:07	38,212	2024:63

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. II	Bättnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
trpt.		83985	!	75155:07	38,212	2024:63
Ytterby 3 ² , 1/4 mtl.	s					
Agne Edner Ivar Olsson		16202		15391:95	7,826	414:65
Ytterby av 2 ³						
Agne Torsten Eugen Larsson		320		364:24	0,185	9:80
Ytterby 2 ³ , 1/4 mtl.	s					
Janne Fridian Olsson		23493		24065:63	12,236	648:32
Ytterby 2 ² , 1/4 mtl.						
Agne Torsten Eugen Larsson		17370		17429:33	8,862	469:55
Ytterby av 2 ²	s					
Janne Fridian Olsson		218		248:13	0,126	6:68
Ytterby 1 ² , 1/4 mtl.						
Karl Albert Johansson		14031		12794:06	6,505	344:66
Ytterby 1 ²⁻³ , 1/4+1/4 mtl.						
Karl Albert Johansson		1541		1269:95	0,646	34:23
Ytterby 1 ³ , 1/4 mtl.						
Karl Albert Johansson		13959		12957:93	6,588	349:06
Ytterby 4 ¹ , hån						
Köpings o. Egby pastorat		1905		1756:69	0,893	47:32
Samf. till Ytterby by						
Ytterby byamän		3203		2736:14	1,391	73:70
Strömsdal 1 ¹	s					
John Edling Alexius Olsson		666		614:32	0,312	16:53
Sandby 1 ³ , 1/4 mtl.	s					
Arvid Andersson		9334		9888:87	5,028	266:40
Sandby 1 ² , 1/4 mtl.	s					
Alge Gunhard Olsson		8331		9194:68	4,675	247:70
trpt.		194558		183866:99	93,485	4953:23

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. II	Bättnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
trpt.		194558		183866:99	93,485	4953:23
Sandby 3 ⁸ , avst.	s					
Alge Gunhard Olsson		3452		2845:56	1,447	76:67
Sandby 4 ³ , 1/4 mtl.						
Edner Andersson		877		890:88	0,453	24:00
Sandby av 2 ³ , 1/4 mtl.						
Edvin Julius Nilsson		2148		2444:93	1,243	65:86
Sandby 5 ³ , 1/4 mtl.						
Lars Alix Tedde Larsson		2961		2940:20	1,495	79:21
Sandby 6 ³ , 1/4 mtl.						
John Larsson		801		592:72	0,301	15:95
Sandby 7 ² , 1/4 mtl.						
Artur Milner		462		341:87	0,174	9:22
Sandby 8 ⁴ , avs.						
Edvin Julius Nilsson		973		720:00	0,366	19:39
Sandby 8 ² , 1/4 mtl.						
John Larsson		477		352:76	0,179	9:48
Sandby 9 ⁵ , 1/12 mtl.						
Edvin Julius Nilsson		283		209:10	0,106	5:61
Sandby 3 ⁹ , avst.						
Gust. Erling Karlssons stbhs.		344		254:51	0,130	6:89
Sandby 3 ⁴ , 1/4 mtl.	s					
Gustav Erling Karlssons stbhs.		19		13:82	0,007	0:37
Sandby 2 ² , 1/4 mtl.						
Edner Andersson		1013		749:35	0,381	20:19
trpt.		208368		196222:69	99,767	5286:07

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
trpt.		208368		196222:69	99,767	5286:07
Samf. till Sandby by						
Sandby byamän		618		457:31	0,233	12:35
Summa		208986		196680:00	100,000	5298:42

Egby, Öjkroken den 3 april 1952.

Statens Lantbruksingenjör.

Summar Larsson *Ossian Alster*

Biträdande godemän.