

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Bredsätra nr 5¹, Gåtebo nr 1², 2³, 2⁴, 2⁵, 2¹⁰, 3² och 3⁵, Kläppinge nr 1², 1³, 2², 2³, 2⁴, 3³, 3⁴, 3⁵, 3⁶, 3⁷, 3⁸, 3¹⁰, 3¹¹, 4², 4¹⁵, 5², 5³, 5⁴, 6², 6³, 6⁵, 7¹, 8¹, och samfälld mark till Kläppinge by samt Skedstad nr 2², 2³, 5¹, 6¹, 8¹ och 9¹ samt därjämte berörande fastigheterna Bredsätra nr 1²⁻⁴ och 3³ samt Skedstad nr 7¹ och 9¹ uti Bredsätra socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare anges, skall bilda en samfällighet, och är beläget omedelbart öster och sydost om Bredsätra kyrka och tillhör vattensystem nr 119 Öland, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, §§ 6 och 13 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr 1 - 482 betecknade ägofigurerna och de avloppssträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D-E-F-G-H-I-K, B-B¹-B²-B³-B⁴-B⁶-B⁸, C-C¹, E-E¹-E², E¹-E³, F-F¹-F², F¹-F³, G-G¹, H-H¹, H-H², I-I¹-I² och I¹-I³.

Av dessa skola sträckorna A-B-C och B-B¹ utföras som öppna avlopp. Övriga avloppssträckor skola utföras såsom täckta ledningar med tillhörande slambrunnar samt in- och utlopp enligt de upprättade ritningarna.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. G, beräknats till 184,82 hektar, varav 165,94 hektar åker och 18,88 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Kläppinge dikningsföretag av år 1952, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 4 maj 1944, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan le-

das, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras och med enkla röda linjer de täckta avlopp, som skola utföras.

Med grön färg äro de avlopp betecknade, som ej nu skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 245 hektar vid punkt B.

Avrinningen har beräknats till 1,25 sek.lit. pr hektar vid högvattenföring.

För de öppna avloppssträckorna har bestämts nedanstående dimensioner.

Str. A-B, bottenbr.=0,5 m, sidoluth.=1:1,5, bottenluth.=0,3:1000

Str. B-C, bottenbr.=0,3 m, sidoluth.=1:1,25, bottenluth.=1:1000
 " B-B¹, " =0,3 " " =1:1,25 " =0,5:1000

För de täckta avloppen, vilka även dimensionerats för en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 1,25 sek.lit. pr hektar, äro nederbördsområdena angivna å hithörande profilritningar, å vilka ritningar fastställda rördimensioner och slambrunnar även finnas angivna.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola två ägovägstrummor, vld 100+50 och 101+50 å dikessträckan B-B¹ ombyggas i enlighet med den härför upprättade ritningen.

Därjämte skall anordnas 7 överfarter över avloppssträckan A-B enligt upprättad ritning.

Beträffande underhållet av nämnda trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till avloppens utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. H.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall om

någon av intressenterna yrkar härpå, ersättning utgå efter markens värde och efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. G, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. F, beräknats till 136.560:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. För bestämmande av elstringsbåtnaden har värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet

reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Förutom alstringsbåtnad har även bruksbåtnad beräknats uppkomma genom företagets utförande. Denna bruksbåtnad har beräknats efter 1:- - 4:50 kr pr meter täckt ledning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. G.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 28 vattenlagen behöver vidtagas, har företaget uppdelats i 36 avdelningar enligt efterstående.

Sträcka	Ägofigurernas nr.	Kostnad	Bruksbåtn.	Alstringsbåtn.	Summa båtn.	Rel. kostnad
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	A-B	2.480:-	-	-	-	-
2.	B-C	422-424, 431-432	11 000:-	-	1348	8,161
3.	C-D	425-427	5210:-	838:-	803	3,175
4.	D-E	394-405, 428-429	6430:-	644:-	5779	1,001
5.	E-F	391-393, 430-431	7280:-	814:-	4763	1,305
6.	F-G	150-152, 293-302, 399-390	9310:-	2411:-	8370	0,910
7.	G-H	125-127, 146-149	4490:-	920:-	3213	1,036
8.	H-I	100-105, 128-131	3500:-	867:-	4467	0,656
9.	I-K	2-13, 24-39, 63-68, 80-82	3310:-	1351:-	14127	0,214
10.	B-B'	406-421	2680:-	-	4703	0,57
11.	B'-B ²	264	2030:-	116:-	330	4,552
12.	B ² -B ³	213	600:-	72:-	762	0,719
13.	B ³ -B ⁴	195-200, 203-211, 274-279	7600:-	1457:-	3798	1,446
14.	B ⁴ -B ⁵	192-199, 185-194,	1090:-	278:-	3635	0,298
15.	B ⁵ -B ⁶	158, 161-162, 180-184	2090:-	378	1524	1,099
16.	B ⁶ -B ⁷	159-160, 170-171	410:-	88:-	345	0,247
Transport		70100:-	10234:-	57966	68200	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Transport	70100:-	10234:-	57966	68200	
17	B ⁶ -B ⁷	163-169,	1860:-	273:-	1426	1699	1,095
18	B ⁷ -B ⁸	201-202, 212, 227,	930:-	106:-	535	641	1,451
19	B ⁸ -B ⁹	265-269	870:-	365:-	1215	1430	0,588
20	B ⁹ -B ¹⁰	214-220, 224-226, 228-231, 249-263	4346:-	1100:-	811	3211	0,471
21	B ¹⁰ -B ¹¹	1/2 235-239	1310:-	272:-	1944	2216	0,591
22	B ¹¹ -B ¹²	240-248	1400:-	226:-	2134	2360	0,593
23	B ¹² -B ¹³	221-223, 232-234, 1/2 235	2380:-	195:-	3075	3270	0,728
24	C-C'	441-480	4680:-	900:-	13169	14069	0,333
25	E-E'	74-77, 109-122, 153-157, 270, 278-292	14170:-	1830:-	16683	18513	0,765
26	E'-E''	17-23, 69-70	680:-	140:-	3479	3619	0,188
27	E''-E'''	14-16, 71-73,	1360:-	169:-	708	877	1,551
28	F-F'	332-334, 354-359, 362-378, 438-440	17540:-	3804:-	20836	24640	0,712
29	F'-F''	316-326, 335-338	1690:-	526:-	6302	6928	0,244
30	F''-F'''	339-353,	4040:-	606:-	6537	7143	0,566
31	G-G'	78-79, 106-108, 123-124,	1310:-	690:-	3055	3745	0,349
32	H-H'	132-135, 144	930:-	120:-	285	405	2,296
33	H'-H''	136, 141-143, 145, 303-315, 327-331, 360-361	7170:-	822:-	10620	11442	0,627
34	I-I'	40-48, 55-62, 83-89, 96-99	9220:-	1563:-	11331	12894	0,915
35	I'-I''	49-54, 90-95,	2860:-	474:-	3905	4379	0,653
36	I''-I'''	1, 48, 137-140	540:-	120:-	1628	1798	0,300
Summa			142290:-	24535:-	174994	199529	

Efter utredning huru de olika avdelningarna skola sammanföras för att de inom resp. avdelningar ingående markerna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad har befunnits, att avdelningarna nr 1, 10, 20-22 skola sammanföras för sig med gemensam kostnad; att avdelningarna 2-9, 24-26, 28-31, 33-36 skola sammanföras för sig med gemensam kostnad; att avdelningarna 11-14 och 19 skola sammanföras för sig med gemensam kostnad; att avdelningarna 15-16 liksom skola sammanföras för sig med gemensam kostnad samt att avdelningarna 17, 18, 23, 27 och 32 var och en

la bõra sin egen kostnad.

Härigenom erhålles:

Avdelningsgrupp	Ingående avdelningar	Kostnad Kr	Båtnad Kr	Rel. tal
I	1, 10, 20-22	12.210	18.490	0,6603569
II	2-9, 24-26, 28-31, 33-36	114.930	159.884	0,7188336
III	11-14, 19	12.190	11.928	1,0219651
IV	15-16	2.500	2.335	1,0706638
V	17	1.860	1.699	1,0947616
VI	18	930	641	1,4508580
VII	23	2.380	3.270	0,7278287
VIII	27	1.360	877	1,550741
IX	32	930	405	2,2962962
Summa		149.290	199.950	

Efter förestående relativtal äro kostnaderna inom de olika avdelningsgrupperna fördelade på de inom dessa grupper ingående fastigheterna, som framgår av efterföljande tablå.

Inom avdelningsgrupp I skola avloppen inom avdelningarna 20-22 ej utföras, inom avdelningsgrupp III skola avloppen inom avdelningarna 14 och 19 ej utföras, inom avdelningsgrupp IV skall avloppet inom avdelning 16 ej utföras, ävenså skola avloppen inom avdelningarna 18 och 23 ej utföras.

Härigenom erhålla de inom avdelningarna 14, 16 och 18-23 ingående fastigheterna avdrag av sina kostnadsandelar i företaget mot-

delas andelar i kostnaderna för nämnda avlopp, som ej

skola utföras, som framgår av efterstående.

Tabell över fastighets andel i avdragsdiken samt avdragskostnaden.

Fastighet	A - V - d - e - f - g - h - i - j - k										Summa	
	14	16	18	19	20	21	22	23	24	25	Avdragskostn.	Båtnad
Äppinge 5 ²											2533.44	
" 6 ²											1690.08	
" 6 ³	2507	698.35									698.35	
" 3 ⁶		184	164.76								164.76	
" 2 ³			255	362.97							362.97	
" 2 ²			36	52.23	75	44.09					96.32	
av 3 ³	275	76.80	259	245.24							321.84	
3 ¹⁰	111	309.48									309.48	
f	20	5.57									719.79	
inge 5 ⁴			153	221.98	797	375.53					965.06	
5 ³					1081	509.54					849.24	
3 ⁸											762.20	
4 ²					2325	1123.75					602.71	
6 ⁵					3084	1453.11					1123.75	
ad 2 ²											1453.11	
Summa	3913	1090.1	641	930.1	4340.1	2360.1	1400.1	3270.1	2380.1		12730.1	

[illegible]

35
På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättnings avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmåles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligger icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen s.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingar med tillhörande plan-, profil-, sektions- och trumritningar samt andra ritningar. Det må påbörjas

36
så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordad senast den 1 september 1958. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera där för lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur avloppen såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna skola utföras med rör, som godkänts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 0,8 meters fyllning. Där de täckta ledningarna framgå i nyskärning skall återfyllningen på rören verkställas upp till markytan.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

- Fixp. 1 = +4,65 m kors i jordfast sten på östra sidan av avloppssträckan A-B, 40 m nordost om punkt A och 10 m norr om rågången mellan Bredsätra nr 1²⁻⁴ och 3³,
- Fixp. 2 = +5,46 m kors i jordfast sten på östra sidan av avloppssträckan A-B, 50 m öster om dikeskrök vid 17+50 och 8 m sydost om rågången mellan Skedstad nr 6¹ och 8¹,
- Fixp. 3 = +6,15 m kors i jordfast sten på norra sidan av ägoväg, 4 m norr om vägkanten och 94 m sydost om slambrunn vid D,
- Fixp. 4 = +8,57 m kors i jordfast sten i rågångsmur mellan Kläppinge och Skedstads byar, 144 m västsydvest om slambrunn vid 81+20 å avloppssträckan E-E¹,
- Fixp. 5 = +10,91 m kors i jordfast sten i norra kanten av ägoväg, 26 m västnordvest om slambrunn vid G,
- Fixp. 6 = +11,96 m kors i jordfast sten i norra kanten av ägoväg, 68 m östsydost om slambrunn vid I,
- Fixp. 7 = +13,14 m kors i jordfast sten i södra kanten av utfartsväg från Kläppinge by, 15 m sydväst om slambrunn vid 43+39 å avloppssträckan I-I¹,
- Fixp. 8 = +14,61 m kors i jordfast sten i västra kanten av stenmur, 8 m söder om kant av ägoväg och 10 m sydväst om slambrunn vid I¹,

- Fixp. 9 = +14,14 m kors i jordfast sten på södra sidan av ägoväg, 5 m från vägkanten och 34 m nordvest om slambrunn vid I¹,
- Fixp. 10 = +10,88 m kors i jordfast sten i östra kanten av ägoväg 38 m nordost om slambrunn vid 66+84, å avloppssträckan F-F¹,
- Fixp. 11 = +13,76 m kors i jordfast sten i östra kanten av ägoväg å Skedstad nr 2⁴, 20 m norr om slambrunn vid 90+60,
- Fixp. 12 = +15,28 m kors i jordfast sten i rågång mellan Kläppinge och Skedstads byar, 20 m väster om slambrunn vid F²,
- Fixp. 13 = +14,78 m kors i jordfast sten i rågången mellan Skedstad nr 2³ och 3², 63 m nordost om slambrunn vid F³,
- Fixp. 14 = +13,33 m kors i jordfast sten i norra kanten av ägoväg, 24 m sydost om slambrunn vid E²,
- Fixp. 15 = +8,28 m kors i jordfast sten, 43 m nordvest om slambrunn vid 107+57 och 58 m sydost om slambrunn vid 108+57 å avloppssträckan B³-B⁴.
- Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.
- Avsättning enligt 12 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de avloppssträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avledande böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Slambrunnarna skola rensas så ofta, att slam ej uppkommer till rörens underkant. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Trummor, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 7 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Gustav Olsson, Kläppinge, Öjkroken.

Mom. 13.Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Kalmar län med 273:96 kronor, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Mom. 14.Besvärshänvisning.

Den, som är


rättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. Till besvären skola fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 15.


Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring av synemännens utlåtande kommer till stånd.

Bredsätra, Öjkroken den 21 november 1952.



Statens Lantbruksingenjör.


Biträdande godemän.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i fastighets- kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Bredsätra socken</u>						
<u>Bredsätra 5¹, 1 mtl.</u>						
Gärdslösa-Bredsätra pastorat		812		583:69	0,427	19:08
<u>Kläppinge 4¹⁵, 0,049 mtl</u>						
Roland Trulsson	s	3217		2312:49	1,693	75:63
<u>Kläppinge 5², 1/4 mtl.</u>						
Tore Nilsson	s	240		158:45	0,116	5:18
<u>Kläppinge 1², 1/4 mtl.</u>						
Janne Elofsson	s	13987		10054:33	7,363	328:91
<u>Kläppinge 1³, 1/4 mtl</u>						
Gustav Olsson	s	10420		8219:83	6,019	268:88
<u>Kläppinge 6², 1/4 mtl.</u>						
Robert Larsson	s	15506		11943:11	8,746	390:69
<u>Kläppinge 7¹, hån</u>						
Köpingeviks kommun		1390		999:18	0,732	32:70
<u>Kläppinge 6³, 1/4 mtl.</u>						
Erik Nilsson		12133		9280:54	6,796	303:59
<u>Kläppinge 3⁷, 0,01 mtl.</u>						
~~Erik Nilsson~~ ~~Fredrik Larsson~~		7767		6222:05	4,556	203:52
<u>Kläppinge 3¹¹ avs.</u>						
Oskar Andersson		366		263:09	0,193	8:62
<u>Kläppinge 3⁵ avs.</u>						
Oskar Andersson		600		431:30	0,316	14:12
~~Göteborg 8¹~~ ~~Kläppinge av 3³, 1/4 mtl.~~						
Roland Trulsson	s	3600		2587:80	1,895	84:65
<u>Kläppinge av 3³, 1/4 mtl.</u>						
Bror Larsson	s	3040		2185:26	1,600	71:47
Trpt.		73078		55241:12	40,452	1807:04

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. II	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt.		73078		55241:12	40,452	1807:04
<u>Kläppinge 3⁶, 0,02 mtl.</u>						
Ernst Nilsson		720		771:96	0,565	25:24
<u>Kläppinge 8¹, avs</u>						
Ebba Björk		484		518:20	0,380	16:97
<u>Kläppinge 3⁴, avs</u>						
Arne Persson		563		616:35	0,451	20:15
<u>Kläppinge 2³, 1/8 mtl.</u>	2)					
Bror Larsson	s	4790		3779:38	2,767	123:61
<u>Kläppinge 2², 1/4 mtl.</u>	3)					
Arne Lundqvist	s	15773		12175:33	8,916	398:29
<u>Kläppinge av 3³, 1/4 mtl.</u>						
Artur Andersson		30		32:66	0,023	
<u>Kläppinge 10¹ Aug. Olofsson</u>		230		236:50	0,173	7:73
<u>Kläppinge 3¹⁰, 0,02 mtl.</u>		200		204:44	0,150	
Viktoria Johansson		808		825:92	0,605	27:03
<u>Samf. till Kläppinge by</u>						
Kläppinge bymän		1503		1508:46	1,105	49:36
<u>Kläppinge 2⁴, 1/8 mtl.</u>	2)					
Bror Larsson	s	6599		5010:04	3,669	163:90
<u>Kläppinge 5⁴, 1/8 mtl.</u>						
Ivan Petersson	s	228		150:77	0,110	4:91
<u>Kläppinge 5³, 1/8 mtl.</u>						
Ivan Petersson	s	310		204:51	0,150	6:70
<u>Kläppinge 3⁸ 3¹²</u>						
Ernst Nilsson		129		85:13	0,062	2:77
<u>Kläppinge av 3³, 1/4 mtl.</u>	3)					
Arne Lundqvist	s	103		68:21	0,050	2:23
Trpt.		105318		81191:88	59,455	2655:93

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. II	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt.		105318		81191:88	59,455	2655:93
<u>Kläppinge 4², 1/4 mtl</u>						
Ivan Petersson	s	683		451:20	0,330	14:74
<u>Kläppinge 6⁵, avst</u>						
Anders Henning Johansson		1330		1039:22	0,761	33:99
<u>Gåtebo 2⁵, 5/32 mtl</u>	1)					
Roland Trulsson <u>Fredrik Larsson</u>		3165		2275:11	1,666	74:42
<u>Gåtebo 2⁴, 5/32 mtl.</u>	1)					
Roland Trulsson <u>Fredrik Larsson</u>		5196		3735:06	2,735	122:17
<u>Gåtebo 3⁵, 5/32 mtl</u>						
Erik Eriksson		544		391:05	0,286	12:78
<u>Gåtebo 1², 5/16 mtl.</u>						
Gunnar Nilsson	s	334		240:09	0,176	7:86
<u>Gåtebo 2¹⁰, avs.</u>						
Karl Erik Olin		81		58:23	0,043	1:92
<u>Gåtebo 3², 5/16 mtl.</u>						
Erik Eriksson		2297		1651:16	1,209	54:01
<u>Gåtebo 2³, 5/16 mtl.</u>						
William Andersson	s	7124		5120:97	3,750	167:52
<u>Skedstad 8¹, 1/4 mtl.</u>						
Els Lursson <u>Martin Persson</u>		8315		5977:10	4,377	195:53
<u>Skedstad 6¹, 1/4 mtl.</u>						
Ellie och Ingvar Jonsson <u>Axel Jonssons stbns.</u>		5754		4136:17	3,029	135:31
<u>Skedstad 2², 1/8 mtl.</u>						
Gottfrid Nilsson		12963		9166:88	6,713	299:88
<u>Skedstad 2³, 1/8 mtl.</u>						
William Andersson	s	11822		8391:74	6,145	274:50
Trpt.		164926		123825:86	90,675	4050:56

