

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Boda nr. 1², 1³ och 1⁵, Götehult nr. 1⁴ samt Ramnebo nr. 1⁴, 2² och 2⁴ uti Misterhults socken av Kalmar län.

Mom.1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda två samfälligheter eller företagen nr. 1 och 2, och är beläget 6,5 km västnordväst om Misterhults kyrka och tillhör vattensystem nr. 72 Marströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 7 i förrättningsprotokollet, skall företagen omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1-328 betecknade ägofigurerna och de avloppssträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D-E-F och C-H, varav avloppssträckan A-B inom företaget nr. 1, samt avloppssträckorna B-C-D-E-F och C-H inom företaget nr. 2.

Av dessa avlopp skola sträckan 31+50-32+30 av avloppssträckan E-F och diket C-H utföras såsom täckta avlopp. Övriga avloppssträckor skola utföras såsom öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagens utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. F, beräknats till: Inom företaget nr. 1, 3,52 hektar, varav 3,50 hektar åker och 0,02 hektar annan mark samt inom företaget nr. 2, 28,25 hektar, varav 25,16 hektar åker och 3,09 hektar annan mark.

Företagen, vilka skola benämnas Bodatorps dikningsföretag nr. 1 och 2 av år 1952, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 12 juni 1944, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företagen beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vat-

ten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras och med enkla röda linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

De avloppssträckor, som ej nu skola utföras, äro betecknade med grön färg.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företagen har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 3,5 km² vid punkt A.

Avrinningen har bestämts till 100 sek.lit pr. km² vid högvattenföring och till 10 sek.lit. pr. km² vid medelvattenföring.

De för de särskilda avloppssträckorna beräknade vattenmängderna, och de på grundval härav efter verkställda beräkningar bestämda dimensionerna för desamma framgår av efterstående tabell.

Av- lopps- sträcka	Neder- börds- område km ²	Botten- bredd m.	Sido- lutning	Botten- lutning J. min.	Vid högvatten			Vid medelvatten		
					Q max m ³ /sek.	T max m.	Beräknat Q max m ³ /sek.	Q med m ³ /sek.	T med m.	Beräknat Q med m ³ /sek.
A-B	3.5	i jord 0.5 i berg 0.8	1:1.25 1:0.1	0.5:1000	0.35	0.65 0.90	0.39 0.35	0.035	0.20 0.20	0.036 0.04
B-C	"	i jord 0.5 i berg 0.8	1:1.25 1:0.1	0.5:1000	0.35	0.65 0.90	0.39 0.35	0.035	0.20 0.20	0.036 0.04
C-D	2.0	i jord 0.5 i berg 0.8	1:1.25 1:0.1	0.5:1000	0.20	0.50 0.65	0.23 0.22	0.02	0.15 0.15	0.02 0.02
D-E	1.45	i jord 0.3 i berg 0.8	1:1.25 1:0.1	0.5:1000	0.15	0.50 0.50	0.17 0.16	0.015	0.15 0.10	0.015 0.016
E-F	1.20	i jord 0.3 i berg 0.8	1:1.25 1:0.1	0.5:1000	0.12	0.50 0.50	0.15 0.14	0.012	0.15 0.10	0.013 0.014

De täckta ledningarna, för vilka nederbördsområdena äro angivna å hithörande profilritningar äro dimensionerade för en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 1,0 sek.lit. pr. hektar.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom.5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skall en ägovägstrumma vid 28+25 å dikessträckan E-F

ombyggas i enlighet med den härför upprättade ritningen.

Beträffande underhållet av denna trumma hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom.6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till avloppens utvidgande, skall någon ersättning ej utgå.

Ersättning för mark, som åtgår till jord-eller stenupplag, skall, såvida någon av intressenterna framställer yrkande härom efter företagets utförande, utgå efter markens värde ~~och~~ efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom.7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företagen, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. G, beräknats till 4500:- kronor för företaget nr. 1, och till 44200:- kronor för den del av företaget nr. 2, som nu skall utföras.

Mom. 8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställt enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. För beräkning av alstringsbåtnaden har värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagens fullbordande, ~~har~~ bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagens utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnaden.

Förutom alstringsbåtnad har även bruksbåtnad beräknats uppkomma för markerna inom ägofigurerna 106-120, 125-128, 133, 324 och 326 - 328. Denna bruksbåtnad är beräknad efter 600 kr pr. hektar.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid dessa företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av

värderingslängden, bil. F.

föreligger inom företaget nr. 1.

För utrönande av huruvida inom företaget nr. 2 jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas, har detta företag uppdelats i 7 avdelningar enligt nedanstående.

Avdelning	Avloppssträckan	Ägofigurernas nr.	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Rel. Kostnad
I	B-C	37-39, 41-44, 48-52, 84-104, 106,	10800	4632	2.34
II	C-D	129-130, 133-135, 137-140, 142-143, 146, 148-153, 156-158,	9900	5127	1.93
III	D-E	226-227, 229-245, 247-253, 255-261, 263-266, 269-277,	4600	12630	0.36
IV	E-F	278, 280-283, 286-291, 294-299, 301-324, 326-328,	13600	9132	1.48
V	F-G	330-341, 343-348, 350-351, 353-356	1800	920	2.50
VI	G-H	107, 109-111, 114-122, 125-128	5300	3924	1.42
VII	D-F	160-162, 164-166, 168-182, 184-191, 193-201, 203-212, 214-220, 222-225	7500	7974	0.94
Summa			53500	43999	1.22

Efter utredning, huru avdelningarna skola sammanföras, för att de inom desamma ingående markerna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad, har befunnits, att avdelningarna I, II, III och VII skola sammanföras med gemensam kostnad och att avdelningarna IV, V och VI var och en skall bära sin egen kostnad.

Härigenom erhålles:

Avdelning	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Rel.kostnad. Kr.
I+II+III+VII	32.800:-	30.423:-	1.0781316
IV	13.600:-	9.132:-	1.489268
V	1.800:-	720:-	2.500
VI	5.300:-	3.724:-	1.4232008

Summa 53.500:- 43.999:-

Efter förestående rel.kostn. äro kostnaderna fördelade på de i förestående avdelningar eller avdelningsgrupper ingående fastigheterna.

Då ägarna av fastigheterna Boda av 1³ och av 1⁴ samt Ramnebo av 1⁴, 2² och 2⁴ ej önska utförande av avloppssträckorna D-I och F-G, bestämma synemännen, att dessa avloppssträckor ej nu skola utföras.

Nämnda fastigheter erhålla minskning av sina kostnadsandelar i företaget motsvarande deras andel i kostnaderna för sistnämnda avloppssträckors utförande.

På grundval av dessa utredningar äro efterstående kostnadsfördelningslängder, bil. H, upprättade.

I dessa längder finnas angivna varje i respektive företag ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnader

na för företagens utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företagen kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företagen eller med sökande likställd, är icke skyldig att till desamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen S.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företagen skola om någon av sökandena önskar fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil- och sektionsritningar samt andra ritningar. De må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, och skola vara fullbordade senast den 1 september 1958. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur avloppen såväl vid företagens utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna skola utföras med rör, som godkänts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 meters fyllning.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp.1 = + 2,83m. kors i jordfast sten på södra sidan av avloppssträckan A-B, 5m söder om avloppskanten vid

0+10 och 42 m nordost om rågången mellan Boda och Götehults byar,

Fixp.2=+4,59 m kors i berg på södra sidan av avloppssträckan A-B vid åkerkant, 24 m sydost om avloppskanten vid 2+41 och 10 m sydväst om rågången mellan Boda och Götehults byar,

Fixp.3=+5,65 m kors i jordfast sten på södra sidan av avloppssträckan A-B i åkerkant, 26 m sydsydost om avloppskanten vid B,

Fixp.4=+8,22 m kors i berg på södra sidan av avloppssträckan B-C, 22 m sydsydväst om avloppskanten vid 8+90,

Fixp.5=+8,31 m kors i berg på östra sidan av avloppssträckan B-C vid åkerkant, 56 m sydost om avloppskanten vid C,

Fixp.6=+8,445 m kors i berg i åker på östra sidan av avloppssträckan C-D, 28 m sydost om avloppskanten vid 20+76,

Fixp.7=+8,67 m kors i jordfast sten på västra sidan av avloppssträckan D-E i åkerkant, 15 m sydväst om avloppskanten vid 25,

Fixp.8=+11,35 m kors i berg på västra sidan av avloppssträckan E-F, 22 m nordväst om avloppskanten vid ägovägstrummans uppströmskant,

Fixp.9=+11,165 m kors i berg på västra sidan av avloppssträckan F-G,

- 7 m västnordväst om avloppskanten vid 38+40,
 Fixp.10=+9,825 m kors i berg i åkerkant, 96 m sydost om punkt
 H å avloppssträckan C-H,
 Fixp.11=+10,10 m kors i berg på östra sidan av avloppssträckan
 D-I, 14 m sydost om avloppskanten vid 51+7 el-
 ler ägovägstrummans nedströmskant,
 Fixp.12=+8,69 m kors i jordfast sten på östra sidan av avlopps-
 sträckan D-I, 3 m sydost om avloppskanten vid
 55+88

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att
 av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 12 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan
 verkställas av lantbruksingenjör.

Mom.10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företagen har rätt att fordra, att de av-
 loppssträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så of-
 ta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst
 vart tredje år. Slambrunnarna skola rensas så ofta, att slam ej upp-
 kommer till rörens underkant. Tillfälliga ras eller andra svårare
 hinder för vattnets avledande böra dock omedelbart avlägnas. Rens-
 ningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa

skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för rensning skall
 fördelas efter de i kostnadsfördelningslängderna införda procent-
 talen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt
 fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av
 enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.
 Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp,
 må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Den i samband med utförande av företaget nr. 2 utförda trum-
 man vid 28+25 skall underhållas av dem, som förut underhållit den
 nuvarande trumman vid denna punkt.

Mom.11.

Organisation.

Företagens angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrel-
 se, som enligt beslut § 9 i förrättningsprotokollet, skall bestå
 av 2 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och
 kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av
 sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa ut-
 debiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen,
 att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst
 en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för gransk-
 ning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nö-

digt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom.12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Bror Johansson, Bodatorp, Jämserum.

Mom.13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Kalmar län med 54:48 kronor, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Mom.14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de

handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Bodatorp, Jämserum den 17 december 1952.

Erik Lindqvist

Statens Lantbruksingenjör.

Nyquist Lilienmark


Leumard Carlsson


Biträdande godemän.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Su kr.	Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
				för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1		2	3	4	5	6	7
<u>etaget nr. 1</u>							
<u>ehult 1⁴, 1/8 mtl.</u>							
	mus Wiberg		20		21:15	0,47	
<u>av 1², 1/16 mtl.</u>							
<u>av 1³, 1/16 mtl.</u>							
	r Johansson	S	4.241		4478:85	99,53	
	ga Kristina Johansson	S					
	Summa		4.261		4500:-	100,00	
<u>etaget nr. 2</u>							
<u>av 1², 1/16 mtl.</u>							
<u>av 1³, 1/16 mtl.</u>							
	r Johansson	S	22.047 (29.004)	23.770:13 (31.270:12)			
	ga Kristina Johansson	S	3.724	5.300:-	29.070:13	65,770	
<u>av 1³, 1/4 mtl.</u>							
	rad Björk	S	1.419	1.529:87			
			7.516	11.193:34	12.723:21	28,790	
<u>av 1⁵</u>							
	rad Björk	S	1.616		2.406:66	5,440	
	Summa		36.322		44.200:-	100,000	

Bodatorp, Jämsersum den 17 december 1952.


 Statens Lantbruksingenjör.



 Biträdande godemän.