

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för sänkning av den s.k. Hammarseboån i och för förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheten Hammarsbo nr. 1¹ uti Döderhults socken av Kalmar län.

Mom.1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare anges, skall bilda en samfällighet och är beläget 11.5 km västsydväst om Döderhults kyrka och mellan vattensystem nr. 73 Virboån och nr. 74 Emån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

Om företaget kommer till utförande, skall detsamma omfatta de å hithörande plankarta med nr 1-51 betecknade ägofigurerna och den avloppesträcka, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B.

Ifrågavarande avlopp uppgrävdes på 1920-talet, varvid de förenämnda markerna odlades. På grund av dessa markers sammanjunkning och sättning sedan nämnda tid, erfordras en fördjupning av avloppet i enlighet med nu bestämda dimensioner, för

att ifrågavarande marker fortfarande skola kunna brukas som åker.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. F, beräknats till 16.11 hektar åker.

Företaget, vilket skall benämnas Hammarsbo torrlägningsföretag av år 1952, anse synemännen vara att hänföra till vattenavledning.

Mom.2.

Laga hinder

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 22 juli 1947, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom.3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av

en svart streckad linje den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras.

Mom.4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 92.5 km² vid punkt A.

Avrinningen har beräknats till 65 sek.lit pr. km² vid högvattenföring och till 6.5 sek.lit. pr. km² vid medelvattenföring.

Efter verkställda beräkningar hava dimensionerna för de olika avloppssträckorna bestämts enligt efterstående.

Vid högvatten							Vid medelvatten		
Dikessträcka	Nederbördsom. km ²	Bottenbredd m	Bottenlutning ‰	Q max. m ³ /sek.	T max m	Beräknat Q max m ³ /sek.	Q med	T med	Beräknat Q med
0+60- 2+50	92.5	2.0	1.5	5.55	1.20	5.45	0.55	0.40	1.13
2+50- 12+50	92.5	4.00	0.5	5.55	1.20	5.57	0.65	0.40	0.76
12+50- 14+50	92.5	2.0	4.5	5.55					

Avloppets dimensioner i övrigt framgår av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag skall en ägovägsbro vid 1+12 ombyggas i enlighet med den härför upprättade ritningen.

Beträffande underhållet av denna bro hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

Några ersättningar för jord, som åtgår till avloppets utvidgande, eller till jordupplag skall icke utgå.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. G, beräknats till 30.200:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Båtnadsuppskattning har verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Markens värde i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts

med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i full torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. F.

Kostnaderna för företagets utförande skola helt bestridas av ägaren till Hammarsbo 1¹.

Förrättningskostnaderna skola, vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 sep-

tember 1957. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord, eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan-och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1=+ 5.00 m. kors i sten på avloppets östra sida, 14 m sydost om östra kanten i vägkors och 10 m nordost om kant av väg till såg,

Fixp. 2=+3.88 m . kors i sten på avloppets södra sida, 10 m söder om avloppskanten vid avloppskrök vid 7+35,

Fixp. 3=+ 5.15 m. kors i sten på avloppets norra sida i åkerkant 34 m norr om avloppskanten vid 12 och 44 m nordväst om avloppskrök vid 11+75.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Företaget skall noga underhållas och bör avloppet fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart femte år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för företagets underhåll skall helt åvila ägaren av Hammarsbo 1¹. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 11.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och rit-

ningarna skola förvaras å Hammarsebo revirs expedition, adress Möckhult.

Mom. 12.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Kalmar län med 26.91 kronor, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Mom. 13.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, ägar att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 13 här


ovan angivna tid besvär anføres mot syneförrättningen, och på grund därav ändring av synemännens utlåtande kommer till stånd.

Hammarsebo, Möckhult den 26 juni 1952.

Gustav August

Statens Lantbruksingenjör.

J. O. Nilsson *Per Carlén*
Biträdande godemän.

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa	
					kronor	kronor	
<u>Dikessträckan A - B</u>							
0+60-14+50	1390	Dy	m ³	2000	2:50	5000:-	
		Dy o. lera med block	"	1535	3:-	4605:-	
		Sten o. grus	"	785	8:-	6280:-	
		Berg	"	100	30:-	3000:-	18.885:-
		Ägovägsbro vid 1+16 enligt specialkostnadsförslag					9.500:-
			För arbetsledning m.m.				1.815:-
	1390		Summa				30.200:-
	<u>Specialkostnadsförslag för Ägovägsbro vid 1+16</u>						
		Schaktning o. sprängning	m ³	80	10:-	800:-	
		Formar	m ²	115	15:-	1725:-	
	Betonggjutning	m ³	27	80:-	2160:-		
	Armeringsjärn st 37	kg	1170	1:-	1170:-		
	I-balkar I NP 30	kg	1627	1:-	1627:-		
	Vinkeljärn	kg	615	1:-	615:-		
	Bultar och spik	kg	60	1:-	60:-		
	Syllar	m ³	2,2	200:-	440:-		
	Broplank	m ³	1,2	235:-	282:-		
	Transport	ton	4,0	7:-	28:-		
	Inläggning av järn och virke m.m.				300:-	9.207:-	
	Länshållning m.m.					293:-	
		Summa				9.500:-	
Hammarsebo, Möckhult den 26 juni 1952.							
							
Statens Lantbruksingenjör.							