

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Marstad nr 1², 1³, 1⁵, 2², 2³, 2⁴, 3¹ och 4¹ uti Djursdala socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, och är beläget 1 km nordväst om Djursdala kyrka och tillhör vattensystem nr 67 Motalaström samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 7 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr 1 - 39 betecknade ägofigurerna och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D-E-F och E-G, av vilka sträckan 0 - 0+78 skall utföras såsom öppet avlopp. Övriga dikessträckor skola utföras såsom täckta ledningar.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. G, beräknats till 3,87 hektar, varav 3,62 hektar åker och 0,25 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Marstads dikningsföretag av år 1953, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 13 december 1949, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp,

inom vilket grävningsarbeten skola utföras och med heldragna enkla röda linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 25 hektar.

För den öppna avloppssträckan 0 - 0+78 har bestämts en bottenbredd av 0,3 m och en sidolutning av 1:1,25 samt en bottenlutning av 0,5:1000.

De täckta ledningarna, för vilka nederbördsområdena angivits å hithörande profilritningar, hava dimensionerats för en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 1,3 - 1,5 seklit. pr hektar.

Där ledningarna framgå i mulljord skola rören läggas på 2" plank.

Rörskarvarna i tegelrörsledningarna täckas med grus, varefter ledningen påfylls med jord.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skall en byvägstrumma vid 2+80 ombyggas. Den nya trumman skall utföras av 50 cm armerade betongrör, som anslutes till den täckta ledningen sträckan B-C genom slambrunnar på ömse sidor av

vägen vid 2+80 och 3+10.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till det öppna dikets utvidgande, skall någon ersättning ej utgå.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall såvida yrkande därom framställles efter företagets utförande, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. G, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. H, beräknats till 6.180:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. För bestämmande av alstringsbåtnaden har värdet i fullt

torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Förutom alstringsbåtnad har även brukningsbåtnad efter 600 kr pr hektar beräknats för åkerfigurerna nr 1-8 och 26-30 samt åkermarken väster om ägofig. nr 27. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. G.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas, har företaget uppdelats i 4 avdelningar enligt nedanstående.

Avdelning	Avloppssträcka	Ägofigurernas nr	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Rel. kostn.
I	A-1+95	1 - 8	1.360	2.290	0,59
II	1+95-E	9 - 24, 33 - 36	3.530	1.597	2,21
III	E - F	37 - 40	180	301	0,60
IV	E - G	25 - 32	1.110	777	1,43
Summa			6.180	4.965	1,27

Efter utredning, huru avdelningarna skola sammanföras för att de inom de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla

lägsta torrlägningskostnad, har befunnits, att avdelning I skall bära sin egen kostnad, men att avdelningarna II, III och IV skola sammanföras och utföras med gemensam kostnad.

Härigenom erhålles:

Avdelning	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Rel. kostnad
I	1.360	2.290	0,59388646
II + III + IV	4.820	2.675	1,8018691
Summa	6.180	4.965	

Efter förestående relativtal äro kostnaderna sedan fördelade på de olika fastigheterna inom de skilda avdelningsgrupperna.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmåles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större

belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen s.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar samt andra ritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1957. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

Den täckta ledningen skall utföras med rör, som godkänts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 meters fyllning, där ledningarna framgå i nuvarande öppna diken. I nyskärning påfyllas ledningarna upp till markytan.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar och i nedanstående fixpunktsbeskrivning, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = +5,00 m kors i jordfast sten på södra sidan av avloppssträckan A-B, 58 m sydost om dikeskanten vid 0+60,

Fixp. 2 = +5,00 m kors i jordfast sten på södra sidan om avloppssträckan A-B, omedelbart söder om slambrunn vid 1+95 och

Fixp. 3 = +9,35 m kors i jordfast sten i åkerkant på västra sidan om avloppssträckan C-D, 32 m sydväst om slambrunn vid D.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyring enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de avloppssträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Slambrunnarna skola rensas så ofta, att slam ej uppkommer till in- och utgående rörs underkant. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebite-

ringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Axel Karlsson, Marstad, Lindstorp.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden

och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämligt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Marstad, Lindstorp den 28 augusti 1953.

Anders August

Statens Lantbruksingenjör.

Gunnar Olsson *Ans. Lantbruk*

Biträdande godemän.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. liksl. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Marstad 2 ⁴		2.290	1.360			
Axel Karlsson	S	671	1.209	2.569	41.569	197:45
Marstad 2 ³						
Herbert Strömberg	S	834		1.502	24.304	115:44
Marstad 2 ²						
Larl Andersson	S	449		809	13.091	62:18
Marstad 1 ²						
Axel Nilsson	S	20		36	0.583	2:77
Marstad 1 ⁵						
Erik Svensson	S	112		202	3.269	15:53
Marstad 1 ³						
Axel Nilsson	S	511		921	14.902	70:79
Marstad 3 ¹ och 4 ¹						
Kungl. Maj:t och Kronan		78		141	2.282	10:84
Herr Folke Karlsson						
Summa Kronor		4.935		6.180	100.000	475:-

Marstad, Lindstorp den 28 augusti 1953

Statens Lantbruksingenjör.

Gunnar Olsson (C. S. S. S. S. S.)
 Biträdande godemän.