

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Kloster nr 1¹, 1¹⁰, 1¹¹, 1¹² och 1¹³ uti Vena socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Torrläggningssområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, och är beläget 6,5 km sydväst om Vena kyrka och tillhör vattensystem nr 74 Emån samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, §§ 6^{och 14} i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr 1-113 betecknade ägofigurerna och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D-E, C-F, F-G, F-K och D-H. Sträckorna A-4+50, 15+50-E och 50+92-H skola utföras såsom öppna avlopp. Sträckorna 4+50-15+50, C-F, F-G, F-K och D-50+92 skola utföras såsom täckta ledningar med slambrunnar, in- och utlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har enligt bifogade ägobeskrivning, bil. G, beräknats till 50,51 hektar, varav 24,97 hektar åker och 25,54 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Klosters dikningsföretag av år 1954, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Kalmar län resolutioner den 13 januari 1949 och den 31 augusti 1954, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrläggingsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

På plankartan betecknas åker med gul färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas på plankartan angivna. Det vid förrättningen antagna jämförelseplanet är beläget 90 m över riksplanet.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras och med heldragna enkla röda linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

De täckta ledningarna sträckorna 12+20 - 14+20 av avloppet D-E och 50-50+92 av avloppet D-H skola förläggas söder om vägdiket utanför vägens område på fastigheten Kloster 1¹⁰.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har på hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 193 hektar vid punkt A.

Den öppna avloppssträcka A- 4+50 har dimensionerats för en högvattenmängd efter en beräknad avrinning av 1 sek.lit. pr hektar. På denna sträcka skall alltså kunna framföras en högvattenmängd av 0,19 m³/sek.

För denna sträcka har bestämts en bottenbredd av 0,3 m och en sidolutning av 1:1,25. Med dessa dimensioner kan då högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av 0,55 m.

De täckta ledningarna, för vilka nederbördsområdena äro angivna å hithörande profilritningar hava dimensionerats för en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 1,3 sek.lit. pr hektar.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.Trummor.

Några broar eller trummor skola icke utföras på dikningssamfällighetens bekostnad i följd av företagets utförande.

Den i företaget ingående avloppssträckan A-B genomgår en mellan punkterna 4+37 och 4+43 befintlig landsvägstrumma av sten på allmänna vägen nr 699 Hultsfred - Basebo. Denna trumma bibehålles oförändrad vid företagets utförande.

Företaget kommer därjämte att beröra avlopp utmed och genom förenämnda allmänna väg Hultsfred-Basebo.

Sträckorna 12+20 - 14+20 av avloppet D-E och 50-50+92 av avloppet D-H utmed södra sidan av nämnda allmänna väg skola utföras såsom täckta ledningar av respektive 300 mm och 225 mm lantbruksrör av betong och förlagda söder om vägdiket på dessa sträckor utanför vägens område på fastigheten Kloster nr 1¹⁰.

Dessa täckta ledningar förses med slambrunnar vid 12+20, 13+25 och 14+20 samt inloppvid 50+92.

Vid punkt D skall utföras en rörtrumma av 400 mm vägrör med direkt anslutning till slambrunnar ϕ 1000 på ömse sidor av landsvägen och skall dess invändiga botten ligga på höjden +8,18 m i förhållande till vid denna förrättning antaget jämförelseplan. Trumman skall utföras av vägförvaltningen i Kalmar län, såvida ej vägförvaltningen vill överlämna utförandet av densamma till dikningsföretaget.

Då allmänna vägen Hultsfred-Basebo är byggd efter den 1 januari 1880 och den ifrågavarande trumman är erforderlig för torrläggning av ovanför densamma belägen åker och äng, bestämma synemännen att kostnaden för utförande av denna trumma skall bestridas av vägförvaltningen i Kalmar län.

Yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har inhämtats från vägförvaltningen i Kalmar län, som godkänt företaget, evad det berör ifrågavarande allmänna väg, bil.F¹.

Rörtrumman vid D skall utföras på sådant sätt och på sådan tid, att utförande av avloppen ovanför denna trumma ej försvåras eller förhindras.

Företagets arbetsstyrelse skall i god tid underrätta vägförvaltningen i Kalmar län, inman landsvägstrumman behöver ombyggas.

Beträffande underhållet av nämnda trumma hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.Ersättningar.

Någon ersättning för jord, som åtgår till de öppna dikenas utvidgande, skall ej utgå.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida någon av intressenterna framställer yrkande härom efter företagets utförande, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. G, och efter uppmätning efter

företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. H, beräknats till 44.600 kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. För beräkning av alstringsbåtnaden har värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning.

Förutom alstringsbåtnad har även brukningsbåtnad beräknats för de marker, som skola torrläggas genom täckta ledningar, och framgår beräkningen av denna brukningsbåtnad av värderingslängden.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostna-

dens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. G.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas, har företaget uppdelats i 5 avdelningar enligt efterstående.

Avdelning	Dikessträcka	Ägofigurernas nr.	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Rel. kostn.
I	A-B-C	1-33	19500	18899	1.03
II	C-D-E D-H	34-66	18850	23041	0.82
III	C-F	93-113	2400	8791	0.27
IV	F-G	67-85, 87	1650	5362	0.31
V	F-K	86, 88-92	2200	3134	0.70
		Summa	44600	59227	0.75

Efter utredning, huru avdelningarna skola sammanföras, för att de inom de olika avdelningarna ingående fastigheterna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad, har befunnits, att avdelningarna I, III, IV och V skola sammanföras med gemensam kostnad, men att avdelning II skall bära sin egen kostnad.

Härigenom erhålles:

Avdelningsgrupp	Kostnad	Båtnad	Rel. kostn.
	Kr.	Kr.	
I+III+IV+V	25.750	36.186	0,7116011
II	18.850	23.041	0,8181068
	Summa 44.600	59.227	

Efter förestående relativtal äro sedan kostnaderna fördelade på de skillda fastigheterna inom de båda avdelningsgrupperna.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningelängd, bil. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande och deras andel i förrättningskostnaderna samt deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättnings avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligger icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningelängden medelst för-

kortningen S.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, och sektions-~~tecknings~~ritningar samt andra ritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1960. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna skola utföras med rör, som godkänts av länets lantbruksingenjör och skola rörskarvarna tätas med cement-

bruk. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 meters fyllning till markytan.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = +8,54 m kors i jordfast sten i åkerkant på södra sidan av avloppssträckan A-B, 34 m sydost om dikeskanten vid punkt 3,

Fixp. 2 = +11,27 m = 101,27 m i riksplanet, koppardubb i sten på östra sidan av avloppssträckan A-B och vid västra kanten av väg till Hemmingsmåla, 8 m söder om nämnda vägs korsning med allmänna vägen Hultsfred-Basebo,

Fixp. 3 = +11,03 m kors i jordfast sten på östra sidan av avloppssträckan A-B, i kant av ägoväg, 122 m sydost om landsvägstrumman vid 4+43, på norra sidan av landsvägen Hultsfred-Basebo och 8 m nordost om landsvägsdikets norra kant samt

Fixp. 4 = +11,12 m kors i berg vid norra kanten av vägdiket utmed landsvägen Hultsfred-Basebo och 50 m öster om slambrunn vid G.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mon. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de avloppssträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar böra verkställas på tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda.

Slambrunnarna skola rensas så ofta, att slam ej uppkommer till underkanten av in- och utgående rör.

Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

De i företaget ingående landsvägstrummorna skola underhållas av vederbörande vägförvaltning.

Mom. 11.Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 9 i förrättningsprotokollet, skall bestå av tre ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos Direktör N. Casselberg, Hultsfred.

Mom. 13.Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift er-

läggas till länsstyrelsen i Kalmar län med 89:- kronor, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Mom. 14.Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Hultsfred den 5 november 1954.

Statens Lantbruksingenjör.

Carl Bjerkvist 
Biträdande godemän.

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kloster 1¹</u>		18899	13448:55			
Nils Casselberg	S	882	721:57	14170:12	31,771	657:34
<u>Kloster 1¹⁰</u>						
K.N. Karlsson	S	18308		14977:90	33,583	694:83
<u>Kloster 1¹¹</u>						
Einar Karlsson	S	2012		1646:03	3,691	76:37
<u>Kloster 1¹²</u>		17287	12301:45			
Set Petersson	S	360	294:52	12595:97	28,242	584:33
<u>Kloster 1¹³</u>						
Edit Nilsson		1479		1209:98	2,713	56:13
Summa		59227		44600:-	100,000	2069:-

Hultsfred den 5 november 1954.

Statens Lantbruksingenjör.

Carl Björkstén

Biträdande godemän.