

U T L Å T A N D E

med avseende å företag för förbättrad torrläggning av mark tillhörande Rostorp 3⁸ i Pelarne socken, Kalmar län.

§ 1. Läge, företags beskaffenhet och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet är beläget ca 4 km sydost om Pelarne kyrka. Belägenheten framgår närmare av bifogad översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg. Företaget avser fördjupning och breddning av ett avlopp genom och från vattenskadade marker. I enlighet med sökandens önskemål och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar det den dikessträcka, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A - B - C.

§ 2. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom företags utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Avloppet betecknas med heldragna dubbla röda linjer. Över detsamma har upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

§ 3. Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Avrinningen vid högvattenföring har beräknats till 0,75 lit/sek/har. Vattensamlingsområdets storlek uppgår vid sektion 0 till ca 16 km². Med de föreslagna dimensionerna hos avloppet beräknas vattendjupet vid högvatten uppgå till 1,2 m och vid medelvatten till 0,4 m.

§ 4. Broar och trummor.

Inga broar eller trummor ingå i det upprättade förslaget.
Erforderlig dim. å trumma är ϕ 1400 mm.

§ 5. Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande ha beräknats till
16400 kr.

§ 6. Båtnadsuppskattning.

Förrättningsmannen har uppskattat den vattenskadade markens värde före liksom efter företagets utförande. Resultatet av uppskattningen framgår av värderingslängden. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag. Företaget berör endast fastigheten Rostorp 3⁸.

§ 7. Arbetets utförande.

Är avsikten att till företagets utförande söka bidrag av statsmedel bör företaget utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna förrättning upprättade plan-, profil- och sektionsritningar, varjämte sökanden har att iakttaga de särskilda bestämmelser som föreskrivas som villkor för statsunderstödet beviljande.

Till ledning vid arbetets utförande har utsatts fixpunkter inhuggna i större block i form av kors.

Fixpunkt 1. Fixpunkten är belägen ca 5 m söder om dikeskanten vid sektion 0+80 på höjden 10,80 m över förrättningens jämförelseplan.

Fixpunkt 3. Fixpunkten är belägen i åkerkanten ca 65 m norr om dikeskröken vid sektion 9+60 på höjden 11,17 m över förrättningens jämförelseplan.

Fixpunkt 4. Fixpunkten är belägen i dikeskröken ca 30 m väster om sektion 15+50 på höjden 11,50 m över förrättningens

jämförelseplan.

Fixpunkt 2. Fixpunkten är belägen ca 20 m norr om dikeskröken vid sektion 1+94 på höjden 11,32 m över förrättningens jämförelseplan.

§ 8. Företagets namn.

Företagets namn är Rostorp dikningsföretag år 1952.

Kalmar den 18 augusti 1952.

Ingemar Petersen
e.o. lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bätnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt.		6,12	6,76				11484
skogsmark, mulljord	81		0,11	700	800	100	11
" "	82		0,13	700	800	100	13
" "	83		0,17	700	800	100	17
" "	84		0,12	300	800	500	60
" "	85		0,14	700	800	100	14
" "	86		0,14	300	800	500	70
Summa		6,12	7,57				11669

Kalmar den 18 augusti 1952.

Magnus Petersen
e.o. lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dikessträckan A - B - C</u>				
0 - 2+30	230	Grus o.sten m. stora block m ²	480	11:00	5280:00	
		Berg	" 230	28:00	6440:00	
		Tillägges för kontroll m.m.			980:00	12700:00
2+30 - 12+90	1060	Mulljord	" 920	3:00	2760:00	
		Grus o. sten	" 50	5:00	250:00	
		Tillägges för kontroll m.m.			290:00	3300:00
15 - 16+40	140	Mulljord	" 50	3:00	150:00	
		Lerig mo o. sand	" 50	4:00	200:00	
		Tillägges för kontroll m.m.			50:00	400:00
		Summa				16400:00

Kalmar den 18 augusti 1952.

Magnus Petersen
e.o. lantbruksingenjör.