

Bil.E.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

rörande

uppgräfnings af afloppsdikey för torrläggning af mark inom
Föra kommunisterboställe och Ingelstad i Föra socken af
Kalmar län, afgifvet vid syn enligt kap.10 af gällande
vattenlag år 1922.

Mom.1.Företagets ändamål och omfattning.

Enligt Länsstyrelsens förordnande af den 10 oktober 1918 (bil.1.) samt i öfverensstämmelse med sökandens yrkande till syneprotokollet, § 3, afser denna förrättning torrläggning af Föra kommunisterboställes område genom uppgräfnings af ett afloppsdikey från punkt B på hithörande plan- och profilritningar i rågången mellan kommunisterbostället och hemmanet Ingelstad l⁶, vidare längs samma rågång västerut till rågången mot hemmanet Ingelstad l¹¹, samt därifrån längs samma rågång i sydlig riktning till punkt A vid Södra Greda-Förakanalen. Dikets längd är 200 m.

Diket skall i sin sträckning längs kommunisterboställets rågång förläggas helt och hållet på mark, tillhörig hemmanet Ingelstad l⁶. I rågången mellan hemmanen

6 11

Ingelstad 1 och 1 uppgräfves diket med hälften på
hvardera hemmanets mark.

Mom.2.

Laga hinder mot förrättningen eller mot företags utförande Finna synemännen ej möta.

Mom.3.

Fall, vattenmängd och dimensioner m.m.

Af profilritningen, jämförd med plankartan, på hvilken senare markens höjdläge i meter öfver afvägningens nollplan finnes angifvet med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Af profilritningen framgår äfven det bottenfall, som föreslagits för diket, i det att bottenlinjens föreslagna läge öfver afvägningens nollplan finnes angifvet med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammes brytpunkter. Sålunda har bottenlutningen för hela dikessträckan föreslagits till 0,5:1000.

Företagets vattensamlingsområde omfattar en areal af endast omkring 1 kv.km., hvarför någon teoretisk beräkning af dikesdimensionerna ej verkställtts, utan hafva desamma endast bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och jordens torrlägningsbehof.

Sålunda har bottenbredden föreslagits till 0,50 meter och sidolutningen till 1:1,50.

I öfrigt framgå dikets dimensioner af gräfnings-tabellen, bil.B.

Mom.4.

Värdering af den vattenskadade marken har verkställt, då öfverenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning ej kunnat träffas.

Fördenskull har karta öfver det vattenskadade området upprättats genom nymätning, hvarefter dess höjdläge utrönts genom afvägning samt dess naturliga godhet och beskaffenhet undersökts genom gräfning och jordborrning.

Såsom vattenskadad har den mark intagits, som innehaft ett höjdläge af högst 1,40 m. öfver närmaste medelvattenyta i diket. Värderingen har verkställt enligt de i vattenlagen meddelade bestämmelserna. Sålunda hafva synemännen åsatt hvarje särskild ägofigur ett visst värde per hektar, dels i dess nuvarande tillstånd, och dels i det tillstånd, hvori jorden väntas komma att befinna sig efter de föreslagna arbetenas utförande. Markens nuvarande värde har erhållits genom att multiplicera det åsatta blifvande värdet med ett torrlägningsgssadtal, som uträknats på grund af

hvarje ägofigurs medelhöjdläge öfver medelvattenytan i diket.

Efter företagets fullbordan erhåller komministerbostället full torrläggning. Den till Ingelstad hörande marken blir däremot ej fullt torrlagd. Vid jordvärderingen har hänsyn härtill tagits, i det att den ej fullt torrlagda markens blifvande värde blifvit nedsatt i förhållande till dess torrläggningssmöjligheter.

Förutom den på ofvannämnda sätt uppskattade jordförbättringen, hvars resultat finnas antecknade i ägobeskrifningen och värderingslängden, bil.A, hafva synemännen ansett att för komministergården dessutom genom dikningen uppstår en ytterligare förbättring genom torrläggning af boningshusets källare och åstadkommande af ett sundare bostadsläge, och hafva synemännen åsatt denna ytterligare förbättring ett värde af 1000 kr.

Mom.5.

Ersättning för den jord, som tages i anspråk för dikets utvidgning, skall utgifvas med i jordersättningslängden, bil.D, angifna belopp.

Mom.6.

Kostnad och nytta af företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.C. uppgår kostnaden för företaget, beräknad efter ett dagsverkspris af 6:50 kr., med undantag af synekostnaderna, till 400:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande förbättringen har af synemännen uppskattats till 2802:- kr. hvarför sålunda genom företagets utförande enligt ofvanstående beräkning uppstår en vinst af 2402:- kr.

Mom.7.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning förefinnes att uppdelas företaget i afdelningar, bestämma synemännen, att delägarna i företaget skola taga del i samtliga med detsamma förenade kostnader i mån af de på hvarje fastighet uppskattade jordförbättringsvärdena genom företagets utförande, sådana dessa värden finnas uträknade i procent i efterföljande tabell, som äfven utvisar företagets bärighet.

Af tabellens jordförbättringsvärde för komministergården belöper 1355 kr. på jordförbättring och 1000 kr. på i sista stycket af mom.4 härofvan omnämnda förbättringen.

Hemmans och ägares namn m.m.

5/32 mtl. Ingelstad litt.A. R.N.1¹¹, Gottfrid Nilsson, ej sökande

5/32 " " " B. R.N.1⁶, August Larsson, " "

1/2 " Föra komministerboställe litt.C. R.N.4¹, Föra församling, innehafvare komminister H.Linde, sökande

Summa

Mom.8.

Broar.

Ingen bro beröres af företaget.

Mom.9.

Framtida underhållet af diket skall utgå efter

samma grund, som gäller för arbetets första utförande.

Rensningar skola verkställas, så snart detta visar sig

vara erforderligt. All dämning i diket vare förbjuden,

så vida den ej sker i samband med rensning, och aflägs-

nas dämmande hinder, af hvad slag de vara må, i den ordning

som angående rensning häröfvan bestämmes.

J..o..r..d..v..ä..r..d..e	Jordförbätt-	Deltagnings-	Beräknad	
före före-	after före-	ringsvärde.	skyldighet	kostnad.
taget.	taget.		i procent.	
Kr.	Kr.	Kr.	%	Kr.
240:-	420:-	180:-	6,42	25:68
356:-	623:-	267:-	9,53	38:12
553:-	2908:-	2355:-	84:05	336:20
1149:-	3951:-	2802:-	100:00	400:-

Mom.10.

Arbetsplan m.m.

Arbetena må taga sin början omedelbart efter
det denna förrättning vunnit laga kraft.

Högst två år efter det Södra Greda-Förakanalen
fullbordats , bestämman synemännen till arbetets utförande,
delägarna likväl förbehållet att på kortast möjliga
tid bringa företaget till fullbordan.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar
med därtill hörande ritningar. De ur diket uppkastade
jordbankarna som skola uppläggas till ungefär
lika storlek och godhet på ömse sidor af diket, få ej

läggas närmare detsamma kanter än 0,60 meter samt få ej gifvas brantare inre sidolutning än 1:1.

Då företaget ej kan utföras i enlighet med det upprättade förslaget förrän arbetet med uppgrävning af Södra Greda-Förakanalen utförts till nedre ändpunkten af det i företaget ingående diket, bestämma synemännen att diket tills vidare skall uppgrävas till så stort djup, som nuvarande kanalbotten i Södra Greda - Förakanalen tillåter. Det skall åligga företagets styrelse att utföra tillsyn öfver, att Södra Greda - Förakanalen utföres inom härför föreskrifven tid samt, när så skett, ofördröjligen låta fullborda här ifrågavarande företag i enlighet med det upprättade förslaget.

Mom.11.

Synemännen uppdrags åt komministern H.Linde att mottaga och för framtiden i komministergården förvara till förrättningen hörande kartor och handlingar.

Mom.12.

Missnöje med detta utlåtande eller förrättningen i öfrigt skall anföras genom ingifvande af besvärsskrifvelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

I besvären skola fullständigt upptagas alla klagandens påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet.

Föra den 12 april 1922

På tjänstens vägnar:

Juho Helin

Statens Landtbruksingeniör.

Såsom gode män.

J. M. Ahlgren Anders Fredrik Larsson