

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Källstorp nr 2³ och 3³, Olofsböle nr 1¹, 2¹ och 3² uti Ljungby socken, Mossebo nr 1², 1³, 1⁴, 1⁵, 1⁶, 1⁷ och 1⁹ uti Förlösa socken samt Skogsholm nr 2¹ och berörande Kylinge nr 1⁴ uti Kläckeberga socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, och är beläget 10 km nordnordväst om Ljungby kyrka och 7 km sydväst om Förlösa kyrka och tillhör vatten-system nr 77 Ljungbyån samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr 1-356 betecknade ägofigurerna och de avloppssträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D-E-F-G-G¹, E-E¹-M-N-O, M-Q-Q¹ och F-F¹-P-P¹.

Sträckorna A-B-15+80, 16+16-C-D-E-F-38+9 och E-E¹-M-N skola ut-

föras som öppna avlopp. Sträckorna 15+80-16+16, 38+9-G-G¹, N-O, M-Q-Q¹ och F-F¹-P-P¹ skola utföras som täckta ledningar med slambrunnar samt in- och utlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. G, beräknats till 106,35 hektar, varav 86,44 hektar åker och 19,91 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Mossebo-Olofsböle torrlägningsföretag av år 1955, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Kalmar^{län}/resolution den 19 december 1947, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Förslag till företag för torrläggning av bl.a. de i detta företag ingående markerna har förut upprättats vid ayneförrättning enligt vattenlagen år 1940 benämnt Måsebo-Olofsböle torrlägningsföretag av år 1940. De vid sistnämnda förrättning upprättade plan-, profil- och sektionsritningarna hava lagts till grund vid upprättande av här ifrågavarande förslag.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras och med heldragna enkla röda linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

Med grön färg betecknas s.k. avdragsdiken, som ej nu skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 9 km² vid punkt A.

Avrinningen har beräknats till 100 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och till 10 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring.

Nederbördsområden, vattenmängder och efter verkställda beräk-

ningar bestämda dimensioner för den öppna avloppssträckan A-B-C-D-E framgår av efterstående tabell.

Dikes- sträcka	Neder- börds- område Höj	Botten- bredd m	Sida- lutning	Botten- lutning	Vid högvatten			Vid medelvatten		
					Q max m³/s	T max m	Beräkn. Q max m³/s	Q med m³/s	T med m	Beräkn. Q med m³/s
A-13	300	0.30	1:1.25	0.6:1000	0.9	0.85	0.9	0.09	0.25	0.12
13-B	300	1.20	1:0.1	"	"	0.95	0.9	0.09	0.10	0.09
13-B	800	0.30	1:1.25	6.5:1000	0.8	0.40	0.8	0.08	0.10	0.10
B-15+80	765	0.30	1:1.25	0.6:1000	0.765	0.80	0.8	0.0765	0.20	0.08
16+16-C	700	0.30	1:1.25	0.4:1000	0.7	0.85	0.73	0.07	0.20	0.07
C-E	500	0.30	1:1.25	0.4:1000	0.5	0.70	0.52	0.05	0.15	0.044

De täckta avloppen, för vilka nederbördsområdena äro angivna på hithörande profilritningar, hava dimensionerats för en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 1,5 sek.lit. pr hektar förutom för sträckan 15+80-16+16, som dimensionerats för en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 1 sek.lit. pr hektar.

Vid utförande av den öppna avloppssträckan E¹-M skall på sträckan 64+50-65+72 breddning av avloppet verkställas endast på dess östra sida.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 13 st ägovägstrummor utföras i enlighet med de härför upprättade ritningarna. Därjämte skall ett räcke vid byvägen vid 15+95 utföras i enlighet med den härför upprättade ritningen.

Dessa trummors lägen framgår av kostnadsförslaget, bil. I.

Företaget kommer även att beröra avlopp genom allmänna vägen nr 579 Röstorp-Förlösa kyrka vid punkterna 45+15 & avloppssträckan F-F¹-P och 65+72 & avloppssträckan M-N-O. De vid dessa platser befintliga landsvägstrummorna äro för grunda för företagets utförande och måste därför ombyggas.

Den vid 45+15 befintliga landsvägstrumman är enligt lämnade upplysningar utförd efter den 1 januari 1880. I den vid 67+72 befintliga landsvägstrumman har en del av frammurens nedersta skift förskjutits in i halva trumman, varför vattnets framrinning genom densamma för närvarande förhindras.

Synemännen bestämma därför att ombyggnaden av dessa landsvägstrummor skola bekostas av vägförvaltningen i Kalmar län.

Båda trummorna skola utföras som rörtrummor.

Trumman vid 45+15 skall utföras av 300 mm rör med direkt anslutning till de å ämse sidor av landsvägen i företaget ingående slambrunnarna. Rörens invändiga underkant skall förläggas på höjden

+7,99 m i brunnen på vägens södra sida.

Trumman vid 65+72 skall utföras av 600 mm rör, med rörens invändiga botten på höjden +8,00 m.

Ombyggnaden av dessa trummor skall utföras på sådant sätt och på sådan tid, att företagets utförande i övrigt ej förhindras eller försvåras.

Företagets arbetsstyrelse skall i god tid underrätta vägförvaltningen i Kalmar län, innan dessa landsvägstrummor skola ombyggas.

Yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har inhämtats från vägförvaltningen i Kalmar län, som godkänt förslaget, evad det berör nämnda landsvägstrummor, se bil. F¹.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

Någon ersättning för jord, som åtgår till avloppens utvidgande, skall ej utgå.

Ersättning, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, om någon av intressenterna framställer yrkanden härom efter företagets utförande, utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. G, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande lantbruksingen-

jör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. H, beräknats till 78,400:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning för såväl alstrings- som brukningsbåtnad verkställt enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. För bestämmande av alstringsbåtnaden har värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.

Brukningsbåtnaden har beräknats efter längdmeter täckt ledning för de marker, som skola torrläggas genom täckta avlopp. Vid brukningsbåtnadens beräkning har hänsyn tagits till kostnaderna för

XII var och en skola bära sin egen kostnad.

Då avdelningarna II-XI+XIII+XIV kunna utföras till punkt 12+50 med en tilläggskostnad av 70:- kr, så erhåller avdelningen I sin kostnad respektive rel. kostnad jämkad till 8.580:- kr och 1,7197835.

Härigenom erhålles:

Avdelning el. avdelningsgrupp	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Rel kostn.
I	8.580	4.989	1,7197835
II-XI+XIII+XIV	48.950	72.897	0,6714953
XII	6.500	5.168	1,2577399
XV+XVI	22.050	21.993	1,0025917
Summa	86.080	105.047	

Då ägarna av fastigheterna Olofsböle nr 1¹ och 3² samt Mossebo nr 1², 1³, 1⁴ och 1⁶ ej önska utförande av avloppen C-H-I, H-K och D-L, hava dessa fastigheter erhållit avdrag av sina kostnader för företagets utförande motsvarande deras kostnadsandelar för nämnda avlopps utförande.

Namn och registernummer	Deltager med kostnad och båtnad i avdelningarna										Summa	
	I		II XI XIII XIV				XII		XV XVI		Båtnad	Kostnad
	Båtnad	Kostnad	Båtnad	Kostnad	Andrag Båtnad	Andrag Kostnad	Båtnad	Kostnad	Båtnad	Kostnad		
	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr
Källstorp 2 ³	138	237									138	237
Olofsböle 1 ¹			557	3463	3651	2452					1506	1011
" 2 ¹	4851	8343									4851	8343
" 3 ²			6876	4617	2158	1449					4718	3168
Mossebo av 1 ²			2676	1797	278	187	2615	3289			5013	4899
" 1 ³			19296	12957	1739	1168	1394	1753			18957	13542
Mossebo av 1 ²			13405	9001	1264	849	1159	1458	14706	14744	28006	24354
" 1 ⁴			9038	6069	1673	1123			6928	6946	14293	11892
" 1 ⁵			4102	2755							4102	2755
" 1 ⁶			3996	2683	674	452					3322	2231
" 1 ⁷			7178	4820							7178	4820
" 1 ⁸									359	360	359	360
Skogholm 2 ¹			1173	788							1173	788
Summa	4989	8580	72897	48950	11437	7680	5168	6580	21993	22050	9840	78400

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrätningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrätningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd,

jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen S.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget, skall om sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och trumritningar samt andra ritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1960. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdamning under arbetstiden skall i görligaste

mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företags utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

Den täckta ledningarna skola utföras med rör, som godkänts av länets lantbruksingenjör. Vid läggning av rören skola rörskarvarna tätas omsorgsfullt med cement. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 0,8 meters fyllning, där de täckta ledningarna framgå i nuvarande öppna avlopp. Där de täckta ledningarna utgörs av helt nya avlopp, skola rören påfyllas upp till markytan.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar samt i efterstående fixpunktsbeskrivning, bil. F², äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsättning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan

verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Sanitära förhållanden.

Kloakvatten får ej inledas i dessa företags avlopp utan föregående noggrann rening medelst effektiv slamavskiljning.

Mom. 11.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de avloppssträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Slambrunnarna skola rensas så ofta, att slam ej uppkommer till underkanten av in- eller utgående rör. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procentalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke åga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Ågövägstrummorna, som i samband med företagets utförande skola ombyggas, skola underhållas av respektive markägare.

Räcket vid byvägsbron vid 15+95 skall underhållas av vederbö-

rande väghållare.

De ombyggda landsvägstrummorna vid 45+15 och 65+72 skola underhållas av vägförvaltningen i Kalmar län.

Mom. 12.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnee nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, ^{/då} och så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 13.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Ejnar Wahlmark, Mossebo, Trekanten.

Mom. 14.Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Kalmar län med 160:- kronor, så snart denna förrättnings vunnit laga kraft.

Mom. 15.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 16.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat för så vitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemän-

nens utlåtande kommer till stånd.

Mossebo, Trekanten den 31 maj 1955.

Ulf Andersson
Statens Lantbruksingenjör

Amr Puhkand *Eugene*

Biträdande godemän.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Summa

kronor

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likf. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ljungby socken</u>						
<u>Källstorp 2³</u>		138		237	0,302	
Sture Fredriksson						
<u>Olofsböle 1¹</u>		1506		1011	1,289	
Tore Gustafsson						
<u>Olofsböle 2¹</u>	S	4851		8343	10,642	70
Knut Sandell						
<u>Olofsböle 3²</u>	S	4718		3168	4,041	60
Knut Sandell						
<u>Förlösa socken</u>						
<u>Mossebo av 1²</u>	S	5013		4899	6,249	70
Einar Walmark						
<u>Mossebo 1³</u>	S	18951		13542	17,273	60
Einar Walmark						
<u>Mossebo av 1²</u>	S	28006		24354	31,064	60
Halvar Jakobsson						
<u>Mossebo 1⁴</u>	S	14293		11892	15,168	60
Ernst Josefsson						
<u>Mossebo 1⁵</u>	S	4102		2755	3,514	70
Karl Olsson						
<u>Mossebo 1⁶</u>	S	3322		2231	2,846	60
Gunnar Lorentzon						
Trpt.		84900		72432	92,388	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Trpt.		84900		72432	92,388	
Mossebo 1 ⁷	S	7178		4820	6,148	71
Olge Eriksson						
Mossebo 1 ⁹		359		360	0,459	
Olvar Jakobsson						
Häckeberga socken						
Kogsholm 2 ¹	S	1173		788	1,005	
Olke Andersson						
Summa		93610		78400	100,000	

Mossebo, Trekanten den 31 maj 1955.

Erik Engqvist
Statens Lantbruksingenjör

M. A. Andersson

Biträdande godemän.

