

U T L Å T A N D E

avgivet av förrättningsmannen vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark berörande fastigheterna Åhl 3¹, Åhl 1⁶ och Kåreda 1² i Södra Vi socken, Kalmar län.

Mom.1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare angives, bildar två dikningssamfälligheter belägna 5 km Ö Gullringens järnvägsstation samt är på hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 4 i förrättningsprotokollet skall förrättningen omfatta de på hithörande plankarta med nr. 1-18 betecknade ägofigurerna och de dikessträckor, som på hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B och B-C-D.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil.1 beräknats till.

Företag	Åker ha	Skog ha	Summa ha
nr 1	1,14	0,26	1,40
nr 2	0,04	0,82	0,86

Företaget, vilket skall benämnas "Åhl dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1959" är att hänföra till dikning.

Mom.2.Laga hinder

För handläggande av denna förrättning, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 25 september 1957, har något laga hinder icke funnits föreligga.

Mom.3.Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Av företaget beroende har ansetts ~~all mark~~ som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark. Dessa marker äro på plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark. På plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan äro angivna på plankartan.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, som skall utföras.

Mom.4.Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har på hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och totalt beräknats till 285 ha.

Med en spec. högvattenavrinning av 1,0 l/s, ha och medelvat-
tenavrinning av 0,1 l/s, ha i det öppna avloppet fås ett vatten-
djup vid högvatten respektive medelvatten enligt nedanstående:

Sträcka	Nbo ha	I o/oo	Bb m	Sl	HQ l/s	MQ l/s	HW m	MW m
A-B	285	3,0	0,5	1:1,25	285	29	0,50	0,15
B-C	280	4,0	0,5	1:1,25	280	28	0,40	0,10

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom.5.Broar och trummor.

I företagets utförande skola inga broar eller trummor ingå.

Mom.6.Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande och för vallupplag skall ersättning ej utgå.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom.7.Kostnadsförslaget.

Kostnaden för företaget, har enligt bifogade kostnadsförslag bil.2 beräknats till 600 kronor för företag nr 1 och 550 kronor för företag nr.2.

Mom.8.Båtnadssuppskattning.

Då Sverenskommelse om kostnadens fördelning träffats, har approximativ båtnadssuppskattning verkstälts.

Nuvarande och blivande värden samt alstringsbåtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil.1.

Mom.9.Kostnadsfördelning.

Skriftlig överenskommelse om fördelning av utförande- och underhållskostnaderna har träffats mellan intressenterna, bil. 5. Rättsheten av denna överenskommelse har vitsordats av förrättaren.

Förrättningskostnaderna skola fördelas med 41,48 % på företag nr 1 och 58,62% på företag nr 2 samt inom företagen efter i överenskommelsen angivna delaktighetsprocent.

Samtliga intressenter har ansetts såsom sökande, vilket angivits i överenskommelsen med förkortningen S.

Mom.10.

Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företagets utförande: att det skall, om sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar, att arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som befinnes mest gynnsamma och lämpliga för delägarna, att ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 2,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa ej överstigande 1:1. Erforderliga öppningar för ytvattnets framläppande skola anordnas vid alla tillstötande öppna diken, dock minst på var 100:de meter, att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så att onödig skada uppstår, att ras eller förskjutningar som kunna inträffa omedelbart skall avhjälpas och erforderliga slänthöjningar eller förstärkningsåtgärder vidtagas, att broar och trummor, som eventuellt komma att utföras i avloppet ha sådana dimensioner, höjdlägen och lutningar, att skadlig uppdämning ej förorsakas, att fixpunkter, som anordnats för utsättningar och kontroller icke få förstöras, såvida de icke av sakkunnig person ersatts med nya, att arbetet må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara slutfört före den 31 december 1965,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

att i arbetsbeskrivningen, bil. 3 lämnade direktiv följas.

Mom.11.

Besiktning.

Besiktning av företaget jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen vid eventuell ändring i plan och före arbetstidens utgång skall verkställas genom i länet tjänstgörande lantbruksingenjörs försorg.

Mom.12.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de kanal- eller dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart femte år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp skall dock omedelbart avlägsnas. Rensningar bör verkställas på tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt på växande gröda. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i överenskommelsen införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnaden för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.13.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en förtroende-
man.

Mom.14.Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Gunnar Olsson, Kåreda, Gullringen.

Mom.15.Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej utgå vid detta företag.

Mom.16.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot utlåtandet, äger att inom sextio /60/ dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Postfack, Växjö ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom.17.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom.16 här-

ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i utlåtandet kan komma till stånd.

Kalmar den 24 november 1959


Sven Svensson

Lantbruksingenjör.

Överenskommelse.

Undertecknade markägare inom Åhl, Tolstorp och Kåreda byar, Södra Vi socken, Kalmar län ha denna dag vid förrättning rörande torrläggning av oss tillhöriga marker träffat följande överenskommelse.

1. Vi förbinda oss att i enlighet med det upprättade förslaget ~~gemensamt~~ utföra och underhålla till företaget hörande arbeten även som att med tillämpning av nedan angivna grunder gälda med företaget förenade kostnader.

2. Kostnaden för arbetenas utförande och framtida underhåll skall

fördelas sålunda.

Företag nr.1

Förtäring	Sök.	Båtnad	Kostnad	Verklig kostnad
		Kr.	Kr.	%
Åhl 1 ¹	S	2295	600	100.00
Junker Johansson				
<u>Företag nr.2 Summa</u>		2295	600	100.00
Åhl 1 ²	S	278	474	55.82

Sture Svensson

Kåreda 1²

S

220

376

44.18

Junker Olsson

Summa

2498

850

100,00

3. Ersättning för mark som åtgår till dikenas upptagande eller breddning och för jordupplag skall icke utgå vare sig vid företagets utförande eller vid framtida underhåll.

4. Den vid förrättningen utsedda förtroende-^{mannen} erhåller i uppdrag:

att till företagets utförande söka bidrag av statsmedel,

att på våra vägar underteckna de kontrakt och förbindelser som för bidragets lyftande kunna erfordras,

att upptäcka, utvittera och fördela det statsbidrag som kan komma företaget till del,

att på oss utdebitera för företaget gemensamma kostnader,

att i övrigt vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga genomförande.

6. Vi uppdraga åt förrättningsmännen att uppbära för statsbidragets sökande erforderliga handlingar och ritningar.


Kåreda, Gullringen den 12 november 1959

Kåreda 1²

Åhl 3¹

Åhl 1⁶

Gunnar Olsson
Gunnar Jönsson
Hans Jönsson



Lämpligheten av ovanstående överenskommelse vitsordas:

Handskrift

Sven Svensson

Sven Svensson

Lantbruksingenjör