

U T L Å T A N D E

/Del.1/

avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark berörande fastigheterna Eketorp 1¹, Söderåkra 2², 2³, 3¹, 3⁵; Törnelycke 1¹, 2², 2³; Glasholm 3², 3⁶, 3⁷ samt Brod 2¹ i Söderåkra och Halltorp socknar, Kalmar län.

Mom.1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare anges, bildar en dikningssamfällighet belägen 2,5 km N Söderåkra kyrka samt är på hithörande översiktskarta angivet med gul färg. Nederbördsområdet tillhör vattensystem nr. 79 Bruatorpsån.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet skall företaget omfatta de på hithörande plankarta med nr. 1-54 betecknade ägofigurerna och de dikessträckor, som på hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D-E, C-C¹ och D-D¹.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. I beräknats till 21,41 hektar, varav 19,77 hektar åker och 1,64 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Glasholmsån vattenavledningsföretag av år 1959" anse synemännen vara att hänföra till vattenavledning.

Mom.2.

I öfriga hinder.

De marker som beröras av denna förrättning ingår i ett företag

upprättat vid syneförrättning år 1941 av lantbruksingenjören Erik Lindqvist. Detta företag har ej kommit till utförande. Arbetstiden enl. utlåtande och sedermera beviljad förlängning av denna tid utgick år 1952.

För handläggande av den nu aktuella förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 2 juli 1959, har något laga hinder icke funnits föreligga. Syne-
männen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark. Dessa marker äro på plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark. På plankartan betecknas åker med gul färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan äro angivna på plankartan.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, och med heldragen enkel röd linje de täckta avlopp, som skall utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har på hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och totalt beräknats till 7000 ha.

Med en spec. högvattenavrinning av 0,7 l/s, ha och medelvat-

tenavrinningen av 0,07 l/s, ha i det öppna avloppet fås ett vattendjup vid högvatten respektive medelvatten enligt nedanstående.

Sträcka	Nbo. ha	I o/oo	Bb m	SL	HQ m/s	MQ l/s	HW m	MW m
A-B	70	3,5	1,0	1:1,5	4,9	490	1,20	0,40
B-C	70	1,0	1,5	1:1,5 1:1,25	4,9	490	1,50	0,45
C-D-E	69	1,2	1,5	1:1,5 1:1,25	4,8	480	1,40	0,40

Det täckta avloppet är dimensionerat för en spec. högvattenavrinning av 1,2 l/s, ha.

Sträcka	Nbo ha	I o/oo	HQ l/s	L mm	Mtrl.
C-C ¹	6	2	7	150	lantbruksrör

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av den upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag skall ersättning för försvårad överfart utgå till fastigheten Glasholm 3² med 250 kronor.

Under byvägsbro vid pkt 4+44 skall utföras en rensning till de dimensioner, som bestämts för avloppet i övrigt. Denna kostnad skall åvila dikningssamfälligheten.

Dessutom skall en bro under järnvägen på linjen Kalmar-Torsås ombyggas i enlighet med det upprättade, och av statens järnvägar godkända förslaget, bil. . Den befintliga brons höjdläge medger en torrläggning till fullt djup av berörda marker.

Ombyggnaden av denna bro skall, emedan berörda marker upptäckas vid brons tillkomst var att hänföra till åker och äng, betecknas av statens järnvägar som även skall utföra arbetet.

Broarnas lägen framgår av kostnadsförslaget, bil. 2.

Beträffande underhållet av företaget ingående broar hänvisas till mom. 13 härneden.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning ej utgå.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag skall såvida ej samtliga intressenter annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. 1, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas genom lantbruksingenjörs försorg eller av två ojäviga personer.

Innan erforderlig röjning av skog i samband med utförandet verkställs skall uppskattning av värdeinsparningen verkställas av skogssakkunnig.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Fiske- och allmänna intressen.

Någon allmän eller enskild fiskeskada i samband med företagets utförande anse synemännen ej uppkomma.

Mom. 8.

Kostnadsförslaget.

Kostnaden för företaget, har enligt bifogade kostnadsförslag bil. 2. beräknats till 31000 kronor.

Mom. 9.

Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats,

har båtnadsuppskattning verkställt enligt 10 kap. 60 § vattenlagen.

1. Alstringsbåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har i förekommande fall det blivande värdet reducerats enligt samman grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.

2. Brukningsbåtnad.

Denna form av båtnad förekommer icke vid detta företag.

3. Båtnad av annat slag än jordförbättring.

Båtnad jml. 7 kap. 29 § vattenlagen förekommer icke vid detta företag.


Nuvarande och blivande värden samt alstringsbåtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. 1.

Mom. 10.

Kostnadsfördelning.

För fastigheterna beräknade båtnadsvärden skola ligga till grund för fördelningen av de med företagets utförande förenade kostnaderna.

För uträkning av huruvida inom företaget jämkning enl. 7 kap. 29 § vattenlagen behöver vidtagas, har företaget uppdelats i 5 avdelningar enligt nedanstående.



Avdeln.	Ägofig.	Kostn. Kr.	Båtn. Kr.	Relativ.
I	1-8,32-39	10500	6575	1,60
II	10-13	1500	5313	0,28
III	15-26,40-49	15600	18393	0,85
IV	51-53	700	2103	0,33
V	27-31,54	2700	3611	0,75
I-V		31000	35995	0,86
I+II		12000	11888	1,01
+III		27600	30281	0,91
+IV		28300	32384	0,88
+V		31000	35995	0,86

Skäl för avdelningsbildning jämlikt 7 kap. 24 § vattenlagen föreligger ej vid detta företag.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, Utlåtande del II upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna, skola, om företaget kommer till stånd fördelas efter i Utlåtande del II angivna delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande förskjutas av sökandena.

Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 6, 25, 26, 28 och 30 §§ vattenlagen föreligger icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna än som svarar mot värdet av den på hans mark beräknade båtnaden. I denna kostnad inräknas, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen, ej kostnaden för syneförrättningen.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem lik-

ställda, angives i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden med förkortningen S.

Mom. 11.

Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företagets utförande:

att det skall, om sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som befinnes mest gynnsamma och lämpliga för delägarna,

att ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 2,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa ej överstigande 1:1. Erforderliga öppningar för ytvattnets framläppande skola anordnas vid alla tillstötande öppna diken, dock minst på var 100:de meter,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar som kunna inträffa omedelbart skall avhjälpas och erforderliga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att broar och trummor, som eventuellt komma att utföras i avloppet ha sådana dimensioner, höjdlägen och lutningar, att skadlig uppdämning ej förorsakas,

att fixpunkter, som anordnats för utsättningar och kontroller icke få förstöras, såvida de icke av sakkunnig person ersatts med nya,

att arbetet må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara slutfört före den 31 december 1965,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts, och i arbetsbeskrivningen, bil. 3 lämnade direktiv följas.

Mom.12.Besiktning.

Besiktning av företaget jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen vid eventuell ändring i plan och före arbetstidens utgång skall verkställas genom i länet tjänstgörande lantbruksingenjörs försorg.

Mom.13.Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de kanal-eller dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart femte år. Buskröjning skall utföras inom hela avloppsektionen. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp skall dock omedelbart avlägsnas. Rensningar bör verkställas på tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt på växande gröda. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden, Utlåtande del II införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnaden för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttgas av denna. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola om- eller nybyggas, skola underhållas av väghållaren.

Mom.14.Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 18 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Anmälan om styrelsens sammansättning skall göras till länsstyrelsen i Kalmar län, innan arbetet igångsättes. Beträffande styrelsens rättigheter och åligganden hänvisas till 3 kap. 15 och 17-25 §§ vattenlagen.

Det åligger styrelsen bland annat:

att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödvändigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas erforderligt kalla intressenterna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödvändiga.

Mom.15.Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukare Herman Andersson, Eketorp, Söderåkra.

Mom.16.Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Kalmar län med 54:-kronor, innan företaget får påbörjas.

Kostnaden skall förskjutas av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med 1,50 kronor för 1000 kronor av vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde.

Mom.17.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio /60/ dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Postfack, Växjö, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.



Mom.18.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom.17 härövan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Glasholm den 23 november 1959


Sven Svensson

Lantbruksingenjör

 
Biträdande godemän

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likn. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Halltorp socken</u>						
<u>Glasholm 3⁶</u>	S	11230		9672	31,20	
John Hjalmar Olsson						
<u>Glasholm 3⁷</u>	S	7427		6395	20,63	
John Hjalmar Olsson						
<u>Glasholm 3²</u>	S	5806		5000	16,13	
Robert Johansson						
<u>Söderåkra socken</u>						
<u>Eketorp 1¹</u>	S	5693		4904	15,82	
Lennart Andersson						
<u>Söderåkra 2²</u>	S	3312		2852	9,20	
Erik Gustav Leon.Källåker						
<u>Söderåkra 2³</u>	S	156		134	0,43	
Gustav Lennart Norrliden						
<u>Söderåkra av 3¹</u>	-	13		12	0,04	
Herbert Johansson						
<u>Törnelycke 2², 2³</u>	S	2103		1811	5,84	
Ragnar Karlsson						
<u>Törnelycke 1¹</u>	-	255		220	0,71	
Söderåkra Pastorat						
Summa		35995		31000	100,00	

Glasholm den 23 november 1959

Boen Sören
Lantbruksingenjör
Ragnar Johansson *Arvid Lindblad*
Biträdande godemän

Slutlig kostnadsförklaringslängd för Glaskolans regeleffekt i 1911-1912 gällande år 1963 aföl kemningsplan

Fartighet	Ägare	Antal i kostnaden för ströken x									Summa Kostnader	Avgift för antal i förklarings ströken		Summa Kostnader	Storle Kostnader	Fordran
		A-B	B-C	C-D	D-E-F	E-F	B-D	D-K	J-L	Kostnader		Kr	Kr			
Färder 1'	Färder postmat	934.50	591.55					45.12	122.47	956.88	529.18	3179.10	510.-	2000.-	2510.-	669.10
"	2' Erik Källåker	249.01						17.42	411.26	187.65	140.21	1085.55	-	1000.-	1050.-	43.46
"	2' Leuont Hurliden	134.39						9.40	1.18	211.12	76.81	431.90				431.90
Brod	3' Erik Danielsson	153.36						10.72		241.95	86.48	492.51				492.51
Färder 203'	Mils Persson	234.51	122.47	87.87	93.34			13.66	132.34	153.83	132.34	1323.25	111.-	1000.-	1287.-	168.57
"	203' Herbert och Henry Johansson	271.27	638.97	651.49				11.68	527.58	323.84	2524.77	360.-	2500.-	360.-	2500.-	222.19
"	3' Olav	0.53	1.36	6.28	16.97					1.47	26.61					26.61
"	3' Elberg	0.79	2.73	11.92						1.47	16.91					16.91
Färder 1'	Leuont Hurliden	68.25	213.22	953.39	2536.68					207.18	3968.72	1233.-	510.39	250.-	1993.39	1975.53
Glaskola 3,3'	Hjelmars Olsson	13.44	41.96	187.03	495.37	29.28				45.63	812.71					812.71
"	3' Robert Johansson	0.53	1.37	6.28	18.03					1.47	27.68					27.68
"	1' Olofina Lindblad	71.93	225.50	1007.99	2667.88	1714.84				289.62	5979.76	-	2500.-	2500.-	3479.76	
Värmland 14	K. Hurliden	28.72	89.38	401.06	1060.74	163.79				115.92	1859.61					1859.61
Värmland 1'	Karl Maunshantz	6.32	20.47	91.64	240.77	37.21				139.47	535.90					535.90
Gunnarstorp 4'	Karl Josefsson	4.48	13.77	62.14	163.35	25.26				18.03	287.25					287.25
Båre 1'	Carl-Erik Järn	188.14	588.83	2454.91	2382.42	3818.86				766.55	10199.51	105.-	8235.-	9554.-	645.51	
Båre 2'	Erik och Berndt Johansson	274.83	859.70	354.62	939.82	10.76				783.84	3223.57	81.-	2000.-	2565.50	68.07	
	Summa	2735.-	3411.50	6276.42	10607.39	5800.-	108.-	360	1680.-	1597.-	3680.-	35895.31	360.-	19635.-	23957.89	12157.61
																222.19

Hela företaget

Inkomster

Fördelar av intressanter

12 157:61

11 979:87

Utgifter

Herbert och Henry Johansson

322:19

Skuld till G. Kattåker

~~44:95~~

" " Jordbrukskassa

10000.-

" " Hugo Johansson

100.-

" " Erik Rognes

65:42

Hypotekarvård

400.-

Räntor t. 1/2-68

370.-

Kontokarvård

500.-

Förbrukning

500.-

Summa Kronor

~~11 979:87~~

12 157:61

Summa Kronor

~~11 979:87~~

12 157:61

Ladriktur den 2 dec 1963

Jilles Waldegren
ingefäst

Ändringar med rätt vidtagna av Jilles Waldegren den 2/12 1963.