

ÖVERENSKOMMELSE.

Mellan undertecknade delägare i Skällens invallningsföretag år 1961 i Söderåkra socken, Kalmar län, är vid sammanträde denna dag under synförrättning rörande nämnda invallningsföretag följande överenskommelse träffad.

1) Vi förbinda oss att i enlighet med i förrättningen utarbetat förslag gemensamt utföra, bestrida kostnaderna för pumpstationens drift, skötsel och underhåll och underhålla till företaget i övrigt hörande arbeten och anläggningar ävensom att med tillämpning av de vid förrättningen överenskomna grunderna, gälda med i invallningsföretaget förenade kostnader.

2) Nedan angivna andelstal skola gälla vid kostnadernas fördelning

Fastighet och ägare	Andel i beräknad kostnad	Deltagnings-skyldighet i kostnaderna för företagets utförande
1.	2. kronor	3. procent
<u>Söderåkra socken</u>		
Stadsäga 190 Söderåkra kommun	13182:-	21,382
Skällens 1 ⁷⁰ , 1/4 mtl. Söderåkra kommun	7195:-	11,670
Stadsäga 224 Söderåkra kommun	11865:-	19,246
Skällens 2 ¹² , 5/24 mtl. Söderåkra kommun	13178:-	21,376
Skällens 2 ¹⁶ , 1/24 mtl. Söderåkra kommun	4941:-	8,015
Skällens 2 ¹⁴ , 5/24 mtl. Dödsboet efter Elsa Linnea Doretea Robertsson	1081:-	1,753
Stadsäga 194 Dödsboet efter Elsa Linnea Doretea Robertsson	7272:-	11,796
Överföres	58714:-	95,238

1.	2.	3.
Överfört	58714:-	95,238
Stadsäga 194 A Dödsboet efter Elsa Linnea Doretea Robertsson	657:-	1,066
Stadsäga 194 B Dödsboet efter Elsa Linnea Doretea Robertsson	1107:-	1,796
Stadsäga 132 Söderåkra kommun	1172:-	1,900
<u>S u m m a</u>	<u>61.650:-</u>	<u>100,000</u>

- 3) Dessa andelstal skola gälla vid fördelningen av såväl kostnader-
na för förrättningen och förrättningskostnadernas förskotterande.
- 4) Nedan för pumpstation angivna andelstal skola gälla vid kostna-
derns fördelning för driftskostnader samt skötsel och underhåll
av pumpstationen med därtill hörande anläggning (10+00-10+13).

Fastighet och ägare

Andel i kostnaderna för
drift av pumpstation samt
skötsel och underhåll av
densammaprocent
2.

1.

Söderåkra socken.Stadsäga 190
Söderåkra kommun 19,52Skällenas 1⁷⁰, 1/4 mtl.
Söderåkra kommun 9,02Stadsäga 224
Söderåkra kommun 20,55Skällenas 2¹², 5/24 mtl.
Söderåkra kommun 22,82Skällenas 2¹⁶, 1/24 mtl.
Söderåkra kommun 8,56Skällenas 2¹⁴, 5/24 mtl.
Dödsboet efter Elsa Linnea
Doretea Robertsson 1,87Stadsäga 194
Dödsboet efter Elsa Linnea
Doretea Robertsson 12,59Stadsäga 194 A
Dödsboet efter Elsa Linnea
Doretea Robertsson 1,14

Överföres 96,07

1.	2.
Transport	96,07
Stadsäga 194 B Dödsboet efter Elsa Linnea Doretea Robertsson	1,92
Stadsäga 132 Söderåkra kommun	2,01
<u>S u m m a</u>	<u>100,00.</u>
5) Nedan för varje dikessträcka angivna andelstal skola gälla vid kostnadernas fördelning för framtida underhållet av i företaget ingående dikessträckor.	
Fastighet och ägare	Dikessträckor respektive Dikessträcka
	A-B-C-D-E+C-Ca+C-Cb+ +D-Da och Da-Dc %
	E - F %
<u>Söderåkra socken</u>	
Stadsäga 190 Söderåkra kommun	19,52 48,99
Skällenas 1 ⁷⁰ , 1/4 mtl. Söderåkra kommun	9,01 51,01
Stadsäga 224 Söderåkra kommun	20,54
Skällenas 2 ¹² , 5/24 mtl. Söderåkra kommun	22,82
Skällenas 2 ¹⁶ , 1/24 mtl. Söderåkra kommun	8,56
Skällenas 2 ¹⁴ , 5/24 mtl. Dödsboet efter Elsa Linnea Doretea Robertsson	1,87
Stadsäga 194 Dödsboet efter Elsa Linnea Doretea Robertsson	12,59
Stadsäga 194 A Dödsboet efter Elsa Linnea Doretea Robertsson	1,14
Stadsäga 194 B Dödsboet efter Elsa Linnea Doretea Robertsson	1,92
Stadsäga 132 Söderåkra kommun	2,03
<u>S u m m a</u>	<u>100,00 100,00</u>

- 6) För mark, som tages i anspråk vid det öppna avloppets utvidgning jämte 1,5 m frikant vid avloppets båda sidor, samt för intrång, skada och olägenhet vid arbetenas utförande skola inga ersättningar av vad slag det vara må utgå.
- 7) Vi förbinda oss att utföra arbetet med företaget så snart det lämpligen kan ske, dock först sedan denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget förbinda vi oss ha utfört före utgången av år 1964.
- 8) Vi giva den enligt § 11 i förrättningsprotokollet valde styresmannen för företaget i uppdrag:
- att utlämna företaget på entreprenad och antaga entreprenör,
 - att kontrollera entreprenörens arbete, i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person
 - att svara för pumpstations drift och skötsel och därvid noga följa de bestämmelser, som finnas i till förrättningen hörande utlåtande,
 - att tillse att avloppen med därtill hörande anläggningar alltid hållas i fullgott skick, samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
 - att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt, som närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen,
 - att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll.
- Sålunda överenskommet försäkras.

Skällens per Bergkvara den 20 mars 1961.

.....
FÖR SÖDERÅKRA KOMMUN
Arvid Almark enl. fullmakt
Bil. 5

.....
FÖR SÖDERÅKRA KOMMUN
Karl Pedersen enl. fullmakt
Bil. 6

.....
FÖR DÖDSBOET EFTER ELSA LINNEA DORETEA ROBERTSSON
Lars Robertsson enligt fullmakt Bil. 6

stående överenskommelse, som prövats och befunnits lämplig, vitsordas:

Skällens gård per Bergkvara den 6 april 1961.
I tjänsten:

Edvin Bjurfiell
C. Edvin Bjurfiell
förrättningsman.

Lennart Andersson
.....
(Lennart Andersson)
God man

Arnold Nilsson
.....
(Arnold Nilsson)
God man

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för fördjupning av kanal jämte utförandet av nytt pumpaggregat i och för torrläggning av marker inom Skällenäs by och stadsägor inom Bergkvara samhälle i Söderåkra socken, Kalmar län.

Mom.1..Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens resolutioner den 8 augusti 1957 och den 18 november 1958 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för fördjupning av kanal jämte utförandet av nytt pumpaggregat i och för torrläggning av marker inom Skällenäs by och Stadsägor inom Bergkvara samhälle i Söderåkra socken, Kalmar län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda invallningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrlägningsföretaget avser "invallning" varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Företaget berör vissa stadsägor inom Bergkvara samhälle samt Skällenäs nr. 1 och 2 i Söderåkra socken.

Mom.2. Invallningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Invallningsföretaget, som ligger mellan Bruatorpsån och Lyckebyåns nederbördsområden med nummerbeteckningarna 79 respektive 80, är beläget invid Bergkvara samhälle. På hithörande översiktskarta har invallningsområdet utmärkts med röd färg.

Det företaget ingående markerna äro för sin torrläggning beroende av vattenståndet i Östersjön, varför torrläggning av markerna endast kan ske genom utpumpning av vattnet från nederbördsområdet.

Den del av torrlägningsområdet, som omfattar dikessträckorna

A - B - C - D - 19+79, har under åren 1910 - 1911 varit föremål för

syneförrättning enligt dikningslagen, verkställd av dåvarande statens lantbruksingenjör C. J. Kling och benämnd "Torrläggning av vattenskadad mark tillhörig hemmanen Skällenäs uti Söderåkra". Samtliga i företaget ingående avlopp med därtill hörande pumpstation har, såvitt kunnat utrönas, kommit till utförande. På grund av att pumpen med därtill hörande anläggningar förslitits och att avloppen igenslammats är torrläggningen under nuvarande förhållanden mycket otillfredsställande och det är ej möjligt att rationellt bruka området.

För invallningens genomförande erfordras icke byggande av vallar, en strandvall utgör en naturlig vall mot havet och i övrigt äro höjdförhållandena sådana att vallar icke behöva byggas. För invallningens genomförande erfordras anläggning av pumpstation vid avvägningspunkt 10+00 samt upptagande av dikessträckorna A - B - C - D - E + C - Ca + C - Cb + D - Da - Db + Da - Dc.

Dikessträckan E - F ingår även i invallningsföretaget. Markerna utmed nämnda dikessträcka hava emellertid sådant höjdläge, att nämnda marker kunna utdikas utan att pumpstation bygges.

Synemännen finna ej någon fara för att de täckta avloppen utföras av fullgoda betongrör. Erfarenheter från angränsande områden giva vid handen, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för pumpstation, brunnar m.m. som skall utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med röda, enkla heldragna linjer för täckta ledningar och med dubbla röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar och läget för pumpstation med röd kvadrat.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Storleken av de områden, som avvattas till de olika dikessträckorna, framgår av nedanstående tabell. Den vattenmängd, som skall avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår högst till 1,0 liter per sekund och har.

Av efterföljande tabell framgår i detalj ledningssträckornas nederbördsområde, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga. Till grund för beräkningarna ligger Hessles av Hallin omarbetade formeln $Q = F \times k \left(1 + \frac{\sqrt{R} + \log R}{4} \right) \sqrt{R I}$ med $k = 70$

Dikessträcka	Nederbördsområde har.	Vattenmängd lit/sek	Minsta lutning	Dimensioner tum	Avbördningsförmåga lit/sek.
10+84-12+50	89	89	1,0:1000	18	100
12+50-13+72	86	86	1,0:1000	18	100
13+72-14+20	84	84	1,0:1000	18	100
14+20-16+30	78	78	1,0:1000	18	100
16+30-18+04	62	62	1,0:1000	16	73
18+04-19+50	52	52	1,0:1000	16	73
19+50-21+00	26	26	5,0:1000	9	35
21+00-23+00	21	21	13,0:1000	6	19
23+00-25+00	18	18	13,0:1000	6	19
25+00-25+92	15	15	15,0:1000	6	20
30+00-31+20	12	12	1,5:1000	9	20
31+20-32+50	9	9	1,5:1000	9	20
32+50-34+26	2,5	2,5	1,5:1000	6	6
40+00-42+67	3,0	3,0	1,0:1000	6	5
50+00-50+20	13	13	1,0:1000	9	16
50+20-53+07	3,0	3,0	1,0:1000	6	5
60+00-63+00	1,5	1,5	3,2:1000	6	9

Någon risk för eventuell infiltration från Östersjön synes icke föreligga.

Samtliga marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstrings- och brukningsbåtnad, därest det nu planerade företaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som utsatts av Allmänna Ingenjörskontoret. Fixpunkten, som avvägts efter en riksfixpunkt vid Gökälund (+11,66 m) beskrives sålunda:

Triangelformat märke inhugget i betong på hörna av en låg trädgårdsmur, SÖ hörnet omedelbart intill en staketstolpe av järnrör +1,71 m.

Till ledning vid arbetenas utförande hava 7 andra fixpunkter markerats och avvägts, dessa fixpunkters höjd skola minskas med 10,00 m för att de skola vara jämförbara med rikets normalplan.

Fixpunkt 1. Se huvudfixpunkt +11,71 m.

Fixpunkt 2. Stadsäga 194, grundmur till magainsbyggnad, belägen 0,4 m över mh. och c:a 2 m om byggnadens N hörn, utmärkt med horisontal järndubb jst. +12,67 m.

Fixpunkt 3. Rågängen mellan stadsägorna 194 och 224, aluminiumdubb i sten i dike på NO sidan av ägoväg ast; +10,77 m.

Fixpunkt 4. Stadsäga 224, sten i beteshage belägen 3 m N om stängsel och 4 m N om åkerkant, utmärkt med aluminiumdubb ast; +11,76 m.

Fixpunkt 5. Stenmur N om ägoväg sten i murens norra sida belägen 0,5 m över mh. c:a 7 m Ö om grindöppning, utmärkt med aluminiumdubb ast; +11,80 m.

Fixpunkt 6. Stadsäga 190, låg jordfast sten i åkerkant, utmärkt med aluminiumdubb ast; +12,74 m.

Fixpunkt 7. Stadsäga 190, pumphus S sidan, 0,2 m över mh. 0,3 m V om SÖ hörnet utmärkt med järndubb i betong jst. +11,36 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen.

Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören i Kalmar län, som då låter avväga annan lämplig fix-

Mom. 3. Pumpstation.

Rörande vattenstånden i Östersjön så framgå de nedan:

Exceptionell högvattenyta	+11,40 m.
Normal högvattenyta	+10,60 m.
Medelvattenyta	+10,00 m.

Vattenståndet i samlingskanalen uppströms pumpanläggningen bör vid medelvattenförning icke överstiga höjden +8,30 m och vid högvatten höjden +8,65 m. Lågvattenytan i samlingskanalen bör ej sjunka under höjden +8,00 m.

Följande lyfthöjder erhållas vid uppträdande vattenstånd:

I Östersjön	I samlingskanalen	Lyfthöjd
exc. Hvy +11,40 m	Hvy +8,65 m	2,75 m.
Normal Hvy +10,60 m	Hvy +8,65 m	1,95 m.
Normal Mvy +10,00 m.	Normal Mvy +8,30 m.	1,70 m.

Invallningsområdets nederbördsområde omfattar 100 hektar. Största förekommande vattenmängd har beräknats till 100 lit. per sekund. Vid en medellyfthöjd av 1,70 m och en verkningsgrad för hela anläggningen av 55 % blir den erforderliga effekten

$$\frac{100 \times 1,70 \times 0,736}{75 \times 0,55} = 3,0 \text{ kilowatt.}$$

Nederbördsmängden uppgår i denna trakt till i medeltal 500 mm per år.

Enligt tillgängliga uppgifter kan man inom ifrågavarande trakt räkna med att högst 60 % av årsnederbörden, vilken, som ovan nämnts, i medeltal uppgår till 500 mm, 60 % måste pumpas vid en medellyfthöjd för vattnet av 1,70 m så åtgår härför ett energibelopp av

$$\frac{100 \times 10000 \times 0,50 \times 0,60 \times 1,70 \times 1000 \times 0,736}{75 \times 60 \times 60 \times 0,55} = 2527 \text{ kwh.}$$

Om för strömdistributionen tillämpas ett medelpris av 12 öre kwh och 40 kr per installerad kw per år blir årskostnaden för el-energi

40 x 3 + 2527 x 0,12	= 423 kronor
övriga driftskostnader	= 200 kronor
Summa årlig kostnad	623 kronor

Kapitaliseras denna årliga kostnad efter en räntefot av 5 % uppgår den kapitaliserade driftskostnaden till 12460 kronor.

Synemännen finna skäligt föreskriva att pumpstationen utföres i stort sett efter det uppgjorda förslaget. Skulle det under arbetets gång visa sig lämpligt, får dock erforderliga ändringar göras i samförstånd med behörig förrättningsman.

Mom.4. Trumma genom Statens Järnvägar.

Det nya avloppet dikessträckan A - B, korsar, mellan avvägningpunkterna 8+88 - 9+20, Statens Järnvägar tillhörigt banområde, beläret strax intill Bergkvara järnvägsstation, på sätt som närmare framgår av till förrättningen hörande plan- och profilritning. Vid korsningspunkten finnes f.n. ingen trumma.

Ny trumma av ϕ 500 mm järnvägsrör skall byggas mellan ovan angivna avvägningpunkter. Anslutningsbrunn ϕ 1000 mm skall byggas vid trummans uppströmssida eller vid avvägningpunkt 9+20. Arbetet med trumman och tillhörande anslutningsbrunn skall utföras och bekostas av invallningsföretaget.

Invallningsföretagets styresman skall i god tid, innan arbete utföres inom Statens Järnvägar tillhörigt område, underrätta baningenjören, som då kommer att föreskriva villkor m.m. rörande arbetenas bedrivande inom banområde.

Av beningenjören lämnade föreskrifter skola till alla delar ländas till efterrättelse.

Mom.5. Trummor genom och invid allmän väg.

Det nya avloppet, dikessträckan A - B, korsar mellan avvägningpunkterna 9+44 - 9+52 allmänna vägen Gökaland - Bergkvara eller väg

rande plan- och profilritning.

Vid korsningspunkten finnes f.n. ingen trumma.

Ny trumma av ϕ 500 mm vägrör skall byggas jämte två ϕ 1000 mm anslutningsbrunnar vid trummans båda ändpunkter. Arbetet skall utföras och bekostas av invallningsföretaget.

Invallningsföretagets styresman skall i god tid innan arbete påbörjas med nämnda trumma skriftligen meddela Vägförvaltningen i Kalmar län, som då kommer att föreskriva under vilka villkor arbetet må bedrivas inom vägområde.

Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter skola ländas till efterrättelse.

Det täckta avloppet dikessträckan E - F ansluter vid avvägningpunkt 25+92 till en trumma genom rikshuvudväg nr. 4.

ϕ 600 mm anslutningsbrunn med dagvattenintag skall byggas vid vägområdets östra gräns. Arbetet skall utföras och bekostas av invallningsföretaget.

Innan nämnda brunn utföres, skall invallningsföretagets styresman underrätta Vägförvaltningen i Kalmar län, som då kommer att på platsen utvisa läget för nämnda brunn.

Mom.6. Ersättningar.

Vid detta företag skola inga ersättningar utgå med undantag av nedan nämnda ersättningar.

För skada å växande gröda, eller å annat, som växer eller kan växa, som uppkommer genom utförandet av företaget med därtill hörande anläggningar, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av lantbruksingenjören i länet eller genom skiljemannaförfarande.

Beträffande sådan genom invallningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till

Mom.7. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för företaget till 61650:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som Bil. B. Härtill kommer även den kapitaliserade driftskostnaden, vilken beräknats till 12460:- kronor (Mom.3. i detta utlåtande).

Mom.8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har träffats angående kostnadernas fördelning. Överenskommelsen bilägges detta utlåtande som Bil. D. Synemännen har dock för att kunna vitsorda överenskommelsen uppskattat den båtnad, som företagets utförande bereda de i invallningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattningen av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet som till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i företaget ingående markerna. Brukningsbåtnaden har även uppskattats för varje särskild fastighet. Resultatet av uppskattningen framgår likaledes av nämnda Bil. A. Båtnad av annat slag än vad som ovan nämnts, förekommer icke vid detta företag.

Samtliga i samfälligheten ingående marker äro, med undantag av markerna utmed dikessträckan E - F, beroende av att vattnet pumpas bort. samfälligheten har därför uppdelats i två avdelningar, varav avdelning 1 omfattar de marker, som icke kunna erhålla torrläggning med mindre än att vattnet från i avdelningen ingående dikessträckor, pumpas bort och avdelning 2 omfattar sådana marker från vars avlopp vattnet icke behöver pumpas bort.

Markerna inom dikningssamfälligheten äro sådana att mellan avd. 1 och 2 förefinnas ej obetydliga nivåskillnader. Vidare kan avd. 2 torrläggas utan att pumpstation behöver byggas. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, Bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1 a - 68 med ett sammanlagt båtnadsvärde 79033:- kronor, skall kunna torrläggas, måste pumpstation jämte dikessträckorna A - B - C - D - E + C - Ca + C - Cb + D - Da - Db och Da - Dc upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 58550:- kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 69 - 76 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7109:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E - F upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 800:- kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3900:- (3100 + 800) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel.kostnad
1	79033:-	A-B-C-D-E+C-Ca+ +C-Cb+D-Da-Db och Da-Dc	58550:-	0,74083
2	7109:-	E - F	3100:-	0,43607

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direktförhållande till båtnadsvärdena, belöpa relativa kostnaden till efterföljande belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
86142:-	61650:-	0,71568

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativkostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
1	79033:-	58550:-	0,74082
2	7109:-	3900:-	0,54860

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas på sätt som föreskrives i 7 kap. 24 § vattenlagen, på så sätt att avd. 1 deltagar i kostnaderna för utförandet av företaget med sin båtnad gånger relativkostnaden 0,73071 och avd. 2 med sin båtnad gånger relativkostnaden 0,54860.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av samfälligheten ha-
av förrättningsmännen
va beräknats till 61650:- kronor och den kapitaliserade driftskost-
naden till 12460:- kronor eller tillhopa 74110:- kronor. Den därvid
uppkommande båtnaden har av synemännen värderats till 86142:- kronor.
Samfällighetens relativa kostnad beräknas alltså till $74110 : 86142 =$
 $= 0,86032$.

Enligt den träffade överenskommelsen Bil. D, som vitsordats av synemännen, har kostnaderna fördelats efter ovan angivna grunder.

Synemännen fastställa den träffade överenskommelsen (Bil. D.).

Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 25 - 26 och 28 - 29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta invallningsföretag. Förrättningskostnaderna skola gäldas efter de andelstal, som återfinnas för förrättningskostnadernas fördelning i den träffade överenskommelsen (Bil. D.).

Mom.9. Sökandenas andel.

Av den för företaget beräknade båtnaden belöper 100 % på sökandena till förrättningen. Bestämmelserna i 7 kap. 44 och 51 §§ vattenlagen och deltagningsskyldighet äro således uppfyllda.

Mom.10. Trummor för överkörs-lar m.m.

I samband med invallningsföretagets utförande kommer trummor att få rivas, Dessa trummor skola ej ersättas, enär de nya avlopp, som korsa vägarna, skola utföras som täckta ledningar. Det åligger emellertid invallningsföretaget, att återställa vägarna i fullgott skick så snart täckt avlopp upptagits genom ägoväg eller enskild väg.

Mom.11. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed avloppen uppströms pumpstationen skola borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer träd och buskar att borttagas av invallningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom.12. Telefonkablar m.m.

Innan grävningsarbete utföres å de dikessträckor, som ingå i företaget, skall invallningsföretagets styresman, i god tid före arbetets igångsättande taga kontakt med televerkets ingenjörskontor i Karlskrona, som har på platsen anvisa läget av jordkablar o.dyl. Av Televerket lämnade anvisningar, hur arbete skall bedrivas i kablars närhet, skola lända till efterrättelse.

Mom.13. Elstolpar, elkablar m.m.

Om vid utförandet av invallningsföretaget möjligen någon elstolpe kommer att beröras, skall invallningsföretagets styresman i god tid underrätta stolpens ägare, Sydsvenska Kraftaktiebolaget i Kalmar, som då kommer att meddela tillstånd och villkor för arbetenas bedrivande i elstolpars närhet.

Innan arbete utföres å de dikessträckor, som ingå i företaget, skall invallningsföretagets styresman i god tid före arbetenas igångsättande, taga kontakt med Sydsvenska Kraftaktiebolaget, Kalmar, som har att på platsen anvisa läget av jordkablar. Av Sydsvenska Kraftaktiebolaget lämnade anvisningar, hur arbete skall bedrivas i kablars närhet, skola lända till efterrättelse.

Mom.14. Fornlämningar.

Vid förundersökningen och vid förrättningsens handläggning har inget framkommit, som lämnar stöd för att fornlämningar skulle komma att beröras vid utförandet av det planerade företaget.

Synemännen har dock funnit lämpligt bestämma: att innan arbete med företaget påbörjas skall företagets styresman göra skriftlig förfrågan hos Landsantikvarien, adr. Kalmar, med förfrågan huruvida fornlämningar finnas inom det område, som kommer att beröras genom avloppens utförande. Skulle Landsantikvarien finna att inga fornlämningar av utförandet kommer att beröras, åligger det ändå företaget, om vid utförandet av företaget fast fornlämning eller fornfynd påträffas omedelbart avbryta arbetet och göra anmälan till landsantikvarien, att av landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom.15. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tillädas invallningsföretagets avlopp förrän det blivit i så hög grad renat, att det ej medför olägenhet eller skada för någon.

Mom.16. Invallningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått att det planerade invallningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överenssämelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande

jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1964. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C.) är för företagets utförande följande att iakttaga:

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till aman lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3) De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
- 4) Underarbetets utförande får vattnet uppdämmas dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5) Betongrören till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet. S.J. rör och Vågrör skola hålla för dessa rör föreskrivna fordringar.

Precisionstillverkade betongrör med gummiringstättning skola likaledes hålla för nämnda rör föreskrivna fordringar.

Mom.17. Invallningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas. Avsyningen skall verkställas av behörig förrättningsman. Företaget skall anses fullbordat, då av-

syningsförrättaren överlämnat bevis härom.

Mom.18. Invallningsföretagets framtida underhåll m.m.

Kostnaderna för framtida underhållet för i företaget ingående avlopp och anläggningar samt för drift av pumpstation jämte skötsel och underhåll av denna, skola fördelas på sätt som överenskommit i den träffade överenskommelsen (Bil. D.). Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende alltid hållas i fullgott skick, att pumpstation med därtill hörande anläggning och utrustning alltid är i fullgott och funktionsdugligt skick. För någon sig skyldig till skadegörelse på dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han eller de ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styresmannen eller också den, som lider men av skadegörelsen att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Öppna samlingekanalen skall gräskäras minst en gång om året på sommaren eller på hösten och dessutom grundligare rensas minst vart tredje år.

Mom.19. Organisation.

För handhavande av invallningsföretagets angelägenheter skall de två delägarna utse en styresman. Styresmannen, som redan utsetts, åligger:

- att ombesörja invallningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att invallningsföretaget alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja pumpnings- rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen,
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde.

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap.

64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägarna minst en vecka före sammanträdet eller ock fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Söderåkra kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom.20. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 129:21 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottvis inbetalas till länsstyrelsen i Kalmar län, så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och femtio öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom.21. Invallningsföretagets namn.

Invallningsföretagets namn skall vara "Skällens invallningsföretag år 1961."

Mom.22. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos Styresmannen, kommunalnämndsordförande Arvid Alwmark, Söderåkra och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

Mom.23. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor, nämligen värderingslängd (Bil. A.), kostnads-

(Bil. D.), äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom.24. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.25. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Postfack, V ä x j ö ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.26. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 25 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Skällens gård per Bergkvara den 6 april 1961.

I tjänsten:

Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

(Lennart Andersson)
God man

(Arnold Nilsson)
God man