

ÖVERENSKOMMELSE.

Mellan undertecknade delägare i Igelösa dikningsföretag år 1961 i Voxtorps socken, Kalmar län, är vid sammanträde denna dag under syneförrättning rörande nämnda dikningsföretag följande överenskommelse träffad.

1) Vi förbinda oss att i enlighet med i förrättningen utarbetat förslag gemensamt utföra och underhålla till företaget hörande arbeten och anläggningar ävensom att, med tillämpning av de vid förrättningen överenskomna grunderna, gälda med i företaget förenade kostnader.

2) Nedan angivna andelstal skola gälla vid kostnadernas fördelning.

Fastighet och ägare	Andel i beräknad kostnad kronor.	Andel i företaget i procent
<u>Voxtorps socken.</u>		
<u>Igelösa 4², 1/2 mtl.</u> Carin Berglund	39:-	0,123
<u>Igelösa 2¹, 1/2 mtl.</u> Carin Berglund	2143:-	6,782
<u>Igelösa 3¹, 1/4 mtl.</u> Carin Berglund	3814:-	12,070
<u>Igelösa 7³, 1/4 mtl.</u> Carin Berglund	3532:-	11,177
<u>Igelösa 7², 1/4 mtl.</u> Olof Nilsson och Arvid Nilsson	4566:-	14,449
<u>Igelösa 1¹, 1 mtl.</u> Gösta Johnsson o.h.h. Aina Johnsson	5410:-	17,120
<u>Igelösa 9¹, 1/2 mtl.</u> Nils Erik Ragnar Arvidsson	7504:-	23,747
<u>Igelösa 5¹, 1 mtl.</u> Nils Erik Ragnar Arvidsson	4585:-	14,510
<u>Samf. grustag till Igelösa</u> <u>Brukare med äganderättsanspråk</u> Nils Erik Ragnar Arvidsson	7:-	0,022
<u>S u m m a</u>	<u>31.600:-</u>	<u>100,000</u>

- 3) Dessa andelstal skola gälla vid fördelningen av såväl kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll, som kostnaderna för förrättningen och förrättningskostnadernas förskotterande.
- 4) För intrång och olägenhet vid arbetenas utförande skola inga ersättningar av vad slag det vara må utgå, med undantag av skada på växande gröda för vilket ersättning skall utgå efter värdering, verkställd av jordbrukskonsulent.
- 5) Arbetet skall påbörjas så snart lämpligen kan ske, dock först sedan denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till Länsstyrelsen i Kalmar län. Företaget skall vara färdigställt inom tre år räknat från den tidpunkt då förrättningen vunnit laga kraft.
- 6) Vi giva den enligt § 7 i förrättningsprotokollet valda styrelsen i uppdrag:
- att utlämna företaget på entreprenad och antaga entreprenör,
- att kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick, samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt, som närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen,
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll.

Sålunda överenskommet försäkras.

Igelösa per Loverslund den 11 september 1961.

Carin Berglund

(Carin Berglund äg. till Igelösa 4:2, 2:1, 3:1 och 7:3) genom Viktor Berglund enl. fullmakt (Bil. 6.).

Olof Nilsson

(Olof Nilsson äg. till Igelösa 7:2)

Arvid Nilsson

(Arvid Nilsson äg. till Igelösa 7:2)

Nils Erik Ragnar Arvidsson

(Nils Erik Ragnar Arvidsson äg. till Igelösa 9:1 och 5:1) samt brukare med äganderättsanspråk till samf. grustag till Igelösa)

Gösta Johnsson

(Gösta Johnsson äg. till Igelösa 1:1)

Aina Johnsson

(Aina Johnsson i egenskap av maka till Gösta Johnsson)

Förestående överenskommelse vitsordas:

Dag som ovan
I tjänsten:

C. Edvin Bjurfiell
C. Edvin Bjurfiell.
Förrättningsman.

Knut Möller

(Knut Möller)
God man

Hilding Håkansson

(Hilding Håkansson)
God man.

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid syneförrättning
enligt vattenlagen rörande torrläggning av
mark inom Igelösa by i Voxtorps socken,
Kalmar län.

Mom.1. Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaftenhet samt namn m.m.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare angives, bildar en dikningssemlighet belägen 2,6 km. SV Voxtorps kyrka, samt är på hithörande översiktskarta angivet med gul färg. Nederbördsområdet ligger mellan Ljungbyån och Bruatorpsån med nummerbeteckningar 77 resp. 79.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 4 i förrättningsprotokollet och enligt den träffade överenskommelsen Bil. D skall företaget omfatta de på hithörande plankarta med nr. 1 - 77 betecknade ägofigurerna och de dikessträckor, som på hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A - B - C.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, Bil. A beräknats till 29,18 hektar åker.

Företaget, vilket skall benämnas Igelösa dikningsföretag år 1961, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom.2. Laga hinder.

För handläggande av denna förrättning, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 24 oktober 1959, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom.3. Karta, profilritningar, fixpunkter m.m.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp dit vatten kan ledas. med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark. Dessa marker äro på plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av höglägen mark. På plankartan betecknas åker med gul färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan äro angivna på plankartan.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, och med heldragen enkel röd linje de täckta avlopp, som skola utföras.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit rikets normalplan, utgångsfixpunkten beskrives sålunda:

Fredrikslund i Igelösa by c:a 32 m Ö om Ö kanten av riksvägen nr. 4 c:a 12 m Ö om stenmur och omedelbart Ö om gammal landsväg c:a 13 m N om stängsel mellan åker och bokskog Kst; +16,18 m.

Till ledning vid arbetena utmed avloppen har följande fixpunkter markerats och avvägs. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixp.I. Fastigheten Igelösa 4², jordfast sten. Utmärkt med järndubb. Jst. +2,12 m.

Fixp.II. Fastigheten Igelösa 13¹ jordfast sten belägen c:a 12 m V om skogkant. Utmärkt med järndubb. Jst. +3,78 m.

Fixp.III. Rågängen mellan fastigheterna Igelösa 1¹ och 7². Jordfast sten. Utmärkt med järndubb. Jst. +3,92 m.

Fixp.IV. Fastigheten Igelösa 9¹, låg jordfast sten i slutpunkt af stenmur. Utmärkt med järndubb. Jst. +4,71 m.

Fixp.V. Gamla landsvägen jordfast sten i N sidan av stenmur. Utmärkt med järndubb. Jst. +6,65 m.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, och de ej eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.4. Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har på hithörande översiktskartan omgivits av en blå linje och totalt beräknats till 90 har.

Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbörds mängden i trakten hava rörledningarna dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda 1 liter per sekund och har.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckorna, nederbördsområden och beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga. Till grund för beräkningarna ligga Hessles av Hallin omarbetade formel.

$$Q = F \cdot k \left(1 + \frac{\sqrt{R} + \log R}{4} \right) \sqrt{R} \cdot I \text{ med } k = 70$$

Avloppssträcka	Nederb. område har.	Vattenmängd lit/sek.	Lutning	Dimension tum	Avbördningsförmåga lit/sek.
0 - 1+50	90	90	1,6:1000	16	92
1+50-4+30	78	78	1,6:1000	16	92
4+30-5+45	65	65	1,6:1000	16	92
5+45-6+96	56	56	1,0:1000	16	73
6+96-8+98	51	51	1,0:1000	16	73
8+98-11+11	37	37	1,0:1000	16	73
11+11-12+49	32	32	1,0:1000	12	34
12+49-13+82	27	27	1,0:1000	12	34
13+82-16+21	14	14	1,0:1000	12	34

Ledningarnas bottenlägen i brytpunkter, lutningar och dimensioner finnas angivna på de upprättade profilritningarna.

Mom.5. Trumma genom allmän väg.

Det täckta avloppet dikessträckan B - C ansluter vid avvägningspunkt 16+21 till östra sidan av allmänna vägen Fredrikslund - Ekenäs hamn eller väg 532. Där befintlig 24" trumma har utförts till sådant djup, som erfordras för att uppströms trumman liggande marker skall kunna erhålla torrläggning till 1,2 m djup.

Trumman har även tillräcklig dimension.

Trumman bibehålles oförändrad.

Intagningsbrunn skall på företagets bekostnad byggas vid vägnersströmssida eller vid punkt 16+21. Rörledningen från trumman skall kopplas i nämnda brunn. Arbetet skall utföras och bekostas av diktningföretaget, som i god tid skall underrätta Vägförvaltningen i Kalmar län, när nämnda kopplingsarbete skall utföras. Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter rörande nämnda kopplingsarbete skall lända till efterrättelse.

Mom.6. Trummor för enskilda vägar och överkörslar.

I samband med diktningföretagets utförande kommer trummor att rivas. Dessa skola ej ersättas, enär de nya avlopp, som kommer att korsas vägarna, skola utföras som täckta ledningar. Det åligger enbart i god tid diktningföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så att täckt avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom.7. Ersättningar.

För intrång och olägenhet vid arbetenas utförande skola ingå ersättningar av vad slag det vara må utgå, med undantag av skada å vägar och gröda för vilken ersättning skall utgå efter värdering, verkställd av jordbrukskonsulent.

Beträffande oförutsedd skada genom diktningföretagets utförande hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom.8. Kostnader.

Kostnaden för företaget, har enligt bifogade kostnadsföreläggelse B beräknats till 31.600:- kronor.

Mom.9. Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning har träffats, beräknas endast preliminär båtnadsuppskattning verkställd. Resultatet av uppskattningen framgår av värderingslängden Bil. A.

Båtnad jämlikt 7 kap. 29 § vattenlagen förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt alstrings- och brukningsbåtnadsvärden framgå av värderingslängden, Bil. A.

Mom.10. Kostnadsfördelning.

Skäl för avdelningsbildning jämlikt 7 kap. 24 § vattenlagen föreligger ej vid detta företag.

Mellan intressenterna i företaget har träffats överenskommelse om kostnadernas fördelning. Synemännen, som vitsordat överenskommelsen fastställa härmed densamma.

Kostnaderna skola således fördelas på sätt, som överenskommit i överenskommelsen (Bil. D.).

Mom.11. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed avloppen skola borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer träd och buskar att borttagas av företagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom.12. Telefonkablar m.m.

Innan grävningsarbete utföres å de dikessträckor, som ingå i företaget, skall diktningföretagets styrelse, i god tid före arbetets igångsättande taga kontakt med Televerkets ingenjörskontor i Karlskrona, som har att på platsen anvisa läget av jordkablar o.dyl. Av Televerket lämnade anvisningar, hur arbete skall bedrivas i kablars närhet, skola lända till efterrättelse.

Mom.13. Elstolpar, elkablar m.m.

Om vid utförandet av diktningföretaget möjligen någon elstol-

pe kommer att beröras, skall dikningsföretagets styrelse underrätta stolpens ägare, Sydsvenska Kraftaktiebolaget, som då kommer att meddela tillstånd och villkor för arbetande i elstolpars närhet.

Innan arbete utföres å de dikessträckor, som ingår i dikningsföretagets styrelse i god tid före arbetens påbörjande, taga kontakt med Sydsvenska Kraftaktiebolaget, för att på platsen anvisa läget av jordkablar. Av Sydsvenska Kraftaktiebolaget lämnade anvisningar, hur arbete skall bedrivas i närhet, skola lända till efterrättelse.

Mom.14. Företagets utförande.

Verkställda uträkningar och beräkningar har givit vid handen att företaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Kommunens tillstyrker därför att företaget kommer till stånd. Vill kommunen begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhåller genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och beaktande av väl av de särskilda bestämmelser, som återfinnes i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas när denna syneförrättning vunnit laga kraft. Anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen i Kalmar län. Företaget skall vara färdigställt inom tre år, räknat från den tidpunkt då företaget vunnit laga kraft. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. av vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen Bil. C. och detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Innan arbete med företagets utförande påbörjas skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.

Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.

- 5) Uppdämd vattenyta skall nersläppas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig ner- eller uppströms dämnet.
- 6) Betongrören till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1950 års nörmor för lantbruksrör angivna fordringar. Rör med koniska ändar får dock icke användas vid utförandet av företaget. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet.

Mom.15. Företagets avsyning.

Företaget skall, då det slutförts, avsynas av behörig förrättningsman. Anmälan om avsyning skall göras av företagets ordförande. Företaget skall anses färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts.

Mom.16. Fornlämningar.

Vid förundersökningen och vid förrättnings handläggning har inget framkommit, som lämnar stöd för att fornlämningar skulle kunna komma att beröras vid utförandet av det planerade företaget. Synemännen har dock funnit lämpligt bestämma:

förändringar, skall skriftlig

förfrågan inlämnas till landsantikvarien i Kalmar län, med förfrågan huruvida fornlämningar finnas inom område, som beröres vid arbetenas utförande. Skulle landsantikvarien finna att fornlämningar finnas inom området kommer landsantikvarien att lämna särskilda föreskrifter hur arbetet skall bedrivas då det berör fornlämning. Dessa föreskrifter skola lända till efterrättelse. Skulle landsantikvarien finna att inga fornlämningar av utförandet kommer att beröras, åligger det ändå företaget styrelse, om vid utförandet fast fornlämning eller fornfynd träffas omedelbart avbryta arbetet och göra anmälan hos landsantikvarien,

att av landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom.17. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tillägnas dikningsföretagets avlopp förrän det blivit i så hög grad renat, att det ej medför olägenhet eller skada för någon. Tilledes kloakvatten i sådan mängd, att dikningsföretagets avlopp ej vid flöden kan avbörda såväl dräneringsvatten och dagvatten från det egentliga torrlägningsområdet som även det vatten, som tillrinner genom kloakledning, är den, som tillleder kloakvatten, skyldig att avhjälpa därigenom uppkommande skador genom att omlägga dikningsföretagets avlopp med rör av tillräckliga dimensioner eller ock utföra separata avlopp för kloakvattnets bortledande.

Mom.18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Varje intressent inom företaget har rätt att fordra, att såväl öppna som täckta dikessträckor, av vilka han är beroende för sin torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i företaget ingående avlopp genom enskild persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna

och därvid uttaga kostnaderna av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Brunnarna skola rensas så ofta erfordras dock minst en gång om året. Rensningsarbetet bör utföras vid tidpunkt då minsta skada och intrång vållas för jordägare och brukare, som beröres av detsamma.

Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges å hans mark, skall tälas utan ersättning.

Kostnaderna för framtida underhållet, av i företaget ingående dikessträckor skola fördelas på sätt som framgår av den träffade och fastställda överenskommelsen Bil. D.

Mom.19. Organisation m.m.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt § 7 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Anmälan om styrelsens sammansättning skall göras till länsstyrelsen i Kalmar län, innan arbetet igångsättes. Beträffande styrelsens rättigheter och åligganden hänvisas till 3 kap. 15 och 17-25 §§ vattenlagen.

Det åligger styrelsen bland annat:

- att utlämna företaget på entreprenad och antaga entreprenör,
- att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödvändigt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbetena,
- att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen,
- att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst

en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas erforderligt kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll,

att vid alla sammanträden såväl ~~egna~~ som allmänna föra protokoll.

Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande,

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödvändiga.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägarna minst en vecka före sammanträdet eller ock minst 14 dagar före sammanträdet kungöras dels i Voxtorps kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom.20. Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ordföranden i företagets styrelse lantbrukaren ~~Arvidsson~~, Igelösa, Loverslund och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

Mom.21. Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej utgå vid detta företag.

Mom.22. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor, nämligen värderingslängd (Bil. A.), kostnadsförslag (Bil. B.), arbetsbeskrivning (Bil. C.) och överenskommande (Bil. D.), äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom.23. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgär.


Mom.24. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Postfack, Växjö ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom.25. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 24 härovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Igelösa per Loverslund den 16 september 1961.
I tjänsten:


Edvin Bjurfiell
Förrättningsman.


(Knut Möller)
God man.


(Hilding Håkansson)
God man.