

U T L Å T A N D E

avgivet av förrättningsmannen vid syneförrättning, enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Ålång 1¹ och Rumbult 1³ i Hjorted socken, Kalmar län.

Mom.1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare anges, skall bilda en dikningsomfällighet, och är beläget 1 km O Hjorted station samt är på hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 4 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de på hithörande plankarta med nr 11-32 betecknade ågofigurerna och den dikesträcka, som på hithörande plan- och profilritningar betecknas med C-D.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande har, enligt bifogade ågobeskrivning, bil.1 beräknats till 5.05 hektar, varav 4.57 hektar åker och 0.48 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Ålång dikningsföretag av år 1956" anser förrättningsmannen vara att hänföra till dikning.

Mom.2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 10 september 1954, har något laga hinder icke funnits föreligga. Förrättningsmannen finner icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom.3.Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark. Dessa marker äro på plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark. På plankartan betecknas åker med gul färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan äro angivna på plankartan.

Med heldragen dubbel röd linje betecknas det öppna avlopp, som skall utföras.

Mom.4.Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har på hithörande översikt-karta omgivits av en blå linje och totalt beräknats till 750 ha.

Med en spec. högvattenavrinning av 0.8 l/s, ha och medelvattenavrinning av 0.08 l/s, ha i det öppna avloppet fås ett vattenflöde

vid högvatten respektive medelvatten enligt nedanstående:

Sträcka	Nb ha	I o/oo	Bb m	Sl	H ₁ l/s	M ₁ l/s	H ₂ m	
10-12+50	750	1	0.3	1:1.0	600	60	0.90	1.30
			i berg (1,0) (5:1)					
12+15-14	750	4	0.3	1:1.0	600	60	0.65	1.20
			0.3	1:1.0	600	60	0.50	1.15

Avloppets dimensioner i övrigt framgår av de upprättade profil- och sektionarritningarna.

Mom.5.Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningsansvarighetens bekostnad skola några broar eller trummor ej utföras.

Mom.6.Ersättningar.

Några ersättningar i samband med utförandet av företaget skall icke utgå.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom.7.Kostnadsförslaget.

Kostnaden för företaget, har enligt bifogade kostnadsförslag, bil.2. beräknats till 1150 kronor.

Mom.8.Bitradsuppskattning och kostnadsfördelning.

För utvärderande av företagets lönsamhet har approximativ bitradsuppskattning verkställt.

1. Aletringsbitrad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade

har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder.
Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör al-
tringsbattnadsvärdet.

2. Brukningsbattnad.

Förekommer icke vid detta företag.

3. Battnad av annat slag än jordförbättring.

Förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt altringsbattnadsvär-
den framgå av värderingslängden, bil. 1.

Kostnaderna för företagets utförande skola helt bestris-
das av ägaren till fastigheten Rumhult 1³.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestäms i fråga om företagets utförande:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, ut-
föra i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlä-
tande med därtill hörande ritningar och handlingar.

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera där-
för lämpade personer på de villkor, som befinnes mest gynnsamma och lämpliga för delägarna,

att ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst
1,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa
ej överstigande 1:1. Erforderliga öppningar för ytvattnets
framsläppande skola anordnas vid alla tillstötande öppna
diken, dock minst på var 100:de meter,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så
att onödigt skada uppstår,

att ras eller förekomstigheter som till äventyrs inträffa omedelbart

skall avhjälpas och erforderliga släntförändringar eller för-
stärkningsåtgärder vidtagas,

att broar och trummor, som eventuellt komma att utföras i avloppet
skola ha sådana dimensioner, höjdlägen och lutningar, att skad-
lig uppdämning ej förorsakas,

att fixpunkter, som anordnas för utsättningar och kontroller icke,
få förstöras, såvida de icke av sakkunnig person ersatts med
nya,

att arbetet må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,
och skall vara slutfört före den 1 september 1960,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts,
att i arbetsbeskrivningen, bil. 3 lämnade direktiv följas.

Mom. 10.

Besiktning.

Besiktning av företaget jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen vid
eventuell ändring i plan och före arbetstidens utgång skall verk-
ställas genom i länet tjänstgörande lantbruksingenjörs försorg.

Mom. 11.

Framtida underhållet.

Företaget skall fullständigt renas, så ofta det visar sig nöd-
vändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart femte år. Till-
fälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp skall
dock omedelbart avlägnas. Rensningar bör verkställas på tider, då
arbetet hastadkommer så ringa skada som möjligt på växande gröda.
Kostnaden för rensning skall bestridas av ägaren till fastigheten
Rumhult 1³. Kostnad för rensningsåtgärd som föranletts av enskild
persons överkan eller försummelse, må uttagas av denna. Uppdämning

eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tillås.

Mom.12.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av ägaren till fastigheten Runhult.¹³

Mom.13.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren till fastigheten Runhult.¹³

Mom.14.

Vattendomstolsavgift.

Ågon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej utgå vid detta företag.

Mom.15.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under synförrättning eller vill föra talan mot förrättningsmannens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inlämna sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sin sak. Besvären skola i öfrigt följa den ordning, som för lagkraft ägande som är stadgat, för så vitt icke inom den i mom.15 här ovan angivna

Mom.16.

Verkatällighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkatällighet i den ordning, som för laga kraft ägande som är stadgat, för så vitt icke inom den i mom.15 här ovan angivna