

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande fastigheten Prästlycke 1² m.fl. hemman i Halltorps socken, Kalmar län.

Nom. 1. Torrlägningsområdets läge, företags omfattning och beskaffenhet, nuvarande torrlägningsförhållanden samt namn m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare anges, är beläget c:a 4 km väster om Halltorps kyrka och har avlopp österut, som utmynnar i Prästlycke dikningsföretag år 1928, samt är på hithörande översiktskarta utmärkt med röd färg. Nederbördsområdet tillhör vattensystem nr. 79 Bruatorpsån.

Avloppen inom torrlägningsområdet, har ej utförts till det djupläge och den dimension, som erfordras för torrläggning av omkringliggande marker. Torrläggningen är under nuvarande förhållandet mycket bristfällig, och det är omöjligt att rationellt utnyttja området.

I enlighet med sökandenas yrkanden § 7 i förrättningsprotokollet skall företaget omfatta de i hithörande plankarta med nr. 1-98 betecknade ägofigurer och dikningssträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknats med bokstäverna A - B - C - D - E - F - G och E - I.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företags utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, Bil. A, beräknats till 19,06 hektar, varav 16,5 hektar åker och 4,81 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Dikningsföretaget Prästlycke år 1958", synemännen vara att hänföra till sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Nr. 2. Laga hinder.

För handläggning av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 2 juni 1958, har något laga hinder icke funnits föreligga.

Synemännen finna icke heller hinder mätta mot företags utförande.

Mom.3. Karta, profilritningar, fixpunkter m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt befintligt avlopp dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark. Dessa marker äro på plankartan omgivna av en blå streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark. På plankartan betecknas åker med gul färg, tomtmark med violett färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan äro angivna på plankartan.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, och med heldragen enkel röd linje de täckta avlopp, som skall utföras.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit det av statens lantbruksingenjör Torsten Jonson för Prästlycke dikningsföretag år 1928 antagna höjdsplanet.

Utgångsfixpunkten, fixpunkt 1, beskrives sålunda:

Fastigheten Prästlycke 1², sten i gränsskillnaden mellan åker och skog, utmärkt med ring i stenens översida +9,28 m.

Till ledning vid arbetena utmed avloppen har följande fixpunkter markerats och avvägs:

Fixpunkt 2. Fastigheten Prästlycke 1², sten i gränsskillnaden mellan åker och skog, utmärkt med järndubb i stenens översida jst. +9,57 m.

Fixpunkt 3. Sten i avloppets södra sida vid avvägningepunkt 5+80. Utmärkt med järndubb i stenens översida jst. +10,73 m.

Fixpunkt 4. Fastigheten Prästlycke 1², i dikeskantens västra sida. Utmärkt med järndubb i stenens översida, jst. +13,53 m.

Fixpunkt 5. Fastigheten Prästlycke 1², i gränsskillnaden mellan åker och skog. Utmärkt med järndubb i stenens översida, jst. +14,48 m.

Fixpunkt 6. Fastigheten Prästlycke 1², sten vid avloppets östra sida vid avvägningepunkt 17+80. Utmärkt med järndubb i stenens översida, jst. +14,45 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan fixpunkt.

Mom.4. Nederbördsområden, vattenmängd, fallförhållanden, dimensionsberäkningar och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har på hithörande översiktskarta angivits med blå linje och totalt beräknats till 120 ham. Avrinningen från detta område har beräknats till 1 liter per sekund och har. På en särskild planskiss (Bil. 6.) har dels norra delen av nederbördsområdet utmärkts med blå streckad linje samt dels befintliga vattendrag omkring nederbördsområdet utmärkts med enkla heldragna svarta linjer.

Halltorpsån, vilken är belägen norr om nederbördsområdet, översvämmas vid exceptionella flöden. Översvämningarna har varit mindre de senare åren, på grund av sänkning av höjden på dammfästet tillhörande vattenverket, beläget på fastigheten Germundalycke 1²³. Under svåra flöden kommer vattenståndet i Halltorpsån att stiga till sådan höjd att omkringliggande skogsmarker kommer att översvämmas. Vattnet från de översvämmade områdena, kommer, då vattenståndet stigit till en viss höjd, att genom sankar här söka utlopp söderut mot den på planskissen utmärkta punkten 2.

Den vattenmängd, som på ovan angivet sätt, tillföres företaget har uppskattats till 20 sekundliter.

Med spec. exceptionell högvattensavrinning av 1,5 liter per sekund och har, samt en medelavrinning av 0,15 liter per sekund och har i de öppna avloppen får enligt Bazins formel

$$Q = F \cdot \frac{0.87}{1 + \frac{n}{\sqrt{R}}} \sqrt{R I} \quad \text{där } n = 1,3,$$

följande vattendjup:

Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområde, beräknade lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga m.m.

Till grund för beräkningarna ligger, Hagsles av Hallin omarbetade formeln.

$$Q = F \cdot k \left(1 + \frac{\sqrt{R}}{4} + \log R \right) \sqrt{R I} \text{ med } k = 70$$

Avbördnings- sträcka	Nederbörds- område	Vattenmängd från neder- bördsområdet sl.	Vattenmängd från Hall- torpsån sl.	Summa vatten- mängd sl.	Minsta lutning	Dimension	Avbördnings- förmåga sl.
	har					tum	
E	60	72	20	92	1,5:1000	16	97
12+08	51	61	20	81	1,3:1000	16	89
2+08 - 15+40	45	54	20	74	1,3:1000	16	89
25+82	13	16	-	16	1,4:1000	9	18
5+82 - 26+78	10	12	-	12	1,4:1000	9	18

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profilritningarna och
sektionsritningarna.

Sträcka	Nederbördsområde	Avbördningsförmåga	Dimension	Minsta lutning	Summa vattenmängd	Vattenmängd från Hall-näset torpsån	Vattenmängd från näset torpsån	Nederbördsområde	Sträcka
	ha	sl.	sl.	sl.	sl.	sl.	sl.	ha	m.
A - B	120	180	20	200	1,0:1000	0,50 1:1,25	200	13	0,15
B - C - D	83	125	20	145	6,5:1000	0,50 1:1,25	145	13	0,27
15+40 - G	40	60	20	80	0,5:1000	0,50 1:1,25	80	6	0,37

Vattenståndet har inritats på profilritningarna.

Rörledningarna har dimensionerats så att de förme utan skadlig uppvärmning avleda en vattenmängd av 1,2 liter per sekund och ha.

Mon. 5. Trummor för enskilda vägar och överkörslar.

Det nya avloppet, dikessträckan E - F, korsar mellan avvägningpunkterna 10+29 - 10+35 Prästlycke - Yggesbo - Utersbo vägsamfällighet tillhörig stentrumma, på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning.

Befintlig stentrumma har ej grundlagts till det djup som erfordras för läggning av uppströms trumman liggande marker. Trumman skall rivas och ersättas med en ny trumma av ϕ 500 mm. vägrör, samt förläggas söder om den nuvarande trumman, mellan avvägningpunkterna 10+23 och 10+29. Den nya trummans inre botten vid uppströmsidan skall förläggas på höjden +11,05 m över antaget höjddplan och ligga i fall 1,3:1000. ϕ 1200 mm. anslutningsbrunnar skola byggas vid trummans båda ändpunkter.

Då trumman varom fråga är utförts efter den 1 januari 1920, bestämma styrelsen att Prästlycke - Yggesbo - Utersbo vägsamfällighet skall bekosta utförandet av den nya trumman med därtill hörande två anslutningsbrunnar.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta vägsamfälligheten o tidpunkt, då arbetet med trumman skall påbörjas.

Av vägsamfälligheten lämnade föreskrifter rörande trummans och anslutningsbrunnarnas läge, skall lända till efterrättelse.

Följande trummor skola rivas och ersättas.

Dikessträckan B - C.

Trummor vid avvägningpunkterna 4+40 och 5+35.

Istället för de rivna trummorna skall dikningsföretaget utföra nya trummor av ϕ 800 mm armerade rör vid avvägningpunkterna 3+00 och 5+35.

Dikessträckan C - D.

Trumman vid avvägningpunkt 7+48.

Istället för den rivna trumman skall dikningsföretaget utföra ny trumma av ϕ 800 mm armerade rör vid avvägningpunkt 7+48.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer även andra trummor att rivas. Dessa trummor skola ej ersättas, enär de nya avlopp, som komma att korsa vägar och överkörslar skola utföras som täckta ledningar. Det åligger emellertid diknings-

företaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart täckt avlopp upptagits genom enskild väg.

Mon. 6. Telefonkablar och kraftledningsstolpar.

Innan grävningsarbete utföres å de dikessträckor, som ingå i företaget skall förfrågan göras hos Televerkets ingenjörskontor, Karlskrona, huruvida kablar finnas nerlagda inom området. Av Televerket lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Vid avvägningpunkt 4+75 finnes en kraftledningsstolpe, som i samband med dikningsarbetets utförande öjligen kommer att flyttas eller omtagas. Innan arbete utföres i denna stolpes närhet eller andra stolpars närhet bör ägaren till dessa underrättas. Av ägaren lämnade anvisningar om vilka åtgärder, som skola vidtagas skola lända till efterrättelse.

Mon. 7. Ersättningar.

För intrång genom mark, som tages i anspråk vid de öppna avloppens utvidgning, för träd, som hugges bort och för vallupplag skall inga ersättningar utgå.

För det intrång, som i övrigt vållas vid arbetenas utförande å såväl täckta som öppna avlopp, skall ingen ersättning utgå.

För skada å växande gröda vid arbetenas utförande, skall däremot ersättning utgå till jordens brukare.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 8. Kostnader.

Kostnaden för företaget, har enligt bifogat kostnadsförslag, Bil. B, beräknats till 34.400:- kronor.

Mon. 9. Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen.

1) Alstringebåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Däremot

har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre värtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.

Ägofigurerna 1-11 och 80-86 ingå i Prästlycke dikningsföretag år 1928 och har med sin båtnad deltagit i kostnaderna för utförande av viss del av detta företag. Sysemännen finna därför skäligt bestämma att från den nu beräknade båtnaden, skall frändragas 30 %, vilket utgör för ägofigurerna 1-11, 2133:- kronor och för 80-86, 811:- kronor. Avdragen återfinnes å värderingslängden, Bil. A.

2) Brukningsbåtnad.

Där täckta av-lopp föreslagits, har beroende på för markerna uppkommande bättre betingelser för brukning m.m. angivits den brukningsbåtnad per m. igenlagt dike, som vinnes genom rörläggningen.

Brukningsbåtnaden har uppskattats till 7:- kronor per m. dike, som genom företagets utförande kan igenfyllas.

3) Båtnad av annat slag än jordförbättring.

Båtnad jämlikt 7 kap. 29 § vattenlagen förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt alstrings- och brukningsbåtnadsvärden framgår av värderingslängden, Bil. A.

Bom. 10. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 avdelningar på sätt som närmare framgår av värderingslängden, Bil. A, varefter följande beräkning utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-11 och 80-86 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6871:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1400:- kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 12-38 och 87-90 med ett sammanlagt båtnadsvärde 8127:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B - C - D - E och E - I upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 1400:- kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till (15400 + 1400) 16800:- kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 39-54 och 91-98 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 15885:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E - F upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 6500:- kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till (14000:- + 6500:-) 20500:- kronor.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 55-79 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4470:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F - G upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats till 17500:- kronor. Kostnaden för avdelningens egen torrläggning har beräknats till (3600 + 17500) 21100:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. Kostnad
1	6871:-	A - B	1400:-	0,20375
2	8127:-	B - C - D - E och E - I	15400:-	1,89492
3	15885:-	E - F	14000:-	0,88133
4	4470:-	F - G	3600:-	0,80537

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
35353:-	34400:-	0,97304

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
1	6871:-	1400:-	0,20375
2	8127:-	16800:-	2,06718
3	15885:-	20500:-	1,29053
4	4470:-	21100:-	4,72036

Av förestående utredning framgår att avdelning 1 ej skall deltaga i kostnaderna för företagets utförande med högre belopp än som svarar mot kostnaden för torrläggning av till denna avdelning hörande mark.

Fördelas kostnaderna för avdelningarna 2 - 4 torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärden, så att belöpa relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
28482:-	33000:-	1,15863

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanlagda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
2 - 3	24012:-	29400:-	1,22439

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas på sätt som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 24 § på så sätt att avdelning 1 deltaga i kostnaden för företagets utförande med 1400:- kronor och avdelningarna 2 - 4 med kostnaden 33000:- kronor. Relativa kostnaden utgör respektive 0,20375 och 1,15863.

Kostnadsfördelningslängd återfinnes i Bil. E.

Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 6, 25, 26, 28 och 30 §§ vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke äro sökande till företaget eller med sökanden likställda, är icke skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna än som svarar mot värdet av den på hans mark beräknade båtnaden. I denna kostnad inräknas, jfr 10 kap. 80 § vattenlagen, ej kostnaden för syneförrättning.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "s".

Mom. 11. Förrättningskostnaderna.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 12. Fornlämningar.

Skulle vid företagets utförande fast fornlämnning eller fornfynd påträffas skall arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras hos länssantikvarien. Av länssantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom. 13. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen att företaget bör komma till utförande. Synemännen tillstyrka att företaget kommer till utförande. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämte av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1964. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen (Bil. C) och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som befinnas mest gynnsamma och lämpliga för delägarna.
- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riks- och länsstyrelsen eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

utlåtande härmare angivna sträckningar.

- 4) De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5) Betongrör till de täckta ledningssträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar. Rör med koniska ändar får dock ej användas.
- 6) Då arbete pågår får vattnet uppdämmas dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7) Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8) Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 14. Dikningsföretagets avsyning

Då dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av behörig förrättningsman. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styresman. Företaget skall anses färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om dikningsföretaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 15. Dikningsföretagets framtida underhåll

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att såväl den öppna som de täckta dikessträckorna, av vilka han är beroende för sin jordbruksskötsel, alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i detta företag ingående avlopp genom obehöriga personers åtgärder eller försummelse, skall styresman reparera skadorna och förfärdigast uttaga kostnaderna av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. När denne att betala äger styresman att inställa den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

na rensningar. Rensnings- och underhållsarbeten bör utföras vid den tidpunkt, då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare och brukare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges å hans mark, skall tälas utan ersättning. Brunnarna skola renas så snart det påfordras dock minst en gång om året.

Dämning och annan åtgärd, som hindrar vattenframrinningen, får under inga villkor göras utan tillstånd från vederbörande vattendomstol.

Kostnaderna för framtida underhållet skola fördelas på sätt som framgår av kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet (Bil. F.).

De trummar, som i samband med företagets utförande skola om- eller nybyggas, skola underhållas av väghållaren.

Mom. 16. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tillädas dikningsföretagets avlopp förrän det blivit i så hög grad renat, att det ej medför olägenhet eller skada för någon.

Mom. 17. Inverkan på vattenförhållanden i nedanför liggande vattendrag, samt dikning inom företagets nederbödsområde.

Då företaget avser vinnande av förbättrad torrläggning utav redan avdikad mark, anses utförandet ej kunna medföra märkbar inverkan på vattenförhållanden i nedanför företaget liggande vattendrag. Synemännen har ej ingått i prövning rörande möjligheten av dämningen i Halltorpsån vid vattenverket å fastigheten Germundslycke 23. Synemännen har vidare ej ingått i prövning rörande den skada som ev. kan uppkomma vid Halltorpsåns översvämningar.

Flygförvaltningen har enligt § 8 i förrättningsprotokollet förklarat, att förvaltningen vid framtida dikning kommer att leda mesta möjliga vatten åt annat håll och kommer sålunda företagets avlopp ej att belastas av vatten från fastigheten Vinterbo 1¹, som har sitt naturliga avlopp mot Halltorpsån.

I överenskommelse (Bil. 7.) träffad vid syneförrättningen har ägaren till fastigheten Yggabo 1⁴, Harry Johansson förbundit sig att före den 1 oktober 1958 upptaga ett dike från den å förrättningskartan utmärkta punkten K och genom detta dike leda vattnet från nämnda fastighet i sydväst.

Synemännen fastställa den i Bil. 7 träffade överenskommelsen.

Vid framtida dikningar har styresman att tillse att till företags avlopp ej tillades vatten från andra områden än de som å planskissen Bil. G ligga inom begränsningskurvan för nederbördsområdet.

Mom.18. Organisation.

Företags angelägenheter skola handhas av en styresman, vilken enligt § 14 i förrättningsprotokollet, redan utsetts.

Anmälan om styrelsens sammansättning skall göras till länsstyrelsen i Kalmar län, innan arbetet igångsättes. Beträffande styresmannens rättigheter och åligganden hänvisas till 3 kap. 15 och 17-25 §§ vattenlagen.

Det åligger styresmannen bland annat:

att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödvändigt med biträde av sakkunnig person,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angivnes i 3 kap. 20 § vattenlagen,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året

skola framläggas för intressenterna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas erforderligt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll,

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företags ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödvändiga.

Mom.19. Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos styresmannen i företaget.

Mom.20. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor nämligen värderingslängd (Bil. A.), kostnadsfördelning (Bil. B.), arbetsbeskrivning (Bil. C.), kostnadsfördelningslängd (Bil. D.), kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet (Bil. F.), är att anges som delar av detta utlåtande.

Mom.21. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.22. Vattendomstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 53:03 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom.23. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, åger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina bevär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.24. Verketällighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verketällighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 23 här ovan angivna tiden bevär anföres mot synsförrättningen och på grund härav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Prästlycke per Halltorp den 25 juli 1958

I tjänsten:

C. Edvin Gustafsson
C. Edvin Gustafsson
Förrättningsman

Knut Møller
(Knut Møller)
God man


Hilding Håkansson
(Hilding Håkansson)
God man


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst.	Bättnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Halltorps socken.</u>						
<u>Prästlycke 1², 1/4 mtl.</u>						
Gunnar Johansson						
Gjell Gunnarsson						
vd. 1. ägofig. 1-11	2.98	4978:-	1014:-			
" 2.. " 12-38	3.17 0.90	8127:-	9416:-			
" 3.. " 39-54	5.37	15885:-	18405:-			
" 4.. " 55-62	1.55 0.22	2949:-	3417:-	32252:-	93,756	
	13.09 1.12	31939				
<u>Prästlycke 1³, 1/4 mtl.</u>						
Erik Wahlberg						
vd. 1. ägofig. 80-86	1.16 0.27	1893:-	386:-			
" 4. " 63-79	3.92	1521:-	1762:-	2148:-	6,244	
	1.16 3.69					
S u m m a		35353:-		34400:-	100,000	

Prästlycke per Halltorp den 25 juli 1958.

I tjänsten:


 E. Edvin Jurfjell
 Förrättningsman


 Knut Möller
 God man


 Hilding Håkansson.
 God man.

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D
för
framtida underhållet.

astighet och ägare:

Deltagningskyldighet
i framtida underhållet
%

ikessträckan A - B.

<u>rästlycke 1²</u> , Gunnar Johansson och Kjell Gunnarsson	72,45
<u>rästlycke 1³</u> , Erik Wahlberg	<u>27,55</u>
<u>S u m m a</u>	<u>100,00</u>

ikessträckan B - C - D - E - 15+40 och E - I.

<u>rästlycke 1²</u> , Gunnar Johansson och Kjell Gunnarsson	<u>100,00</u>
<u>S u m m a</u>	<u>100,00</u>

ikessträckan 15+40 - G.

<u>rästlycke 1²</u> , Gunnar Johansson och Kjell Gunnarsson	75,00
<u>rästlycke 1³</u> , Erik Wahlberg	<u>25,00</u>
<u>S u m m a</u>	<u>100,00</u>

Prästlycke per Halltorp den 25 juli 1958.
I tjänsten:

Edvin Bjurfell
Edvin Bjurfell
Förrättningsman.

Knut Möller
Knut Möller
God man

Hilding Håkansson
Hilding Håkansson
God man.