

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer medavseende å företag för förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Nyttorp 1¹, 3¹, 4¹ och 5² samt berörande Nyttorp 4⁴ uti Ryssby socken av Kalmar län.

Mom.1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, och är beläget 7,5 km nordnordost om Ryssby kyrka och mellan vattensystem nr. 75 Alsterån och nr. 76 Snärjbäcken samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 10 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1-56 och 61-72 betecknade ägofigurerna och de avloppssträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C och B-D.

Av dessa skola sträckan 0+90-2+72 av avloppet A-B-C utföras såsom täckt ledning med tillhörande slambrunn samt in- och utlopp. Övriga avloppssträckor skola utföras som öppna diken. Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil.F, beräknats till 24,45 hektar åker.

Företaget, vilket skall benämnas Nyttorps dikningsföretag av år 1958 anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom.2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 13 maj 1955 har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom.3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark eller vattendelare.

Å plankartan betecknas åker med gul färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp inom vilka grävningsarbeten skola utföras, och med heldragna enkla röda linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

Mom.4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 1,2 km².

För de öppna avloppssträckorna har bestämts en bottenbredd av 0,3 m och en sidolutning av 1:1,25.

Den täckta ledningen för vilken nederbördsområdet angivits å hithörande profilritning, har dimensionerats efter en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 1,5 sek.lit. pr. hektar.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom.5.

Broar och trummor

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 4 st ägovägstrummor ombyggas.

Därjämte kommer företaget att beröra avlopp genom allmänna vägen nr. 4 på sträckan Kåremo-Pataholm. Den mellan punkterna 0+75 och 1+90 befintliga landsvägstrumman bibehålles oförändrad vid företagets utförande.

Dessa trummors lägen framgå av kostnadsförslaget bil. G.

Beträffande underhållet av dessa trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom.6.

Ersättningar.

Någon ersättning för jord, som åtgår till avloppens utvidgande, skall ej utgå.

Ersättning för mark, som åtgår till jord-eller stenupplag, skall, om någon av intressenterna framställer yrkanden härom efter företagets utförande, utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil.F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom.7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag bil.G, beräknats till 18.100 kronor.

Mom.8.

Båtnadssuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats,

har båtnadsuppskattning verkställt enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bli ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. F.

För utrönande av, huruvida jämkning enl. 7 kap. 24 § vattenlagen behöver vidtagas inom företaget, har detsamma uppdelats i 3 avdelningar enligt efterstående.

Avdelning	Dikessträcka	Ägofigurernas nr.	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Rel. kostn.
I	A-B	1-26, 50-56,	23.704	16.950	0.71
II	B-C	61-70	5.010	630	0.12
III	B-D	27-49	5.000	520	0.10
Summa			33.714	18.100	0.53

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras för att de inom desamma ingående markerna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad, har befunnits, att samtliga avdelningar skola sammanföras med gemensam kostnad och skola företagets kostnader för direkt delas efter de i företaget ingående fastigheternas båtnad.

På grundval av förestående utredning är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. H, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent,

men skola vid förrättnings avslutande förskjutas av sökanden.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6,25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till torrlägningskostnaden tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen S.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget, skall, om sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektionsritningar samt andra ritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1963. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera där- för lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur dikena såväl vid företags utförande, som vid framtida underhållsrensningar får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

Den täckta ledningen skall utföras med rör, som godkänts av lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 0,8 meters fyllning.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna vilka närmare äro angivna å hithörande plan-^{och} profilritningar, äro

lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom.10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de avloppssträckor, varav han är beroende fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar bör verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Slambrunnarna skola rensas så ofta, att slam ej uppkommer till underkanten av in- eller utgående rör. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För rensnings-

jords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Trummor, som i samband med företagets utförande skola om- eller nybyggas, skola underhållas av dem, på vars mark trummorna äro belägna. Landsvägstrumman vid 0+75 skall underhållas av vägförvaltningen i Kalmar län.

Mom.11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 12 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdibiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst

en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Axel Johansson, Nyttorp, Kåremo.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Kalmar län med 50:-kronor, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Mom. 14.

Framställningar, som ej förut behandlats.

Enligt 1 §§ 5 och 6 i förrättningsprotokollet skulle under-

sökning verkställas för utrönande, huruvida markerna inom detta företag kunde torrläggas billigare och förmånligare till ett förut upptaget dike, beläget nordost om här ifrågavarande avlopp A-B-C och för vilket förslag upprättats år 1907.

Förrättningsmannen hade verkställt undersökning i anledning av förenämnda yrkande, och funnit, att de marker, som enligt ovanstående mom. 1 ingår i här ifrågavarande företag erhålla lämpligaste och billigaste torrläggningen genom utförande av detta nu föreslagna företag.

Mom. 15.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio /60/ dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.16.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Nyttorp, Kåremo den 26 augusti 1958

Erik Lindqvist

Erik Lindqvist
Lantbruksingenjör.

Karl Svensson *Thore G. Lundberg*

Biträdande godemän.

Vägförvaltningen i Kalmar län,

Kalmar.

Vid upprättande av förslag till Nyttorps dikningsföretag av år 1958 uti Ryssby socken av Kalmar län har befunnits, att det blivande företaget kommer att beröra avlopp genom allmänna vägen nr. 4 c:a 300 m nordväst om Nyttorps by, varför jag härmed får anhålla om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Det i dikningsföretaget ingående avloppet A-B-C genomgår nämnda väg mellan i dikningsförslaget betecknade punkterna 0+75 och 0+90 genom en där befintlig landsvägstrumma. Denna landsvägstrumma bibehålles oförändrad vid dikningsföretagets genomförande. Förenämnda avlopp skall utföras som täckt ledning av 600 mm rör från trummans uppströmskant till punkt 1+90. Inre underkanten av rörets mynning förlägges på samma höjd som landsvägstrummans inre underkant. Nedanför trumman skall det öppna diket rensas från trummans nedströmskant till punkt 0+50, och på så sätt att diket botten anslutes

till trummans inre underkant.

Kalmar den 20 augusti 1958

Erik Lindqvist

Erik Lindqvist
Lantbruksingenjör.

Granskad och godkänd

Vägförvaltningen i Kalmar län

Kalmar 23.8.1958

L. G. Gustaf

Nyt

Ina

Han

Åke

"

"

"

"

"

"

"

Nytt

Axel

Åker,

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"


"

"

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. fillet. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Nyttorp 4¹</u>		2.005		1.076	5,945	71
Ingvar Persson						
Hans Persson						
<u>Nyttorp 1¹</u>		13.137		7.053	38,967	464
Axel Johansson	S					
<u>Nyttorp 3¹</u>		15.329		8.230	45,469	541
Bengt Wykman	S					
<u>Nyttorp 5²</u>		3.243		1.741	9,619	114
Arvid Egertz						
Summa		33.714		18.100	100,000	1.190

Nyttorp, Kåremo den 26 augusti 1958



Erik Lindqvist

Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.