

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Tuthult nr. 1, Skörebomåla nr. 1 och Hjälsmåla nr. 1 i Gullabo socken, Kalmar län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 2 juni 1958 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker till Tuthult nr. 1, Skörebomåla nr. 1 och Hjälsmåla nr. 1 i Gullabo socken, Kalmar län. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller det planerade företagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt, betraktas som dikning.

Mom. 2. Torrläggningsföretagets läge, omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör Bruatorpsåns nederbördsområde med nummerbeteckningen 79, är beläget c:a 2,5 km. Ö om Gullabo kyrka. Området, vilket här nedan närmare angives, bildar en dikningssamfällighet, och är på hithörande översiktskarta angivet med röd färg.

I enlighet med sökandenasyrkanden enligt § 6 i förrättningsprotokollet skall företaget omfatta de på hithörande pånankarta med nr. 1-76 betecknade ägofigurer och dikessträckorna A - B - C - D, C - E - F och B - Ba.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har enligt bifogade ägobeskrivning Bil. A beräknats till 8,57 har, varav 6,16 har. åker och 2,41 har. annan mark.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållande m.m.

De marker, om vilka torrläggning det nu är fråga, avvattnas nu dels genom ett öppet avlopp, som rinner från SV till NO samt genom ett sidotillopp, som rinner från S till NO och genom ett sidotillopp, som rinner från NV till SO. Avloppen ha ej utförts till erforderligt djupläge och dimension, varför de marker, vilka för

sin torrläggning är beroende av desamma, nu besvärar av vatten vid små flöden. Torrläggningen är således mycket otillfredsställande och under nuvarande förhållanden är det omöjligt att bruka området.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har efter nymätning upprättats över torrläggingsområdet. Hela området har dessutom avvägrats och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under synförrättningen påfordrats.

Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp dit vatten kan ledas, med tillägg för fall på längre avstånd från avloppet belägen mark. Dessa marker äro på plankartan omgivna av en blå streckad linje, den så kallade begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark. På plankartan betecknas åker med gul färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit ett godtyckligt valt höjdsystem. Utgångsfixpunkten beskrives sålunda: Fastigheten Tuthult av 1², jordfast sten, utmärkt med dubb i stensens övreida: +8,00 m.

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för det planerade företaget följande dikessträckor utföras.

Dikessträckan A - 9+36 från avvägningpunkt 0+00 och SV till avvägningpunkt 9+36.

Det nya avloppet skall följa samma sträckning, som det nuvarande diket mellan avvägningpunkterna 2+50 - 9+36 och upptagas i nyskärning mellan avvägningpunkterna 0+00 - 2+50. Avloppet skall utföras som öppet dike med 0,5 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25. I berg skall avloppet utföras med 1,00 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:0, såsom närmare framgår av profil- och sektionsritningar.

Dikessträckan 9+36 - 9+72 från avvägningpunkt 9+36 och V till avvägningpunkt 9+72.

Det nya avloppet skall följa samma sträckning, som det nuvarande diket och utföras

som öppet dike med 0,5 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25 såsom närmare framgår av profil- och sektionsritningar.

Dikessträckan 9+72 - B - C från avvägningpunkt 9+72 och V till avvägningpunkt C.

Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande huvudavloppet, men jämväl avbörda det vatten, som tidigare framförts i det nu befintliga avloppet mellan avvägningpunkterna 9+72 - B. Avloppet skall utföras som öppet dike med 0,5 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25, såsom närmare framgår av profil- och sektionsritningar.

Dikessträckan C - D från avvägningpunkt C och V till avvägningpunkt D. Det nya

avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som öppet dike med 0,5 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25, såsom närmare framgår av profil- och sektionsritningar.

Dikessträckan C - E från avvägningpunkt C och SO till avvägningpunkt E. Det nya avloppet skall förläggas mitt i rågången mellan Artur Johanssons och Birger Larssons fastigheter och skall således följa ungefär samma sträckning som det nuvarande laggdiktet. Avloppet skall utföras som öppet dike med 0,5 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25 såsom närmare framgår av profil- och sektionsritningar.

Dikessträckan E - F från avvägningpunkt E och S till avvägningpunkt F. Det nya

avloppet skall mellan avvägningpunkterna 21+74 = 40+00 - 40+80 = 22+70 förläggas öster om det nuvarande diket, eller i gränsskillnaden mellan åker och skog och upptagas i nyskärning som öppet dike med 0,5 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25, såsom närmare framgår av profil- och sektionsritningar.

Mellan avvägningpunkterna E - 21+74 = 40+00 och 22+70 - F skall det nya avloppet följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som öppet dike med 0,5 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25 såsom närmare framgår av profil- och sektionsritningar.

Dikessträckan B - Ba från avvägningpunkt B och NV till avvägningpunkt Ba. Det nya

avloppet skall mellan avvägningpunkterna B - 15+60 följa samma sträckning som det nuvarande diket och mellan avvägningpunkterna 15+60 - Ba förläggas S om det nuvarande

diket. Avloppet skall utföras som täckt avlopp av 9" betongrör, på sätt som närmare framgår av profil- och sektionsritningar.

Synemännen vilja i detta sammanhang framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för den täckta dikessträckans framtida bestånd, om den utföres av fullgoda betongrör. Genom analyser av vatten från angränsande likartade områden har det nämligen utrönt, att vattnet från dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profilritningarna framgår de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner även som de platser, där trummor, ommurning och brunn skall utföras.

På plankartan har de olika dikessträckorna utmärkts med heldragna röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp - och platser för ommurning och brunn med röda ringar.

Mon. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrätningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till för handen varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts med tillhjälp av topografiska och ekonomiska kartan.

Den vattenmängd, som skall avbörda genom de öppna avloppen, har uppskattats till 1,5 liter per sekund och har. vid exc. högvattenavrinning och till 1,0 liter per sekund och har. vid normal högvattenförning och 0,15 liter per sekund och har vid medelvattenförning.

Till grund för dimensionsberäkningar för de öppna avloppen ligger Bazins formel, $Q = F \frac{87}{1+n} \sqrt{RI}$ med $n = 1,3$

Av efterföljande tabell framgår i detalj nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och blivande vattenstånd.

Sträcka	Nederbördsområde	Vattenmängd vid				Minsta lutning	Bottenbredd	Slänt	Beräknat vattenstånd vid		
		Exc. högvattenförning	Normal högvattenförning	Medelvattenförning	lit/sek.				Exc. Hvy	N. Hvy	Mvy
	har.	lit/sek.	lit/sek.	lit/sek.			m.		m.	m.	m.
- B	140	210	140	21	0,4:1000	0,5	1:1,25	0,59	0,50	0,20	
- C-12+50	50	75	50	7,5	0,4:1000	0,5	1:1,25	0,37	0,31	0,13	
- E-F	25	38	25	3,8	0,4:1000	0,5	1:1,25	0,27	0,22	0,08	

De blivande vattenstånden hava inritats på profilritningarna.

Rörledningen har dimensionerats så att den förmår utan skadlig uppdämning avleda en vattenmängd, enligt förestående av 1,0 liter per sekund och har.

Av efterföljande tabell framgår i detalj ledningssträckans nederbördsområde och beräknade vattenmängd, lutning, dimension och avbördningsförmåga. Till grund för beräkningarna ligger Hessles av Hallin omarbetade formeln:

$$Q = F \cdot k \left(1 + \frac{\sqrt{R} + \log R}{4} \right) \sqrt{RI} \quad \text{med } k = 60$$

Loppssträcka	Nederbördsområde	Vattenmängd	Lutning	Dimension	Avbördningsförmåga
	har.	lit/sek.		tum	lit/sek.
- Ba	11	11	3,0:1000	9	23

Ledningens bottenläge i brytpunkter, lutningar och dimensioner finnas angivna på de upprättade profilritningarna.

3.7. Trummor för ågovägar och överkörslar.

Blivande trummor skola rivas och ersättas.

Sträckan A - B.

Trummor vid avvägningarna 1+00, 4+28, 7+46 och 9+68.

I stället för de rivna trummorna skall dikningsföretaget utföra nya trummor av 800 mm rör vid 1+00 och 4+28 och av 600 mm rör vid 7+46 samt 500 mm rör vid 9+68.

Sträckan C - D.

Trumma vid avvägningsspunkt 12+40.

Istället för den rivna trumman skall dikningsföretaget utföra ny trumma av ϕ 500 mm. rör.

Dikessträckan E - F.

Trumma vid avvägningspunkt 21+71.

Istället för den rivna trumman skall dikningsföretaget utföra ny trumma av ϕ 500 mm. rör.

Trummorna skola utföras på sätt som närmare framgår av typritning (blad 2).

Mom.8. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom.9. Ersättningar.

Ersättning för jord, som gräves bort, vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna, och för intrång genom upplag av vallar, skall ingen ersättning utgå.

För intrång och skada i övrigt genom grävningsarbetenas utförande skall ingen ersättning utgå.

Skulle vid utförandet av dikningsföretaget sådana skador uppstå, som ej av synemännen förutsetts eller kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom.10. Telefonkablar m.m.

Innan grävningsarbete utföres å de dikessträckor, som ingå i företaget, skall förfrågan göras hos Televerkets ingenjörskontor, huruvida kablar finnas nedlagda inom området.

Mom.11. Kostnader.

Kostnaden för utförandet av företaget har enligt bifogat kostnadsförslag,

Mom.12. Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen.

1) Alstringsbåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.

2) Brukningsbåtnad.

Genom utförandet av det täckta avloppet och ändring av sträckningarna för de öppna avloppen har bättre betingelse för brukning m.m. uppkommit. Brukningsbåtnaden för fastigheten Tuthult av 1² (äg. Artur Johansson) och för Tuthult av 1² (äg. Birger Larsson) har uppskattats till respektive 660:- och 95:- kronor.

3) Båtnad av annat slag än jordförbättring.

Båtnad jämlikt 7 kap. 29 § vattenlagen förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt alstringsbåtnadsvärden framgår av värderingslängden (Bil. A.).

Mom.13. Kostnadsfördelning.

Förhållandena inom företaget äro icke sådana att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Kostnaderna har fördelats i förhållande till båtnadsvärdena eller på sätt som föreskrives i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Delägare, som icke är sökande till företaget, eller med sökanden likställd, är icke skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna än som svarar mot värdet av den på hans mark beräknade båtnaden. I denna kostnad inräknas, jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen, ej kostnaden för syneförrättningen.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökanden eller med dem likställda, anges i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden (Bil. E.), med förkortningen s.

Kostnadsfördelningslängd återfinnes i Bil. E.

Mom.14. Förrättningskostnaderna.

Kostnaderna för denna syneförrättning skall enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägarna på samma sätt som övriga för företagets gemensamma kostnader.

Mom.15. Fornlämningar.

Skulle vid företagets utförande fast fornlämning eller fornfynd påträffas skall arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras hos landsantikvarien. Av landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom.16. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrker därför att företaget kommer till stånd. Vill sökanden begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat fö-relag och beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1964. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen Bil. C och detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsnämnden eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.

- 4) De öppna dikessträckornas dagbredder vid olika punkter skola beräknas med ledning av markens höjd över bottenlinjen samt bestämmelserna om bottenbredd och slänternas lutning.
- 5) Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 6) Uppdämd vattenyta skall nersläppas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig ner- eller uppströms dämnet.
- 7) Betongrören till den täckta dikessträckan, skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1950 års normer för lantbrukarör angivna fordringar.
- 8) Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstöddets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom.17. Dikningsföretagets avsyning.

Företaget skall då det slutförts avsynas av behörig förrättningsman. Anmälan om avsyning skall göras av företagets ordförande. Företaget skall anses färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom.18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Varje instressent inom företaget har rätt att fordra, att såväl öppna som täckta dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i företaget ingående avlopp genom enskild persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

De öppna dikessträckorna skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbeten bör utföras vid den tidpunkt, då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare och brukare, som beröras

av detsamma. Den skada som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord uppläggas å hans mark, skall tälas utan ersättning.

Dämning och annan åtgärd, som hindrar vattenframrinningen, får under inga villkor göras utan tillstånd från vederbörande vattendomstol.

Kostnaderna för framtida underhållet, av i företaget ingående dikessträckor, skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängden (Bil. E.) kolumn 6.

De trummor, som i samband med företagets utförande skola om- eller nybyggas, skola underhållas av väghållaren.

Mom.19. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tillåtas dikningsföretagets avlopp förrän det blivit i så hög grad renat, att det ej medför olägenhet eller skada för någon.

Mom.20. Inverkan på vattenförhållanden i nedanför företaget liggande vattendrag.

Då företaget avser vinnande av förbättrad torrläggning utav redan avdikad mark, anses utförandet ej kunna medföra märkbar inverkan på vattenförhållanden i nedanför företaget liggande vattendrag.

Mom.21. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 3 fixpunkter avvägs, vilkas höjd utmärks och antecknats på såväl plankartan som profilritningen.

Fixpunkt 1. Hjälmåla 1⁶, jordfast sten, i Ägovägens norra sida. Utmärkt med dubbb +6,75 m.

Fixpunkt 2. Fastigheten Tuthult 1⁴, jordfast sten, söder om avloppet. Utmärkt med kors i stenens översida +8,72 m.

Fixpunkt 3. Fastigheten Tuthult av 1² jordfast sten, utmärkt med dubb i stenens utgångsfixpunkten. Översida +8,00 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom.22. Organisation m.m.

Företagets angelägenheter skola handhas av en styrelse, som enligt beslut § 14 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter. Styrelsens ledamöter äro ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense åligger:

att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbetena,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt som närmare framgår av 3 kap.

20 § vattenlagen,

att föra fullständiga och med verifikationer föreedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägarna minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Gullabo kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom.23. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall icke utgå vid detta företag.

Mom.24. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretagets namn skall vara "Rövarflyets dikningsföretag år 1958".

Mom.25. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift.

Mom.26. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor nämligen värderingslängd (Bil. A), kostnadsförslag (Bil. B), arbetsbeskrivning (Bil. C), kostnadsfördelninglängd (Bil. E) äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom.27. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.28. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress S t o c k h o l m, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom.29. Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 28 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Tuthult per Bidalite den 30 september 1958.

I tjänstens


G. Edvin Burfjell.
Förrättningsman


.....
(Sigvard Andersson)
God man


.....
(John Olsson)
God man

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. list. S	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	kronor	kronor	kronor	procent	procent
<u>Gullabo socken.</u>						
<u>Tuthult 1⁴, 1/8 mtl.</u> Mona och Göran Nilsson						
ägofig 4-23		803:-		957:-	5,376	
<u>Tuthult av 1², 1/8 mtl.</u> Arthur Johansson	S					
ägofig 24-55		8944:-		10659:-	59,882	
<u>Tuthult av 1², 1/8 mtl.</u> Birger Larsson	S					
ägofig 56-73		3987:-		4751:-	26,694	
<u>Skörebomåla 1⁸, 1ght.</u> Anna Gullin	S					
ägofig 74-76		1202:-		1433:-	8,048	
S u m m a		14.936:-		17.800:-	100,000	

Tuthult per Bidalite den 30 september 1958.
I tjänsten:

C. Edvin Burdell
C. Edvin Burdell
Förordningsman.

Sigvard Andersson
.....
(Sigvard Andersson)
God man

John Olsson
.....
(John Olsson)
God man