

N:r 1837.

E.D. II Y 28/1950.

Länsstyrelsens i Kalmar län resolution
på en hit ingiven, så lydande ansöknings, var-
över lantbruksnämnden avgivit yttrande:

"Till Länsstyrelsen i Kalmar län.

Härmed anhålles om förordande för be-

hörig för rättningsman att handlägga syneför-
rättning enligt 10 kap. vattenlagen för tottr-
läggning av mig tillhörig mark inom Högsrumme

by i Högsrum socken av Kalmar län. Förrätt-
ningen avser dikning för förbättrad torrlägg-
ning av mark inom nedanstående fastigheter
och beräknas omfatta omkring 11 hektar.

Närmaste järnvägsstation Gärdslösa.

Meddelanden om förrättningen ställas till
lantbrukaren Karl Andersson, Högsrum,
tel. St. Rör 28 A.

Högsrum den 21 oktober 1950.

Sökandens namn: Fastighet:

Karl Andersson för fastig- Högsrum nr 2²,
heten 2¹¹, 2¹² och 2²³.

För utom nämnda, sökandena tillhöriga fastig-
heter, väntas nedanstående ägare och fastig-
heter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn: Fastighet:

Ragnar Andersson ägare av fastig- Högsrum nr 4
heten

Viktor Bäcklund " " " avst.

Axel Jansson " " " nr 2."

Utan avgift.

Förrättningsmannen.

Given Kalmar i landskansliet den 8 december 1950.

Statens lantbruksingenjör i Kalmar län förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning.

En avskrift av denna resolution översändes genom länsstyrelsens försorg till förrättningsmannen.

Som ovan.

Ruben Wagnsson

E. Börjesson

Bestyrkes.

På tjänstens vägnar:

Iliana Olsson

Till

Lantbruksingenjör Sven Svensson

Box 58

Kalmar.

Undertecknad sökande till företag enl. vattenlagen för förbättrad torrläggning av mark får härmed återkalla denna ansökan, länsstyrelsens d.nr. ED II Y 28/1950, och istället dikning utföres som planläggning.

Högsrum den 26/11 1958

Karl Andersson

P M.

rörande plan för torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Högerum 2² och 2¹² i Högerum socken, Kalmar län.

Arbetenas omfattning.

Den plan som utarbetats för torrläggning av vattenejuka marker tillhörande ovannämnda fastigheter omfattar dikessträckorna A-B-C och B-D. Den markareal som erhåller förbättring av åtgärder omfattar 8,18 ha åker.

Arbetena skall benämnas "Högerum dikning av år 1958".

Vattenmängder.

Nederbördsområdet har totalt beräknats till 24 ha. Avloppen äro dimensionerade för en spec. högvattenavrinning av 1,5 l/s, ha och medelvattenavrinning av 0,15 l/s, ha.

Sträcka	Nbo ha	HQ l/s	MQ l/s	I o/oo	D mm	Mtrl.
<u>A-B-C</u>						
0-1+20	24	36	4	2,5	300	1br.
1+20-2+00	23	35	4	10,5	300	"
2+00-4+40	20	30	3	1,4	300	"
4+40-6+00	17	25	3	4,7	225	"
6+00-7+31	14	21	2	1,1	225	"
<u>B-D</u>						
10+00-10+92	1	1,5		2,5	100	tegel

Avloppens lägen och dimensionering i övrigt framgår av bifogade plan-, profil- och sektionsritningar.

Kostnader.

Anläggningskostnader äro beräknade till 11.700:- kronor. En specificering av arbets- och materialkostnaderna finnes i bil. 2.

Jordförbättring.

För utvärderande av torrläggningens lönsamhet har i bil. 1 verkställts en approximativ beräkning av uppkommande båtnad dels alstringsbåtnaden,

grundad på markens uppskattade blivande värde, höjd över nuvarande och blivande medelvattenytan i avloppen samt avstånd och lutning till avloppen och dels brukningsbåtnaden beroende av de bättre betingelser för brukning m.m. som uppkommer genom avloppens igenläggande med rör.

Kostnadernas fördelning.

Såväl utförande- som underhållskostnaderna skola helt förskjutas av ägaren till fastigheterna Högerum 2² och 2¹². Se bil. 4.

Arbetets utförande.

Vid arbetenas utförande skall, om statligt stöd skall kunna påräknas till arbetenas genomförande, iakttas:

att arbetena skall utföras i överensstämmelse med anvisningarna i detta PM och tillhörande ritningar och handlingar,

att ur avloppen uppschaktad jord och sten skall läggas minst 2 m från avloppets kanter och med en lutning ej överstigande 1:1. Erforderliga öppningar skall anordnas för ytvattnets framläppande vid alla tillstötande diken, dock minst på var 100:de meter.

att under arbetstiden vattnet ej får uppåmmas så att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar som kunna uppstå i avloppen omedelbart skall avhjälpas,

att fixpunkter som ordnats för utsättningar och kontroller ej få förstöras,

att i arbetsbeskrivningen lämnade direktiv följas,

att av bidragsgivande myndighet särskilt lämnade direktiv följas.

Kontroll och avsyning.

Utgår statligt stöd för arbetenas genomförande skall arbetskontroll och slutavsyning ske genom i länet tjänstgörande lantbruksingenjörers försorg.

Framtida underhåll.

Samtliga avlopp och andra anordningar för torrläggningens genomförande skola noga underhållas och komma, om statligt stöd utgår till

utförandet, att underkastas kontroll i den omfattning som bidragsgivande myndighet bestämmer.

Högerum den 26 november 1958

Sven Svensson
Lantbruksingenjör

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde pr ha		Båmad	
		åker, tomt		annan		före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
		ha	a	ha	a				
<u>Högrum 2.^{2.5} mll HDBa</u> <u>Karl Lorens Andersson</u>									
Imjo	1	0	40						
"	2	0	15						
Åker mullig sand 186	3	0	17			800	2400	1600	272
396	4	0	33			1200	2400	1200	396:-
518	5	0	37			1400	2400	1000	370:-
119	6	0	17			700	2400	1700	289:-
224	7	0	16			1400	2400	1000	160:-
189	8	0	09			2100	2400	300	27:-
150	9	0	25			600	2400	1800	450:-
82	10	0	29			300	2400	2100	609:-
324	11	0	18			1800	2400	600	108:-
Summa			2 56						2681:-
			2 01						
<u>Högrum 2.^{12.5} mll HDBb</u> <u>Karl Lorens Andersson</u>									
Åker mullig sand 210	12	0	14			1500	2600	1100	154
594	13	0	33			1800	2600	800	264:-
391	14	0	17			2300	2600	300	51:-
648	15	0	36			1800	2600	800	288:-
144	16	0	08			1800	2600	800	64:-
120	17	0	08			1500	2600	1100	88:-
270	18	0	15			1800	2600	800	120:-
160	19	0	08			2000	2600	600	45:-
280	20	0	20			1400	2600	1200	240:-
418	21	0	19			2200	2600	400	76:-
264	22	0	12			2200	2600	400	48:-
85	23	0	05			1700	2600	900	45:-
483	24	0	21			2300	2600	300	63:-
Summa			2 16						1549

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt		annan		före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
		ha	a	ha	a				
Överför till		2	16						1549
Rön mullvad sand/sand 612	25	0	34			1800	2600	800	472
380	26	0	22			1500	2600	1100	242
138	27	0	32			900	2600	1700	544
378	28	0	21			1800	2600	800	168
180	29	0	12			1500	2600	1100	132
644	30	0	28			2300	2600	300	84
352	31	0	23			2400	2600	200	46
805	32	0	35			2300	2600	300	105
214	33	0	11			2400	2600	200	22
420	34	0	10			2300	2600	300	30
399	35	0	13			2300	2600	300	39
154	36	0	07			2200	2600	400	28
144	37	0	06			2400	2600	200	12
290	38	0	10			2400	2600	200	20
264	39	0	12			2200	2600	400	48
404	40	0	23			1800	2600	800	184
204	41	0	12			1700	2600	900	108
600	42	0	30			2000	2600	600	180
345	43	0	15			2300	2600	300	45
200	43a	0	35			2000	2600	600	210
150	43b	0	10			1500	2200	700	70
Summa		6	17						4138

Sammandrag:

Högsrum 2 ² $\frac{5}{32}$ mtl 1. H 0a	2	01							2681
" - 2 ¹ $\frac{5}{64}$ mtl 1. H 2b	6	17							4138
Summa alstingsbåtnad	8	18							6819
Bråkningobåtnad	6	x	475	=					2850
Summa båtnad									9669

674 Högsrum

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Diket A-B-C</u>						
<u>Ströcken A-B</u>						
0-4+40	440	12" laubluksrör med fukt och utkörning	440	8.00	3520	-
		Gärning läggning åslyfning	160	4.00	640	-
		" " " " " "	64	5.00	320	-
		Spärrning av berg m	64	18.00	1152	-
		Gärning läggning åslyfning	216	5.00	1080	-
		Gruvskald i berg	64	1.00	64	-
4+40	440	Brunn bypistning	4	120	480	-
420, 2224, 3+20		Rörelsestop och bypistning	30	-	30	-
		Arbetsledning o. opumning ca 10%				714
<u>Summa kronor</u>						8000
<u>Ströcken B-C</u>						
4+40-7+131	291	9" laubluksrör med fukt och utkörning	291	5.20	1513.20	-
		Gärning läggning åslyfning	291	3.00	873	-
5.6		Brunn bypistning	2	120	240	-
7+131		Brunn bypistning	1	170	170	-
		Arbetsledning o. opumning ca 10%				303.80
<u>Summa kronor</u>						3100.00
<u>Diket B-D</u>						
10-10+92	92	4" tegelrör med fukt och utkörning	92	1.50	138	-
		Gärning läggning åslyfning	92	3.00	276	-
10+92		Brunn bypistning	1	120	120	-
		Arbetsledning o. opumning ca 10%				66
<u>Summa kronor</u>						600