

U T L Å T A N D E

/DEL I/

avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark berörande fastigheterna Härnum 1⁵, 1¹⁰, 1¹¹ och 1²² i Västra Ed socken, Kalmar län.

Mom.1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare angives, bildar en dikningssamfällighet belägen 3,5 km SV Västra Ed kyrka samt är på hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 7 i förrättningsprotokollet skall företaget omfatta de på hithörande plankarta med nr. 1-12 betecknade ägofigurerna och de dikessträckor, som på hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B och B-C.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil.1 beräknats till 3,29 hektar åker.

Företaget, vilket skall benämnas "Härnum dikningsföretag av år 1959" anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom.2.

Laga hinder.

För handläggande av denna förrättning, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 5 juni 1957, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom.3.

Karta, profilritning .m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:2000.

Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark. Dessa marker äro på plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark. På plankartan betecknas åker med gul färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan äro angivna på plankartan.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, och med heldragen enkel röd linje de täckta avlopp, som skall utföras.

Mom.4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har på hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och totalt beräknats till 165 ha.

Med en spec. högvattenavrinning av 1,0 l/s, ha och medelvattenavrinning av 0,1 l/s, ha i det öppna avloppet fås ett vattendjup vid högvatten respektive medelvatten enligt nedanstående:

Sträcka	Nbo ha	I o/oo	Bb m	Sl	HQ l/s	MQ l/s	HW m	MW m
/A-B	165	0,5	0,3	1:1,25	165	17	0,45	- /
B-C	100	1,0	0,3	1:1,25	100	10	0,40	-

De täckta avloppen äro dimensionerade för en spec. högvattenavrinning av 1,25 l/s, ha.

Sträcka	Nbo ha	I o/oo	HQ l/s	D mm	Mtr
A-B	165	4,0	205	450	lantbruksrör

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil och sektionsritningarna.

Mom.5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skall en byvägstrumma vid punkt 12+50 utföras i enlighet med typritning A-2. Rörens inre diameter skall vara 600 mm.

Beträffande underhållet av företaget ingående broar och trummor hänvisas till mom.12 härneda.

Mom.6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till diken utvidgande, skall ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande.

För mark, som åtgår till jord- eller stenuplag skall såvida ej samtliga intressenter avsäga sig denna, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. 1. och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande lantbruksingenjör, av denne tillsatt person eller av två ojäviga personer.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom.7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaden för företaget, har enligt bifogade kostnadsförslag bil.2 beräknats till 7.700 kronor, varav 3.600 kronor utgör skillnaden mellan yrkad rörläggning och helt öppet dike.

Mom.8.

Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställt enligt 10 kap. 60 § vattenlagen.

1.Alstringsbåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden vilka även efter företagets utförande bli ofullständigt utdikade, har i förekommande fall det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.

2.Brukningsbåtnad.

Där täckta avlopp föreslagits har, beroende på för markerna uppkommande bättre betingelser för brukning m.m., angivits den brukningsbåtnad per meter igenlagt dike, som vinnes genom rörläggningen.

3.Båtnad av annat slag än jordförbättring.

Båtnad jml. 7 kap. 29 § vattenlagen förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt alstrings- och brukningsbåtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil.1.

Mom.9.

Kostnadsfördelning.

För fastigheterna beräknade båtnadsvärden skola ligga till grund för fördelningen av de med företagets utförande förenade kostnaderna.

Skäl för avdelningsbildning jämlikt 7 kap. 24 § vattenlagen föreligger ej.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, Utlåtande Del II upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrläggningskostnaderna för företagets utförande samt deras delaktighetsprocent i företaget.

Vid företagets projektering har bedömts att avloppet i sin helhet kan utföras som öppet dike. Kostnaderna för detta öppna dike, vari även inräknats jordersättningar, är fördelad på företagets ingående fastigheter i direkt proportion till den beräknade alstringsbåtnaden. De procenttal som härvid erhålles utvisar varje fastighets betalningsskyldighet i de framtida underhållskostnaderna och återfinnes i Utlåtande Del II b.

För fastighet som yrkat på avloppets igenläggande med rör över sin mark har den därigenom uppkommande merkostnaden beräknats. Denna merkostnad har tillagts fastighetens betalningsskyldighet i avloppet beräknad efter öppet dike. Den sålunda erhållna summa utgör fastighetens totala betalningsskyldighet i utförandet. I direkt proportion till de för varje fastighet på så sätt erhållna delkostnaderna är de olika fastigheternas procentuella deltagningsskyldighet i utförandekostnaden beräknad och återfinnes i Utlåtande Del II a.

Genom rörläggning uppkommande brukningsbåtnad har i Utlåtande del II a tillagts alstringsbåtnaden för berörd fastighet för utvisande av företagets totala lönsamhet.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd fördelas efter i Utlåtande del II a angivna delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande förskjutas av sökandena.

Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 6, 25, 26, 28 och 30 §§ vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna än som svarar mot värdet av den på hans mark beräknade båtnaden. I denna kostnad inräknas, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen, ej kostnaden för syneförrättningen.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden med förkortningen S.

Mom. 10.

Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företagets utförande:

att det skall, om ~~för~~ sökandena önska fullfölja detsamma, utföras

i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som befinnes mest gynnsamma och lämpliga för delägarna,

att ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 2,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa ej överstigande 1:1. Erforderliga öppningar för ytvattnets

framläppande skola anordnas vid alla tillstötande öppna diken, dock minst på var 100:de meter,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar som kunna inträffa omedelbart skall avhjälpas och erforderliga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att broar och trummor, som eventuellt komma att utföras i avloppet ha sådana dimensioner, höjdlägen och lutningar, att skadlig uppdämning ej förorsakas,

att fixpunkter, som anordnats för utsättningar och kontroller icke få förstöras, såvida de icke av sakkunnig person ersatts med nya,

att arbetet må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara slutfört före den 31 december 1965,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts, att i arbetsbeskrivningen, bil. 3 lämnade direktiv följas.

Mom. 11.

Besiktning.

Besiktning av företaget jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen vid eventuell ändring i plan och före arbetstidens utgång skall verkställas genom i länet tjänstgörande lantbruksingenjörs försorg.

Mom. 12.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de kanal- eller dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart femte år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp skall dock omedelbart avlägsnas. Rensningar bör verk-

ställas på tider , då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt på växande gröda. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden, Utlåtande del II b införda procent-talen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnaden för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försumelse, må uttagas av denna. Upp-dämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Trummor, som i samband med företaget skola ombyggas, skola under-hållas av väghållaren.

Mom. 13.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 11 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Anmälan om styrelsens sammansättning skall göras till länsstyrelsen i Kalmar län, innan arbetet igångsättes. Beträffande styrelsens rättigheter och åligganden hänvisas till 3 kap. 15 och 17-25 §§ vattenlagen.

Det åligger styrelsen bland annat:

- att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödvändigt med biträde av sakkunnig person,
- att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen,
- att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning,
- att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas erforderligt kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vat-

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamål utförande och underhåll kunna finnas nödvändiga.

Mom.14.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och räkenskola förvaras hos Elis Lagvik, Härnum, Edsbruk.

Mom.15.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej utgå vid detta företag.

Mom.16.

Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under synemeningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger sexstio /60/ dagar från nedanstående dag i tre exemplar till vattendomstol, adress Postfack, Växjö 1, ingiva sina besvär. Besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar som vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.17.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke sker kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är ställt, så vitt icke inom den i mom.16 härövan angivna tiden besvär inkommer mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Härnum den 7 oktober 1959


Sven Svensson
Lantbruksingenjör.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
I Ia. Utförandekostnad						
<u>Härnum 1¹⁰</u>		200	917:-			
Härnum 1 ¹⁰		1048	472:32	1389:32	18,04	
Hugo Jacobsson	S					
<u>Härnum 1¹¹</u>		2080	937:26	937:26	12,17	
Hugo Jacobsson	S					
<u>Härnum 1²²</u>		819	2683:-			
Ajna Lagvik	S	3814	1718:72	4401:72	57,17	
<u>Härnum 1⁵</u>		2156	971:70	971:70	12,62	
Karl Gustav Larsson						
Summa		(9098 10117	4100:- 7700:-	7700:-	100,00	
I b. Underhållskostnad						
<u>Härnum 1¹⁰</u>		1048	472:32		11,52	
Hugo Jacobsson	S					
<u>Härnum 1¹¹</u>		2080	937:26		22,86	
Hugo Jacobsson	S					
<u>Härnum 1²²</u>		3814	1718:72		41,92	
Aina Lagvik	S					
<u>Härnum 1⁵</u>		2156	971:70		23,70	
Karl Gustav Larsson						
Summa		9098	4100:-		100,00	

Härnum den 7 oktober 1959


 Sven Svensson

Lantbruksingenjör

Biträdande godemän