

Kopia.

Blad I.

Förslag till "utdikningsföretaget Bredäng-
Konungshamn år 1928" i Torhomns socken av Ble-


kinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1928 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Likheten med originalet betyder:

Magnus Wixell.



Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 25 ok-
tober 1929 fastställt till efterväntelse ut av-
betals utgående, med visst tillägg enligt av
Lantbruksstyrelsens i betänkanterna gjord för-
skrift.

Stockholm den 22 november 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Rätt avskrift bevisar

Magnus Wixell.

Ar 94 Blekinge 2 pr. 1

K 2*0101

RIIN.Nr 001

K 2*0101

Ar 94 Blekinge 2 pr. 1

Förslag till "Utdikningsföretaget Bredäng-Konungshamn år 1928" i Torhamns socken av

Blekinge lön; upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1928 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 25 oktober 1929 fastställes till efterrättelse ut arbetets ut-
förande med väsentligt tillägg enligt av lantbrukssty-
relsen i betänkandet gjord förändring.

Stockholm den 22 november 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Rättshandling betygsskrift
Magnus Wixell.



0012

RITN. Nr 002

K 2*0101

Längdskala
1:4000.

Höjd och sektionsskala
1:100.

Skala för broar.
1:50.

No 94 Blekinge Län



Akt nr:
A101

AU\$A101

Avskrift.

Handlingar rörande "Utdikningsföretaget
Bredäng - Konungshamn år 1928" Torhamns
socken av Blekinge län; upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen år 1928 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Innehålla 30 skrivna sidor.

Protokoll, fört vid sammanträde rörande

syneförrättning i Bredäng.

År 1928 den 9 mars kl. 10 f. m. inställde sig under-
tecknad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Karl
Karlsson i Bredäng för att på grund av vederbörligt för-
ordnande /bil. A./ handlägga syneförrättning enligt vat-
tenlagen för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörän-
de Hemmanen Bredäng och Konungshamn, i Torhamns socken av
Blekinge län.

Delägarna i företaget hade genom kungörelse, dels in-
förd i Blekinge läns tidning onsdagen den 15 febr. 1928
och dels uppläst i Torhamns sockens kyrka söndagen den 19
febr. 1928 /bil. B och C/, ävensom genom särskilda under-
rättelser enligt bilagd förteckning /bil. D/ blivit kalla-
de att inställa sig och hade på grund härav följande per-
soner tillstädeskommit, nämligen:

förrättningssökandena:

fru Alfrida Karlsson för 3/16 mtl. n:r 3³ Bredäng och
J. Mårtensson " avsöndring fr. n:r 1³ Konungshamn,

och av övriga sakägare:

C. W. Durling för 1/3 mtl. n:r 1¹ Konungshamn,

Olaus Johannesson för 3/16 mtl. n:r 3² Bredäng,

Viktor Lindström " 3/32 " " 15 "

Hanna Lindström " 3/32 " " 14 " genom

sonen Josef Lindström enl. fullmakt /bil. E./

Såsom godemän hade tillstädeskommit Albert Pettersson,

Torshamn och Henrik Andersson, Svanekulla.

§1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att hand-
lägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§2.

Jäv emot synemännen blev ej av någon av delägarna
framställt.

§3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt syne-
männens åsikt ej, och kunde dylikt hinder ej heller av
delägarna i företaget anföras.

§4.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställa
nödiga förundersökningar och förelade nu den härvid upp-
rättade plankartan över de vattenskadade markerna och
profil över det till uppgrävning föreslagna avloppsdiket.

Ävenså genomgicks det uppgjorda avdikningsförslaget och angavs de kostnader grävningsarbetet skulle komma att uppgå till. Vidare angavs de broar, som skulle behöva ombyggas i samband med företaget och befanns dessa vara följande: 1 st. å utskiftet till Bredäng n:r 3², 1 st. å ägorna till Bredäng n:r 3³; 1 st. i rågången mellan n:r 3³ och 14, 1 st. vid avvägningpunkten 6+35 å hermanet n:r 15, och 1 st. invid rågången mellan n:r 15 och 3².

§5.

Före sammanträdet början hade synmännen å fältet verkställt uppskattning av de i företaget ingående markerna och sedan den med ledning av dessa uppskattningar uträknade värderingslängden över den genom företaget uppkommande båtnaden blivit uträknad, föredrogs densamma för delägarna, varvid varje särskild delägarers delaktighet i företaget angavs.

§6.

Förrättningsmannen uppläste det av synmännen avgivna utlåtandet /bil. F./

§7.

Då delägarna i företaget äro flera än två skall jäm-

likt bestämmelserna i 7 kap. 61 § vattenlagen utses styrelse för att handhava de med företaget förenade angelägenheterna och uppdrogo på grund härav och under hänvisning till 10 kap. 72 § vattenlagen synemännen åt Viktor Lindström, Eredäng, att sammankalla delägarna för val av styrelse.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de uppdragit åt Viktor Lindström att emottaga och förvara avskrifter av utlåtandet med därtill hörande bilagor, och skola dessa hos honom vara tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

§ 9.

Förrättningsmannen uppläste 7 kap. 63 - 65 §§ vattenlagen samt i nämnda §§ åberopade lagrum samt lämnade i övrigt upplysningar om företagets handhavande. - Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Albert Petersson. Henrik Andersson.

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshåvande i Blekinge län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla att vederbörlig person måtte bli förordnad att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande B R E D Ä N G S B Y i Torhamns socken av Blekinge län.

Följande fastigheter förmenas komma att röna inverkan av företaget, nämligen:

Bredäng n:r 1, ägare Gustaf Österström,

d:o " 3, " Karl Karlsson,

d:o " 1, " Hanna Lindström,

d:o " 1, " Viktor Lindström,

d:o " 3, " Peter Olaus Johannessson,

d:o " 3, " G. H. Mårtensson och

Konungshamn " 1, " C. V. Durling.

Bredäng den 25 juni 1926

J. Mårtensson

Karl Karlsson

R E S O L U T I O N.

Överlämnas till lantbruksingenjören Magnus Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande för-
rättning.

Karlkrona å landskansliet den 29 juni 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fröberg

Magnus Falck.

Bil. B.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vatten-
lagen 1 och för torrläggning av vattenskadad mark, tillhö-
rande fastigheterna Konungshamn n:r 1¹ och 1² samt Bredäng
n:r 1⁴, 1⁵, 3² och 3³ i Torhamns socken av Blekinge län, kom-
mer att äga rum hos lantbrukaren Karl Karlsson i Bredäng fre-
dagen den 9 mars 1928 kl. 10 f.m. o^uh varda härigenom ägare
och nyttjanderättshavare till ovannämnda fastigheter, ävensom
envar annan, som förmenar sig komma att av ifrågavarande före-
tag beröras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskors den 14 febr. 1928.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vatten-
 lagen - - - - -
 - - - - -
 - - - - - , kallade att vid detta sammanträde när-
 vara.

Vedeby, Torsfors den 14 febr. 1928.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Torhamns socken kyrka söndagen den 19 februa-
 ri 1928, betygar:

Torhamn i pastorsexpeditionen den 20/2 1928.

John P. Wärner

v.p.l.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G över till nedanstående personer av-
 sända underrättelser rörande sammanträde för syneförrättning
 angående "utdikningsföretaget Bredäng - Konungshamn" år 1928"
 i Torhamns socken av Blekinge län, vilket kommer att äga rum
 hos lantbrukaren Karl Karlsson i Bredäng fredagen den 9 mars
 1928 kl. 10 f. m.

Avsändningsdag den 13 febr. 1928.

C. V. Durling,	Bredäng,
Olaus Johannesson,	d:o
Viktor Lindström,	d:o
Hanna Lindström,	d:o
Karl Karlsson,	d:o
J. H. Mårtensson,	d:o

Vedeby, Torsfors den 13 febr. 1928.

Nagnus Wixell.

Bil. E.

Fullmakt för min son Josef Lindström att vid syneförrättning enligt vattenlagen i Bredäng den 9 mars 1928 föra min talan och gäller denna fullmakt även sökande av lån från statens avdikningslånefond.

Bredäng den 9 mars 1928.

Hanna Lindström.

Lgenhändig underskriften bevittna:

Albert Petersson. Henrik Andersson.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning rörande "utdikningsföretaget Bredäng - Konungshamn år 1928". i Torhamns socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s l ä g e .

Ifrågavarande företag avser torrläggning av en del till hemmanen Bredäng och Konungshamn hörande marker, vilka i befintligt skick äro i hög grad besvärade av för högt grundvattenstånd. För ernående av detta ändamål erfordras att genom det vattenskadade området ledande avloppsdike fördjupas och utvidgas å så lång sträcka, att för torrläggning av området tillräckligt fall erhålles.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Det till utvidgning föreslagna avloppsdiket utmynnar i Östersjön vid Konungshamn och ingår ej bland de i kungl. kung. den 13 april 1922 / nr 191/ upptagna vattendragen.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r , a r e - a l o c h d y l .

De vattenskadade markerna hava blivit å marken uppmätta och avvägda, och innefattar den plankarta, som bifogas

detta utlåtande, all den mark, som med nu under vegetations-
tiden rådande vattenstånd i nyssnämnda avloppsdike ej kan torr-
läggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträk-
nings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna
inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd
framgår, att arealen av den vattenskadade marken uppgår till 9,46
hektar, varav 7,67 hektar utgöres av åker och 1,79 hektar av ängs-
och betesmark.

Över det till uppgrävning föreslagna avloppet har efter å
marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersök-
ningar profil blivit uppgjord, av vilken avloppets fallförhål-
landen, jordmån efter sträckningen samt nuvarande dimensioner
framgå. De dimensioner, som vid denna ^{syn}öfverrättning blivit
för avloppet föreslagna, finnas även angivna å denna profilrit-
ning.

Hydrografiska utredningar och di- mensionsberäkningar.

För bestämmande av de för avloppet erforderliga dimensio-
nerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och fram-
går av dessa, dels att nederbördsområdet för den ifrågavarande sträc-

kan uppgår till omkring 1000 hektar och dels att den avrinning, som vid flöden kan beräknas avgå från varje hektar av nederbördsområdet, utgör omkring 0,6 liter i sekunden. Den vattenmängd, som sträckan vid flöden har att avföra, uppgår således till omkring $0,6 \text{ m}^3$ i sekunden. Med en bottnbredd av 0,50 m. och sidolutningen 1 : 1,5 förmår avloppsdiket avföra denna vattenmängd utan att vattendjupet vid flöden kommer att överstiga 0,80 meter. Under vegetationstiden kommer vattendjupet endast undantagsvis att överstiga 0,10 m. Relativa fallet i diket är 0,5 : 1000.

B r o a r.

I företaget ingår ombyggandet av några broar, vilka finnas närmare angivna såväl i den bifogade kostnadsberäkningen som å de till företaget hithörande plan- och profilritningarna.

Den vid avvägningspunkten 1+52 belägna bygdevägsbron har i befintligt skick tillräckliga dimensioner för genomsläppandet av den framrinnande vattenmassan och kommer därför ej beröras av företaget.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtat bifogade

kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneförrättning blivit bestämda att utföras, närmare specificerade och framgår av denna beräkning att kostnaden skulle komma att uppgå till ett belopp 3250.- kronor.

Ersättningar.

För jordupplåtelse till dåkets utvidning skola respektive delägare åtnjuta ersättning och återfinnas de belopp, var- till denna ersättning uppgår, för varje särskild hemmans- del angivna i den utlåtet bifogade jordersättningsläng-
den.

Båtnad genom företaget.

Jämligt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastighe- terna belöpande andelarnas värden, före och efter den före- slagda utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angiv- na beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markernas värde före torrläggningen 2627,85 kronor och efter torrläggningen 8019,40 kronor, va- dan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 5391,55 kronor.

1.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdiktningssjölighet som andra förhållanden som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Delaktighet i kostnaderna för företaget.

Några sådana förhållanden, som kunna föranleda företagets uppdelning i särskilda avdelningar på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, föreligga ej, och ej heller föreligger skäl för jämkning i delaktigheten enligt 7 kap. 26 § vattenlagen, utan skall varje delägare i företaget taga del i kostnaderna för detsamma i mån av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda fastigheternas delaktighet i företaget finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

Särskilda bestämmelser.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt jämlikt

10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma:

att detsamma skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur avlopp, skall, där jordägare ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på lömske sidor om avloppet och uppläggas minst 1 meter från kanten, samt givas samma sidolutning som blivit bestämd för intilliggande avlopp.-

För jordupplag må, om så erfordras, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen utgå ersättning;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppet skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till fullbordan

före den 31 dec. 1930;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande delaktighet, ersättningar m. m. skola lända till efter rättelse för företaget samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Brédäng-Konungshamn år 1928".

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 79 och 80 §§ vattenlagen, förskjutas av sökandena och sedermera fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade båtnaden, sådan denna återfinnas i beskrivningen m. m.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag, I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klagandena vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvårs

12
ingivande.

Bredäng den 9 mars 1928.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Albert Petersson Henrik Andersson.

11

1941

100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsföretaget
Bredäng - Hovingshamra år 1928" i Torshamnens
socken av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1928.

443

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
1 ¹	1/3	1 ¹	Hönningshemmen		<u>E. V. Östling.</u>
				1	äker
				2	äng
				3	väg
					<u>Summa</u>
3 ²	3/16	3 ²	Bredäng		<u>Olaus Johansson.</u>
				4	väg
				5	äng
				6	skogsmark (lök)
				7	äker
				8a	"
				9a	"
				36	äng
				37	skogsmark (lök)
				38	"
				39	"
				40	"
					<u>Summa</u>
1 ¹⁵	3/32	1 ⁵	Bredäng		<u>Viktor Lindström.</u>
				10	äker
				11	äng
				12	väg
				13	äker
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
					<u>Överför</u>

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
										kr.	kr.		kr.	öre		kr.	kr.	öre
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	10							-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			12					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							07											
	10		12				07			-	-			-	-		-	-
							09											
			17					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					28			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15								-	-	-	-	-	-	-	-	-		
04								800	0.90	640	25	60	1-	800	32	-		
04								800	0.75	600	24	-	1-	800	32	-		
			21					1200	0.10	120	25	20	0.90	1080	226	80		
					06			1200	0.10	120	7	20	0.90	1080	64	80		
					04			700	0.30	210	8	40	1-	700	28	-		
					28			1000	0.20	200	56	-	1-	1000	280	-		
					29			700	0.30	210	60	90	1-	700	203	-		
23			38		95		09				207	30			866	60	659	30
	07							-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			14					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					14		10											
03								1000	0.75	750	22	50	1-	1000	30	-		
17								1200	0.55	660	112	20	1-	1200	204	-		
13								1200	0.40	480	62	40	1-	1200	156	-		
07								1200	0.45	540	37	80	1-	1200	84	-		
25								1200	0.35	420	96	60	1-	1200	276	-		

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
1 ⁴	3/32	1 ⁴	Bredång	18	äker
					<u>Harua Lindström.</u>
				19	imp.
				20	äker
				21	"
				22	"
				23	vig
3 ³	3/16	3 ³	Bredång		Summa
					<u>Karl Karlsson.</u>
				24	äker
				25	"
				26	"
				27	" 31
				28	" 3
				29	" 23
				30	" 5
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	torvåker
					Summa
areaf. 1 ²		areaf. 1 ²	Ämningshamnen		<u>J. H. Martinsson. öb.</u>
				41	äker
				42	"
				43	"
					Överförs

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre		
Åker, tomt o. dyl. har ar		Äng och odlings- mark har ar		Annan mark och landvinning har ar		Impediment har ar	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar kr.		Jordvärde per ägofigur kr. öre		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.		Jordvärde per ägofigur kr. öre			
	10							1200	0.45	540	54	-	1-	1200	120	-			
							09												
	17							1200	0.15	180	30	60	0.90	1080	183	60			
	14							1200	0.15	180	25	20	0.90	1080	151	20			
	30							1200	0.30	360	108	-	1-	1200	360	-			
							08												
	61						17				163	80			694	80	531	-	
	30							1100	0.36	395	115	50	1-	1100	330	-			
	26							1000	0.45	450	117	-	1-	1000	260	-			
	57							1200	0.10	120	68	40	0.85	1020	581	40			
	41							1000	0.20	200	82	-	0.95	950	389	50			
	14							1000	0.20	200	28	-	0.95	950	133	-			
	23							1000	0.20	200	46	-	0.95	950	218	50			
	27							1200	0.20	240	64	80	0.95	1140	307	80			
	55							1200	0.10	120	66	-	0.85	1020	561	-			
	37							1200	0.15	180	66	60	0.95	1140	421	80			
	20							800	0.70	560	112	-	1-	800	160	-			
	25							1000	0.20	200	50	-	1-	1000	250	-			
					20			300	0.-	-	-	-	0.50	150	30	-			
3	55				20						816	30			3643	-	2826	70	
	17							600	0.60	360	61	20	1-	600	102	-			
	17							800	0.60	480	81	60	1-	800	136	-			
	24							1100	0.60	660	158	40	1-	1100	264	-			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

1

1

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Kostnadskräkning över 'utdiknings- förelaget Bredäng - Hommingshamnen år 1928'</u> i Torshamnens socken av Blekinge län; uppmätt vid synförrättning enligt vattenlagen år 1928.						
								Dagsverkespris 8. kr.
2-8+37	637	Grävning av grus och sten m ³	900	2.-	1800	-		
		Sprängning och schaktning av skärpt berg	15	15.-	225	-		
8+37-11+31	294	Grävning av sandbl. mylla	200	0.80	160	-		
		dt " sten och grus	275	2.-	550	-		
4+16, 6+33, 8+40, 9+90		Trummor enl. specialförslag	4	250.-	1000	-		
11		Träbro dt	1.3	120.-	120	-	3855	-
		Jordsättningar enl. särskild jordsättningslängd					122	40
		För oförutsedda arbeten samt för ledning och tillägen under arbetets utförande tilläggas omkring 10 % av förutseende arbetskostnader					372	60
		Summa					4350	-
		<u>Specialförslag för byggnader.</u>						
		<u>Trummor vid 4+16, 6+33, 8+40 och 9+90.</u>						
		Hägnads bredd = 3.-meter; vattenuppsättning = 1 x 1.-meter						
		Schaktning utöver dikeschaktningen m ³	8	2.-	16	-		
		Grundskift	35	8.-	28	-		
		Överskotts			44	-		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört				44 -		
		Sidomurar m ³	2.5	12.-	30	-		
		Fackhällor	2.5	15.-	37	50		
		Frontmurar	10.-	12.-	120	-		
		Käpmanens inrännings ställande och diverse arbeten				18 50		
		Summa			250	-		
		<u>Träbör vid 11°</u>						
		Käpmanens bredd = 3.- meter						
		Virks. 4 st. bjälkar $0.15 \times 0.20 \times 4.2 = 0.50 \text{ m}^3$						
		2. underlag $0.15 \times 0.15 \times 3.1 = 0.14 \text{ "}$						
		brännen $0.075 \times 3.- \times 4.3 = 0.97 \text{ "}$						
		2 st. följare $0.10 \times 0.10 \times 4.3 = 0.09 \text{ "}$						
		2. ändskydd $0.05 \times 0.35 \times 3.- = 0.11 \text{ "}$	1.81	50.-	90	50		
		Arbete, spik, tjära m.m.				29 50		
		Summa				120 -		
		Beredning den 9 mars 1928						
		Magnus Wiell.						

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
<u>Grävningstabell</u> över "utdikningsfärd- get Brädäng - Homningskanne år 1928" i Tor- kanne socken av Blekinge län; upprättad vid synfärdmåttning enligt rättslagen år 1928.							
	2.	-					Renning av avloppst.
	+50	50					
	+90	40	1.15	0.50	4.-	1:1.5	Grävningen börjar.
	3.	10	1.17	"	4.-	"	
	+50	50	1.24	"	4.2	"	
	4.	50	1.69	"	5.6	"	
	+16	16		"			Trumma.
	+50	34	1.55	"	5.2	"	
	5.	50	1.97	"	6.4	"	Sektion i bergskärning: se
	+50	50	1.40	"	4.7	"	ritning vid 6+40.
	6.	50	1.71	"	5.6	"	
	+33	33					Trumma.
	+40	7	2.-	"	6.5	"	
	7.	60	1.57	"	5.2	"	
	8.	100	1.01	"	3.5	"	
	+40	40	1.48	"	4.9	"	Trumma.
	9.	60	1.23	"	4.2	"	
	+90	90					Trumma.
	10.	10	1.37	"	4.16	"	
	11.	100	1.35	"	4.6	"	Träbro.
	+31	31	1.40	"	4.7	"	Grävningen slutar.
Brädäng den 9 mars 1928 Mazma Wiell.							

[illegible]

Jordsäkringslängd för "utdiknings-
företaget Bredäng-Flomingsbäcken" år 1928 i
Torhamns socken av Blekinge län; uppmätt vid syn-
förrättning enligt vattenlagen år 1928.

Fastigheternas			Ägarnas namn	Areol	i kronor	Ersättning		Summa ersättning.	
mätal	nummer	namn				Kr.	öre	Kr.	öre
					ar				
3/16	3 ²	Bredäng	<u>Olaus Johannesson:</u>						
			av ägofig. 7, 8a & 9a	0.2	8.-	1	60		
			" " 5 & 6	0.6	3.-	1	80		
			" " 36 & 37	1.-	12.-	12	-	15	40
3 ² & 3 ³	3 ⁴ & 3 ³	de	<u>Karl Karlsson och Olaus Johannesson:</u>						
			av ägofig. 8 & 9	0.4	8.-	3	20	3	20
3/32	1 ⁵	de	<u>Viktor Lindström:</u>						
			av ägofig. 10	0.7	3.-	2	10		
			" " 11	0.7	3.-	2	10		
			" " 13	0.6	10.-	6	-		
			" " 14-18	3.-	12.-	36	-	46	20
3/32	1 ⁴	de	<u>Flamma Lindström:</u>						
			av ägofig. 20-22	1.5	12.-	18	-	18	-
3/16	3 ³	de	<u>Karl Karlsson:</u>						
			av ägofig. 26 & 31	1.6	12.-	19	20		
			" " 27-29	1.2	10.-	12	-		
			" " 30	0.4	12.-	4	80		
			" " 32	0.3	12.-	3	60	39	60
Summa								122	40
Bredäng den 9 mars 1928									
Magnus Wicell.									
Bihälsande godkännande:									
Albert Petersson Henrich Andersson									

A/101
K _____ 2-0101

2199

Avskrift.

22 JAN. 1936

Betänkande rörande "Utdikningsföretaget
Bredöng-Konungshamn år 1928" i Torhamns
socken av Blekinge län; upprättat för sökande av statsunderstöd
år 1928 av:

Magnus Wixell
Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 10 skrivna sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 25 oktober 1929 fast-
ställas till efterrättelse vid arbetets utförande med till-
lägg, att uppförandet av i förslaget fören- at bro-
byggnader icke skall ingå i det arbete, som
innesfattas i den fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 22 november 1929.


På Kungl. Landtmåterälskans vägnar:

Albert Smith.

Rätt avskrift bekräftar:

Hayman Nicu.

Översiktskarta.



1:100'000.

1.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdikningsföretaget Brédäng - Konungshamn år 1928" i Torhamns socken av Blekinge län.

Företagets

Företaget är beläget omkring 8 km. norr

läge.

om Torhamns kyrka och omkring 7 km. syd-

ost om Jämjöslätts järnvägsstation å Östra Blekinge järnväg.

De av företaget berörda markerna äro å den betänkandet bifogade översiktskartan till sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vattenla-

rättslig ut-

gen, handlagd av undertecknad och avslu-

redning.

tad den den 9 mars 1928 hava alla rätts-

liga frågor rörande företaget blivit utredda. Denna syneförrättning har sedermera, enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår, tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på

2

vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och härvid upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an-

Genom förening av den 26 mars 1928 hava

slagssökande.

samtliga delägare i företaget överenskom-

mit att till utförande av detsamma söka statsunder-

stöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalnings-

skyldighet som lån från statens avdikningslånefond.

Allmän beskriv-

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet

ning över avdik-

en areal av 8,43 hektar. Härav utgöres

ningsområdet.

7,35 hektar av åker och 1,08 hektar av

ängs- och betesmark. - Jordmånen utgöres hv dyjord

och sandblandad mylla på botten av sand.

Vegetationen å området utgöres å de od-

lade markerna av våra vanliga kulturväxter och å

övriga marker huvudsakligen av s. k. sura grässlåg.

Hydrografiska

För de hydrografiska förhållandena finnas

förhållanden.

närmare redogörelser intagna i det i sy-

nehandlingarna intagna utlåtandet, och hänvisas be-

träffande dessa förhållanden till detta.

Enskild dik-

Några enskilda diken, till vilkas upp-

ning.

tagande statsunderstöd sökes, finnas ej

intagna i den föreliggande avdikningsplanen.

Odling- samt

De härför lämpliga delarna av de nu ood-

teg- eller

lade områdena komma att efter avdiknings-

täckdikning.

företagets utförande omvandlas till åker.

Markerna böra efter avdikningen täckdikas eller på

annant sätt lämpligt sätt detaljdikas för ernående

av lämplig fuktighetsgrad.

Arbetets ut-

Jämlikt bestämmelserna i det i synehand-

förande.

lingarna intagna utlåtandet skall arbetet

vara påbörjat inom ett år efter det syneförrättningen

vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före

den 31 dec. 1930.

Företag av

Enligt lämnad uppgift hava ett flertal

liknande be-

företag av liknande beskaffenhet i län-

skaffenhet.

ten blivit utförda med understöd av stats-

medel. - Det nu föreliggande förslaget har ej tidi-

gare varit föremål för myndighets prövning beträffan-

de frågan om statsunderstöd.

Båtnad genom

Av synehandlingarna framgår, att de i

företaget.

företaget ingående markerna i sitt före

företagets utförande befintliga tillstånd blivit

värderade till

2627,85 kr.

och att samma marker efter företa-

gets utförande uppskattats till

8019,40 "

Båtnaden genom företaget

skulle således komma att uppgå till

5391,55 "

Kostnader.

Vid syneförrättningen

har kostnaden för företagets ut-

förande blivit beräknad till

4350.- "

Övriga kostnader, såsom synekost-

nader, betänkande m. m. utgöra

431,70 "

vadan samtliga med företagets ge-

nomförande förenade utgifter uppgå

till

4781,70 "

Relativ kost-

Vid jämförelse mellan den båtnad, som be-

nad.

räknats uppkomma genom företaget, och de

med företaget förenade kostnaderna befinnes att rela-

tiva kostnaden utgör: 0,89.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits får jag tillstyrka att största möjliga statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från statens avdikningslånefond måtte till företaget beviljas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1:o/ översiktskarta;
- 2:o/ tabell a, angivande avdikningsområdets beskaffenhet och värde före och efter företagets utförande;
- 3:o/ tabell b, angivande låne- och anslagssökandenas andel i kostnader samt låne- och anslagsbelopp;
- 4:o/ kostnadsberäkning;
- 5:o/ förening för sökande av statsunderstöd;
- 6:o/ avskrifter av synehandlingarna och
- 7:o/ plankarta och andra ritningar rörande företaget / 2 blad/.

Vedeby, Torsfors 1 nov. 1928.

Magnus Wixell.

Tabell a.

	Hela torrläggingsområdet								Lånesökandes andel													
	Värde								Värde													
	Areal	före		efter		Båtnad		Areal	före		efter		Båtnad									
		torrläggningen				torrläggningen																
		Har.	ar	Kr.	öre	Kr.	öre		Har.	ar	Kr.	öre	Kr.	öre								
Åker	7	35						7	35													
Annan mark	1	08						1	08													
Summa	8	43	26	27	85	80	19	40	53	91	55	8	43	26	27	85	80	19	40	53	91	55
Vadstuga, Järstena i nr. 1928																						
Hagman Wall.																						

Tabell

Fastigheterna				Ägarens namn	Ägarens nr	Areol			
Littera öfver korten	mätal	nummer	namn			Åker	Annan mark		Summa
							Har	ör	
	3/6	3 ²	Bredäng	Olaus Johansson	8, 9, 36-40	08		68	96
	3/2	15	de	Tiktor Lindström	13-16	73		-	73
	3/2	14	de	Hanna Lindström	20-22	61		-	61
	3/6	3 ³	de	Alfrida Karlsson	24-35	3 55		20	3 75
ars.		12	Hömmingshem	J. H. Wikström	41-50	2 23		-	2 23
-		3 ² : 3 ³	Bredäng (kallat Hömmingshem)	Alfrida Karlsson och Olaus Johansson	8-9	15		-	15
				Summa		7 35		108	8 43

b.

Bötnad		Andel i kostnaden för						Summa kostnad.	Relativ kostnad.	Bidragets storlek i procent av kostnaden	Bidrag.	Lön.			
		Vattenavledningen.		Syneförrättningen.		Betänkan det.									
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%	Kr.	öre	Kr.	öre	
659	30	532	01	37	27	15	53	584	81	0.89	46.15	269	89	314	92
484	50	391	06	27	40	11	41	429	87	"	30.80	132	40	297	47
531	-	428	47	30	02	12	50	470	99	"	"	145	06	325	93
2826	70	2280	71	159	79	66	55	2507	05	"	"	772	17	1734	88
862	05	695	13	48	70	20	29	764	12	"	"	235	35	528	77
28	-	22	62	1	58	-	66	24	86	"	"	7	66	17	20
5391	55	4350	-	304	76	126	94	4781	70			1562	53	3219	17
Yedning, Tärnsås i nov. 1928															
Maximo Kivell															

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.

Vattenavledningskostnad / enl. synehandlingarna/	kr.	3120.-
		~~4350.-~~
Synekostnader	kr. 304,76	
Betänkande m. m.	" 126,94	" 431.70
		3551.70
Summa kronor		~~4781,70~~

Vedeby, Torsfors 1 nov. 1928.

Magnus Wixell.

Vid arbetsplanens friställande har beräknat
för företaget beräknats till 3551 kronor 70 öre.

Stockholm den 22 november 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Undertecknade, samtliga delägare i "utdikningsföretaget
Bredäng - Konungshamn år 1928", i Torhamns socken av Blekinge
län, göra härmed den överenskommelsen att vi, i stället för
att utföra i det för nämnda utdikningsföretag uppgjorda och
laga kraftvunna förslaget bestämda trummor och broar, själva,
var och en å sin mark, utföra och bekosta nödiga övergångar
över det uppgrävda diket, varvid dock skall iakttagas, att
vattenöppningarna ej givas mindre dimensioner, än som finnes
angivna i förslaget.

Bredäng den 16 september 1929.

Wiktor Lindström

Altin Pettersson

P. O. Johannesson

Karl Karlsson

J. Mårtensson

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

Magnus Wixell.

Gunnar Håkansson.

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Bredäng-Konungshamn år 1928" i Torhamns socken av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1928 handlagd syneförrättning enligt vattenlagen, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda arbetsstyrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp,

Bredäng den 26 - 3 1928. 12-

Wiktor Lindström

J. H. Mårtensson

Alfrida Karlsson

P. O. Johansson

Hanna Lindström

Egenhändiga namnteckningen bevittnas av

August Johansson

Einar Johansson

Blakelycke, Bredäng

Hammar.

Förestående avskriften likhet med originalen bekräftar:

Magnus Wixell

1930 den 31 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164)

Företagets namn: "Utdikningsföretaget Bredäng - Konungshamn år
1928" i Torhamns socken i Blekinge län.

Lån L.920 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 25 oktober 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
detsamma uppteagna fastigheter.

Fastigheternas			Ägarres namn
Kantal	nummer	namn	
3/16	3 ²	Bredäng	Olaus Johannessson
3/32	1 ⁵	D:o	Viktor Lindström
3/32	1 ⁴	D:o	Hanna Lindström
3/16	3 ³	D:o	Alfrida Karlsson
avs.	1 ²	Konungshamn	J. H. Mårtensson
-	3 ² & 3 ³	Bredäng (kallat Kvarnlyckan)	Alfrida Karlsson och Olaus Johannes- son

Stockholm den 31 januari 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

B E V I S över verkställd avsyning av torr-
läggningsföretag enligt rekvisition av ve-
derbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Bredäng - Konungshamn
år 1928", i Torhamns socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 25 oktober 1929.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1630.- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1920,- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1931.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Viktor Lindström,
Bredäng.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 16 sept. 1929.

Det upptagna avloppsdiket befanns därvid vara för grunt
upptaget efter större delen av sträckan, nämligen:

vid punkt 5 :	9 cm.	
" " 5+50:	12 "	
" " 6 :	10 "	
" " 6+50:	12 "	
" " 7 :	10 "	
" " 7+50:	20 "	
" " 8 :	5 "	
" " 8+50:	16 "	
" " 9 :	8 "	
" " 9+50:	10 "	
" " 10 :	7 "	och
" " 10+40:	2 "	

Därjämte voro en del stenar, som voro hinderliga för
vattnets avrinning, kvarlämnade i dikets botten.

Dikesslänterna voro å vissa sträckor ej upptagna ned
till dikets botten, utan voro å den nedersta decimetern av-
sevärt brantare än förslaget angiver.

Kostnaden för vid avsyningen verkställt arbete beräknas
enligt i fastställda arbetsplanen angivna åpriser till om-
kring. 2400.- kr.

Härtill kommer: jordlösen 122,40 "

förrättningskostnader 431,70 "

Summa 2954,10 "

motsvarande omkring 83 % av hela den beräknade kostnaden.

Vedeby, Torsfors den 6 januari 1930.

Kajm. Nieu

STATENS LANTMÄSSIGENJÖR



Stpl. 1.- kr.

~~Protokoll~~

Protokoll fört vid sammankom-
men delarna i utskottsprotokoll
Bredårs Samfundets Församling
Lokala Prästige Län den 15 april 1928

§ 1

För att den sammankom-
menheten förtjänar.

§ 2

Närvarande vid samman-
komsten: Mikael Lindström, Olof Johansson
Hans Brauner i Bredårs och Johan Håkansson
Hälsöbo.

§ 3

För att utskottet förtjänar
Lindström, Olof Johansson
Hans Brauner och Johan Håkansson

Bredårs samfund.

Justeras Mikael Lindström Olof Johansson

Rätt afskrift bekräftar.
M. Lindström

Godkänd den

23 okt 1930

298
29

22712

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
BLEKINGE LÄN

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

15 OKT. 1930

B E V I S över verkställd avsyning av
utdikningsföretag enligt rekvisition av
vederbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Bredäng - Konungshamn
år 1928" i Torhamns socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 25 oktober 1929.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1630.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 1920.- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1931.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Viktor Lindström,
Bredäng.

Slutavsyningen verkställdes av assistenten Åke Norling den
4 okt... 1930.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes
till godkännande.

Vedeby, Torsfors den 7 oktober 1930.

Nagels

Statens lantbruksingenjör.



Stpl. 1.- kr.

190

298
29

K _____ 2*0101

2189

DIARIE Nr

KONTRAKT.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JAN. 1930

Sedan Kungl. Maj:t den 25 oktober 1929 för
"utdikningsföretaget Bredäng - Konungshamn år 1928" i Torhamns socken
av

BLEKINGE LÅN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell
vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med ettusen niohundratjugo (1.920)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med ettusen sexhundratrettio (1.630) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ~~hava~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,
att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~enig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bredäng

den 9-12

1929

Viktor Lindström

Albin Pettersson

ägare till 3/32 mtl N:1 Bredäng

ägare till 3/32 mtl N:1 Bredäng

P. O. Johansson

Karl Karlsson

ägare till 3/16 mtl N:3 Bredäng

ägare till 3/16 mtl N:3 Bredäng

J. H. Mårtensson Längshuset Längshuset Bredäng

Att

Ovanstående personer, Viktor Lindström, Albin Pettersson, P. O. Johansson, Karl Karlsson och J. H. Mårtensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oskar Andersson

Tommy Johansson

Adress

Bredäng

Adress

Bredäng

Med stöd av Kungl. brevet den 25. oktober
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 31 januari 1930

Carl Mårtensson



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.