


Kopia.

11411
K. LARSEN
1891 JAN 1 S



Förslag till "Uddikningsföretaget

"Porsgölen" i Fridlevstads socken

av Blekinge län, upprättat vid synförrättning


enligt vattenlagen år 1925 av:

Magnus Wixell.
Stations landbruksingenjör

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.


printat



Jenssen Inopl. Olufsen värdiga bror
den 24 januari 1929 fastställt till
öfverrättelser vid allmänna utlysande
Stockholm den 12 februari 1929.
På Bergs landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Rätt godkännat betyg
Magnus Wixell.

Förslag till ägobro.



Längdskala 1/4000.
Höjd- och Sektionsskala 1/100.

RIN.Nr 001

K 1*0107

Nr 84 Blekinge län




Akt nr:
A107

AU\$A107

126/29 - Rente.

K

1•0107



Avskrift.

Handlingar rörande "Utdikningsföretaget
Porsgölen" i Fridlevstads socken av Ble-
kinge län; upprättade vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1925 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 44 skrivna sidor.
Härtill hör 1 blad ritningar.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden

rörande utdikning av Porsgölen.

År 1925 den 31 mars kl. 10 f. m. inställde sig under-
tecknad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Ture
Olsson i Södra Bostorp, för att på grund av vederbörligt
förrordnande /bil. A/ handlägga syneförrättning enligt vat-
tenlagen för sänkning av den s. k. Porsgölen, 1 och för
torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande hemman inom
byarna Uddabygd, Emmeryd, Bostorp, Pålycke och Fridlevstad
i Fridlevstads socken av Blekinge län. Delägarna i företa-
get hade genom kungörelse, dels införd i tidningarna Karls-
krona-- Tidningen och Blekinge läns Tidning lördagen den
14 innev. mars / Bil. B och C / och dels uppläst i Fridlev-
stads kyrka söndagen den 15 innev. mars / bil D /, ävensom
genom särskilda underrättelser enligt förteckning / bil. E /
blivit kallade till sammanträdet och hade på grund härav
följande personer tillstädeskommit, nämligen:

förrättnings sökandena:

P. Aug. Karlsson för 1/24 mtl. n:r 3 Bostorp, som emel-
lertid hade försålt egendomen och var nuvaran-
de ägare, Ture Olsson jämväl närvarande;

Alfred Svensson för 1/24 mtl. n:r 3 Bostorp och

Elof Hansson " 1/80 " n:r 1 Uddabygd och

" avsöndr. fr. n:r 6 Emmeryd,

och av övriga delägare:

godsägar. Aug. Danielsson, för 3/8 mtl. n:r 1 Uddabygd

Adolf Svensson " 1/6 " " 2 Pålycke

A. F. Ekdahl " 1/6 " " 2 d:o

Karl Andersson " 1/6 " " 2 d:o

Josef Andersson " 1/6 " " 2 d:o

Fridlevstads fattiggård " 2/3 " " 1 d:o genom

Fattigvårdsstyrelsens ordförande M. Andersson,

Per Sjöblom för 1/16 mtl. n:r 4 Fridlevstad

Per Karlsson " 1/8 " " 4 d:o

Fred. Svensson " 1/8 " " 4 d:o

Gustaf Nilsson " 3/16 " " 3 d:o

Fredrik Svendsen " 1/2 " " 1 d:o

Elof Pettersson " avsöndr. fr. n:r 5 och n:r 8 Emmeryd.

Såsom godemän hade tillstädeskommit Anton Petersson i Offamåla

och August Andersson i Askunga.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga
förrättningen i fråga upplästes.

§ 2.

3.

Jäv emot synemännen kunde ej vare afg av dessa
eller av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget kunde ej av synemännen utrönas och kunde dylikt hinder ej heller av delägarna anföras.

§ 4.

Godsägare Danielsson anmälde att den mark, som han blivit upptagen som ägare av och som ingick i företaget, numera vore såld till Manfred Andersson, Uddabygd.

§ 5.

Det i förväg uppgjorda preliminära förslaget till företaget förelades delägarna. Härvid yrkades av sökandena att företaget skulle utföras så, att deras av gölens vattenyta beroende marker erhöles möjlighet att bliva fullständigt torrlagda. Ombudet för Fridlevstads kommun meddelade, att sedan undersökningarna för företaget blivit utförda en del schaktnings- och sprängningsarbeten i gölens utlopp blivit verkställda på Fridlevstads kommuns bekostnad, och yrkade ombudet nu, att kommunen vid fördelningen av kostnaderna för företaget skulle bliva tillgodo-

räknade detta verkställda arbete. - Per Sjöblom framhöll, att han ej önskade taga del i kostnaderna för det ifrågasatta företaget, och framhöll han som skäl härför, att han hade sin i företaget ingående mark utarrenderad. - Per Käriss-son framhöll som sin åsikt, att Fridlevstads kommun oavsett det av denna utförda arbetet, skulle taga del i företaget enligt sin åtnad av detsamma. Fred Svensson önskade få antecknat att han instämde i Sjöbloms yttrande.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att jordvärderingar och andra nödiga besiktningar av utdikningslägenheten omedelbart skulle företagas och skulle, sedan härpå grundade handlingar hunnit upprättas, nytt sammanträde hållas å samma plats torsdagen den 9 april 1925 kl. 10 f. m. då delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande. För dagen förekommo ej flera frågor att behandla, varför sammanträdet avslutades.

Ort och tid som ovan

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Anton Petersson

Aug. Andersson.

5.

År 1925 den 9 april kl. 10 f. m.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde ånyo förut angivna synemän för fortsatt behandling av det ifrågavarande avdikningsföretaget, och hade därjämte följande personer tillstädeskommit, nämligen:

Alfred Svensson, Bostorp,

Elof Hansson, Uddabygd,

Josef Andersson, Pålycke.

§ 7.

De av förrättningsmannen upprättade längderna och förslagen genomgingos för delägarna och angavs härvid såväl den av synemännen för varje särskild delägare beräknade båtnaden genom företaget som delaktigheten i de med utförandet förenade kostnaderna. För delägare, som ej var sökande eller likställd med sökande till företaget framhölls särskilt beträffande delaktigheten bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen.

§ 8.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet upplästes / bil. F /.

§ 9.

Då delägarna i företaget äro flera än två skall jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen utses styrelse för handhavandet av de med företaget förenade angelägenheterna och uppdrogo på grund härav och under hänvisning till 10 kap. 72 § vattenlagen synemännen åt Alfred Svensson, Bostorp att utfärda kallelse för val av styrelse.

§ 10.

Synemännen tillkännagåvo att de utsett Alfred Svensson, Bostorp, att emottaga och förvara avskrifter av utlåttandet med därtill hörande handlingar och ritningar och skola dessa hos honom vara tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

§ 11.

Förrättningsmannen uppläste 63 - 65 §§ av 7 kap. vattenlagen samt i nämnda §§ åberopade lagrum och lämnade i övrigt upplysningar rörande handhavandet av företaget.

§ 12.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Anton Petersson Aug. Andersson.

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att jämlikt gällande dikningslag verkställa syn för sänkning av den s. k. Porsgöl, i och för torrläggning av marker, tillhörande byarna Bostorp, Emmeryd, Fridlevstad och Pålycke i Fridlevstads socken av Medelstads härad.

Bostorp, Emmeryd och Fridlevstad per Spjutsbygd
den 16 dec. 1920.

P. Aug. Karlsson

Elof Hansson

Alfr. Svensson

Hemmansägare i Uddabygd och

Båda hemmansägare

lägenhetsägare å N^o 6 Emmeryd

i Bostorp

Emma Karlsson

Ägare 2 lägenheter å N^o 88 Fridlevstad.

R E S O L U T I O N.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell,
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande
förrättning. Karlskrona å landskansliet den 23 december 1920.

A. Wachtmeister.

Arvid Lidén.

Bil. B.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vattenlagen rörande torrläggning av vattenskadade marker, belägna omkring den s. k. P O R S G Ö L E N och utefter avloppsdiket från denna göl samt tillhörande hemmanen Bostorp n:r 3, Fridlevstad n:r 1, 3, 4 och 5, Pålycke n:r 1 och 2, Emmeryd n:r 5, 6 och 8 samt Uddabygd n:r 1 i Fridlevstads socken av Blekinge län, kommer att äga rum hos lantbrukaren Ture Olsson i S. Bostorp tisdagen den 31 mars kl. 10 f. m. och varda härigenom ägare och nyttjanderättshavare av ovannämnda fastigheter, ävensom andra personer, som förmena sig komma att av ifrågavarande företag beröras, kalla-
de att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskors den 12 mars 1925.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vatten-
lagen - - - - -
- - - - -
- - - - - kallade att vid detta sam-
manträde närvara.

Vedeby, Torskors den 12 mars 1925.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vatten-
lagen - - - - -
- - - - -
- - - - - kallade att vid detta sam-
manträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 12 mars 1925.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Fridlevstads sockens kyrka söndagen den 15
mars 1925, betygar:

Gerh. von Wachenfelt.

p. 1.

Bil. E.

F Ö R T Ä C K N I N G över underrättelser om sammanträde
för syneförrättning jämlikt 7 kap. vattenlagen hos lantbrukaren
Ture Olsson, S. Bostorp tisdagen den 31 mars 1925 kl. 10 f. m.
avsända den 13 mars 1925 till nedanstående personer.

Aug. Danielsson, Hejetorp, Rödeby.

Elof Hansson, Uddabygd, Spjutsbygd

Ture Olsson, S. Bostorp, d:o

Alfred Svensson, d:o d:o

Elof Pettersson, Emmeryd, Rödeby

Adolf Svensson, Pålycke, d:o

Axel Ekdahl, d:o d:o

11.
Karl Andersson, Pålycke, Rödeby

Petter. Andersson, d:o d:o

ordför. i Fridlevstads s:n fattigvårdsstyrelse,

Askunga, Spjutsbygd.

Emma Karlsson, Fridlevstad, Spjutsbygd

Otto Nilsson, d:o Björkeryd

Fredrik Svensson, d:o d:o

Vedeby, Torskors den 13 mars 1925.

Magnus Wixell.

Bil. F.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående
"utdikningsföretaget Porsgölen" i Fridlevstads socken
av Blekinge län.

Ifrågavarande företag avser torrläggning av de å den
till detta utlåtande fogade plankartan upptagna, mer eller
mindre vattenskadade markerna, och erfordras för ernående
av detta ändamål av vattenståndet i den s. k. Porsgölen
sänkes och att det från denna göl ledande avloppsdiket upp-
tages till större dimensioner än detta för närvarande inne-
har. Nämda göl omfattar en areal av 2,55 hektar. Sänkningen
av vattenståndet i densamma utgör ej sådan åtgärd, som om-
förmåles i 7 kap. 44 § vattenlagen.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmät-
ta och avvägda och innefattar plankartan över dem all den
mark, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd
i avloppsdiket ej kan torrläggas till 1,2 meters djup. Vid
bestämmandet av begränsningskurvan för området har markens
naturliga fall lagts till grund för beräkning av kurvans
höjdläge. - I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt

arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskil-

da ägofigurerna inom området närmare angivna. Av denna längd

framgår, att arealen av det vattenskadade området uppgår till

21,58 hektar, varav 4,18 hektar utgöres av odlad jord och 17,40

hektar av ängs- och betesmark.

Över det till uppgrävning föreslagna avloppsdiket har

efter å marken verkställda avvägningar och jordundersökningar

profil blivit uppgjord, av vilken dikets fallförhållanden och

jordmånen efter dikessträckningen framgå. De dimensioner, till

vilka diket vid denna syneförrättning blivit bestämt att upp-

tagas, finnas även angivna å dikesprofilen och framgå dessa

dimensioner därjämte av den bifogade grävningstabellen.

Avloppsdiket är å förslagsritningarna och i alla hit-

hörande handlingar betecknat med litt. A- B.

För bestämmandet av de för avloppsdiket erforderliga

dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verk-

ställda, och framgå av dessa, dels att den vattenmängd,

som diket vid flöden har att avbörda, bör beräknas till

omkring 1.- liter i sekunden för varje hektar av nederbörds-

området och dels att nederbördsområdet för avloppsdiket

uppgår till högst 150 hektar. - Den vattenmassa, som avloppet har att vid flöden avbörda, är således obetydlig, och har på grund härav avloppsdiket ej dimensionerats med hänsyn till denna vattenmängd, utan har härvid de av gölen och diket beroende markernas torrlägningsbehov varit helt och hållet avgörande. Diket har sålunda givits sådana dimensioner, att de vatten-skadade markerna, efter skedd sättning, skola kunna torrläggas till 1,2 meters djup, oberoende av det under vegetationstiden i diket förekommande vattenståndet.

Med de för avloppet föreslagna dimensionerna, i jordskärning: bottenbredd = 0,50 m. och sidolutningen dels = 1:1,5 och dels 1:1, och i bergskärning: bottenbredd = 1.- m. och sidolutningen = 1:0,15 skulle med förefintligt fall vattendjupet vid flöden komma att uppgå till högst 0,45 m.

I den för företaget upprättade, utlåtande bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som för det 1-frågasatta torrlägningsföretaget äro erforderliga, när-

mare specificerade och är den i samband med företaget bestämda ersättningen för jordupplåtelse till utvidgning av diket jämväl i denna kostnadsberäkning intagna.

Enligt kostnadsberäkningen skulle kostnaden för företaget belöpa sig till 3350 kronor, av vilket belopp

63.- kronor utgörs av förenämnda jordersättning. Jordersättningen är närmare specificerad i en särskild jordersättningslängd, vilken finnes bilagd utlåtandet.

Bland de föreslagna arbetena förekomma byggandet av tre st. ägobroar. För dessa arbeten är särskilt förslag upprättat.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 och 10 kap. 60 §§ vattenlagen hava synmännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna avdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 7563.- kronor och efter torrläggningen 13418,10 kronor, va-

dan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 5855,10 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som lutningsförhållande, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Några sådana förhållanden, som kunna föranleda företags uppdelning i särskilda avdelningar, på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen omförmälas, förekomma ej, utan skall hela företaget utgöra en dikningssamfällighet och varje delägare taga del i kostnaden för detsamma i mån av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

Beträffande det av ombudet för Fridlevstads kommun framställda, i § 5 av förrättningsprotokollet intagna yrkandet, att vid fördelningen av kostnaderna för företaget bliva tillgodoräknat av kommunen verkställt arbete i det ifrågavarande avloppsdiket hava synemännen ej kunnat taga hänsyn till detsamma, enär det nämnda arbetet blivit utfört före det syneförrättningen tagit sin början. Det i samman § av förrättningsprotokollet intagna yrkandet av Per Sjöblom och Fred Svensson att bliva befriade från delaktighet i företaget på grund av att de hade sina i företaget ingående marker utarrenderade hava synemännen ej heller kunnat taga hänsyn till, enär det anförda skälet ej utgör orsak att vinna befrielse från delaktighet i företaget.

I övrigt få synemännen beträffande företaget jämlikt 10 kap. 62 och 64 §§ vattenlagen bestämma:
att detsamma skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;
att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från dikeskanten samt gi-

vas samma sidolutning, som blivit bestämd för intillliggande dike. - För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen, åtnjuta ersättning;

att i företaget ingående broar skola utföras i enlighet med härför uppgjord ritning;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av diket skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till fullbordan inom två år efter dess påbörjande;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända till efterrättelse för företaget, samt

19.
att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Porsgölen".

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30,79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade båtnaden.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvårs ingivande.

Bostorp den 9 april 1925.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Anton Petersson

Aug. Andersson.

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-
 längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsföretaget
 Persgård i Fridsrods socken av Bödöpinge län

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1925, med de ändringar, som
 beslutats av Söderbygdens vattendomsråd vid dess sammankomst
 den 7 oktober 1925.

Fastigheternas				Ägarens nummer & plankarta	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankarta	mental	nummer	n a m n		
A	avskrift. 3/8	1 ³	Uddabrygd	1	Martens Andersson. sök. ämg Summa
B	1/80	1 ¹²	dt	2 3 4 5 6 10 11 12 13	Elof Hansson. ämg äker " sten " dt " ämg imp. äker " Summa
C	avskrift. dt	65 ⁸	Ömmingd	7 8 9	Elof Hansson. äker ämg " Summa
D	avskrift. fr.	5 ⁵	dt	8a	Elof Pettersson. ämg Summa
E	avskrift. fr.	8 ³	dt	47	Elof Pettersson. ämg Summa
F	avskrift. fr.	8 ²	dt	47a	Elof Pettersson. ämg Summa

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
<i>ly</i>	<i>1/24</i>	<i>3⁵</i>	<i>Bostorp</i>		<i>Jouire Collinson.</i>
				<i>14</i>	<i>äker</i>
				<i>15</i>	<i>"</i>
				<i>16</i>	<i>"</i>
				<i>17</i>	<i>"</i>
		<i>002</i>	<i>002</i>	<i>01802</i>	<i>"</i>
		<i>006</i>	<i>006</i>	<i>01906</i>	<i>"</i>
		<i>003</i>	<i>003</i>	<i>02003</i>	<i>"</i>
		<i>000</i>	<i>000</i>	<i>02100</i>	<i>"</i>
		<i>000</i>	<i>000</i>	<i>02200</i>	<i>äng. skult.</i>
				<i>23</i>	<i>"</i>
			<i>000</i>	<i>02400</i>	<i>"</i>
		<i>002</i>	<i>002</i>	<i>025</i>	<i>"</i>
	<i>003</i>		<i>003</i>	<i>26</i>	<i>imp.</i>
				<i>27</i>	<i>betesmark</i>
				<i>28</i>	<i>imp.</i>
				<i>29</i>	<i>betesmark</i>
<i>0076</i>	<i>000</i>	<i>000</i>	<i>000</i>		<i>Summa</i>
<i>0076</i>	<i>0048</i>	<i>3¹⁷</i>	<i>Bostorp</i>		<i>Alfred Sumner.</i>
				<i>30</i>	<i>äker</i>
				<i>31</i>	<i>" skult.</i>
				<i>32</i>	<i>"</i>
				<i>33</i>	<i>"</i>
				<i>34</i>	<i>betesmark</i>
				<i>35</i>	<i>imp.</i>
				<i>36</i>	<i>äker</i>
				<i>36a</i>	<i>" mpt. skult.</i>
					<i>Överföras</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	03							1000	0.40	400	12	-	1-	1000	30	-		
	02							1000	0.40	400	8	-	1-	1000	20	-		
	02							1000	0.40	400	8	-	1-	1000	20	-		
	03							1000	0.40	400	12	-	1-	1000	30	-		
	05							1000	0.40	400	20	-	1-	1000	50	-		
	12							1000	0.75	750	90	-	1-	1000	120	-		
	03																	
	04							1000	0.75	750	30	-	1-	1000	40	-		
			02					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			03					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			04					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			02					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							03											
			38					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							04											
			03					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34		52					07				180	-			310	-	130	-
	11							1000	0.35	350	38	50	1-	1000	110	-		
	08							600	0.50	300	24	-	1-	600	48	-		
	06							1000	0.70	700	42	-	1-	1000	60	-		
	23							1000	0.70	700	161	-	1-	1000	230	-		
			13					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							04											
	09							1000	0.70	700	63	-	1-	1000	90	-		
	23							900	0.50	450	103	50	1-	900	207	-		
80		13					04				432	-			745	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
	2			37	åker, stening högl.
	2			37a	"
	2			38	imp.
	2			39	"
	2			40	äug
	2			41	"
					Summa
I	1/6	2 ⁵	Pålmycke		<u>Erdolf Jernsön.</u>
				48	storgård
					Summa
H	1/6	2 ²	dt		<u>A. T. Ekdahl.</u>
				49	betesmark, odl.
				50	"
				51	"
				52	"
				53	"
					Summa
L	1/6	2 ³	dt		<u>Harald Andersson.</u>
				54	betesmark
				55a	" stening
				56	"
				57	"
				58	imp.
				59	betesmark
				60	"
	2			61	"
					Överfört

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	80		13				04				432	-			745	-		
	18																	
	05							600	0.50	300	15	-	1-	600	30	-		
							02											
							01											
			08					600	0.25	150	12	-	0.90	540	43	20		
			04															
	103		25				07				459	-			818	20	359	20
			32					300	0.60	180	57	60	1-	300	96	-		
			32								57	60			96	-	38	40
			91					400	0.40	160	145	60	1-	400	364	-		
			15					200	0.90	180	27	-	1-	200	30	-		
			25					200	0.95	190	47	50	1-	200	50	-		
			38					200	0.65	130	49	40	1-	200	76	-		
			76					400	0.40	160	124	80	1-	400	312	-		
			2 47								394	30			832	-	437	70
			18					200	0.50	100	18	-	1-	200	36	-		
			24															
			05					200	0.40	80	4	-	1-	200	10	-		
			11					200	0.90	180	19	80	1-	200	22	-		
							40											
			09					200	0.95	190	17	10	1-	200	18	-		
			10					200	0.95	190	19	-	1-	200	20	-		
			46					400	0.40	160	73	60	1-	400	184	-		
			123				40				151	50			290	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarernas namn, samt ägoslag m. m.
littera. å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Örnfrid
				63	betesmark
				63a	"
				64	"
				65	inup.
					Summa
M	1/6	24	Pålmycke		<u>Josef Andersson.</u>
				66	inup.
				67	väg
				68	inup.
				69	äker
				70	"
				71	betesmark
				72	"
				73	"
				74	inup.
				75	betesmark
				76	"
				77	"
				78	"
				78a	inup.
				79	"
					Summa
N	5/24	14	de		<u>Fridlarstad fäbaggård.</u>
				80	tommark
				81	"
				82	betesmark
					Örnfrid

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
														kr.	kr.	öre		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
			1 23					40				151 50				290 -		
			67					400	0.40	160	107 20	1-	400		268 -			
			08					200	0.65	130	10 40	1-	200		16 -			
			30					200	0.90	180	54 -	1-	200		60 -			
							22											
			2 28					62				323 10				634 -	310	90
								01										
								02										
								03										
	14							600	0.55	330	46 20	1-	600		84 -			
	21							600	0.40	240	50 40	1-	600		126 -			
			27					200	0.70	140	37 80	1-	200		54 -			
			1 01					300	0.40	120	121 20	1-	300		303 -			
			81					300	0.50	150	121 50	1-	300		243 -			
							37											
			10					200	0.70	140	14 -	1-	200		20 -			
			79					300	0.60	180	142 20	1-	300		237 -			
			18					200	0.90	180	32 40	1-	200		36 -			
			04					200	0.40	80	3 20	1-	200		8 -			
							10											
							01											
	35		3 20					54				568 90				1111 -	542	10
			53					-	0.5	-	-	-	-	50		26 50		
			04					-	0.5	-	-	-	-	50		2 -		
			20					100	0.80	80	16 -	1-	100		20 -			
			77								16 -				48 50			

Fastigheternas.				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	001		012		Örnaförsk
		002	023	83	behärrare
	0		034	83a	"
	00		045	84	"
				85	"
002	00		056	86	002
				87	"
				88	"
				89	"
				90	00
		000	067	91a	inup.
	001	001	078	92a	"
		002	089		Imma
0	avvande.	54	Fridhustad		<u>Emma Karlsson.</u>
				41b	äker
				43	"
				43a	äng, odlingsmark
				45	skogsmark
					Imma
9	avvande.	55	de		<u>Emma Karlsson.</u>
				41a	äker
				42	"
003				44	änggl. odling
				45a	skogsmark
					Imma
9	3/10	44	de		<u>Per Karlsson.</u>
				93	skogsmark
					Örnaförsk

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Överfört</i>
	2			94	<i>skogsmark</i>
				95	<i>åker</i>
				96	"
				97	"
					<i>Summa</i>
<i>R.</i>	<i>1/8</i>	<i>4^e</i>	<i>Fridlevstad</i>		<i>(Enk.) P. G. Luusmaa och Per Ljöblom.</i>
				98	<i>åker</i>
				99	"
				100	"
				101	"
				102	"
				103	"
				104	"
				105	"
				106	<i>skogsmark</i>
				107	<i>stening</i>
				108	<i>åker</i>
				109	<i>Summa</i>
<i>S</i>	<i>3/16</i>	<i>3²</i>	<i>d.</i>		<i>Ludvig Hakkaru.</i>
				109	<i>skogsmark</i>
				110	<i>åker</i>
				111	<i>slip.</i>
				112	<i>åker</i>
				113	"
				114	"
				115	"
					<i>Överföres</i>

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
			15									10 50				30 -			
			20					200	0.35	70	14 -	1-	200	40 -					
11								1000	0.40	400	44 -	1-	1000	110 -					
23								1000	0.50	500	115 -	1-	1000	230 -					
01								1000	0.35	350	3 50	1-	1000	10 -					
35			35								187				420 -		233 -		
02								1000	0.40	400	8 -	1-	1000	20 -					
20								1000	0.40	400	80 -	1-	1000	200 -					
02								1000	0.60	600	12 -	1-	1000	20 -					
01								1000	0.40	400	4 -	1-	1000	10 -					
03								1000	0.35	350	10 50	1-	1000	30 -					
03								1000	0.35	350	7 -	1-	1000	20 -					
04								1000	0.35	350	14 -	1-	1000	40 -					
03								1000	0.35	350	10 50	1-	1000	30 -					
			13					200	0.35	270	9 10	1-	200	26 -					
			14					-	-	-	-	-	-	-					
14								1000	0.35	350	49 -	1-	1000	140 -					
51			27								204 10				536 -		331 90		
			15					200	0.35	70	10 50	1-	200	30 -					
04								800	0.50	400	16 -	1-	800	32 -					
							07												
06								1000	0.35	350	21 -	1-	1000	60 -					
06								1000	0.35	350	21 -	1-	1000	60 -					
06								1000	0.40	400	24 -	1-	1000	60 -					
04								1000	0.45	450	18 -	1-	1000	40 -					
26			15				07				110 50				282 -				

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarernas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Örnfäst
				116	äker
				117	skogsmark
				118	seu
					Summa
J	3/10	3 ³	Fridhögstad		Gustaf Nilsson.
				119	skogsmark
				120	"
				121	baksmark
				122	äker
				123	"
					Summa
U	1/2	1 ³	ds		Fredrik Svensson.
				124	äker
				125	skogsmark
				126	"
				127	"
				128	imp.
				129	skogsmark
					Summa
V	1/6, 1/6	14, 15	ds		Fredrik Svensson och Gustaf Nilsson.
				130	skogsmark
				130 a	"
				131	imp.
				132	skogsmark
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	26		15				07				110	50			282	-		
	17							1000	0.65	650	110	50	1-	1000	170	-		
			10					200	0.50	100	10	-	1-	200	20	-		
			01															
	43		26				07				231	-			472	-	241	-
			34					200	0.50	100	34	-	1-	200	68	-		
			26					200	0.70	140	36	40	1-	200	52	-		
			16					300	0.90	270	43	20	1-	300	48	-		
02								500	0.90	450	9	-	1-	500	10	-		
01								500	0.95	475	4	75	1-	500	5	-		
	00		76								127	35			183	-	55	65
	04							500	0.95	475	19	-	1-	500	20	-		
			26					200	0.95	190	49	40	1-	200	52	-		
			18					200	0.90	180	32	40	1-	200	36	-		
			04					200	0.90	180	7	20	1-	200	8	-		
							03											
			30					200	0.75	150	45	-	1-	200	60	-		
	04		79				03				153	-			176	-	23	-
			33					200	0.70	140	46	20	1-	200	66	-		
			13					100	0.70	70	9	10	1-	100	12	-		
							11											
			09					200	0.90	160	14	40	1-	200	18	-		
			55				11				69	70			97	-	27	30

F a s t i g h e t e r n a s				Ágöfugurefnas númer á plankartan	Ágarnas namn, samt ágoslag m. m.
littera á plankartan	mantal	númer	n a m n		
			Bastorp	116	<u>Samfálld sjö</u> Þorsgölu
			Fridlofstad	118	<u>Samfálld sjö</u> Þorsgölu
			Pálhykk	134	<u>Samfálld sjö</u> Þorsgölu
			Emmumyd	135	<u>Samfálld sjö</u> Þorsgölu
			Uddbyggð	136	<u>Samfálld sjö</u> Þorsgölu

Sammandrag av förestående areal

F a s t i g h e t e r n a s					
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n	Ä - g - a - r - n - a - s n - a - m -	
A.	^{3/8} arvinds f.	1 ³	Vaddabrygd	Mansfred Andersson	
B	1/80	1 ¹²	d:	Olof Hansson	
C	arvinds f.	(6 ⁵) (6 ³)	Sommungd	d:	
D	arvinds f.	5 ⁵	d:	Olof Pettersson	
E	arvinds f.	8 ³	d:	d:	
F	arvinds f.	8 ²	d:	d:	
G	1/24	3 ⁵	Rastorp	Ture Olsson	
H	1/48	3 ¹⁷	d:	Alfred Larsson	
I	1/6	2 ⁵	Pälbyke	Edolf Larsson	
K	1/6	2 ³	d:	d. F. Hedahl.	
L	1/6	2 ³	d:	Karl Andersson	
M.	1/6	2 ⁴	d:	Jörf Andersson	
N.	5/24	1 ⁴	d:	Friddertads jättigård	
O	arvinds.	5 ⁴	Friddertad (Bonnis)	Gemma Karlsson	
P	arvinds.	5 ⁵	d: (Fäladem)	d:	
Q	3/16	4 ⁴	d:	Per Karlsson	
R	1/8	4 ⁶	d:	(Fred) E. G. Larsson och Per Sjölund	
S	3/16	3 ²	d:	Sudrig Karlsson	
T	3/16	3 ³	d:	Gustaf Nilsson	
U	1/3	1 ³	d:	Frederik Larsson	
V	1/6, 1/6	1 ⁴ , 1 ⁵	d: (gemensam utmark) Rastorp Friddertad Pälbyke Sommungd Vaddabrygd	Frederik Larsson och Gustaf Nilsson samfällt ej d: d: d: d:	
					Gemma

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procental		
	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen						
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre				
			03														
sik.	1	-	16				01	300	80	689	50	388	70	10.16			
sik.		14	06					86	20	134	50	48	30	1.26			
			12														
			17														
			17														
		34	52				07	180	-	310	-	130	-	3.40			
sik.		103	25				07	459	-	818	20	359	20	9.39			
			32					57	60	96	-	38	40	1.00			
			2	47				394	30	832	-	437	70	11.45			
			2	28			62	323	10	634	-	310	90	8.13			
		35	3	20			54	568	90	1111	-	542	10	14.18			
			3	95			23	630	35	836	50	206	15	5.39			
sik.		30	72					213	40	401	40	188	-	4.92			
sik.		39	55					317	-	580	-	263	-	6.88			
		35	35					187	-	420	-	238	-	6.09			
		51	27					204	10	536	-	331	90	8.68			
		43	26				07	231	-	472	-	241	-	6.30			
		03	76					127	35	183	-	55	65	1.46			
		04	78				03	153	-	176	-	23	-	0.60			
			53				11	69	70	97	-	27	30	0.71			
							99										
							50										
							23										
							77										
							06										
	4	91	17	94			4	30	4	502	80	8	327	10	9824	30	100.-
Hans Ekström.																	
Rätt arkiverat; bekräftar																	
ex officio.																	
G. Lidbom																	

Kostnadsberäkning över "utdikningsföretaget Persgölen"

i Fridhustads socken av Blekinge;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1926.

Dagsverkspris: 5.- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	a kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Diket A - B.</u>						
0-1+50	150	Grävning av dygjed m ³	340	0.50	170	-		
		1 st. ägobro enl. specialförslag			130	-		
1+50-2+34	134	Grävning av dygjed	310	0.50	155	-		
		sten och grus	15	2.-	30	-		
		1 st. ägobro enl. specialförslag			130	-		
2+34-4+30	146	Grävning av dygjed	380	0.50	190	-		
		sten och grus	40	2.-	80	-		
		Sprängning av berg, skivigt	10	15.-	150	-		
		1 st. ägobro enl. specialförslag			130	-		
4+30-5+50	120	Grävning av dygjed	50	0.50	25	-		
		sten och grus	420	3.-	1260	-		
		Sprängning av berg, skivigt	35	15.-	525	-	2975	-
		Jordsättningar för diket utvidg- ning enligt särskild jordsättnings- längd						63 -
		För oförutredda arbeten samt för ledning och tillägg under arbetets utförande tilläggas omkring 10% av förstämde arbetskostnader					312	-
		Summa					3350	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Specialförslag för broarna.</u>						
		Broarnas bredd = 3-meter.						
		Belastning: 300 kg/m ³						
		4 st. bärbjälkar, 0,15 × 0,20 × 4,1 = 0,50 m ³						
		2. underlag, 0,15 × 0,15 × 3,1 = 0,14 m ³						
		brobana 0,075 × 4,1 × 3 = 0,93 m ³						
		2. fjärrer 0,10 × 0,10 × 4,2 = 0,08 m ³						
		2. ändskydd 0,05 × 0,35 × 3 = 0,11 m ³	1,76	60,-	105	60		
		spik, tjärl, arbete m. m.				24	40	
		Summa			130	-		
		Bestorps den 9 april 1925						
		Magnus Wixell.						

Grävningstabell över "utdikningsförslaget Persgölen" i
Fridhustads socken av Blekinge län.

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1925.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
A-B	0.	-	1.18	0.50	2.9	1:1	Vid Porsgölen.
	+50	50	1.63	.	3.8	"	
	1.	50	1.61	.	3.7	.	
	+50	50	1.59	.	3.7	"	Rigång.
	2.	50	1.54	.	3.6	.	Fixp. kors i str. 5 m s om 1+75
	+50	50	1.61	.	3.7	"	höjdläge = +9.84 m över 0-planst.
	+84	34	1.75	.	4.-	.	Rigång.
	3.	16	1.77	.	4.-	.	
	+50	50	1.79	.	4.1	"	Bergsprängning; se ritning.
	4.	50	1.65	.	(3.7) 3.8	"	
	+30	30	1.86	.	6.1	1:1.5	
	+50	20	2.75	.	8.8	.	Bergskänning börjar; rektion: se
	+60	10	2.94	.	8.-	"	ritning
	+65	5	.	.	.	.	Rigång.
	+80	15	2.90	.	8.8	"	
	+95	15	1.36	.	4.7	"	
	5.	5	0.91	.	3.6	.	
	+35	35	-	.	-	.	Rensning i str. 5+35 - 5+50.
	+50	15	-	-	-	-	

Arbetet tager sin början vid 5+50 och avslutas där fullt djupa i gölen utsläts. I bergskänning är bottenbredden =

Jordvärderingslängd för "utdiknings-
företaget Persgölen" i Fridlevstads socken av
Blekinge län; upprättad vid synföreläggning en-
ligt vattenlagen år 1925.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Areal	ö kronor	ersättning.		summa ersättning.	
littera öfversten	mätst.	nummer	namn				kr.	öre	kr.	öre
76	1/6	2 ²	Pätyska	<u>St. F. Schidl.</u>						
				är ägofig. 49 och 53	2.50	6.-	15	-	15	-
2	1/6	2 ³	de	<u>Tharl Andersson:</u>						
				är ägofig. 61 och 62	2.50	6.-	15	-		
				medan pht. 4+68	1.40	2.-	2	80	17	80
16	1/6	2 ⁴	de	<u>Josef Andersson:</u>						
				är ägofig. 66 och angrens	1.10	2.-	2	20		
				" " 69	0.50	8.-	4	-		
				" " 70	1.50	8.-	12	-		
				" " 71	0.50	6.-	3	-		
				" " 72	1.50	6.-	9	-	30	20
				Summa					63	-
				Bastorp den 9 april 1925						
				Wigman Wixell						
				Biträdande godsejaren:						
				Antoni Petersson Aug. Andersson.						

Kostnadsförklaringslängd för utdiknings-
företaget "Portgölen" i Fridlevstads socken av Blekinge
län; upprättad vid syreförädlning enligt vattenlagen år
1925 med de ändringar som beslutats av Länslänsmannens
vattundomstol vid dess sammankämda den 7 oktober 1925.


Fastigheternas				Ägarnas namn	Delaktighetsstol	Vattenovled- ningskostnad enligt Wixells kostnadsföreslag.		Förrättnings- kostnad.		
liters ö korton	antal	nummer	namn			%	Kr.	öre	Kr.	öre
B	1/80	1 ¹²	Uddabuggd	Elof Hansson	sök.	10.16	340	36	63	13
C	avr. f.	6 ³	Emmungs	Deramme	sök.	1.26	42	21	7	83
G	1/24	3 ⁵	Bortorp	Tecis Carlsson		3.40	113	90	21	13
H	1/48	3 ¹⁷	de	Alfred Svensson	sök.	9.39	314	56	58	35
J	1/6	2 ⁵	Påhycke	Adolf Svensson		1.-	33	50	6	21
K	1/6	2 ²	de	A. F. Ekdahl		11.45	383	58	71	15
L	1/6	2 ³	de	Karl Andersson		8.13	272	35	50	52
M	1/6	2 ⁴	de	Jörf Andersson		14.18	475	03	88	11
N	5/24	1 ⁴	de	Fridlevstads fattigvård		5.39	180	57	33	49
O	avr.	5 ⁴	Fridlevstad (Pronäs)	Emma Karlsson	sök.	4.92	164	82	30	57
P	avr.	5 ⁵	de (Fälader)	deramme	sök.	6.88	230	48	42	75
Q	3/16	4 ⁴	de	Per Karlsson		6.09	204	02	37	84
R	1/8	4 ⁶	de	P. G. Svensson & Per Sjölund		8.68	290	76	53	93
S	3/16	3 ²	de	Ludvig Karlsson		6.30	211	05	39	14
T	3/16	3 ³	de	Gustaf Nilsson		1.46	48	91	9	07
U	1/3	1 ³	de	Fredrik Svensson		0.60	20	10	3	73
V	1/6, 1/6	1 ⁴ , 1 ⁵	de	Fredrik Svensson & Gustaf Nilsson		0.71	23	78	4	41
Summa						100.-	3 350	-	621	36
Karl E. Lofström.										
Prätt avskrivet; betygat										
ex officio:										
G. Lidbom.										

126/29 - kom

Avskrift.

A 107

K 1*0107



11456

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 MAJ 1929

Betänkande rörande "utdikningsföretaget Porsgölen" i Fridlevstads socken av Blekinge län; upprättat för sökande av statsunderstöd år 1927 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 19 skrivna sidor.

Gennu Kungl. Maj:ts nådiga brev den 25 januari 1929
fästetilld till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 februari 1929

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:

Albert Smith.

Rätt auktoriserat belegg:

Hayman maa.

Översiktskarta.



1:100000.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdikningsföretaget
P o r s g ö l e n" i Fridlevstads socken av Blekinge län.

Företagets läge. Företaget är beläget omkring 3 km. nordost
om Fridlevstads sockens kyrka samt omkring 3 km. syd-
väst om Spjutsbygds järnvägsstation å Carlskrona -
Wexiö järnväg.

Föregående rättslig Genom syneförrättning enligt vattenlagen ,
utredning. handlagd av undertecknad och avslutad den
9 april 1925, hava alla rättsliga frågor, rörande fö-
retaget blivit behandlade. Denna syneförrättning har
emellertid blivit överklagad och har sedermera veder-
börande vattendomstol genom utslag den 7 dec. 1925
gjort vissa ändringar i synemännens utlåtande samt upp-
rättat ny värderingslängd samt ny kostnadsfördelnings-
längd för företaget.

Vattendomstolens utslag har sedermera ta-
git åt sig laga kraft, vilket framgår av å utslaget
teckant bevis.

Efterföljande utredning grundar sig på vid
syneförrättningen gjorda undersökningar och härvid upp-
rättade kartor och ritningar samt av synemännen avgi-

vet utlåtande med bilagor sådant detta av vattendom-
stolen blivit ändrat. Dessa ritningar och handlingar
bifogas detta betänkande.

Låne- och an- Genom förening av den 19 oktober 1926 hava
slagssökande. en del av delägarna i företaget överenskommit
att till utförande av detsamma söka statsunderstöd i
form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldig-
het som lån från statens avdikningslånefond under det
en del sökt endast statsbidrag utan återbetalnings-
skyldighet.

Allmän beskrivning Avdikningsområdet omfattar i sin helhet en
över avdikningsom- areal av 22,85 hektar. Härav utgöras 4,91
rådet. hektar av åker och 17,94 hektar av ängs och
betesmark.

Vegetationen å området utgöres å de odlade
markerna av våra vanliga kulturväxter och å övriga
marker huvudsakligen dels av skog och dels av s. k.
sura grässlåg.

Hydrografiska För de hydrografiska förhållandena finnas
förhållanden. närmare redogörelser intagna i det i syne-
handlingarna intagna utlåtandet, och hänvisas beträf-
fande dessa förhållanden till detta.

Enskild dikning. Några enskilda diken, till vilkas uppta-

gande statsunderstöd sökes, finnas ej intagna i den föreliggande avdikningsplanen.

Odling samt teg- Vissa delar av de nu oodlade områdena kom-
eller täckdikning. ma att efter avdikningsföretagets utförande omvandlas till åker, under det att återstående delar av dessa områden säkerligen komma att bibehållas såsom ängs- eller betesmarker, och undergå härför lämplig behandling.- De odlade markerna böra efter avdikningen täckdikas och även ängs- och betesmarkerna böra på lämpligt sätt detaljdikas för ernående av lämplig fuktighetsgrad.

Arbetets utförande. Jämlikt bestämmelserna i det i synehandlingarna intagna utlåtandet skall arbetet vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till fullbordan inom två år efter dess påbörjande.

Företag av liknande beskaflenhet. Enligt lämnad uppgift hava ett flertal företag av liknande beskaflenhet i orten blivit utförda med understöd av statsmedel.- Det nu föreliggande förslaget har ej tidigare varit föremål för myndighets prövning beträffande frågan om statsunderstöd.

Båtnad genom företaget. Av synehandlingarna framgår, att de i

företaget ingående markerna i sitt före företagets

utförande befintliga tillstånd blivit värderade

till 4502,80 kr.

och att samma marker efter företagets

utförande uppskattats till 8327,10 "

Båtnaden genom företaget skulle

sålunda komma att uppgå till 3824,30 "

Kostnader. Vid syneförrättningen har kostnaden

för företagets utförande blivit beräknad

till 3350.- "

Övriga kostnader, såsom synekostnader,

betänkande m. m. uppgå till

Relativ kostnad. Vid jämförelse mellan den båtnad,

som beräknats uppkomma genom, och de med

företaget förenade kostnaderna befinnes

att relativa kostnaden bliver

Tillstyrkan. På grund av vad sålunda framhållits får jag

tillstyrka att största möjliga statsunderstöd i form

av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet

som lån från statens avdiktningsslånefond måtte till

företaget beviljas.

Bilagor. Till detta betänkande äro fogade:

1:o översiktskarta;

2:o tabell a, angivande avdiktningssområdets beskaften-

het och värde före och efter företagets utförande;

3:o tabell b, angivande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaderna samt låne- och anslagsbelopp;

4:o kostnadsberäkning;

5:o förening för sökande av statsunderstöd;

6:o avskrift av vattendomstolens utslag av den 7 dec. 1925;

7:o avskrifter av synehandlingarna enligt vattendomstolens ändringar och

8:o plankarta och andra ritningar rörande företaget

/ 1 blad /.

Vedeby, Torskors 1 febr. 1928

Magnus Wixell.

Tabell a.

	Hela torrläggingsområdet								Lånesökandes andel								Bidragssökandes andel												
	Areal	Värde				Båtnad	Areal	Värde				Båtnad	Areal	Värde				Båtnad											
		före	efter	torrläggningen	före			efter	torrläggningen	före	efter			torrläggningen															
Mar	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Mar	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Mar	ar	Kr.	öre	Kr.	öre								
åker	466																	466											
	470	-	-	-	-	-	-	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1635																	1635											
annan mark	1631	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summa	21 01	4502	80	8327	10	3824	30	130	387	-	824	-	437	-	21 01	4502	80	8327	10	3824	30								
Kedskry, Torsholm i febr. 1928																													
Wagners Wäxell																													

Tabell

Fastigheternas				Ägaras namn	Ägofigureras nr	Are -			
Littera öfver korten	mått	nummer	namn			öfver		annen mark	
						Har	ar	Har	ar
B	1/80	112	Uddelbygd	Elof Hansson	3-13	1	-	-	11
C	avseende (fr. 65)	65	Emmerbygd	de Reg. nr = 65	7,9	-	14	-	05
D	1/24	35	Bröslup	Nodon Karlsson	14-19, 21	-	31	-	-
E	1/48	317	de	Fritjof Svensson	(30-33) (36-36a) (37-40)	-	85	-	08
F	1/6	25	Pälbycka	Adolf Svensson	48	-	-	-	32
G	1/6	23	de	A. F. Ekedahl	49-53	-	-	-	247
H	1/6	23	de	Karl Andersson	(54, 56, 57) (59-65)	-	-	-	204
I	1/6	24	de	Yonaf Andersson	69-73, 75-78	-	35	-	320
J	5/24	14	de	Fridlevstads fattigvärd	80-92	-	-	-	395
K	avseende	54	Fridlevstad	Emma Karlsson	41b-45	-	30	-	72
L	avseende	55	de (Pälbycka)	de	41a-45a	-	39	-	55
M	3/16	44	de	Pär Karlsson	93-97	-	35	-	35
N	1/8	46	de	P. G. Svensson och Per Sjöblom	98-106, 108	-	51	-	13
O	3/16	32	de	Ludvig Karlsson	109-117	-	39	-	29
P	3/16	33	de	Gustaf Nilsson	119-123	-	03	-	76
Q	1/3	13	de	Fredrik Svensson	124-129	-	04	-	78
R	1/3, 1/6	14, 15	de	Fredrik Svensson och Gustaf Nilsson	130-132	-	-	-	55
				Summa		466	1635		
						470	1631		

h.

- al		Bötnadsvärdet.		70% av bötnadsvärdet		Deltager i kostnaden för						Summa kostnad.		Relativ kostnad.	Börings stölet i procent av kostnaden.	Bidrag.	Lån.			
	Summa					torrläggnings arbetet.		laga synför- rättningen.		betänkandet										
	Har	ar	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	%	Kr.	Öre	Kr.	Öre	
		11	388	70	272	09	340	36	63	13	16	66	420	15	1.08	33 1/3	140	05	280	10
		- 19	48	30	33	81	42	21	7	83	2	07	52	11	"	"	17	39	34	72
		- 31	130	-	91	-	113	90	21	13	5	57	140	60	"	"	46	87		
		- 93	359	20	251	44	314	56	58	35	15	40	388	31	"	"	129	44		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- 32	38	40	26	88	33	50	6	21	1	64	41	35	"	50.	20	67		
																	13	70		
		2 47	437	70	306	39	383	58	71	15	18	77	473	50	"	"	236	75		
		2 04	310	90	217	63	272	35	50	52	13	33	336	20	"	"	157	83		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	10		
																	112	07		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3 55	542	10	379	47	475	03	88	11	23	25	586	39	"	"	293	20		
																	145	46		
		3 95	206	15	144	30	180	57	33	49	8	84	222	90	"	"	111	45		
																	74	30		
		1 02	188	-	131	60	164	82	30	57	8	06	203	45	"	"	101	72		
																	67	82		
		- 94	263	-	184	10	230	48	42	75	11	28	284	51	"	"	142	26		
																	94	84		
		70	233	-	163	10	204	02	37	84	9	98	251	84	"	33 1/3	83	94		
		- 64	331	90	232	33	290	78	53	93	14	23	358	94	"	"	119	64		
		- 68	241	-	168	70	211	05	39	14	10	33	260	52	"	"	86	84		
																	30	19		
		- 79	55	65	38	96	48	91	9	07	2	40	60	38	"	50	20	12		
																	12	41		
		- 82	23	-	16	10	20	10	3	73		99	24	82	"	"	8	27		
																	14	67		
		- 55	27	30	19	11	23	78	4	41	1	16	29	35	"	"	9	78		
		21 01	382	430	267	701	335	0-	62	136	163	96	413	532			1755	59	314	82
																	1378	44		
Keddeby, Torshov i febr. 1928 Magnus Winth.																				

57

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G .

A. Vattenavledning.

Diket A - B/önl.synehandl./	3350.-	
Syneförrättnings- m. fl. kostnader	621,36	
Betänkandet m. m.	<u>163,96</u>	4135,32

B. Enskild dikning.

/ förekommer ej/

Summa kronor 4135,32

Vedeby, Torsfors 1 febr. 1928

Magnus Wikell.

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för företaget beräknats till
4.135 kronor 32 öre, varav ä länsökan
dens andel 472 kronor 26 öre.

Stockholm den 12 februari 1929.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Alfons Smith.

Undertöcknade, delägare i det företag, som avser torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande "utdikningsföretaget Porsgölen" i Fridlevstad socken av Blekinge län, till vilket förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör vid under år 1925 verkställd syneförrättning enligt vattenlagen, hava vid sammanträde denna dag beslutat ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om dels statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget och dels lån från odlingslånofonden till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda arbetsstyrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och odlingslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Bostorp per Spjutsbygd den 19 oktober 1926.

Alf. Svensson	Teodor Karlsson	Emma Karlsson
---------------	-----------------	---------------

Önskar ej lån	Önskar ej lån	Önskar ej lån
---------------	---------------	---------------

Fredrik Svensson	Josef Andersson	A. F. Ekdahl
------------------	-----------------	--------------

Önskar ej lån	Önskar ej lån	Önskar ej lån
---------------	---------------	---------------

Per Karlsson		P. G. Svensson
--------------	--	----------------

Önskar ej lån		Önskar ej lån
---------------	--	---------------

Alfred Svenssons, Teodor Karlssons, Emma Karlssons, Fredrik Svenssons, Per Karlssons, Josef Anderssons, A.F. Ekdahls och P. G. Svens-

sons egenhändiga namnteckningar bevittnas af oss på en gång

närvarande vittnen:

Ad. Svensson

Joh. Adrielsson

Emmeryd, Rödeby.

Carl Andersson

Adolf Svensson

önskar ej odlingslån

önskar ej odlingslån

Gustaf Nilsson

Fridlevstads fattiggård

Önskar ej lån

gen. Manfr. Andersson

Ludvig Carlsson

ordf. i fattigvårdsstyrelsen

önskar ej odlingslån

önskar ej lån

Per Sjöblom

önskar ej odlingslån

Elof Hansson

önskar även lån

Bevittnas af:

Ad. Svensson

Arvid Adrielsson.

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol

i Bostorp den 7 oktober 1925.

För handläggning av det vid vattendomstolen anhängiga målet angående av Josef Andersson i Pålycke m. fl. anförda besvär över en den 9 april 1925 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "utdikningsföretaget Porsgölen" och avseende upptagande av dike för torrläggning av mark, hörande till Uddebygd, Emmeryd, Bostorp, Pålycke och Fridlevstad i Fridlevstads socken, Blekinge län, hade sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas hos lantbrukaren Alfred Svensson i Bostorp denna dag klockan 11,30 f. m.

Då målet företogs till handläggning, inställde sig av klagandena A. F. Ekdhall, Josef Andersson, Per Karlsson, Fredrik Svensson, Ludvig Karlsson och Gustaf Nilsson, varjämte under handläggningen Karl Andersson och P. G. Svensson tillstädeskommo.

Av sökandena till förrättningen inställde sig Alfred Svensson och Emma Karlsson.

Vidare tillstädeskom Teodor Karlsson, som uppgav sig numera vara ägare av den Ture Olsson förut tillhöriga hemmansdelen och företedde för styrkande härav ett den 11 au-

13.

gusti 1925 dagtecknat köpebrev, varigenom Ture Olsson och hans hustru Anna Olsson till Teodor Karlsson försålt 1/24 mantal Bostorp 3⁵ med tillträde den 1 oktober 1925.

Förrättningsmannen, lantbruksingenjören Magnus Wixell, var närvarande vid sammanträdet.

Alfred Svensson upplyste på frågor: Han hade under år 1924 överlåtit sin fastighet 1/48 mantal Bostorp 3¹⁷ till sin son Fritjof Svensson. Då denne emellertid vore bosatt i Västmanland, där han hade stadigvarande anställning, omhänderhade Alfred Svensson fortfarande för sonens räkning och enligt dennes uppdrag skötseln av fastigheten samt bevakade fastighetens intressen.

Det upplystes, att klaganden P. G. Svensson vore samme person, som i förrättningshandlingarna benämnts Fred Svensson, samt att denne Svensson och Per Sjöblom gemensamt ägde 1/8 mantal Fridlevstad 4⁶.

Teodor Karlsson yrkade, att besvären måtte ogillas, och ingav för vidare utveckling av sin talan en skrift / Prot. bil A/.

Ludvig Karlsson anförde med instämmande av övriga tillstädeskomna klagande: Klagandena gjorde gällande, att förbätt-

25

ringsvärdena å deras mark beräknats för högt. Taxeringsvärdet i dessa trakter vore för åkerjord omkring 800 å 900 kronor för hektar och för äng 300 kronor för hektar. Saluvärdet å åkerjord vore för närvarande högst 900 å 1000 kronor för hektar. Riktigheten av de uppgifter, Teodor Karlsson lämnat i sin skrift, bestredes. Klagandena ville i första hand yrka att vattendomstolen måtte förklara att företaget icke finge komma till utförande. Skulle detta yrkande icke kunna bifallas, ville klagandena hemställa, att vattendomstolen måtte verkställa granskning av de beräknade förbättringsvärdena och i erforderlig mån nedsätta desamma samt på grund härav upprätta ny längd angående delägarnas skyldighet att deltaga i företaget. Sökandena till företaget syntes rätteligen bära ensamma vidkännas kostnaderna för dess genomförande.

Beträffande de av förrättningsmannen gjorda avvägningarna var det vid därom framställd fråga ingen som hade något att erinra.

Per Karlsson uppgav: Den i företaget ingående mark, som tillhörde hemmansdelar i Fridlevstad, utgjorde utägoskiften, som av ägarna gemensamt utarrenderas för en tid av 49 år mot ett årligt arrende av 42 kronor för samtliga skiften.

Josef Andersson anmärkte: Av hans i företaget ingående

mark hade två ägofigurer upptagits som åker. Någon sådan funnes emellertid icke å hans här ifrågavarande markområde.

Härefter företogs syngång, därunder besiktning verkställdes å all den i företaget ingående marken. Å ett flertal ställen verkställdes grävningar för utrönande av jordmånnens beskaffenhet.

Sedan parterna överlämnat målet till vattendomstolens prövning, tillkännagavs, att utslag komme att meddelas å vattendomstolens kansli i Stockholm den 7 december 1925.

Ludvig Karlsson erlade nu för klagandena 183 kronor 93 öre, utgörande kostnaderna för i målet utfärdade kungörelser och för vattendomstolens sammanträde.

Härefter hölls enskild överläggning. Därvid beslöts följande

U T S L A G,

meddelat den 7 december 1925.

Då av klagandena påkallats prövning beträffande värdet av den båtnad, som för dem tillhörig mark beräknats vinnas genom nu ifrågavarande företag, finner sig vattendomstolen för vinnande av enhetlig tillämpning av grunderna för uppskattningen böra ingå i sådan prövning beträffande all i fö-

retaget ingående ark. All denna mark har också av vattendomstolen under synegången besiktigats. På grund av härvid gjorda iakttagelser och med hänsyn till i övrigt föreliggande förhållanden såsom belägenhet, å orten i allmänhet rådande förhållanden m. m. har vattendomstolen funnit att de värden, som synemännen åsatt jorden i fullt torrlägt skick, i flera avseenden måste anses vara för höga. Detta gäller i mindre grad den av företaget berörda åkerjorden, ehuru jämväl beträffande denna en del värden befunnits böra nedsättas, men däremot i hög grad den övriga marken. En stor del av denna mark brukas för närvarande såsom skogsmark och kan jämväl efter nu ifrågavarande företags utförande på grund av dess stenbundenhet och dess avlägsna belägenhet m. m. icke lämpligen användas på annat sätt. Även om det ej kan anses alldeles uteslutet att marken skulle kunna göras till föremål för odling, kan det dock icke i allmänhet beräknas att en sådan odling i betraktande av det arbete och de kostnader, som måste nedläggas å densamma, skulle bli lönsam. Endast här och där förekomma mindre områden, som efter företagets genomförande synas kunna med någon fördel göras till föremål för odling. Vattendomstolen har med anledning av vad sålunda befunnits låtit upprätta en ny värde-

117

ringslängd angående ifrågavarande företag, vilken längd fogas vid detta utslag /Prot. bil B/. Såsom av denna längd framgår kan sammanlagda båtnaden av företaget beräknas komma att uppgå till allenast 3.824 kronor 30 öre i stället för av synemännen beräknade 5.855 kronor 10 öre. Då kostnaderna för företaget av synemännen beräknats till 3.350 kronor, skulle företaget dock komma att medföra någon, om ock förhållandevis obetydlig vinst. Även om det emellertid skulle visat sig att kostnaderna för företaget överstigit värdet av den båtnad, som beräknats komma att vinnas av detsamma, hade dock denna omständighet icke lagligen kunnat, såsom klagandena förmenat, föranleda därtill, att företaget icke finge komma till utförande. Däremot äro de delägare i företaget, vilka icke äro sökande till detsamma eller likställda med sökande, icke skyldiga att vidkännas större bidrag till kostnaden för företaget än som svarar mot värdet av den båtnad, deras mark därigenom beredes. Skulle således i förevarande fall kostnaderna för företaget på grund av särskilda arbetssvårigheter eller av andra orsaker, som icke nu kunna förutses, komma att överstiga värdet av den beräknade båtnaden, så åligger det sökandena till företaget att ensamma vidkännas den överskjutande kostnaden. För de delägare,

vilka icke äro sökande till företaget, är det således av särskild vikt att icke deras förbättringsvärden varda satta till högre belopp än som rätteligen bort ske. Det förhållandet, att ändring befunnits böra ske beträffande de olika förbättringsvärdena, bör givitvis också medföra ändring med avseende å de olika delägarnas delaktighet i företaget. Vattendomstolen har därför låtit upprätta en ny kostnadsfördelningslängd, vilken fogas vid detta utslag /Prot. bil. C/.

Under hänvisning till vad ovan anförts prövar alltså vattendomstolen, med ogillande av klagandenas yrkande att nu ifrågavarande företag måtte förklaras icke få komma till utförande, skäligt att i anledning av deras i övrigt förda talan stadga att beträffande företaget skola i stället för de av synemännen upprättade värderings- och kostnadsfördelningslängderna lända till efterrättelse de vid detta utslag fogade längderna /Prot. bil. B och C/.

Det skall åligga sökandena till nu ifrågavarande företag att omedelbart till klagandena återgälda av dem förskjuten kostnad för utfärdade kungörelser och för vattendomstolens sammanträde 183 kronor 93 öre, skolande emellertid, därest företaget kommer till utförande, denna kostnad fördelas mellan del-

ägarna på enahanda sätt som annan förrättningskostnad.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad
till vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H. A. Hamilton.

Att, såvitt framgår av närstädes fört, vederbörligt
diarium, vad icke inom laga tid erlagts mot förestående ut-
slag; betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kans-
li den 13 februari 1928.

Ex officio:

Halvar Leck

t. f. vattenrättsskreterare.

Förstämde ansluttes till och originalen be-
tecknas:
Hagens buren

Alfred

Protokoll, hållet vid sammanträ-
de för val af styrelse för "utdiknings-
företaget Öregölen" i Fridlefors
söken, fredagen den 14 maj 1926 kl.
10 f. m. hos sammantraden Teodor
Carlsson, Bostorp.

§1

Sammanträdet öppnades af undertecknad,
Alfred Svensson, som vid synföreläggning
blifvit utsedd att utfärda kallelse för val af
styrelse för det i fråga varande utdiknings-
företaget.

§2

Att leda dagens förhandlingar utsågs
undertecknad, Alfred Svensson.

§3

Till justeringsmän för protokollet ut-
sågs Teodor Carlsson, Bostorp och Jo-
sef Andersson, Fridlefors.

§4

Det bestämdes, att styrelsen för före-
taget skulle utgöra tre st. och utsågas här-
till följande personer, nämligen Alfred
Svensson, Teodor Carlsson och Emma
Carlsson, samtliga i Bostorp.

§5

Sammanträdet förklarades afslutat.
Bostorp den 14 maj 1926.

Alf. Svensson

Justerat: Teodor Carlsson, Josef Andersson

Pått afskrifvet bestyrkas:

Alf. Svensson Joh. Adriansson

Godkänd 22/5 1929.

DIARIE Nr 11457
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MAJ 1929

B E V I S. Över verkställd avsyning av
torrlägningsföretag, enligt ansökan av
intressenterna.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Porsgölen" i
Fridlevstads socken av Blekinge län;

Planen fastställd den 25 januari 1929.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1620.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 290.- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1930.

Styrelsens ordförande: Teodor Karlsson, Bostorp, per
Spjutsbygd.

Besiktning och slutlig avsyning hava blivit verkställda
av undertecknad under föregående år. Företaget befanns därvid
vara i sin helhet utfört. I överensstämmelse med den fastställ-
da arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Vedeby, Torskors den 15 maj 1929.

Rayner Olsen



126

K _____ 1*0107

11456

KONTRAKT

MARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 MAJ 1929

Sedan Kungl. Maj:t den 25 januari 1929 för
 "utdikningsföretaget Porsgölen" i Fridlevstads socken av
 _____ BLEKINGE LÄN _____

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell
 vid syneförrättning år 1925 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
 även beviljat *dels lån* med tvåhundra nittio (290)
 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
 skyldighet med ettusen sexhundra tjugo (1.620) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt
 företett protokoll utsetts till styrelse *förtroendeman* för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
 och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
 börande intressenters i företaget vägnar åtag^{oss} och förbind^{mig}

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
 ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
 ställning besluta,
 att fullborda arbetet senast den 1 september 1930.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bostorp den 5 april 1929

Teodor Karlsson Alf Svensson

Emelia Karlsson

Styrrelsen för utdikningsföretaget "Bragölen"

Att styrelseledamöterna för utdikningsföretaget "Bragölen"
Teodor Karlsson, Alf Svensson och Emelia Karlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Alf Svensson
Adress Emmeryd Rödely

Johs Adrichson
Adress Emmeryd Rödely

Med stöd av Kungl. brevet den 25 januari
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 22 maj 1929

Carl Gustafsson
Ante Mäkelin

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.