

Kopia.

Förslag till "Utdikningsföretaget Röaby -
Dönhult år 1927" i Bräkne-Hoby socken av

Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1927 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

1 JUNI 1930
K. TILLSTÄNDIGAT
DAVIDE M.

5220

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell

Avskrift:

Genom Kungl. Majts nådiga brev den
25 oktober 1929 fastställes till efteråt
tela vis arbetets utförande.

Storkholm den 22 november 1929.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.


Rätt avskrivet betygar:

Magnus Wixell.


Förslag till kringmurning.



Förslag till brunn.



K
1-0108




Längdskala
1:4000

Höjd- och
sektionsskala.
1:100.

K
1-0108

Nr 92 Blekinge
1/rit



Akt nr:
A108

AU\$A108

K____1•0108

Avskrift.

Handlingar rörande "Utdikningsföretaget Röö-
by-Dönhult år 1927" i Bräkne-Hoby socken av Blekinge

län; upprättade vid synförrättning enligt vattenlagen år 1927 av:

Magnus Wixell.

Stafens lantbruksingenjör.

Innehålla 29 skrivna sidor.

Härtill hör 1 blad ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträde rörande
utdikning i Dönhult.

År 1927 den 30 dec. kl. 1 e. m. inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Janne Persson, Dönhult för att på grund av vederbörligt förordnanden/bil. A/ handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Dönhult och Röaby i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Delägarna i företaget hade i den för stämning stadgade ordning blivit kallade till sammanträdet och hade på grund härav följande personer tillstädeskommit, nämligen:
förrättningsökandena:

Janne Persson för 2/3 mtl. n:r 1 Dönhult och
arrendatorn av mensalhemmanet 1/4 mtl. n:r 5³ Röaby,
Axel Persson,

och övriga sakägare:

Per Sunesson för 5/32 mtl. n:r 1² Svenstorp
Julius Olsson " 1/4 " " 6¹ Röaby och
Harald Olsson " " 1 d:o

såsom konsistorieombud: komministern Vilh. Backert, enligt

fullmakt /bil. B./ samt

såsom godemän: C. Pagels, Flakaryd och H. Jepsson, Järnavik.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga siffrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej vare sig av dessa eller av delagarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens åsikt ej och kunde dylikt hinder ej heller av delagarna i företaget anföras.

§ 4.

Konsistorieombudet förklarade på tillfrågan sig ej hava någonting att anföra på grund därav, att arrendatorn av men-salhemmanet Röaby n:r 5 ställt sig som sökande till det ifrågasatta företaget.

§ 5.

Före sammanträdet början hade synemännen å fältet verkställt borrhningar och andra jordundersökningar till grund för de värderingar och andra uppskattningar, som av

synemännen verkställdes. Värderingslängd och andra på
de gjorda värderingarna grundade handlingar upprättades
nu. Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställa
avvägningar och mätningar och med ledning av dessa upp-
till företaget
rättat preliminärt förslag. Detta genomgicks för delägar-
na och dryftades av dessa. Härvid överenskoms att utföra
avdikningen medelst täckt ledning, ävensom att sträcka
den ned till avvägningspunkten 0+50 i Harald Olssons ägo-
skifte. Sedan längderna blivit uträknade genomgickos dessa
och angavs härvid såväl den för var och en delägare beräk-
nade båtnaden genom företaget som den ungefärliga kostna-
den för detsammes utförande.

§ 6.

Det av synemännen rörande företaget avgivna utlåtandet
upplästes/bil. C/.

§ 7.

Då delägarna i företaget äro flera än två skall jäm-
likt 7 kap. 61 § vattenlagen utses styrelse för handhavan-
de av de med företaget förenade angelägenheterna, och upp-
drogo på grund härav och under hänvisning till 10 kap. 72 §
vattenlagen synemännen åt Janne Persson, Dönhult, att ut-

färda kallelse till sammanträde för val av styrelse.

§ 8.

Synemännen tillkännagåvo att de utsett Janne Persson, Dönhult, att emottaga och förvara avskrifter av utlåtandet med därtill hörande ritningar och handlingar och skola dessa hos honom vara tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

§ 9.

Förrättningsmannen uppläste 7 kap. 63 - 65 §§ vattenlagen samt i nämnda §§ åberopade lagrum, och lämnade i övrigt råd och upplysningar rörande företagets handhavande.

§ 10.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Carl Pagels hugo Jeppsson.

Bil. A.

Till

Kungl. Maj:ts Befällningshavande i Blekinge län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande av Lantbruksingenjör, att handlägga syneförrättning enl. 7 kap. vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanen: n:r 5 Röaby samt n:r 1 Dönhult Br-Hoby socken.

Följande fastigheter förmenas därjämte komma att röna inverkan av företaget nämligen: Röaby n:r 6 Julius Olsson,

Svenstorp n:r 1 Per Sunesson.

Dönhult pr Br-Hoby den 3 juni 1926.

Janne Persson Axel Persson.

R E S O L U T I O N :

Översändes till lantbruksingenjören Magnus Wixell, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 8 juni 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Gyllenkrok Magnus Falck.

Bil. B.

Till

Konungens Befallningshåvande i Blekinge län.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen
härmed
får jag vördsamt meddela, att sammanträde för syneförrätt-

ning enligt 7 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark,
tillhörande bl. a. mensalhemmanet 1/4 mtl. nr 5³ Röaby i Bräk-
ne-Hoby socken, kommer att äga rum hos lantbrukaren Janne Pers-
son i Dönhult fredagen den 30 innev. dec. kl. 1 e.m.

Delägarna i företaget äro kallade till sammanträdet i
den för stämning stadgade ordning, vadan sådan kungörelse,
som omförmäles i 10 kap. 38 § vattenlagen ej utfärdats.

Vedeby, Torsfors den 12 dec. 1927.

Magnus Wixell.

R E S O L U T I O N.

Överlämnas till domkapitlet i lund för vederbörlig åtgärd. Karlskrona i landskontoret den 15 december 1927.

Sven Hagströmer.

Magnus Falck.

R E S O L U T I O N.

Herr kontraktsprosten m. m. N. Stigner eller, vid
förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förord-
nas att såsom konsistorieombud närvara i inneliggande hand-
ling omnämnda förrättning. Lunds domkapitel den 16 december 1927

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe.

/ B. Wivesson.

På grund av förfall för undertecknad förordnas ^{herre}kom-
ministern Wihl. Backert att såsom konsistorieombud när-
vara vid afrågavarande förrättning.

Kyrkhult den 22 dec. 1927.

Nils Stigner.

Bil. C.

U T L Å T A N D E.

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande
"utdikningsföretaget Röaby - Dönhult år 1927" i Bräkne-
Hoby socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Ifrågavarande företag avser torrläggning av en del
till hemmanen Röaby och Dönhult hörande, vattenskadade
marker. För ernående av detta ändamål erfordras, att ett
genom markerna ledande avlopp avsevärt fördjupas, så att
genom detta möjlighet beredes till ändamålsenlig avdik-
ning av markerna.

N e d e r b ö r d s o m r å d e.

Det ifrågavarande avloppsdiket utmynnar i Bräkneån,
vilken å i kungl. kung. den 13 april 1922 /n:r 191/ fin-
nes angiven under n:r 84.

F ö r b e r e d a n d e o c h u n d e r s ö k n i n g a r , a -
r e a l o c h d y l.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta
och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogats detta

utlåtande, hela det område, som med nu under vegetations-
tiden rådande vattenstånd i det till uppgrävning ifråga-
satta avloppsdiket ej kan torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealut-
räknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofi-
gurerna inom området närmare angivna. Av denna längd framgår,
att arealen av de vattenskadade markerna, som uteslutande ut-
göres av åker, uppgår till 15,01 har.

Över det till uppgrävning föreslagna avloppsdiket har
efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och
jordundersökningar profil blivit uppgjord, av vilken avlop-
pets fallförhållanden, jordmån efter sträckningen samt nu-
varande dimensioner framgå. - Avloppsdiket är å förslags-
ritningarna och i alla hithörande handlingar betecknade med
litt. A - B - C.

Hydrografiska utredningar och dimensionsberäkningar.

För bestämmande av för avloppet erforderliga dimension-
erna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda. Av
dessa utredningar skall här anföras följande.

För sträckan A - B/00 - 4+50/ uppgår nederbördsområdet till
omkring 300 hektar.

för sträckan B - 7+60 uppgår nederbördsområdet till omkring

70 hektar.

" " 7+60 - C d:o d: d:o 20 hektar.

Den avrinning, som vid flöden avgår från dessa områden bör, enligt vad vid verkställda undersökningar utrönts, beräknas till omkring 0,7 sek. lit. per hektar. Flodvattenmängderna skulle alltså uppgå till respektive omkring 210, 50 och 15 sek. liter. Dessa vattenmängder äro för ett öppet avlopp obetydliga och skulle ej föranleda större dikesdimensioner, än som för dikets bestånd vore oundgängligen nödvändiga. Nu befinner sig emellertid det vattenskadade området i en ganska djup dæld och den sträcka, som avloppet från detsamma genomlöper, utgöres av jäslera, inblandad med sten, delvis av sådan storlek att den måste sprängas. Ett öppet avlopp är på grund härav synnerligen svårt att upptaga och underhålla och skulle dessutom bliva mycket kostbart på grund av de stämplingar och andra säkerhetsåtgärder, som måste vidtagas. Det enda möjliga har därför befunnits vara att föreslå avloppets utförande såsom täckt ledning.

Det relativa fall, som lämpligen kan åstadkommas efter dikessträckan utgör, å sträckan A - 7+60 = 1 : 1000, å sträckan 7+60 - 9 = 2,8 : 1000 och å sträckan 9 - C = 7 : 1000.

17.

För täckt ledning bör avrinningen för större säkerhets vinnande beräknas till 1 sek. lit. per hektar. De vattenmängder ledningen skulle hava att avleda bliva alltså:

å sträckan A - B /00 - 4+50/ = 300 sek. lit.

" " B - 7+60 = 70 " " och

" " 7+60 - C = 20 " "

Enligt vanliga beräkningsgrunder erfordras för avledande av dessa vattenmängder rör av följande dimensioner.

å sträckan 0+50 - 4+50 = 75 cm:s /30"/ inre diameter

" " 4+50 - 7+60 = 45 " / 18"/ " "

" " 7+60 - 9 = 25 " /110"/ " " och

" " 9 - 11+17 = 20 " / 8"/ " "

Å sträckan nedom punkt 0+50 synes avloppet kunna göras öppet enär här leran ej är av så svårattad beskaffenhet och djupet är relativt obetydligt.

Brunnar böra anordnas vid punkterna 3+44, 4+50, 6+25, 7+60, 9+40 och 11+17.

B r o a r .

Vid punkt 4 leder diket genom en bygdeväg och har här under senare tid en bro blivit byggd, för vilken vattenöpp-

ningen blivit förlagd på sådant djup, att densamma ej behöver rubbas genom det nu ifrågasatta företaget. - I övrigt skulle företaget, sådant detsamma nu blivit föreslagit att utföras, ej komma att beröra några broar.

K o s t n a d e r .

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna förrättning blivit bestämda att utföras, närmare specificerade. De beräknade kostnaderna för dessa arbeten uppgå till ett sammanlagt belopp av 15900.- kronor, av vilket belopp 24.- kr. utgör ersättning för jordupplåtelse till den öppna dikessträckans utvidgning. Denna ersättning framgår närmare av en utlåtandet bifogad jordersättningslängd.

Beräkningar hava därjämte blivit utförda för utrö-
nande av det belopp, vartill kostnaderna för sankmarker-
nas torrläggning medelst ett öppetdike skulle uppgå till,
och har det härvid visat sig att dessa kostnader skulle kom-
ma att uppgå till minst 18700.- kronor.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av

den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markernas värde före torrläggningen 13588,60 kronor och efter torrläggningen 29315.- kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 15726,40 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

A v g i f t e r.

På grund av bestämmelserna i 11 kap 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kung. angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter / n:r 280/ den 11 juni 1920, åligger det förrätt-

ningssökandenatatt, innan arbetet påbörjas, till Konungens Befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 15 kronor 73 öre.

Delaktighet i kostnaderna för fö-
ree taget

Några sådana förhållanden, som kunna föranleda företags uppdelning i särskilda avdelningar på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, föreligga ej, och ej heller föreligger skäl för jämkning i delaktigheten enligt 7 kap. 26 § vattenlagen, utan skall varje delägare i företaget taga del i kostnaderna för detsamma i mån av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

Särskilda bestämmelser.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma:
att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur avlopp, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om avloppet och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande avlopp. - För jordupplag må jordägaren, om han så fordrar, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utöjas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att tillsyn och nödiga rensningar av avloppet skall företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till fullbordan senast den 31 dec. 1930;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Röaby-Dönhult år 1927".

Förrättningskostnaderna.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämligt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade båtnaden, sådan denna återfinnes i beskrivningen m. m.

Besvärshänvisning.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i treexemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvär ingivande.

Dönhult den 30 dec. 1927.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Carl Pagels Hugo Jeppsson.

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsförslaget
Präby - Söndvilt år 1927" i Präby - Hoby so-
ken av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1927.

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
1 ²	5/32	1 ²	Lönstorp		<u>Per Larsson.</u>
				1	väg
				2	äker
				3	"
				4	"
				5	"
					<u>Summa</u>
1 ¹	2/3	1 ¹	Dönkhult		<u>Johan Persson. söh.</u>
				6	väg
				7	äker
				7a	"
				8	"
				8a	"
				9	"
				10	"
				11	väg
				12	äker
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	ing.
					<u>Summa</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning kr.	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre			
Åker, tomt o. dyl. har ar		Äng och odlings- mark har ar		Annan mark och landvinning har ar		Impediment har ar			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar					
										kr.	öre		kr.	öre				
							07											
14								1800	0.80	1440	201	60	1-	1800	252	-		
15								1800	0.80	1440	216	-	1-	1800	270	-		
13								1800	0.60	1080	140	40	1-	1800	234	-		
12								1800	0.60	1080	129	60	1-	1800	216	-		
54							07				687	60			972	-	284	40
							68											
81								2000	0.60	1200	972	-	1-	2000	1620	-		
05								2000	0.90	1800	90	-	1-	2000	100	-		
97								2000	0.65	1300	1261	-	1-	2000	1940	-		
11								2000	0.90	1800	198	-	1-	2000	220	-		
59								2000	0.40	800	472	-	1-	2000	1180	-		
35								2000	0.40	800	280	-	1-	2000	700	-		
							10											
31								2000	0.90	1800	558	-	1-	2000	620	-		
64								2000	0.40	800	512	-	1-	2000	1280	-		
98								2000	0.40	800	784	-	1-	2000	1960	-		
40								2000	0.15	300	120	-	0.95	1900	760	-		
43								2000	0.15	300	129	-	0.95	1900	817	-		
76								2000	0.50	1000	760	-	1-	2000	1520	-		
164								2000	0.10	200	328	-	0.90	1800	2952	-		
54								2000	0.40	800	432	-	1-	2000	1080	-		
							27											
858							105				6896	-			16749	-	9853	-

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
5 ³	1/4	5 ³	Röaby		<u>Hanselhummer arr. Axel Persson, inh.</u>
				21	våg
				22	"
				23	imp.
				24	åker
				24a	"
				25	"
				25a	"
				26	"
				27	"
				27a	"
				28	"
				29	"
				30	"
					<u>Summa</u>
6 ¹	1/4	6 ¹	Röaby		<u>Julius Olsson.</u>
				31	åker
				32	"
				33	"
				34	"
					<u>Summa</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
														kr.	kr.	öre		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
								13										
								22										
								28										
58								2000	0.10	200	116	-	0.90	1800	1044	-		
35								2000	0.10	200	70	-	0.90	1800	630	-		
221								2000	0.40	800	1768	-	1-	2000	4420	-		
19								2000	0.40	800	152	-	1-	2000	380	-		
31								2000	0.90	1800	558	-	1-	2000	620	-		
43								2000	0.60	1200	516	-	1-	2000	860	-		
18								2000	0.50	1000	180	-	1-	2000	360	-		
09								2000	0.70	1400	126	-	1-	2000	180	-		
28								2000	0.70	1400	392	-	1-	2000	560	-		
05								2000	0.90	1800	90	-	1-	2000	100	-		
467							63				3968	-			9154	-	5186	-
28								2000	0.75	1500	420	-	1-	2000	560	-		
25								2000	0.75	1500	375	-	1-	2000	500	-		
25								2000	0.90	1800	450	-	1-	2000	500	-		
44								2000	0.90	1800	792	-	1-	2000	880	-		
122											2037	-			2440	-	403	-
Dokument den 30 dec. 1927 Magnus Wikell Bihållande gränsmän: Carl Pagels Hugo Jansson.																		

Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
		64						07	687	60	972	-	284	40	1.81
sökh.		858						105	6896	-	16749	-	9853	-	62.65
sökh.		467						63	3968	-	9154	-	5186	-	32.98
		122							2037	-	2440	-	403	-	2.56
Summa		1501						175	13588	60	29315	-	15726	40	100.-
Dokument den 30 dec 1927 Hugono Wiesel Biträdande godsmän: Carl Pagels Hugo Jansson.															

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Kostnadsberäkning</u> över "utdik- ningsföretaget Bräcke - Dänholm, år 1927" i Bräcke-Hälsjö socken av Blåkinge län; uppmätt vid uppmätning enligt rättslagen år 1927.						
								Deponeringspris 5.- kronor.
		<u>Diket A.-B.-C.</u>						
00-0+50	50	grävning av lera med sten, öppet dike	m ³	60	2.-	120	-	
0+50-4+50	400	grävning för nedläggning av kulrör, gjutna med sten, stängling inburet	m.	400	3.-	1200	-	
		benuttkulrör med 75 cm:s (30") inn. diam.		400	17.50	7000	-	
		Läggning och fyllning av diket med uppgjord jordmassa		400	1.50	600	-	
3+44-4+50		Brunnar ut. ritning, diam. minst 1.- m. st.	2	125.-	250	-		9.170 -
4+50-7+60	310	grävning för kulrör, gjutna med sten st. " " dy och lera	m ³	150	2.25	337	50	917.-
		benuttkulrör med 45 cm:s (18") inn. diam.		310	8.-	2480	-	
		Läggning och diket fyllning med upp- gjord jordmassa		310	1.-	310	-	
6+25-7+60		Brunnar ut. ritning, diam. minst 90 cm. st.	2	100.-	200	-		
7+60-9		grävning för kulrör, lera, dy i st. sten	m.	140	0.75	105	-	
		benuttkulrör med 25 cm:s (10") inn. diam.		140	4.-	560	=	
		Läggning och diket fyllning med upp- gjord jordmassa		140	0.60	84	-	
9-11+17	217	grävning för sten		217	0.75	162	75	
		benuttkulrör med 20 cm:s (8") inn. diam.		217	2.75	596	75	
		<u>Omför</u>				14166	-	

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Omfört			14	166 -		
		Läggning och diket's fyllning med uppsigtad jordmassa	217	0.50	108	50		
9+40, 11+17		Stummar och ritning, diam. minst 60 cm.	2	60.-	120	-		
0+50		Ringmärkning vid kulbrottsmätningen och ritning			50	-	1444	50
		Jordställning och särskild utställnings- längd					24	-
		För oförklarade arbeten, materialier och redskap samt för ledning och hållare under arbetets utförande tilläggs omkring 10% av förklarade och kostnadssumma					1431	50
		Summa					15900	-
		Beviljat den 30 dec. 1924						
		Magnus Wick.						

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
Grävningskalull för "utdikningsförelaget Nöleby - dönmalt år 1927" i Bräkne-Höby socken i Blekinge län; uppmättad vid synföreläggning enligt vattenlagen år 1927.							
A - B - C.	00	—	1.20	0.50	4.1	1:1.5	Grävningen börjar, öppet dike
	0	30	1.60	.	5.3	.	lill 0+50.
	+50	50	{1.62 1.57	75 cm	(30") kulvert		Kulvertledning börjar; kringmur-
	+92	72			ds		ning vid mynnigheten. Ränging
	1.	8	1.44		ds		vid 0+92.
	+50	50	2.07		ds		
	2.	50	2.29		ds		
	+50	50	2.42		ds		
	3.	50	2.66		ds		Fixp. vid 3+50, höjdläge = +6.42 m.
	+47	47			ds		Brunn.
	+50	6	2.23		ds		
	4.	50	2.43		ds		Vid byggnad. Kulverten lades genom
	+50	50	2.59		ds		befintlig brunn. Brunn vid 4+50.
	+50	—	.	45 cm	(18") kulvert		
	5.	50	2.02		ds		
	6.	100	1.85		ds		
	+25	25	1.80		ds		Ränging. Brunn i rängingen.
	7.	75	1.38		ds		
	+60	60	1.32		ds		Brunn.
	+60	—	.	25 cm	(10") kulvert		
	8.	40	1.21		ds		
	9.	100	1.47		ds		
	9.	—	.	20 cm	(8") rörledn.		

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från fö- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	9+40	70	1.44	20 cm (8")	riktledning	Prunus	
5-12	10.	60	1.35	10	de		
	11.	100	1.43		de		
5-17	17	17	1.39		de	Prunus	
Sinfikt den 30 dec 1927							
dragarna Wiell.							

2

Gödersättningslängd för "utdiknings-
företaget Råaby - Dänshult" i Bräkne-Hoby socken
av Blekinge län; uppmätt vid symföreläggning enligt vatten-
lagen år 1927.

Fostigheternas				Ägarnas namn	Areol	i kronor	ersättning.		summa ersättning.	
Befästning & härden.	mark	nummer	namn		or		kr.	öre	kr.	öre
-	1	Råaby	Herald Olsson		1.2	20.-	24	-	24	-
			Immun						24	-
			Dänshult den 30 dec. 1927							
			Maximo Wiell.							
			Patrik Anders godman.							
			Carl Peters Hugo Jönsson.							

Kostnadsfördelningsskilda för "utdik-
ningsföretaget Bröley - Dänholm" år 1927; Bröley
Holm socken av Blekinge län; upprättad vid symsförhandling
enligt rättslagen år 1927.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Delaktighetsstol	Vattenovledningskostnad.		Förrättningskostnad.	
betäckning å kartan.	antal	nummer	namn			kr.	öre	kr.	öre
1 ^a	5/32	1 ²	Lunnby	Per Lunnby	1.31	287	79	6	31
1 ^a	2/3	1 ^a	Dönbult	Jaume Persson	62.65	9961	35	218	33
5 ^a	1/4	5 ³	Pörsby	mansallmannan, ar. hel Persson, etc.	32.98	5243	82	114	94
6 ^a	1/4	6 ^a	de	Johans Olsson	2.56	407	04	8	92
Lunna					100.-	15900	-	348	50
Dönbult den 30 dec. 1927									
Magnus Nicell.									
Förträdande godkända:									
Carl Pagels Hugo Jönasson.									
Att, såvitt framgår av härvidles fört vederbörigt diarium, hvar icke inom laga tid anförts mot förestående synföreläggning; det verder härmed till bevis meddelat. Hockholmen i Söderbygdens vattenledningsstols kansli den 31 okt. 1928.									
					Ex officio: G. Lidbom.				
Lösen och stpl. 1:50.									
Förestående anslifterns likhet med originalen bezeugar: Magnus Nicell.									

A108

K. 1-0108

7586

DIARIE Nr

LANTBRUKSTYRELSEN

17 MRS 1930

Avskrift.

Betänkande rörande "Utdikningsföretaget

Röoby-Dönhult år 1927" i Bräkne-Hoby socken

av Blekinge län; upprättat för sökande av statsunderstöd år 1928 av

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 10 skrivna sidor.

Aviskrift:

Genom Kungl. Majts värdiga fru den 25 oktober
1929 förtalades till eftermiddagen vid arbetets ut-
förfande.

Stockholm den 22 november 1929.

R^o Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Rätt avskrift bevis
Magnus Møller.

Översiktskarta.



1:100'000.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdikningsföretaget
Röaby - Dönhult år 1927" i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Företagets

läge.

Företaget är beläget omkring 4 km. norr
om Bräkne-Hoby kyrka och järnvägsstation.

De av företaget berörda markerna äro å
den betänkandet bifogade översiktskartan till sin
ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående

rättslig ut-

redning.

Genom syneförrättning enligt vattenlagen,
handlagd av undertecknad och avslutad den
30 dec. 1927 hava alla rättsliga frågor
rörande företaget blivit utredda. Denna syneförrätt-
ning har sedermera, enligt vad av å synhandlingar-
na tecknat bevis framgår, tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på
vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och
härvid upprättade kartor, ritningar ^{och handlingar} samt av synemän-
nen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handling-
ar bifogas detta betänkande.

Låne- och anslags-sökande.

Genom förening av den 23 juni 1928 hava samtliga delägare i företaget överenskommit att till utförande av detsamma söka statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningskyldighet som lån från statens avdikningslånefond.

Allmän beskriv-ning över avdik-ningsområdet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet en areal av 15,01 hektar och utgöres hela området av åker.

Jordmånen utgöres av något dybländaddlärmyl-

la på botten^a av lera. Densamma är av synnerligen god beskaffenhet.

Vegetationen å området utgöres av våra vanliga kulturväxter.

Hydrografiskaförhållanden.

För de hydrografiska förhållandena finnas närmare redogörelser intagna i det i synehandlingarna intagna utlåtandet, och hänvisas beträffande dessa förhållanden till detta.

Enskild dik-ning.

Några enskilda diken, till vilkas upptaganderstatsunderstöd sökes, finnas ej intagna i den föreliggande avdikningsplanen.

Odling samt

3.
Märkerna böra efter täckdikningen täckdi-

teg- eller

kas och undergå djupkultur, varigenom de-

täckdikning.

samma torde bliva omvandlade till åker av

yppersta beskaffenhet.

Arbetets ut-

Jämlikt bestämmelserna i det i synehand-

förande.

lingarna intagna utlåtandet skall arbetet

vara påbörjat inom ett år efter det syneförrättning-

en vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan

före den 31 dec. 1920.

Företag av

Enligt lämnad uppgift hava ett flertal

liknande be-

företag av liknande beskaffenhet i orten

skaffenhet.

blivit utförda med understöd av statsme-

del. - Det nu föreliggande förslaget har ej tidiga-

re varit föremål för myndighets prövning beträffan-

de frågan om statsunderstöd.

Båtnad genom

Av synehandlingarna framgår, att de i fö-

företaget.

retaget ingående markerna i sitt före fö-

retagets utförande befintliga tillstånd blivit vär-

derade till

13588 60 kronor

och att samma marker efter företa-

gets utförande uppskattats till

29315. - "

Båtnaden genom företaget

skulle således komma att uppgå till 15726,40 kr.

Kostnader.

Vid syneförrättningen har

kostnaden för företags utförande

blivit beräknad till 15900.- "

Övriga kostnader, såsom synekostna-

der, betänkande m. m. utgöra 477,55 "

vadan samtliga med företags

genomförande förenade utgifter

uppgå till 16377,55 "

Relativ kost-

Vid jämförelse mellan den båtnad, som be-

nad.

räknats uppkomma genom företaget, och de

med företaget förenade kostnaderna befinnes att re-

lativa kostnaden utgör 1,04.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits får

jag tillstyrka att största möjliga statsunderstöd

i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyl-

dighet som lån från avdiktningsslånefonden måtte till

företaget beviljas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

1:o/ översiktskarta;

2:o/ tabell a, angivande avdikningsområdets beskaffenhet och värde före och efter företagets utförande;

3:o/ tabell b, angivande låne- och anslagssökandenas andel i kostnader samt låne- och anslagsbelopp;

4:o/ kostnadsberäkning;

5:o/ förening för sökande av statsunderstöd;

6:o/ avskrifter av synehandlingarna och

7:o/ plankarta och andra ritningar rörande företaget / 1 blad/.

Vedeby, Torskors 1 nov. 1928.

Magnus Wikell.

Tabell a.

[illegible]

Tabell

East light terns				Agelaius nemo	Agelaius n. n.	Acco. 1					
Vithro ö korten	manta	nummer	namn			Åker	Annan mark		Summa		
							Mar	er	Mar	er	Mar
	5/32	12	Lennström	Per Lennström	1-6	54				54	
	2/3	1'	Dönbult	^{Person} Ynnre ~~Lennström~~	6-20	8	58			8	58
	1/4	5 ³	Pörsby	~~omslutningen~~ an. Carl Persson	21-30	4	67			4	67
	1/4	6'	de	Julius Olsson	31-34	1	22			1	22
				Summa		15	01			15	01

9

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.

Vattenavledningskostnad / enl. synhandlingarna/ kr. 15900.-

Synekostnader, betänkande m. m. " 477,55

Summa kronor 16377,55

Vedeby, Torskors 1 nov. 1928.

Magnus Wixell.

*Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för förslaget beräknats till 16 377 kronor 55 öre.*

Stockholm den 22 november 1929.

*På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.*

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Röaby -
 Dönhult år 1927" i Bräkne - Hoby socken av Blekinge län,
 till vilket förslag blivit upprättat av statens lantbruks-
 ingenjör Magnus Wixell vid under år 1927 handlagd synför-
 rättning enligt vattenlagen, hava beslutat att ingå till
 Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om dels statsbidrag
 från statens avdikningsanslag och dels lån från statens
 avdikningslånefond till ifrågavarande företags utförande,
 och uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att
 vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar,
 som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och av-
 dikningslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera
 och på respektive delägare enligt fastställda grunder för-
 dela utfallande anslags- och lånebelopp.

Dönhult per Bräkne-Hoby den 23 juni 1928. 1928.

Janne Persson

Axel Persson

Julius Olsson

arrendator för

Röaby

Per Sunesson

Svenstorp

Bevittnas:

Manfred Karlsson

Elof Bengtsson

Dönhult

Dönhult.

Förestående arkifteras liksom med originalen be-
 tyg.

Magnus Wixell

1930 den 15 april

Uppgift jämlikt stadgarot 1 i §. 1 et. av lag om kronans förväns-
rätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Utdikningsföretaget Råaby - Dånhult år 1927" i
Bråne-Heby socken av Dickinge län.

Lån 7.860 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 23 oktober 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
detsamma upptagna fastigheter.

Fastigheternas			Ägarne
antal	nummer	namn	
5/32	1	Svenstorp	Per Sundsson
2/3	1	DSchult	Jenne Persson
1/4	3	Råaby	Mensalhemman, arr. Axel Persson
1/4	1	Ad:o	Julius Olsson

Stockholm den 15 april 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

B E V I S över verkställd besiktning
av torrlägningsföretag, enligt ansöknings
av entreprenören för företaget.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Dönhult - Röaby av
år 1927" i Bräkne - Hoby socken av Blekinge
län.

Planen upprättad vid laga syneförrättning, vilken tagit åtssig
laga kraft.

Styrelsens ordförande: lantbrukaren Janne Persson, Dönhult,
Bräkne - Hoby.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 4 inne-
varande december. Därvid befanns den med A - B betecknade
sträckan av företaget vara utförd i enlighet med det laga
kraftvunna förslaget.

Vedeby, Torsfors den 22 dec. 1928.

utp. 652

Janne Persson

Statens lantbruksingenjör.



Stpl. 1.- kr.

Protokollsutdrag.

Protokoll fört vid sam-
manträde med delägarna
i dikesföreningen Rönby-
Dänholm år 1908
den 30 dec 1908

§ 1

Bestäms att styrelsen skulle bestå av två
ledamöter, till dessa valdes landbr. Jannetsson
och disponent Axel Persson Rönby

Gunn Örn
Jannetsson

Att ovanstående protokoll rätt avskrivet intygas.

P. Carlsson
fabriksäg.
Rönfors Br. & Öby

Godkänt den 12 jan 1931

298/29

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

DIARIE Nr 29053
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 DEC. 1930

B E V I S över verkställd avsyning
av utdikningsföretag enligt ansök-
ning av vederbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Röaby - Dönhult år
1927", i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Statsbidrag från statens avdikningslånefond 7860.-kr.

Lån från statens avdikningslånefond 7860.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 15 april 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1931.

Styrelsens ordförande: lantbrukaren Janne Persson, Dönhults
gård, Bräkne-Hoby.

Efter förut verkställda besiktningar slutavsynades
företaget av förste assistenten Å. Norling den 12 dec. 1930.

Företaget befanns härvid vara i sin helhet utfört i
enlighet med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes
till godkännande.

Vedeby, Torsfors den 13 dec. 1930.

Raymond

Statens lantbruksingenjör.



Stpl. 1.- kr.

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MRS 1930

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 25 oktober 1929 för
"utdikningsföretaget Röaby - Dönkhult år 1927" i Bräkne-Hoby socken av
BLEKINGE LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med sjutusenåttahundrasextio (7.860)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med sjutusenåttahundrasextio (7.860) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha *vi* undertecknad *a*, som av vederbörande intressenter enligt
~~företett protokoll utsetts till styrelse~~ *förtroendeman* för företaget, *samtliga*
intressenter i företaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* för egen del samt å veder-
~~börande intressenters i företaget vägnar åtaga~~ och förbinda *oss*
med

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets förtgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de våra må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Därlund	den 11 jan. 1930
Janne Persson	Per Lumerkon
Därlund N:1	Svenstorp N:1
And Persson	Julius Olsson
1/4 mant. N:5 Råby	1/4 mant. N:6 Råby

Att Janne Persson Per Lumerkon
And Persson Julius Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Elof Bengtsson	Henning Hammarlund
Adress Bräkne Hoby	Adress Bräkne Hoby

Med stöd av Kungl. brevet den 25 oktober
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 15 april 1930





Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer öger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.