Kopia.

Blad I.

Förslag rörande "Uldikningsföretaget Stensnäs år 1927" i Mörrums socken av Blekinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1927 av:

Magnus Wikell.
Statens lantbruksingenjör.

Likheten med originalet betygar:
Magnus Wikell.

Anmärkningar.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 25 oktober 1929 fastställes till efterrättelse nu anbefallt utslag.
Stockholm den 22 november 1929.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitt.

Rätt avskrift bestyrkes
Magnus Wikell.



RIIN.Nr 001

K 2•0109

Nr 95 Blekinge Dr:kt

Kopie.

Blad 2.


Förslag rörande "Utdikningsföretaget Stensnäs år 1927" i Mörrums socken av Blekinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1927 av:

Magnus Wikell.

Statens lantbruksingenjör.


Likheten med originalet betygar:
Magnus Wikell.

Nuvarande landsvägstrumman.





Skala = 1:100.

Utdrag ur.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brevdem 25 oktober 1929 fastställes till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholms den 22 november 1929.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.
Rätt avskrift bestyrkes
Magnus Wikell.



Förslag till brunn.






Skala = 1:50


Längdskala. 100. 0. 200. 300 meter. 1:4000.
Höjd- och sektionsskala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 meter

Förslag till kringmurning.



Skala = 1:50.

Förslag till fördjupning av landsvägstrumman.



Skala = 1:100.

RIIN.Nr 002

K 2*0109 2

An 95 Blekinge 2 rit





Akt nr:

A109

AU$A109

A109

K 2*0109

Avskrift.

Handlingar rörande "Uldikningsföretaget Stensnäs år 1927" i Mörrums socken av Blekinge län; upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1927 av:

Magnus Wixell.
Stations lantbruksingenjör.

Innehålla 31 skrivna sidor.
Härtill höra 2 blad ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträde rörande syneförrättning i Stensnäs.

År 1927 den 21 dec. kl. 1 e.m. inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, å Stensnäs gård för att på grund av vederbörligt förordnande /bil. A/ handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande egendomen Stensnäs, utgörande hemman inom byarna Galleryda och Mörrum, i Mörrums socken av Blekinge län. Delägarna i företaget hade i den för stämning stadgade ordning blivit kallade till sammanträdet och hade på grund härav följande personer tillstädeskommit, nämligen:

förrättningssökanden, konsul J. Carlbom för hemmanen

3/8 mtl. n:r 1[1] Galleryda,

5/32 " " 3[5] d:o och

5/16 " " 4[3] Mörrum, genom

förvaltaren N. Fredlund enligt fullmakt / bil. B/

samt övriga delägare:

Gustaf Ingemansson för 5/48 mtl. n:r 3[2] i Galleryda.

Johan Mattsson " 1/12 " " 4[9] d:o

Ola Nilsson " 5/72 " " 4[10] d:o

Ture Karlsson för 7/32 mtl. av n:r 1 4 Kråketorp och riksdagsmannen Ola Jeppsson i egenskap av ordförande i styrelsen för Mörrums och Elleholms socknars väghållningsdistrikt.

Såsom godemän hade tillstädeskommit Nils Herman Jönsson, Mörrum och Emanuel Eriksson, Galleryda.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej vare sig av dessa eller av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens åsikt ej, och kunde dylikt hinder ej heller av delägarna i företaget anföras.

§ 4.

Synemännen hade vid sammanträdets början begivit sig ut på fältet för att verkställa nödiga graderingar och uppskattningar och upprättades nu med ledning av dessa utredningar längder och beräkningar rörande båtnad, jordersättningar och dylikt.

Sedan dessa arbeten blivit utförda genomgingos desamma för delägarna, varvid såväl det beräknade båtnadsvärdet som delaktighetstalen för varje fastighet i företaget delgavs vederbörande jordägare.

Vidare genomgicks det i förväg upprättade utdikningsförslaget för delägarna och dryftades av dessa. Förrättningsmannen meddelade att synemännen med hänsyn till såväl kostnaderna för utförandet som framtida underhållet bestämt att den med litt B - C betecknade dikessträckan skulle utföras såsom täckt ledning.

§ 5.

Genom företagets utförande kommer en å landsvägen Sölvesborg - Karlshamn belägen trumma att fördjupas och upplystes det, att denna trumma blivit nybyggd omkring år 1915, ävensom att densamma då blivit flyttad till sitt nuvarande läge. På tillfrågan meddelade vederbörande vägstyrelses ordförande, att arbetet med trummans fördjupning säkerligen komme att ombesörjas av vägstyrelsen.

§ 6.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet upplästes / bil. C/.

§ 7.

Då delägarna i företaget äro flera än två skall jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen utses styrelse för handhavande av de med företaget förenade angelägenheterna och uppdrogo på grund härav och under hänvisning till 10 kap. 72 § vattenlagen synemännen åt förvaltaren N. Fredlund, Stensnäs, att utfärda kallelse för styrelseval.

§ 8.

Synemännen tillkännagåvo att de utsett förvaltaren N. Fredlund, Stensnäs, att emottaga och förvara avskrifter av utlåtandet med därtill hörande ritningar och handlingar, och skola dessa hos honom vara tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

§ 9.

Förrättningsmannen genomgick 7 kap. 63 - 65 §§ vattenlagen samt i nämnda §§ åberopade lagrum och lämnade i övrigt upplysningar rörande företagets handhavande.

§ 10.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som

ovan

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Nils Herman Jönsson Emanuel Ericsson.

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla, att vederbörande förrättningsman måtte förordnas att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanet n:r 1 Galleryda, kallad Stensnäs i Mörrums socken av Blekinge län.

Följande fastigheter förmenas därjämte komma att beröras av företaget, nämligen:

Galleryda n:r 4, ägare Johan Mattson,

d:o " 3 " Gustaf Ingemansson och

d:o " 4 " Olof Nilsson

Stensnäs, Mörrum den 15 juni 1926

John Callbom

Bevittnas

Eduard Hallberg John Olan.

R E S O L U T I O N.

Överlämnas till lantbruksingenjören Magnus Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 23 juni 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fröberg Magnus Falck.

Bil. B.

Avskrift.

Fullmakt för Inspektor Nils Fredlund att å mina vägnar söka syneförrättningar enl. 7 kap. vattenlagen, samt att å de sammanträden, som av dessa syneförrättningar kunna föranledas, föra min talan och min rösträtt utöva, ävensom att å mina vägnar underskriva förbindelser för sökande av statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som dikningslån till utdikningsföretag.

Stensnäs, Mörrum den 15 juni 1926

John Carlbom

Bevittnas:

Edvard Hallberg John Oran

Vidimeras

Erik Nilsson.

Bil. C.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Stensnäs år 1927" i Mörrums socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Ifrågavarande företag avser torrläggning av en del till hemman inom byarna Galleryda, Kråketorp och Mörrum hörande vattenskadade marker. För ernående av detta ändamål erfordras, dels att den genom nedre delen av avdikningsområdet t ledande s. k. Gallån utvidgas och upptages till med hänsyn till Östersjöns vattenyta största möjliga djup och dels att ett till Gallån ledande sidodike även upptages till större djup, än detsamma för närvarande innehar.

N e d e r b ö r d s o m r å d e.

Gallån utmynnar i Öetersjön, 3 km. väster om Elleholm. Gallån finnes ej intagen bland de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ angivna vattendragen.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r, a-r e a l o c h d y l.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, hela det område, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de till uppgrävning ifrågasatta vattendragen ej kan torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 14, 11 har, varav 13, 78 har åker och 0,33 har äng.

Över de till uppgrävning föreslagna vattendragen har efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profil blivit uppgjord, av vilken vattendragens fallförhållanden, jordmån efter sträckningen samt nuvarande dimensioner framgå. - Vattendragen äro å förslagsritningarna och i alla hithörande handlingar betecknade med litt. A - B - C.

Hydrografiska utredningar och dimensionsberäkningar.

För bestämmande av de för vattendr-agen erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställ-

de. Av dessa utredningar framgår, att nederbördsområdet för Gallån uppgår till 60 km^2, samt att ån vid flöden har att avbörda en vattenmängd, uppgående till omkring 70 liter i sekunden för varje km^2 av nederbördsområdet. Maximivattenmängd uppgår alltså till 4,2 m^3/sek. Det största relativa fall, som å den ifrågavarande åsträckan kan erhållas uppgår till 0,5 : 1000. Med utgång från dessa faktorer har det befunnits att ån bör givas en bottenbredd av 3.- meter samt sidolutningen 1:1,5 och skulle största vattendjupet i densamma vid flöden med dessa dimensioner komma att uppgå till 1,25 meter.

För sidodiket har gjorts beräkningar dels för öppen och dels täckt ledning. Nederbördsområdet för detta dike uppgår till 35 á 40 har. Skall detta dike göras öppet bör det dimensioneras uteslutande med hänsyn till de omgivande markernas torrläggningsbehov, - även vid de största flöden kommer då vattenytan att stå endast ett par dm. över dikets botten. Med hänsyn till det obetydliga nederbördsområdet, ävensom med hänsyn till gjorda jämförelser mellan kostnaderna för öppen och täckt ledning hava synemännen emellertid bestämt att detta dike kan utläggas med 1,5 : 1000.

För nedersta sträckan av diket, 8 - 9+70, utgör nederbördsområdet, som ovan nämnts, 35 á 40 har. Flodavrinningen bör å denna trakt för rörledningar beräknas till 1 sek. lit./har. Vattenmängden blir alltså 35 á 40 sek. lit. Enligt vanliga beräkningsgrunder erfordras för avförande av denna vattenmängd ett rör med 30 cm:s /12"/ inre diameter. För sträckan 9+70 - 11+12 utgör nederbördsområdet mellan 20 och 25 hektar. För denna sträcka skulle enligt ovan angivna beräkningsgrunder erfordras 25 cm:s /10"/ rör. Översta sträckan, 11+12 - 13+21 har att avleda nederbörden från ett område av mellan 15 och 18 har, och erfordras på grund härav å denna sträcka 22,5 cm:s /9"/ rör.

Brunnar hava föreslagits att förläggas å tillsammans 4 ställen och finnes dessa ställen angivna å såväl plan- som profilritningarna.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna förrättning blivit bestämda att utföras, närmare specificerade. De beräknade kostnaderna för dessa arbeten uppgå till ett sammanlagt belopp av 5300.- kronor, av vilket belopp 196,60 kr. utgöra ersättningar för jordupplåtelse till Gallåns utvidgning. Dessa ersättningar framgå närmare av en utlåtandet bifogad jordersättningsläng.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särdkilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markernas värde före torrläggningen 15058,40 kronor och efter torrläggningen 24756,60 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 9698,20 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna nava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Delaktighet i kostnaderna för

företaget.

Några sådana förhållanden, som kunna föranleda företagets uppdelning i särskilda avdelningar på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, föreligga ej, och ej heller föreligger skäl för jämkning i delaktigheten enligt 7 kap. 26 § vattenlagen, utan skall varje delägare i företaget taga del i kostnaderna för detsamma i mån av den båtnad hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

Genom företaget måste en å landsvägen Karlshamn - Sölvesborg belägen trumma ombyggas och fördjupas. Denna trumma är byggd under senare år i samband med landsvägens ombyggnad vid vilket tillfälle trumman jämväl flyttades till sitt nuvarande läge. Densamma är utförd med 3 st. vattenöppningar, vardera 1,5 x 1,5 meter och såväl sidomurar som mellanpelare äro uppförda på trärust, utan grundskift.- På grund av bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen tillkommer det vägen ägare, d.v.s. Mörrums och Elleholms socknars väghållningsdistrikt, att vidkännas kostnaderna för ombyggnaden av denna trumma.

Särskilda bestämmelser.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur avlopp, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om avloppet och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande avlopp. - För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppet skall företagas så ofta detta visar sig behövligt och behövligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola tillsyn och rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till fullbordan senast den 31 dec. 1930;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Stensnäs år 1927".

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r n a.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30,79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökanden och fördela mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknaden båtnaden, sådan denna återfinnes i beskrivningen m. m.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Stensnäsden 21 dec. 1927.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Nils Herman Jönsson Emanuel Ericsson.

Beskrivning *samt* **arealuträknings- och värderings-längd** *över vattenskadad mark tillhörande* "utdikningsföretaget Hemsnäs år 1927" i Mörrums socken av Blekinge län;

*upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 19*27.

Fastighetternas littera å plankartan	Fastighetternas mantal	Fastighetternas nummer	Fastighetternas namn	Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
1'	3/8	1'	Gällsryda (Stensnäs)		konsul J. Carlbom.
				1	bäck
				2	väg
				3	bäck
				4	åker
				5	äng
				6	väg
				7	bäck
				8	äng
				9	åker
				10	"
				11	"
				12	"
					Summa
3⁵	5/32	3⁵	Gällsryda		konsul J. Carlbom.
				13	åker
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	bäck
				22	väg
					Summa

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
							08											
							10											
							21											
	38																	
			24															
							25											
							16											
			09					1500	0.60	900	81	-	0.80	1200	108	-		
	12							1200	0.50	600	72	-	0.70	840	100	80		
	17							2000	0.65	1300	221	-	0.90	1800	306	-		
	44							2000	0.70	1400	616	-	0.95	1900	836	-		
	10							1200	0.55	660	66	-	0.85	1020	102	-		
1	21		33				80				1056	-			1452	80	396	80
	07							1200	0.60	720	50	40	0.90	1080	75	60		
	14							1600	0.65	1040	145	60	0.95	1520	212	80		
	39							1600	0.80	1280	499	20	1.-	1600	624	-		
	24							1600	0.55	880	211	20	0.85	1360	326	40		
	15							1600	0.85	1360	204	-	1.-	1600	240	-		
	26							1600	0.70	1120	291	20	1.-	1600	416	-		
	28							1600	0.75	1200	336	-	1.-	1600	448	-		
	47							1600	0.70	1120	526	40	1.-	1600	752	-		
							32											
							17											
2	-						49				2264	-			3094	80	830	80

Fastighetternas littera å plankartan	mantal	nummer	namn	Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
3^3	5/48	3^3	Gallbryda		Gustav Jorgensson.
				23	väg
				24	imp.
				25	bäck
				26	åker
				27	"
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
					Summa
4^9	1/2	4^9	Gallbryda		Johan Mattsson.
				35	åker
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
					Summa
4^{10}	5/12	4^{10}	Gallbryda		Ola Nilsson.
				42	åker
				43	"
				44	"
					Överföres

Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment		Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
									Höjdläges-grad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdläges-grad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr. öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
							11										
							33										
							25										
	16							1200	0.70	840	134 40	1.-	1200	192	-		
	11							2000	0.60	1200	132 -	0.90	1800	198	-		
	48							2000	0.85	1700	816 -	1.-	2000	960	-		
	14							2000	0.60	1200	168 -	0.90	1800	252	-		
	86							2000	0.75	1500	1290 -	1.-	2000	1720	-		
	17							2000	0.75	1500	255 -	1.-	2000	340	-		
	23							2000	0.45	900	207 -	0.90	1800	414	-		
	27							2000	0.70	1400	378 -	1.-	2000	540	-		
	25							2000	0.35	700	175 -	0.80	1600	400	-		
2	67						69				3555 40			5016	-	1460	60
	10							2000	0.90	1800	180 -	1.-	2000	200	-		
	13							2000	0.90	1800	234 -	1.-	2000	260	-		
	54							2000	0.30	600	324 -	0.85	1700	918	-		
	32							2000	0.45	900	288 -	0.95	1900	608	-		
	16							2000	0.30	600	96 -	0.80	1600	256	-		
	07							2000	0.35	700	49 -	0.85	1700	119	-		
	24							2000	0.40	800	192 -	0.90	1800	432	-		
1	56										1363 -			2493	-	1430	-
	22							2000	0.80	1600	352 -	1.-	2000	440	-		
	14							2000	0.65	1300	182 -	1.-	2000	280	-		
	10							2000	0.65	1300	130 -	1.-	2000	200	-		
	46										664 -			920	-		

Fastighetternas littera å plankartan	Fastighetternas mantal	Fastighetternas nummer	Fastighetternas namn	Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
					Överföres
				45	åker
				46	"
				47	"
				48	"
					Summa
ar 1^4	7/32	ar 1^4	Wråkstorp		Sven Karlsson.
				49	väg
				50	åker
				51	"
				52	"
				53	"
				54	"
				55	"
					Summa
4^3	5/16	4^3	Mörrum		Konrad J. Carlsson.
				56	imp.
				57	åker
				58	"
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
				66	imp.
					Överföres

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr. öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	46										664 -			920	-		
	06							2000	0.65	1300	78 -	1.-	2000	120	-		
	11							2000	0.25	500	55 -	0.80	1600	176	-		
	14							2000	0.20	400	56 -	0.80	1600	224	-		
	40							2000	0.20	400	160 -	0.80	1600	640	-		
1	17										1013 -			2080	-	1067	-
							05										
	07							2000	0.95	1900	133 -	1.-	2000	140	-		
	23							2000	0.86	1700	391 -	1.-	2000	460	-		
	11							2000	0.40	800	88 -	1.-	2000	220	-		
	08							2000	0.80	1600	128 -	1.-	2000	160	-		
	73							2000	0.35	700	511 -	1.-	2000	1460	-		
	47							2000	0.90	1800	846 -	1.-	2000	940	-		
1	69						05				2097 -			3380	-	1283	-
							13										
	29							2000	0.60	1200	348 -	1.-	2000	580	-		
	34							2000	0.70	1400	476 -	1.-	2000	680	-		
1	57							2000	0.30	600	942 -	1.-	2000	3140	-		
	10							2000	0.20	400	40 -	0.90	1800	180	-		
	25							2000	0.80	1600	400 -	1.-	2000	500	-		
	14							2000	0.95	1900	266 -	1.-	2000	280	-		
	22							2000	0.90	1800	396 -	1.-	2000	440	-		
	46							2000	0.70	1400	644 -	1.-	2000	920	-		
	11							2000	0.90	1800	198 -	1.-	2000	220	-		
							03										
3	48						16				3710 -			6940	-		

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överförd
				67	imp.
					Summa

Areal								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
3	48						16				3710	-			6940	-		
							06											
3	48						22				3710	-			6940		3230	-

Skenäs den 21 dec. 1927

Magnus Wiell

Biträdande godemän:

Nils Hansson Jönsson Emanuel Persson.

Sammandrag av förestående areal-

Fastigheternas					Ägarnas namn
littera å plankartan	mantal	nummer	namn		
1¹	3/8	1¹	Gyllenryda	1	Konsul J. Carlsson
3⁵	5/32	3⁵	do		do
3³	5/48	3³	do	2	Gustav Ingemarsson
4⁹	1/12	4⁹	do	3	Johan Mattsson
4¹⁰	5/72	4¹⁰	do	4	Ola Nilsson
av 1⁴	7/32	av 1⁴	Hvitetorp	5	Tore Karlsson
4³	5/16	4³	Mörrum	1	konsul J. Carlsson
					Summa

uträknings- och värderingslängd.

	Areal								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
ödk.	1	21		33				80	1056	-	1452	80	396	80	4.09
ödk.	2	-						49	2264	-	3094	80	830	80	8.57
	2	67						69	3555	40	5016	-	1460	60	15.06
	1	56							1363	-	2793	-	1430	-	14.74
	1	17							1018	-	2080	-	1067	-	11.-
	1	69						05	2097	-	3380	-	1283	-	13.23
ödk.	3	48						22	3710	-	6940	-	3230	-	33.31
	13	78		33			2	25	15058	40	24756	60	9698	20	100.-

Stenmäs den 21 dec. 1927.

Magnus Wiik

Biträdande godemän.

Nils Herman Jönsson Emanuel Ericsson.

Kostnadsberäkning över "utdikningsföretaget Stensnäs år 1927" i Mörrums socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1927.

Dagsverkspris: 5.– *kronor.*

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.		Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
		Sträckan A-B (Gallsäv)							
0-3+75	375	Grävning av lera	m³	300	2.-	600	-		
3+75-7	325	do " do	"	550	2.-	1100	-		
7-8	100	do " do	"	175	2.-	350	-	2050	-
		Jordersättning enligt särskild jordersättningslängd						196	60
		För oförutsedda arbeten, redskap och materialier samt för ledning och tillsyn under arbetets utförande tillägges omkring 10 % av arbetskostnaderna						203	40
		Summa						2450	-
		Sträckan B-C (sidodike).							
8-13+21	501	Grävning för nedläggning av rör	m.	501	0.75	375	75		
8-9+70	170	30 cm:s (12") cementrör	"	170	3.50	595	-		
9+70-11+12	122	25 " (10") do	"	122	2.75	335	50		
11+12-13+21	209	22.5 " (9") do	"	209	2.25	470	25		
		Rörens läggning och dikets fyllning med uppgrävd jordmassa	"	501	0.75	375	75		
9+70, 11+12 12+25, 13+21		Slamnbrunnar	st.	4	60.-	240	-		
		Frakt och transporthostnader för rören				180	-		
		Överföres				2572	25		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
		Överfört			2572	25		
8		Ringmurning vid nivåledningens mynning			50	-	2622	25
		För ofinkredda arbeten, materialier samt för ledning och tillsyn under arbetets utförande tillägges omkring 10% av förstående belopp					227	75
		Summa					2850	-
		Sammandrag.						
		Sträckan A-B (Gyllén)					2450	-
		dt B-C (sidodikt)					2850	-
		Summa					5300	-
		Stenungsö den 21 dec. 1927						
		Magnus Wirell.						

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	Anmärkningar
		m.	m — e — t — e — r				
Grävnings tabell över "utdikningsföretaget Skenäs år 1927" i Mörrums socken av Blekinge län; upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1927.							
A - B	0.	-	1.40	3.-	7.2	1:1.5	
(Gallåa)	+24	24	1.60	"	7.8	"	Fiesp. i västra landfästets nära
	+50	26	1.60	"	7.8	"	sida; höjd = + 5,95.
	1.	50	1.63	"	7.9	"	
	+50	50	1.48	"	7.5	"	
	+57	7	1.48	"	7.5	"	Landsväg; bron ombyggas.
	2.	43	1.45	"	7.4	"	
	+50	50	1.34	"	7.-	"	
	3.	50	1.38	"	7.2	"	
	+50	50	1.45	"	7.4	"	Rägång vid 3+75.
	4.	50	1.57	"	7.7	"	
	+50	50	1.74	"	8.2	"	
	5.	50	1.65	"	8.-	"	
	+50	50	1.74	"	8.2	"	
	6.	50	1.82	"	8.5	"	
	+50	50	1.92	"	8.8	"	
	7.	50	1.57	"	7.7	"	Rägång.
	+50	50	2.02	"	9.1	"	
	8.	50	1.75	"	8.2	"	Grävningen i Gallåa slutar.
A - B							
(sidodike)	8.	-	1.45	30 cm:s cementör			Kringmuring vid rörmynningen.
	+50	50	1.25		"		
	9.	50	1.20		"		

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	Anmärkningar
		m.	m — e — t — e — r				
	+50	50	1.21				
	+70	20	1.10	25 cm:s cementrör.			Brunn.
	10.	30	0.87			〃	
	+50	50	1.05			〃	
	11.	30	1.02			〃	
	+12	12	1.05	22.5 cm:s cementrör.			Brunn.
	+50	38	1.20			〃	
	12.	50	1.64			〃	
	+25	25	1.72			〃	Brunn (vid väg).
	+60	25	1.80			〃	
	13.	50	1.97			〃	
	+21	21	1.68			〃	Brunn, rörledningen slutar.

Frkp. (av plankerban) höjdläge = + 7,18 m.

Stensnäs den 21 dec. 1927

Magnus Wixell.

Jordersättningslängd för "utdikningsföretaget Stensnäs år 1927" i Mörums socken av Blekinge län; upprättad vid syneförrättning enligt rättelagen år 1927.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Area	Jordart	Ersättning		Summa ersättning	
Littera och nummer	Mantal	Nummer	Namn		ar		kr.	öre	kr.	öre
1'	3/8	1'	Gallenryda	Konsul J. Carlbom:						
				av fig 5	0.6	12.-	7	20		
				" " 8	0.2	15.-	3	-		
				" " 9 ö 12	1.1	12.-	13	20		
				" " 10-11	1.-	20.-	20	-	43	40
3⁵	5/32	3⁵	Gallenryda	Konsul J. Carlbom:						
				av fig. 13 ö 19	3.-	16.-	48	-		
				" " 14-16 och 18	3.2	16.-	51	20	99	20
3³	5/48	3³	Gallenryda	Gustaf Ingemansson:						
				av fig. 28 ö 29	1.4	20.-	28	-		
				" " 31 ö angräns.	1.3	20.-	26	-	54	-
				Summa					196	60

Stensnäs den 21 dec. 1927

Magnus Wiell.

Biträdande godemän:

Nils Herman Jonsson Emanuel Ericsson.

Kostnadsfördelningslängd för "utdikningsföretaget Stensnäs år 1927" i Närtuna socken av Blekinge län; upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1927.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Delaktighetstal.	Vattenavledningskostnad.		Förrättningskostnad.	
littera i kartan	mantal	nummer	namn		%	kr.	öre	kr.	öre
1'	3/8	1'	Galleryda	Konsul J. Carlbom säk.	4.09	216	77	16	35
3⁵	5/32	3⁵	do	do säk.	8.57	454	21	34	27
3³	5/48	3³	do	Gustav Ingemansson	15.06	798	18	60	21
4⁹	1/2	4⁹	do	Johan Mattsson	14.74	781	22	58	93
4¹⁰	5/12	4¹⁰	do	Ola Nilsson	11.-	583	-	43	98
av 1⁴	1/4	av 1⁴	Kråkstorp	Ture Karlsson	13.23	701	19	52	90
4³	5/16	4³	Närtuna	Konsul J. Carlbom säk.	33.31	1765	43	133	18
					100.-	5300	-	399	82

Stensnäs den 21 dec. 1927

Magnus Wiell.

Biträdande godemän:

Nils Hansson Jönsson Emanuel Eriksson.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts i mot förestående syneförrättning; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 31 oktober 1928.

Ex officio:

G. Lidbom.

Lösen och stpl. 1:50

Förestående avskrift lämnas likalydande med originalet bestyrkes:

Magnus Wiell.

K____2*0109

DIARIE N:r 9852
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 APR. 1930

Avskrift.

Betänkande rörande "utdikningsföretaget Stensnös år 1927" i Mörrums socken av Blekinge län; upprättat för sökande av statsunderstöd år 1928 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 10 skrivna sidor.

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 25 oktober 1929 förklarades tiden efter vilken nu avsedda utförande.

Stockholm den 22 november 1929.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Rätt avskrift bestyrkes

Magnus Nicolin

Översiktkarta.



1:100 000.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdikningsföretaget Stensnäs år 1927" i Mörrums socken av Blekinge län.

Företagets läge.

Företaget är beläget invid landsvägen mellan Karlshamn och Sölvesborg, omkring 1,5 mil väster om förstnämnda stad.

De av företaget berörda markerna äro å den betänkandet bifogade översiktskartan till sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående rättslig utredning.

Genom syneförrättning enligt vattenlagen, handlagd av undertecknad och avslutad den 21 dec. 1927, hava alla rättsliga frågor rörande företaget blivit utredda. Denna syneförrättning har sedermera, enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår, tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och härvid upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritning-

ar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och anslagssökande. Genom förening av den 1 febr. 1928. hava samtliga delägare i företaget överenskommit att till utförande av detsamma söka statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från statens avdikningslånefond.

Allmän beskrivning över avdikningsområdet. Avdikningsområdet omfattar i sin helhet en areal av 13,49 hektar. Härav utgöras 13,40 hektar av åker och 0,09 hektar av äng. Jordmånen utgöres av något dyblandad lermylla på botten av lera.

Vegetationen å området utgöres av våra vanliga kulturväxter.

Hydrografiska förhållanden. För de hydrografiska förhållandena finnas närmare redogörelser intagna i det i synehandlingarna intagna utlåtandet, och hänvisas beträffande dessa förhållanden till detta.

Enskild dikning. Några enskilda diken, till vilkas upptagande statsunderstöd sökes, finnas ej intagna i den föreliggande avdikningsplanen.

Odling- samt teg- eller täckdikning.

Markerna böra efter avdikningen täckdikas och undergå lämplig djupkultur, varigenom alstringsförmågan hos dessa av naturen synnerligen näringrika områden säkerligen kommer att i mycket hög grad ökas.

Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i det i synehandlingarna intagna utlåtandet skall arbetet vara påbörjat inom ett år efter det syneförrättningen vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1930.

Företag av liknande beskaffenhet.

Enligt lämnad uppgift hava ett flertal företag av liknande beskaffenhet i orten blivit utförda med understöd av statsmedel. - Det nu föreliggande förslaget har ej tidigare varit föremål för myndighets prövning beträffande frågan om statsunderstöd.

Båtnad genom företaget.

Av synehandlingarna framgår, att de i företaget ingående markerna i sitt före-företagets utförande befintliga tillstånd blivit värderade till 15058,40 kr.

och att samma marker efter företagets utförande uppskattats till 24756,60 kr.

Båtnaden genom företaget skulle således komma att uppgå till 9698,20 "

Kostnader. Vid syneförrättningen har kostnaden för företagets utförande blivit beräknad till 5300.- "

Övriga kostnader, såsom synekostnader, betänkande m. m. uppgå till 550,99 "

vadan samtliga med företagets genomförande förenade utgifter uppgå till 5850,99 "

Relativ kostnad. Vid jämförelse mellan den båtnad, som beräknats uppkomma genom företaget, och de med företaget förenade kostnaderna befinnes att relativa kostnaden utgör 0,60.

Tillstyrkan. På grund av vad sålunda framhållits får jag tillstyrka att största möjliga statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från avdikningslånefonden måtte till företaget beviljas.

Bilagor. Till detta betänkande äro fogade:

1:o/ översiktkarta;

2:o/ tabell a, angivivande avdikningsområdets beskaffenhet och värde före och efter företagets utförande;

3:o/ tabell b, angivande låne- och anslagssökandenas andel i kostnader samt låne- och anslagsbelopp;

4:o/ kostnadsberäkning;

5:o/ förening för sökande av statsunderstöd;

6:o/ avskrifter av synehandlingarna och

7:o/ plankarta och andra ritningar rörande företaget / 2 blad/.

Vedeby, Torskors i nov. 1928.

Magnus Nixell.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lönesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Bätnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Bätnad	
	Har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	Har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
Åker	13	40							13	40						
Annan mark		09								09						
Summa	13	49	15058	40	24756	60	9698	20	13	49	15058	40	24756	60	9698	20

Vedeby, Torsåkers i nov. 1928

Magnus Wiell.

Tabell

Fastigheternas				Ägarnes namn	Ägofigurernas nr.	Areal					
	Mantal/	Nummer	Namn			Åker		Ängsmark		Summa	
						Har	ar	Har	ar	Har	ar
o	3/8	1	Gallunda	konsul J. Carlsson	8-12		83		09		92
o	5/32	3 5	do	do	13-20	2	-			2	-
o	5/48	3 3	do	Gustaf Ingemarsson	26-34	2	67			2	67
o	1/12	4 9	do	Johan Mattsson	35-41	1	56			1	56
o	5/72	4 10	do	Ola Nilsson	42-48	1	17			1	17
	7/32	or 1 4	Kråkstorp	Tore Karlsson	50-55	1	69			1	69
o	5/16	4 3	Mörtsund	konsul J. Carlsson	57-65	3	48			3	48
				Summa		13	40		09	13	49

b.

Gård kr.	Gård öre	Andel i kostnaden för: Vattenavledningen. kr.	öre	Syneförrättningen. kr.	öre	Belönkondsl m.m. kr.	öre	Summa kostnad kr.	öre	Relativ kostnad	Bidragets storlek i procent av kostnaden. %	Bidrag. kr.	öre	Lån. kr.	öre
396	80	216	77	16	35	6	18	239	30	0.60	24.-	57	43	181	87
830	80	454	21	34	27	12	96	501	44	"	"	120	35	381	09
1460	60	798	18	60	21	22	77	881	16	"	"	211	48	669	68
1430	-	781	22	58	93	22	28	862	43	"	"	206	98	655	45
1067	-	583	-	43	98	16	63	643	61	"	"	154	47	489	14
1283	-	701	19	52	90	20	-	774	09	"	"	185	78	588	31
3230	-	1765	43	133	18	50	35	1948	96	"	"	467	75	1481	21
9698	20	5300	-	399	82	151	17	5850	99			1404	24	4446	75

Vedlöy, Torshors i nov. 1928.

Magnus Wiull.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.

Sträckan A - B / Gullån/ enl. synehandlingarna			2450.- kr.
" B - C / sidodiket/ "		"	2850.- "
		Summa	5300.- "
Synekostnader m. m.			550,99"
		Totalsumma	5850,99"

Vedeby, Torskors i nov. 1928.

Magnus Wixell.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5850 kronor 99 öre.

Stockholm den 22 november 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Stensnäs år 1927" i Mörrums socken av Blekinge län, till vilket förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1927 handlagd syneförrättning enligt vattenlagen, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunde fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Stensnäs per Mörrum den 1/2 1928.

John Carlbom Johan Mattsson

gm N. Fredlund

Gustaf Ingemansson Thure Karlsson

Ola Nilsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Robert Karlsson Emil Karlsson

Förestående avskrifts likhet med originalet bestyrkes. Magnus Wixell

Avskrift. Överlämnas till statens lantbruksingenjör M. Wixell, Wedeby, Torskors

9852,53/30

Till

Inspektoren Nils Fredlund,

Stensnäs gård,

Mörrum.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag antagit kontrakt om utförande av arbetet vid "utdikningsföretaget Stensnäs år 1927" i Mörrums socken av Blekinge län, vartill Kungl. Maj:t genom beslut den 25 oktober 1929 anvisat lån med 3.750 kronor från statens avdikningslånefond och statsbidrag med 2.100 kronor från statens avdikningsanslag.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl godkänt ifrågavarande företag och med bifogande av hit insända rekvisitioner å lånet och statsbidraget därom underrättat Kungl. Statskontoret, varest vederbörande äga utbekomma lånebeloppet, sedan den till Statskontoret ställda skuldförbindelsen jämte för densamma lämnad borgen blivit av Statskontoret godkända.

Vad beträffar statsbidraget torde utbetalning av detsamma icke kunna ske förrän efter den 1 juli innevarande år, enär av Riksdagen för ändamålet anvisade medel redan äro i sin helhet disponerade.

Intressenternas kontraktsexemplar, som överlämnats till Statskontoret, torde därifrån komma att översändas till intressenterna i samband med statsbidragets utbetalande.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i vattenlagen 13 kap. 16 och 17 §§.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som blivit därtill utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 22 april 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

1940 den 22 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Utdikningsföretaget Stensnäs år 1929" i Mörrums socken av Blekinge län.

Lån 5.750 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 25 oktober 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastigheternas mantal	nummer	namn	Ägarens namn
3/8	1:1	Galleryda	konsul J. Carlbom
5/32	3:5	d:o	d:o
5/48	3:8	d:o	Gustaf Ingemansson
1/12	4:9	d:o	Johan Mattsson
5/72	4:10	d:o	Ola Nilsson
7/32	av 1:4	Kråketorp	Ture Karlsson
5/16	4:3	Mörrum	konsul J. Carlbom

Stockholm den 22 april 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Utdrag av protokoll vid
sammanträde med delägarna i
"Utdikningsföretaget Stensnäs
år 1927" hållet den 27/12 1927.

2/ Förlöpes val av ordförande
varvid utsägos lantbrukarna John Mattsson
Thure Karlsson och ingenjör N. Fredlund (enhälligt)
a:r Stensnäs, Mörrum.

Rätt utdraget bestyrkes:

Erik Nilsson
Stensnäs Gård
Mörrum

Alf Blomströ
Stensnäs,
Mörrum.

Godkänt 22 april 1930 298/29

9853

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 APR. 1930

B E V I S över verkställd avsyning av vattenavledningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Stensnäs år 1927", i Mörrums socken av Blekinge län.

Planen upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen; syneförrättningen avslutades den 21 dec. 1927 och har sedermera vunnit laga kraft.

Statsunderstöd till företaget är tillstyrkt av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Arbetsstyrelsens ordförande: inspektor N. Fredlund, Stensnäs gård, Mörrum.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 23 okt. 1929.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den laga kraftvunna arbetsplanen.

Vedeby, Törskors den 23 okt. 1929.

Magnus Nilsson.

Statens lantbruksingenjör.

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR I BLEKINGE LÄN
KRONA
19 23 10 29

Stpl. 1.- kr..

298/29

128

K 2-0109

9852

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 APR. 1930

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 25 oktober 1929 för

"utdikningsföretaget Stensnäs år 1927" i Mörrums socken av

BLEKINGE LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör M.Wixell vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tretusensjuhundrafemtio (3.750) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusenetthundra (2.100) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** hava undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendemän~~ för företaget, ——— ——— med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

4. 1929. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
107329

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stensnäs den 14 December 1929.

Johan Mattsson Thure Karlsson

Nils Fredlund

Att herrarna Johan Mattsson, Thure Karlsson samt Nils Fredlund

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Emil Wilsson Alf Blomster

Adress Stensnäs Hökum Adress Stensnäs, Hökum.

Med stöd av Kungl. brevet den 25 oktober 1929 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 22 april 1930.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.