


Karta över åkerjorden till egendomarna
Stora och Lilla Vambåsa
samt Forstheim, i Förkärla soc-
ken av Blekinge län; upprättad år 1924 av:

Magnus Wixell
Statens lantbruksingenjör.

Förslag till "utdikningsföretaget Vambåsa - Tromtö"
i Förkärla socken av Blekinge län; upprättat vid synföreläsning enligt vattenlagen år 1929 av:
Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beviljande den 20 juni 1930.
fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm, den 4 augusti 1930.
På Kungl. Lantbruksskolestyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Likheten med originalet betygas:
Magnus Wixell.



Arealförteckning.

Fig.	Åker	Äng	Skog	Övrigt	Anm.
nr.	har	ar	har	ar	
1.	16 05				Föll Forstheim.
2.	9 80				
3.	4 58				
4.	2 63				
5.	57				
6.	2 73				
7.	2 21				
8.					
9.	2 35				Föll Förkärla.
10.	9 47				
11.	6 87				
12.	14 23				
13.	18 60				
14.	18 30				
15.	4 20				
16.	31				
17.	66				
18.					
19.	11				
20.	24				
21.	30 70				3 53 Föll Vambåsa.
22.	4 75				
23.	5 22				25
24.	12 28				
25.	7 71				
26.	2 52				Föll Vambåsa.
27.	2 47				08
28.					
29.	11 80				3 05
30.	10 33				Föll Vambåsa.
31.	4 05				Föll Vambåsa.
32.					Föll Vambåsa.
33.					Föll Vambåsa.
34.	14				
35.	4 80				
36.	1 14				
37.	2 65				
38.	2 36				
39.	2 08				16
40.	1 08				
41.	18 20				41
42.	19 22				110
43.					
44.	3 74				03
45.	3 05				Föll Vambåsa.
46.	4 04				Föll Tromtö.
47.	9 75				47 Föll Vambåsa.
48.	6 76				1 20 Föll Tromtö.
49.	3 67				09
50.	8 18				
51.	4 75				
Summa	322 12	13 95	5 09	10	

Skala.

1:4000.

K 40116
Magnus Wixell
1924
Örnsjö 1924

Kopia.

Blad 2.

Förslag till "Utdikningsföretaget Vambåsa-Tromtö"



i Fölkärle socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1929 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 20 juni 1930
fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 4 augusti 1930.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.



Kopia.

Förslag till "utdikningsföretaget Vombäsa-Tromlö"
i Föckarla socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1929 av:





Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 20 juni 1930 förstatlides
till förrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 4 augusti 1930.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Likheten med originalet betygs.



Magnus Wixell



K 4*0116
Nr III Blekinge 4 rit

Kopia.

Förslag till fördjupning av vägbron vid 14+40.



Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Förslag till "Utdikningsföretaget Vombösa - Tromtö"

i Färkärle socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1929 av:

Magnus Wixell.

Stens lantbruksingenjör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 20 juni 1930 fastställt till offerrättelse vid arbetets utförande.



Stockholm den 4 augusti 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Blad 4.

52101



Längdskala.
1:4000.

Närd- och sektionsskala.
1:100.

RIN.Nr 004

K 4-0116

Nr 111 Blekinge 4 rikt



Akt nr:
A116

AU\$A116

1930

K 4.0116

25194

Avskrift.

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 NOV 1931



Kont 165/1930

Handlingar rörande "utdikningsföretaget
Vambäsa-Tromtö" i Förkärle socken av Blekinge

län; upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1929 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.



Innehåller 27 skrivna sidor
förtill höra 4 blad ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträdet rörande

syneförrättning å Vambåsa år 1929.

År 1929 den 2 april kl. 12 m. inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, å Vambåsa gård för att på grund av vederbörligt förordnande / bil. A/ handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande egendomarna Stora och Lilla Vambåsa samt Tromtö, i Förkärle socken av Elekinge län.

Vid sammanträdet hade tillstädeskommit ende delägaren i företaget, förrättningsökanden greve H. Wachtmeister, innehavare av Johannishus fideikommiss, till vilket de ovannämnda egendomarna höra, genom ryttmästaren greve Axel Wachtmeister enl. fullmakt /bil. B/ och hade därjämte såsom godmän inställt sig Viktor Carlsson, Grönadal och Edvard Svensson, Esketorp.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej vare sig av dessa eller av förrättningsökanden utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns enligt synemännens
åsikt ej.

§ 4.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställa nö-
diga förundersökningar för företaget och hade med ledning
av dessa upprättat fullständigt förslag till detsamma, vil-
ket nu förelades de närvarande. Gradering av de av företaget
berörda markerna hade även tidigare blivit verkställd och
de med anledning härav upprättade längderna genomgingos
jämväl.

§ 5.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåt-
andet upplästes / bil. c/.

§ 6.

Greve A. Wachtmeister, Vambåsa, utsågs att under be-
svärstiden förvara förrättningsakten.

§ 7.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade
förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan

Magnus Wixell.

trädande godelin:

Victor Karlsson Edv. Svensson.

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla att behörig person måtte förordnas att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen för torrläggning av vatten-skadad mark, tillhörande egendomarna Stora och Lilla Vambåsa samt Forstheim, i Förkärle socken av Blekinge län.

Undertecknad är ensam intressent i företaget.

Vambåsa per Ronneby den 26 dec. 1928.

Hans Wachtmeister.

R E S O L U T I O N.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 31 december 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Gyllenkrok

J. G. Rundqvist.

Bil. B.

F U L L M A K T för ryttmästaren, greve Axel Wachtmeister,

St. Vambåsa, eller den han i sitt ställe sätter, att vid sammanträden rörande syneförrättning enligt vattenlagen min talan föra och min rätt utöva, ävensom att från statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond å mina vägnar söka anslag och lån till utförande av utdikningsföretag, och håller jag för gilt vad han härutinnan gör och låter.

Johannishus den 6/1 1929

Hans Wachtmeister

f. generaldirektören greve H. Wachtmeisters egenhändiga
namnteckning bevittna

G. Johansson

A. Andersson.

Johannishus

Johannishus.

Bil. C.

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen rörande "utdikningsföretaget Vambåsa-Tromtö" i Förkärla socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Företaget avser torrläggning av mer eller mindre vattenskadade marker, tillhörande egendomarna Lilla och Stora Vambåsa samt Tromtö, och erfordras härför, att ett flertal genom dessa markär ledande avloppsdiken upptagas till större dimensioner och utföras på sådant sätt, att det avsedda ändamålet härigenom kan vinnas. Företaget berör endast de nämnda egendomarna, vilka samtliga höra till **Johannishus** fideikommiss och har fideikommissarien för avsikt att till utförandet av detsamma söka understöd av statsmedel.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

De båda av företaget berörda huvudavloppen utmynna i Östersjön i respektive Almövikens och Tromtövikens. Avloppens nederbördsområden äro ej intagna i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 / n:r 191/.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g , a r e - a l o c h d y l .

De till torrläggning ifrågasatta markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda, och finnes plankarta med insatta höjdsiffror över desamma bifogad detta utlåtande. Arealen av markerna uppgår till 113,01 hektar åker och 2,40 hektar ~~ängsmark~~. I den detta utlåtande bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas områdena närmare beskrivna.

Över de till uppgrävning föreslagna avloppsdikena hava efter verkställda avvägningar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka dikenas fallförhållanden och dyl. framgår.

Hydrografiska utredningar.

För utrönande av de dimensioner, som äro erforderliga för nu föreslagna kanaler och diken, hava hydrografiska utredningar blivit utförda och skall av dessa här anföras.

Nederbördsområdena för de olika sträckorna utgöra:

för det västra huvudavloppet, betecknat med litt. A - B -

C - C¹ - D - E = 2300 hektar

för det östra huvudavloppet, betecknat med litt

L - M - N = 520 "

för sidodiket E - E¹ = 30 "

för sidodiket C - F.	=	70 hektar	
" " B - G - H	=	85 "	
" " G - I	=	10 "	
" " D - K	=	50 "	
" " E - S	=	300 "	
" " H - O - P	=	40 "	och
" " O - R	=	20 "	

För de båda huvudavloppen hava ~~kör~~ föreslagits öppna kanaler, under det samtliga sidodiken föreslagits att igenläggas medelst kulvert- eller rörledningar.

Flodavrinningen har för det västra nederbördsområdet befunnits böra beräknas till 0,7 sek.lit. per hektar, under det densamma för det östra nederbördsområdet, som nära nog helt och hållet utgöres av skogsmark med plant läge, uppgår till knappt 0,6 sek. lit. per hektar.

Vid beräkningen av dimensionerna för kulvert- och rörledningarna hava dock avrinningsmängderna ökats till respektive 1,2 och 1 sek. lit., detta för att ledningarna även vid exceptionella flöden skola vara fullt tillräckliga att avbörda tillströmmande vatten.

Dimensionerna m. m. för de särskilda diken hava beräknats med hänsyn till de anförda faktorerna, jämte befintliga lutningar och framgår desamma av nedanstående tabell.

Dikets littera	Flod- vatten- mängd sek. lit.	Minsta botten- lut- ning.	Bot- ten- bredd	Sido- lut- ning	Stör- sta vat- ten- djup	Rördi- men- sion
	/Q/	/I/	/bb/	/s.l/	/t/	/d/
A-B-C-C ¹ -D-E	1600	1:1000	1.-	1:1,5	1,05	
E-E ¹	36	26:1000	-	-	-	17,5 c:m
C-F	85	8:1000	-	-	-	30 "
B-G-H	100	10:1000	-	-	-	30 "
G-I	12	3:1000	-	-	-	17,5 "
D-K	60	11:1000	-	-	-	25 "
L-M-N	310	0,5:1000	0,50	1:1,5	0,63	-
M - S	300	2,5:1000	-	-	-	60 "
N-O-P	40	5:1000	-	-	-	25 "
O-R	20	4:1000	-	-	-	22,5 "

B r o a r, b r u n n a r o. d y l.

På sträckan M - N förekommer underbyggnad medelst cementrör av en här befintlig byvägsbro. o. Särskild ritning är för detta arbete uppgjord. - I övrigt ingår i förslaget byggandet av en del brunnar för mottagandet av från angränsande marker tillströmmande ytvatten, ävensom för upptagande av slam samt för tillsyn av rörledningarna. Där rörledningarna utmynna i öppna avlopp skola desamma kringgäras i enlighet med härför

uppgjord ritning.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de nu föreslagna arbetena närmare specificerade. Enligt denna beräkning uppgå kostnaderna för företaget i sin helhet till ett belopp av 43275.- kronor.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas värdena före och efter den föreslagna avdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 105057,90 kronor och efter torrläggningen 196455.- kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 91397 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att vid värderingen hänsyn tagits till såväl

jordens naturliga beskaffenhet som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet och andra förhållanden, som härvid-kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

F ö r e t a g e t s u p p d e l n i n g.

På grund av de i företaget ingående markerna belägenhet, såväl med hänsyn till plan- som höjdlägen, har desamma befunnits böra uppdelas i ett antal underavdelningar, som blivit betecknade med: företaget I t.o.m. företaget VII.

Dessa underavdelningar eller företag äro av varandra oberoende i det avseendet, att desamma på grund av fallförhållandena kunna utföras var för sig.

Kostnaderna för torrläggning av de till de särskilda företagen hörande markområdena böra med anledning härav läggas på dessa markområden.

Till företaget 1 höra ägofigurerna 1 och 2 samt 5 - 9 med ett sammanlagt jordförbättringsvärde av 11863.- kronor. För nämnda ägofigurers torrläggning erfordras upptagande av kanalsträckan A - B - C - C¹ och har kostnaden för detta arbete beräknats till 2100 kronor.

Företaget II innefattar ägofigurerna 20 - 25 med ett

jordförbättringsvärde av 12289,50 kronor, samt kanalsträckan C¹ - D - E, vars upptagande beräknats till 2900.- kronor.

Företaget III innefattar ägofigurerna 34 - 37 med ett jordförbättringsvärde av 3667,30 kronor, samt diket E - E¹ med en kostnad av 1700 kronor.

Företaget IV innefattar ägofigurerna 10 - 17 med ett jordförbättringsvärde av 9202.- kronor, samt diket C - F med en kostnad av 7150.- kronor.

Företaget V innefattar ägofigurerna 3 och 4 samt 47 - 57 med ett jordförbättringsvärde av 18394.- kronor, samt diken A - G - H och G - I med en kostnad av 6750.- kronor.

Företaget VI innefattar ägofigurerna 18 och 19 samt 38 - 46 med ett jordförbättringsvärde av 6357,80 kronor samt diket D - K med en kostnad av 5450.- kronor.

Företaget VII innefattar ägofigurerna 58 - 68 med ett jordförbättringsvärde av 29623,50 kronor samt diken A - M - N, M - S, N - O - P och O - R med en sammanlagd kostnad av 17225.- kronor.

S ä r s k i l d a l b e s t ä m m e l s e r.

Synemännen få i övrigt bestämma:

att företaget skall utföras i enlighet med det upprättade

förslaget;

att kanaler och diken skola för all framtid underhållas till sina nu bestämda dimensioner;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till fullbordan innan den 31 dec. 1931;

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Vambåsa-Tromtö".

A v g i f t e r .

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter / n:r 280/ den 11 juni 1920, åligger det förrättningssökandena att, innan arbetet påbörjas till konungens befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 91 kronor 40 öre.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Synemännen få meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skolda ingivas i tre exemplar, skola fullständigt

13.
upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och
skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill å-
beropa till stöd för ändringssökandet. Övrigt hänvisas till
11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärsmålgivande.

Vambåsa den 2 april 1929.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Victor Karlsson Edv. Svensson.

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande *"utdikningsförelaget Ham-*
bisa - Trumtö" i Fötkärle socken av Pilekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 19*29*.

Fastigheternas				Ägöföremåls nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	5/8	1'	Lilla Yambisa		Grave St. Wachsmeister
	5/8	2'	ds	1	äker
	5/8	3'	ds	2	"
	5/8	4'	ds	3	"
	3/4	5'	Stora Yambisa	4	"
	3/4	6'	ds	5	"
	1/2	7'	ds	6	"
	3/4	8'	ds	7	"
	3/4	9'	ds	8	"
	3/4	10'	ds	9	"
	7/8	11'	ds	10	"
	1	1'	Tromfö	11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"

Överför

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr-läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	78							2000	0.50	1000	780	-	0.90	1800	1404	-		
2	64							2000	0.25	500	1320	-	0.70	1400	3696	-		
	60							2000	0.50	1000	500	-	1-	2000	1000	-		
	77							2000	0.50	1000	770	-	1-	2000	1540	-		
	655							2000	0.65	1300	8515	-	1-	2000	13100	-		
1	83							2000	0.60	1200	2196	-	1-	2000	3660	-		
	190							2000	0.55	1100	2090	-	1-	2000	3800	-		
	82							2000	0.50	1000	820	-	1-	2000	1640	-		
	71							2000	0.80	1600	1136	-	1-	2000	1420	-		
1	50							2000	0.50	1000	1500	-	1-	2000	3000	-		
	162							2000	0.50	1000	1620	-	1-	2000	3240	-		
	72							2000	0.65	1300	936	-	1-	2000	1440	-		
	33							2000	0.70	1400	462	-	1-	2000	660	-		
2	-							2000	0.55	1100	2200	-	1-	2000	4000	-		
1	-							2000	0.55	1100	1100	-	1-	2000	2000	-		
	50							2000	0.60	1200	600	-	1-	2000	1000	-		
2	28							2000	0.50	1000	2280	-	1-	2000	4560	-		
	74							2000	0.85	1700	1258	-	1-	2000	1480	-		
	68							2000	0.90	1800	1224	-	1-	2000	1360	-		
2	144							2000	0.40	800	1152	-	1-	2000	2880	-		
2	135							2000	0.45	900	1215	-	1-	2000	2700	-		
	110							2000	0.35	700	770	-	1-	2000	2200	-		
	11							2000	0.45	900	99	-	1-	2000	220	-		
	24							2000	0.35	700	168	-	1-	2000	480	-		
	37							2000	0.45	900	333	-	1-	2000	740	-		
1	09							2000	0.45	900	981	-	1-	2000	2180	-		
33	57										36025	-			65400	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurer nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överför
				27	äker
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
				48	"
				49	"
				50	"
				51	"
				52	"
					Överför

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
33	67									36 025	-			65 400	-			
	77							2 000	0.65	13 000	1 001	-	1-	2 000	1540	-		
	30							2 000	0.65	13 000	390	-	1-	2 000	600	-		
1	39							2 000	0.50	10 000	1390	-	1-	2 000	2780	-		
	89							2 000	0.50	10 000	890	-	1-	2 000	1780	-		
1	65							18 000	0.50	9 000	1485	-	1-	18 000	2970	-		
	78							18 000	0.55	9 900	772	20	1-	18 000	1404	-		
	57							18 000	0.55	9 900	564	30	1-	18 000	1026	-		
1	75							13 000	0.55	7 150	1251	25	1-	13 000	2275	-		
1	95							13 000	0.55	7 150	1394	25	1-	13 000	2535	-		
1	22							13 000	0.60	7 800	951	60	1-	13 000	1586	-		
1	67							13 000	0.60	7 800	1302	60	1-	13 000	2171	-		
1	91							12 000	0.50	6 000	1146	-	1-	12 000	2292	-		
2	60							12 000	0.50	6 000	1560	-	1-	12 000	3120	-		
1	25							12 000	0.65	7 800	975	-	1-	12 000	1500	-		
	54							12 000	0.65	7 800	421	20	1-	12 000	648	-		
2	25							12 000	0.70	8400	1890	-	1-	12 000	2700	-		
	85							2 000	0.70	14 000	1190	-	1-	2 000	1700	-		
	67							2 000	0.70	14 000	938	-	1-	2 000	1340	-		
	90							2 000	0.80	16 000	1440	-	1-	2 000	1800	-		
	92							2 000	0.75	15 000	1380	-	1-	2 000	1840	-		
-	2 36							2 000	0.70	14 000	3304	-	1-	2 000	4720	-		
	66							2 000	0.70	14 000	924	-	1-	2 000	1320	-		
	55							2 000	0.70	14 000	770	-	1-	2 000	1100	-		
1	57							2 000	0.55	11 000	1727	-	1-	2 000	3140	-		
1	93							2 000	0.60	12 000	2316	-	1-	2 000	3860	-		
1	57							2 000	0.70	14 000	2198	-	1-	2 000	3140	-		
67	04									69 596	40			120 287	-			

Fastigheternas				Ägoföreningens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Översikt =
				53	åker
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
				58	"
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
				66	"
				67	ägg
				68	"
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
														kr.	kr.	öre		
67	04																	
	42							2000	0.70	1400	588	-	1-	2000	840	-		
	56							2000	0.70	1400	784	-	1-	2000	1120	-		
	52							2000	0.75	1500	780	-	1-	2000	1040	-		
	182							2000	0.50	1000	1820	-	1-	2000	3640	-		
	765							2000	0.45	900	6885	-	1-	2000	15300	-		
	450							1500	0.40	600	2700	-	1-	1500	6750	-		
	818							1500	0.30	450	3681	-	1-	1500	12270	-		
	290							1500	0.50	750	2175	-	1-	1500	4350	-		
	530							1500	0.40	600	3180	-	1-	1500	7950	-		
	375							1500	0.40	600	2250	-	1-	1500	5625	-		
	440							1500	0.65	975	4290	-	1-	1500	6600	-		
	125							1500	0.70	1050	1312	50	1-	1500	1875	-		
	222							1500	0.60	900	1998	-	1-	1500	3330	-		
	250							1500	0.60	900	2250	-	1-	1500	3750	-		
				150				800	0.40	320	480	-	0.90	720	1080	-		
				90				800	0.40	320	288	-	0.90	720	648	-		
113	01	2	40								105057	90		196455	-	91397	10	
Yamkiska den 2 april 1929																		
Olaf Wixell.																		
Biträdande godsemin:																		
Nickar Håkanson Edr. Lennström																		

[illegible]

Kostnadsberäkning över "utdikningsföretaget V a m b å s a -

T r o m t ö" i Förkärle socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1929.

Dagsverkspris: 5.- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	a kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		F ö r e t a g e t I.						
		Dikessträckan A - B - C - C ¹ .						
0 - 7	700	Rensning av gamla kanalen m.	700	0,50	350	-		
7 - 14	700	Grävning och schaktning av lera m ³ .	1250	1,25	1562	50	1912	50
		För oförutsedda arbeten, slitning av redskap samt ledning och tillsyn under arbetets utförande, tilläggas omkring 10 % av förestående arbetskostnader					187	50
		Summa kronor					2100	-
		F ö r e t a g e t II.						
		Dikessträckan C ¹ - D - E.						
14-16+60	260	Rensning av gamla kanalen m.	260	0,50	130	-		
16+60-20+60	400	Grävning och schaktning av lera m ³	600	1,25	750	-		
20+60-28	740	d:o " d:o d:o "	1400	1,25	1750	-	2630	-
		För oförutsedda arbeten etc., tilläggas omkring 10 % av förestående arbetskostnader					270	-
		Summa kronor					2900	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>F ö r e t a g e t III.</u>						
		<u>Dikessträckan E - E¹.</u>						
28-33+68	568	Grävning för nedläggning av rör m.	568	0,50	284	-		
		20 cm:s /=8"/ tegelrör "	310	1,50	465	-		
		17½ " /=7"/ " "	258	1,25	322	50		
		Frakt från Wiby till Johannishus och						
		transport från Johannishus till						
		Vambåsa ton	15	12,50	187	50		
		Rörens nedläggning samt dikets igen-						
		fyllning med den uppschaktade massan m.	568	0,25	142	-		
28	-	Kringmurning av rörändan enl. ritn.			50	-		
33+68		Slambrunn enl. ritn.			100	-	1551	-
		För oförutsedda arbeten etc., tilläggas						
		omkring 10 % av förestående kostnad					149	-
		Summa kronor					1700	-
		<u>F ö r e t a g e t IV.</u>						
		<u>Dikessträckan C - F.</u>						
0 - 6	600	Grävning för nedläggning av rör m.	600	1.-	600	-		
		37½ cm:s / = 15"/ cementrör "	600	4,60	2760	-		
		Frakt från Vassmolösa till Johannishus						
		och transport från Johannishus till						
		Vambåsa ton	70	12,50	875	-		
		Rörens nedläggning samt dikets igen-						
		fyllning med den uppschaktade massan m.	600	0,65	390	-		
- 0		Kringmurning av rörändan			50	-		
3+60,5+60		Slambrunnar enl. ritn. st.	2	100	200	-		
5+60 - 8+10	250	Grävning för nedläggning av rör m.	250	1.-	250	-		
		30 cm:s /= 12"/ cementrör "	250	3,50	875	-		
		Frakt och transport ton	21	12,50	262	50		
		Överföres			6262	50		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört			6262	50		
		Rörens nedläggning samt dikets igen-						
		fyllning med den uppschaktade massan m.	250	0,65	162	50		
8+10		Slambrunn enl. ritn.			100	-	6525	-
		För oförutsedda arbeten etc., tilläggas						
		omkring 10 % av föresrående kostnad					625	-
		Summa kronor					7150	-
		<u>F ö r e t a g e v t V.</u>						
		<u>Dikessträckan B - G - H.</u>						
1+70-3+57	187	Grävning för nedläggning av rör m.	187	1.-	187	-		
		30 cm:s /= 12"/ cementrör "	187	3,50	654	50		
		Frakt och transport ton	16	12,50	200	-		
		Rörens nedläggning samt dikets igen-						
		fyllning med den uppschaktade massan	137	0,65	121	55		
1+70		Kringmurning av rörändan			50	-		
3+57		Slambrunn enl. ritn.			100	-		
3+57-8+65	508	Grävning för nedläggning av rör m.	508	0,50	254	-		
		25 cm:s /= 10"/ cementrör "	508	2,75	1397	-		
		Frakt och transport ton	33	12,50	412	50		
		Rörens nedläggning samt dikets igen-						
		fyllning med den uppschaktade massan m.	508	0,65	330	20		
6+35		Slambrunn enl. ritn.			100	-		
8+65-12	335	Grävning för nedläggning av rör m.	335	0,50	167	50		
8+65 - 10+60		22,5 cm:s /=9"/ cementrör "	195	2,40	468	-		
		Frakt och transport ton	11	12,50	137	50		
10+60-12	140	15 cm:s /=6"/ tegelrör m.	140	1.-	140	-		
		Transport			15	-		
		Rörens nedläggning samt dikets igenfyllning						
		ning med den uppschaktade massan m.	335	0,25	83	75		
		Överföres			4818	50		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört			4818	50		
12		Slambrunn enl. ritning			100	-	4918	50
		För oförutsedda arbeten etc., tilläggas						
-		omkring 10 % av förestående kostnad					481	50
		Summa kronor					5400	-
		<u>Dikessträckan G - I.</u>						
0 - 5+70	570	Grävning för nedläggning av rör m.	570	0,50	285	-		
0 - 1+70		17,5 cm:s /= 7"/ tegelrör "	170	1,25	212	50		
1+70 - 3		15 " /= 6"/ " "	130	0,95	123	50		
3		Slambrunn enl. ritning			100	-		
3 - 4+20		12,5 cm:s / = 5"/ tegelrör m.	120	0,60	72	-		
4+20-5+70	150	7,5 " / = 3"/ " "	150	0,30	45	-		
		Frakt och transport			125	-		
5+70		Slambrunn enl. ritning			100	-		
-		Rörens nedläggning, dikets igenfyllning	570	0,25	142	50	1205	50
-		För oförutsedda arbeten etc.					144	50
		Summa kronor					1350	-
		<u>F ö r e t a g e t IV.</u>						
		<u>Dikessträckan D - K.</u>						
0 - 6+18	618	Grävning för nedläggning av rör m.	618	0,25	154	50		
		25 cm:s /= 10"/ cementrör "	618	2,80	1730	40		
		Frakt och transport ton	400	12,50	500	-		
		Rörens nedläggning samt dikets igen-						
		fyllning med den uppschaktade massan m.	618	0,30	185	40		
0		Kringmurning av rörmynningen			50	-		
2+30		Slambrunn enl. ritning.			100	-		
6+18		" " "			100	-		
6+18-8+20	202	Grävning och schaktning av lera m. ³	400	1,25	500	-		
8+20-13+17	497	" för nedläggning av rör m.	497	0,50	248	50		
		Överföres			3568	80		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	i kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört			356880			
8+20-11		22,5 cm:s /=9"/cementrör m.	280	2,40	672	-		
11-13+17		15 " /=6"/tegelrör "	217	0,95	206	15		
		Frakt och transport ton	19	12,50	237	50		
		Rörens läggning samt dikets igen-						
		fyllning med den upphaktade massan m.	497	0,25	124	25		
8+20		Kringmurning av rörmynningen			50	-		
13+17		Slambrunn enl. ritn.			100	-	4958	70
		För oförutsedda arbeten etc., tilläggas						
		omkring 10 % av förestående kostnad.					491	30
		Summa kronor					5450-	-
		<u>F ö r e t a g e t VII.</u>						
		<u>Dikessträckan L - M - N.</u>						
3 - 6+23	323	Grävning av lera och grus med stenar						
		och block, inberäknat sprängning m ³ .	330	3.-	990	-		
		Grävning av lera och lerblandad sand "	150	1.-	150	-		
6+23-9+73	350	d:o " något sandblandad lera "	850	0,80	680	-		
9+73-12+87	314	d:o " sandblandad lera, delvis						
		flytlera m ³ .	450	2,50	1125	-		
12+87 - 14+40 }	153	d:o " sandblandad lera "	400	1.-	400	-		
14+40 - 17+38 }	298	d:o " " "	800	0,80	640	-		
14+40		Fördjupning av vägbron enl. ritn.			250	-	4235	-
		För oförutsedda arbeten etc., tilläggas						
		omkring 10 % av förestående kostnad.					415	-
		Summa kronor					44650	-
		<u>Dikessträckan M - S.</u>						
0 - 3	300	Grävning för nedläggning av rör m.	300	1.-	300	-		
		60 cm:s /=24"/ cementrör "	300	12-	3600	-		
		Överföres			3900	-		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört			3900	-		
		Frakt och transport ton	110	1250	1375	-		
		Rörens nedläggning samt dikets igen-						
		fyllning med den uppschaktade massan m.	300	1.-	300	-		
0		Kringmurning av rörändan			50	-		
3 - 5+57	257	Grävning för nedläggning av rör m.	257	1.-	257	-		
		45cm:s /=18"/ cementrör "	257	6.-	1542	-		
		Frakt och transport ton	40	12,50	500	-		
		Rörens nedläggning samt dikets igen-						
		fyllning med den uppschaktade massan m.	257	1.-	257	-		
5+57		Slambrunn enl. ritning			100	-	8281	-
		För oförutsedda arbeten etc., tilläggas						
		omkring 10 % av förestående kostnad					819	-
		Summa kronor					9100	-
		<u>Dikessträckan N - O - P.</u>						
0 - 3+83	383	Grävning för nedläggning av rör m.	383	0,50	191	50		
		25 cm:s /=10"/ tegelrör "	383	2,50	957	50		
		Frakt och transport ton	17	12,50	212	50		
		Rörens nedläggning samt dikets igen-						
		fyllning med den uppschaktade massan m.	383	0,25	95	75		
0		Kringmurning av rörändan			50	-		
3+83		Slambrunn enl. ritning			100	-	1603	25
		För oförutsedda arbeten etc. tilläggas						
		omkring 10 % av förestående kostnad					1192	75
		Summa kronor					1800	-
		<u>Dikessträckan O - R.</u>						
00--4+41	441	Grävning för nedläggning av rör m.	441	0,50	220	50		
		22,5 cm:s / = 9"/ tegelrör "	441	2.-	882	-		
		Frakt och transport ton	17	12,50	212	50		
		Överföres			1315	-		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört			1315	-		
		Rörens nedläggning samt dikets igen-						
		fyllning med den uppschaktade massan m.	441	0,25	11025			
4+41		Slambrunn enl. ritn.			100	-	1525	25
		För oförutsedda arbeten etc., tilläggas						
		omkring 10 % av förestående kostnad					14975	
		Summa kronor					1675	-
		<u>Sammandrag:</u>						
		Företaget I: A - B - C - C ¹					2100	-
		d:o II: C ¹ - D - E					2900	-
		d:o III: E - E ¹					1700	-
		d:o IV: C - F					7150	-
		d:o V: B - G - H - I			5400	-		
		G - I			1350	-	6750	-
		d:o VI: D - K					5450	-
		d:o VII: L - M - N			4650	-		
		M - S			9100	-		
		N - O - P			1800	-		
		O - R			1675	-	17225	-
		Summakronor					43275	-
		Vambåsa den 2 april 1929.						
		Magnus Wixell.						
		Förestående anskriftens likhet med originalen bevisas:						
		Magnus Wixell						

[illegible]

A -
K _____ 4-0116

25194

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 NOV 1931

Avskrift.



Kombi 165/1980

Betänkande rörande "utdikningsföretaget
Vombåsa-Tromtö" i Förkärle socken av Blekinge
län; upprättat för sökande av statsunderstöd år 1929 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.



Innehåller 9 skrivna sidor.

Redigerad av

fre

101.

återstö

Auskript.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 20 juni
1930 fastställes här efter berättelse om arbe-
tets utförande.

Stockholm den 4 augusti 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Jonell.

Rätt avskrift bezeugar:

Magnus Nicell.

Översiktskarta.



1:100'000.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdiknings-
företaget Vambåsa - Tromtö" i Förkärla socken av Blekinge
län.

Företagets Företaget är beläget omkring 1 mil
läge. öster om Ronneby stad. De av detsamma berör-
da markerna äro å den betänkandet bifogade
översiktskartan till sin ungefärliga utsträc-
ning angivna medelst gul färg.

Föregående Genom syneförrättning enligt vat-
rättslig tenlagen, handlagd av undertecknad
utredning. den 2 april 1929, hava alla rätts-
liga frågor rörande företaget blivit utredda.

Efterföljande utredning grundar
sig på vid nämnda syneförrättning gjorda un-
dersökningar och härvid upprättade kartor,
ritningar och handlingar samt av synemännen
avgivet utlåtande. Dessa ritningar m. m. bi-
fogas detta betänkande.

Låne- och an- Företaget berör endast en delä-
slagsökande. gare, och har denna meddelat, att

han har för avsikt att till företagets utförande söka såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från statens avdikningslånefond.

Allmän beskriv-
ning över avdik-
ningsområdet.

Som av den bifogade plankartan framgår utgöres avdikningsområdet av ett flertal spridda fält. Arealen av detsamma uppgår till 115,41 hektar, varav 113,01 hektar utgöres av åker och 2,40 hektar av ängsmark. Jordmånen utgöres å större delen av området av ler- eller sandblandad lermylla på botten av lera eller sandblandad lera; några smärre områden utgöres av klapperjord och det längst österut belägna området utgöres till stor del av dymylla på lerblandad sand.-
Vegetationen utgöres av våra vanliga kulturväxter.

Hydrografiska
förhållan-
den.

Beträffande de hydrografiska förhållandena hänvisas till vad härom anförts i det i synhandlingarna intagna utlåtandet.

Arbetets ut-
förande.

Jämligt vid syneförrättningen meddelat beslut skall företaget vara fullbordat

till den 31 dec. 1934.

Båtnad genom

Av synehandlingarna framgår, att de

företaget.

i företaget ingående markerna i sitt

före företagets utförande befintliga tillstånd

blivit värderade till

105057,90 kronor

och att samma marker efter före-

tagets utförande uppskattats

till

196455,- "

Båtnaden genom företa-

get skulle således komma att upp-

gå till

91397,10 "

Kostnader.

Vid syneförrättningen

har kostnaden för företagets ut-

förande blivit beräknad till

43275. - "

Övriga kostnader, så-

som synekostnader, betänkande m.

m. utgöra.

11406,49 "

vadan samtliga med fö-

retagets genomförande förenade ut-

gifter uppgå till

44681,49 "

Relativ kost-

Av synehandlingarna framgår, att he-

la företaget är uppdelat i sju av varandra obero-

ende företag. Relativa kostnaden för vardera av

dess utgör:

för företag I:	0,18	
" " II:	0,24	
" " III:	0,48	
" " IV:	0,80	
" " V:	0,38	
" " VI:	0,89	och
" " VII:	0,60	

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits

får jag tillstyrka, att största möjliga stats-
understöd i form av såväl statsbidrag utan å-
terbetalningsskyldighet som lån från avdiknings-
lånefonden måtte till företaget beviljas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

1:o/ översiktskarta;

2:o/ tabell a, angivande avdikningsområdets be-

skaffenhet och värde före och efter företa-

gets utförande;

3:o/ tabell b, angivande låne- och anslagssökan-

denas andel i kostnader samt låne- och an-

slagsbelopp;

4:o/ kostnadsberäkning;

5:o/ avskrifter av synehandlingarna, och

6:o/ plankarta och andra ritningar rörande fö-

retaget / 4 blad/.

Vedeby, Torskors den 9 april 1929.

Magnus Wixell.

Tabell a.

	Hela torrläggingsområdet								Lånesökandens andel							
	Värde								Värde							
	Areal	före		efter		Båtnad		Areal	före		efter		Båtnad			
		torrläggningen							torrläggningen							
		Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre		Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre
Förstaget I. åker	15	23	16	857	-	28	720	-	11	863	-					
Förstaget II. åker	12	05	11	210	50	23	500		12	289	50					
Förstaget III. åker	6	59	48	99	70	8	567	-	3	667	30					
Förstaget IV. åker	9	95	10	698	-	19	900	-	9	202	-					
Förstaget V. åker	20	88	23	366	-	41	760	-	18	394	-					
Förstaget VI. åker	13	31	13	422	20	19	780	-	6	357	80					
Förstaget VII. åker	35	-														
äng															2	40
Summa	115	41	105	057	90	196	455	-	91	397	10					
Kedby, Torstom den 9 april 1929. Magnus Wivell.																

beräknat en delägare i företaget

Kedby, Torshov den 9 april 1929.
Magnus Wäsell.

Tabel

Fastigheternas			Ägares namn	Företagets namn	Ägarens	Areal						Summa	0
motal	nummer	namn				åker	annan mark		summa				
							Har	ar	Har	ar	Har		
7 5/8	1-11	Lilla och stora Kambäsa	greve H. Wachtmeister	I x	1, 2, 5-9	15	23			15	23		
				II 0	20-33	12	05			12	05		
				III 0	34-37	6	59			6	59		
				IV x	10-17	9	95			9	95		
				V x	3, 4, 47-57	20	88			20	88		
				VI 0	18, 19, 38-46	13	31			13	31		
				VII	58-68	35	-	2	40	37	40		
1	1	Trombå	de	Summa		113	01	2	40	115	41		

Vedboj, Torshov den 9 april 1929.
Magnus Wicell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.

Företaget	I	/se synehandlingarna/	2100.-	kronor
"	II		2900.-	"
"	III		1700.-	"
"	IV		7150.-	"
"	V		6750.-	"
"	VI		5450.-	"
"	VII		17225.-	"

Summa 43275.- kronor

Förädlingskostnad

1406.49

44681.49

Vedeby, Torsfors den 9 april 1929.

Magnus Wixell.

*Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 44681 kronor 49 öre.*

Stockholm den 4 aug. 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

*Förestående avskriftens likhet med originalen
betygna:*

Magnus Wixell.

1931 den 4 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Utdikningsföretaget Vambåsa - Trontö" i Förlärla
socken av Blekinge län.

Lån 28.320 kronor från statens avdikningslånofond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 20 juni 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dot-
terns upptagna fastigheter.

Gården, by och hemman	Antal	Register- nummer	Ägare
<u>Förlärla socken.</u>			
Lilla Vambåsa	5/8	1	Grove Axel Wachtmeister
"	"	1	Densamme
"	5/8	2	Densamme
"	"	1	Densamme
"	5/8	3	Densamme
"	"	1	Densamme
"	5/8	4	Densamme
"	"	1	Densamme
Stora	3/4	5	Densamme
"	"	1	Densamme
"	3/4	6	Densamme
"	"	1	Densamme
"	1/2	7	Densamme
"	"	1	Densamme
"	3/4	8	Densamme
"	"	1	Densamme
"	3/4	9	Densamme
"	"	1	Densamme
"	3/4	10	Densamme
"	"	1	Densamme
"	7/8	11	Densamme
"	"	1	Densamme
Trontö	1	1	Densamme

Stockholm den 4 december 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

A

[Signature]

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G för lånesö-
kanden i "utdikningsföretaget Vambåsa - Tromtö" i Förkärla
socken av Blekinge län.

5/8	mtl. ¹	n:rill ¹	LillåsVambåsa	ägare greve Axel Wachtmeister
5/8	"	" 2 ¹	d:o	" d:o
5/8	"	" 3 ¹	d:o	" d:o
5/8	"	" 4 ¹	d:o	" d:o
3/4	"	" 5 ¹	Stora Vambåsa	" d:o
3/4	"	" 6 ¹	d:o	" d:o
1/2	"	" 7 ¹	d:o	" d:o
3/4	"	" 8 ¹	d:o	" d:o
3/4	"	" 9 ¹	d:o	" d:o
3/4	"	" 10 ¹	d:o	" d:o
7/8	"	" 11 ¹	d:o	" d:o
1	"	" 1 ¹	Tromtö	" d:o

Vedeby Torsfors den 27 nov. 1931

Kazimierz Wierzbicki

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G för lånesö-
kanden i "utdikningsföretaget Vambåsa - Tromtö" i Förkärla
socken av Blekinge län.

5/8 mtl. ¹	n:rilla ¹	LillåsVambåsa	ägare greve Axel Wachtmeister
5/8 "	" 2 ¹	d:o	" d:o
5/8 "	" 3 ¹	d:o	" d:o
5/8 "	" 4 ¹	d:o	" d:o
3/4 "	" 5 ¹	Stora Vambåsa	" d:o
3/4 "	" 6 ¹	d:o	" d:o
1/2 "	" 7 ¹	d:o	" d:o
3/4 "	" 8 ¹	d:o	" d:o
3/4 "	" 9 ¹	d:o	" d:o
3/4 "	" 10 ¹	d:o	" d:o
7/8 "	" 11 ¹	d:o	" d:o
1 "	" 1 ¹	Tromtö	" d:o

Vedeby, Torsfors den 27 nov. 1931

Magnus Nissen

Godk. 4 dec. 1931.

282
31

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

25195

20113

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 NOV. 1931

B E V I S över verkställd avsyning av
avdikningsföretag enligt ansökning av
vederbörande intressent.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Vambåsa - Tromtö" i
Förkärla socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 20 juni 1930.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 15860.- kr.

Lån från statens odlingslånefond 28820.- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1932.

Ensam intressent: greve Axel Wachtmeister, Vambåsa, Ronneby.

Slutavsyning verkställdes av undertecknad den 24 novem-
ber 1931.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i ö-
verensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyr-
kes till godkännande.

Vedeby, Torsfors den 27 november 1931.

Magnus Nicell

Statens lantbruksingenjör.



Stpl. 1.- kr.

282

28

K

4*0116

DIARIE Nr 25194
K. LANTERUKSSTYRELSEN
30 NOV. 1931

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Majt den 20 juni 1930

för

"utdikningsföretaget Vambåsa - Tromtö" i Förkärle socken av

BLEKINGE LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tjugoåttatusenåttahundratjugo (28.820) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med femtontusenåttahundrasextio (15.860) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, har undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, *en* ~~intressent i företaget~~, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager~~ och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Majt fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framtällning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på, en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Wambari

den

18/8

19

31

Axel Wambari

Att

Hefne Axel Wambari

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Johannishus

Adress

Liggrid Vikson
Johannishus

Med stöd av Kungl. brevet den 20 juni
1930 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 4 december 1931.

Lindqvist
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försuttnas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.