


Kopia.

Blad 1.

Likheten med originalet betygar:

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell



Förslag till "Utdikningsföretaget
Larum-Björkeryd år 1929" :

Fridlevstads socken av Blekinge län; upprättat
vid synförrättning enligt vattenlagen år 1929 av:

Magnus Wixell.

Stadsens Kontorbruksingenjör.

Arskrift.

Gemens. Konf. Nöj. mörje har den 12
juni 1921 fastställt för efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stadshuset den 24 juli 1921.

På Konf. Kontorbruksingenjörens vägnar:

Albert Smith.

På anslutnings betyg:

Magnus Wixell.

Skala
100 200 300 meter
1:4000

CGA 1
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

K 2*0123

Ar 106 Blekinge 2 rit

Kopia.

Blad 2.

Förslag till "Utdikningsföretaget Larum-Björkeryd år 1929"

i Fridlevstads socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1929 av:

Magnus Wixell.
statens lantbruksingenjör.


Avslut:

Genom Kungl. Skrifts undrigt brev den 12 juni 1921
föreligger till öfverstyrelsen ett arbetsutkast.


Skeddets den 21 juli 1921.

Om Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Rätt och ämbetsbetyg:
Magnus Wixell.




Förslag till ägobro.





Skala = 1:50.

Förslag till kringmurning.




Skala = 1:50.



Förslag till brunn.



Skala = 1:50.



Markläge:	424	426	428	430	432	434	436	438	440	442	444	446	448	450	452	454	456	458	460	462	464	466	468	470	472	474	476	478	480	482	484	486	488	490
Bottenläge:	216	218	220	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240	242	244	246	248	250	252	254	256	258	260	262	264	266	268	270	272	274	276	278	280	
Dikesdjup:	208	208	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	
	440	3	150	2	150	1	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



K 2*0123 2

Nr 106 Blekinge 2 pite




Akt nr:
A123

AU\$A123

K _____ 2*0123

19499

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP. 1931



Handlingar rörande "Utdikningsföretaget
Larum - Björkeryd år 1929" i Fridlev-
stads socken av Blekinge län; upprättade vid synförrättning
enligt vattenlagen år 1929 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.



Innehålla 45 skrivna sidor.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen i Larum.

År 1929 den 8 augusti kl. 9 f. m. inställde sig under-
tecknad, statens lantbruksingenjör, på grund av vederbörligt
förrådande / bil. A/ hos lantbrukaren Hj. Johansson i Larum
för att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande
torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen La-
rum, Karsabäck, Björkeryd och Stuveryd, i Fridlevstads soc-
ken av Blekinge län. Delägarna i företaget hade genom kungö-
relse, dels införd i Karlskrona - Tidningen torsdagen den 25
juli 1929 / bil. B/ och dels uppläst i Fridlevstads kyrka sön-
dagen den 28 juli 1929 / bil. C/ ävensom genom särskilda un-
derrättelser enligt bilagd. förteckning / bil. D/ blivit kal-
lade till sammanträdet, och hade på grund härav följande per-
soner tillstädeskommit, nämligen:
förrättningssökanden:

Hjalmar Johansson för 1/3 mtl. n:r 2³ Larum,

och övriga intressenter:

Anders Pettersson för 5/128 mtl. n:r 1⁴ Stuveryd och

" avsöndr. fr. " 2³ Larum,

Alfred Persson " 1/4 mtl. n:r 1² d:o

Yngve Pålsson, delägare i Viktor Pålssons sterbhus,

för 1/3 mtl. n:r 2² Larum,

Ola Jonsson " 1/4 " " 1² Karsabäck samt

agronom. Gunnar Nelsson för 1/8 mtl. n:r 1⁶ Björkeryd och

" 3/8 " " 2⁵ d:o

Såsom godemän hade tillstådeskommit Otto Sjöblom, Frid-
levstad och Johan Andersson, Liatorp.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förord-
nandet att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dessa eller
av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemän-
nens åsikt ej.

§ 4.

Förrättningsmannens hade i förväg låtit verkställa un-
dersökningar för företaget och hade med ledning härav upp-
rättat preliminärt förslag till detsamma. Detta förelades

delägarna och överenskommo dessa, sedan förslaget dryftats, att såväl det egentliga avloppet inom Björkeryds ägor, som de sträckor av de båda grendikena, som ingå i företaget, vilka med hänsyn till förefintligt fall kunna anordnas såsom täckta ledningar, skola igenläggas med rör. Därjämte överenskomms, att de större stenar, som komma att upptagas där diket leder genom åkerjorden på Björkeryds ägor, skulle på dikningslagets bekostnad bortskaffas.

§ 5.

Agronom Gunnar Nelsson och Anders Pettersson, Stuveryd, framställde det yrkandet, att den norrut ledande grenen skulle upptagas så långt upp, att deras i företaget ingående marker erhöile möjlighet att bliva fullständigt torrlagda. Yrkandet uppsattes skriftligt och blev av synemännen vitsordat / bil.E/.

§ 6.

Synemännen skulle nu på fältet verkställa nödiga jordundersökningar och andra besiktningar, hvilket meddelades delägarna.

§ 7.

För dagen förkommo ej flera frågor att behandla, var-

för sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde skulle hållas å samma plats måndagen den 19 innevarande augusti kl. 9 f. m., då delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Larum den 8 augusti 1929.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Otto Sjöblom Johan Andersson.

År 1929 den 19 augusti kl. 9 f. m.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde å-
nyo förenämnda synemän och hade därjämte följande personer
tillstädeskommit, nämligen:

Anders Pettersson, Stuveryd

Hjalmar Johansson, Larum

Alfred Persson, d:o

Yngve Pålsson, d:o och

Gunnar Nilsson, Björkeryd.

§ 8.

5

Förslaget till utdikningsföretaget hade nu blivit fullständigt uppgjort och förelades detsamma för delägarna. Samtliga längder, ävensom kostnadsförslag för företaget upplästes och genomgångos och delgavs därvid varje särskild delägare det på honom beräknade båtnadsvärdet samt den på honom belöpande andelen i kostnaderna för företagets genomförande ävensom jordersättningsbelopp o. dyl.

1
§ 9.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet upplästes / bil. F/.

§ 10.

Då delägarna i företaget äro flera än två skall jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen utses styrelse för handhavande av de med företaget förenade angelägenheterna och uppdrogo på grund härav och under hänvisning till 10 kap. 72 § vattenlagen synemännen åb Hjalmar Johansson i Larum att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 11.

Synemännen tillkännagåvo att de utsett Hjalmar Johansson, Larum, att emottaga och förvara avskrifter av utlåtan-

det med därtill hörande ritningar och handlingar och skola
dessa hos honom vara tillgängliga för envar, som åstundar
att granska dem eller taga avskrift därav.

§ 12.

Förrättningsmannen uppläste 7 kap. 63 - 65 §§ vatten-
lagen samt 1 nämnda §§ åberopade lagrum och lämnade i övrigt
upplysningar rörande företags handhavande.

§ 13.

Sedan samtliga frågor rörande företaget nu voro behand-
lade förklarades förrättningen avslutad.

Larum den 19 aug. 1929.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Otto Sjöblom Johan Andersson.

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknad får härmed värdsamt anhålla att behörig
person förordnas att verkställa syneförrättning enl. 7 kap.
vattenlagen av vattenskadad mark, inom hemmanen Larum, Björ-

7
ryd, Stuveryd och Karsabäck, Fridlevstads socken, Gästrik-
kinge län.

Följande fastigheter och personer förmenas röna inver-
kan av företaget, nämligen

Viktor Pålssons sterbhus, Larum

Alfred Persson, d:o

Gunnar Nilsson, Björkeryd

Anders Pettersson, Stuveryd

Ola Jonsson, Karsabäck och undertecknad

Larum, per Björkeryd den 1 juni 1929.

Hj. Johansson.

R E S O L U T I O N.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell,
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande
förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 5 juni 1929.

Sven Hagströmer.

Gustaf Gyllenkrok.

Bil. B.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vatten-
lagen rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhö-
rande hemmanen Larum n:r 1², 2² och 2³, Stuveryd n:r 1⁴,
Björkeryd n:r 1⁶ och 2⁵ samt Karsabäck n:r 1² i Fridlevstads
socken av Blekinge län, kommer att äga rum hos lantbrukaren
Hjalmar Johansson i Larum torsdagen den 8 augusti 1929 kl.
9 f. m. och varda härigenom ägare och nyttjanderättshavare
till ovannämnda fastigheter, ävensom envar annan, som förme-
nar sig komma att av ifrågavarande företag beröras, kallade
att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 23 juli 1929.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vatten-
lagen - - - - -
- - - - -, kallade att vid
detta sammanträde närvara.

Vedeby,

Torskors den 23 juli 1929.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Fridlevstads sockens kyrka söndagen den 28

juli 1929, betyggar:

Gerh. von Wachenfelt.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G över till nedanstående personer
avsända underrättelser rörande sammanträde för syneförrätt-
ning angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörän-
de hemmanen Larum, Stuveryd, Björkeryd och Karsabäck i Frid-
levstads socken av Blekinge län, vilket kommer att äga rum
hos lantbrukaren Hjalmar Johansson torsdagen den 8 augusti
1929 kl. 9 f. m.

Avsändningsdag den 23 juli 1929.

Anders Petersson	Stuveryd,	Björkeryd
Hjalmar Johansson	Larum,	d:o
Alfred Persson	d:o	d:o
Viktor Pålssons sterbhus	d:o	d:o
Ola Jonsson	Karsabäck	d:o

Gunnar Nelsson

Björkeryd

Vedeby, Torskors den 23 juli 1929.

Magnus Wixell.

Bil. D.

Undertecknade, delägare i det ifrågasatta utdikningsföretaget inom hemmanen Larum, Stuveryd, Karsabäck och Björkeryd i Fridlevstads socken, göra härmed det yrkandet, att den norrut ledande dikesgrenen upptages till fullt djup så långt upp, att våra i företaget ingående marker erhålla möjlighet att bli nöjaktigt torrlagda.

Larum den 8 augusti 1929.

Gunnar Nelsson

Anders Pettersson

Förestående yrkande vitsordas:

Magnus Wixell.

Otto Sjöblom

Johan Andersson.

Bil. F.

Avskrift.

U T L Ä T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande

"utdikningsföretaget Larum - Björkeryd år 1929" i Frid-

levstads socken av Blekinge län.

F Ö R E T A G E T S Ä N D A M Å L.

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till byarna Larum, Björkeryd, Karsabäck och Stuveryd i Fridlevstads socken hörande vattenskadade marker, belägna efter rågången emellan å ena sidan Larum och Stuveryd och å andra sidan Björkeryd och Karsabäck. För ernående av det avsedda ändamålet erfordras att de genom och från sankmarksområdet ledande avloppsdikena avsevärt fördjupas och i övrigt givas efter djupet lämpade dimensioner.

N E D E R B Ö R D S O M R Å D E.

Sankmarksområdet ingår i Mättrabyåns nederbördsområde, vilket i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 / n:r 191/ finnes intaget under n:r 81.

F Ö R B E R E D A N D E U N D E R S Ö K N I N G A R, A R E-

A L och dyl.

De vattenskadade markerna hava blivit å markenämätta och
avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande,
alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande
vattenstånd i avloppen ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings-
och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det
vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår,
att arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 25,23 hektar,
varav 23,06 hektar utgöres av åker och 2,17 hektar av ängs-
eller betesmarker.

Över des till uppgrävning föreslagna avloppen hava efter
å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka avloppens fallförhållanden, jordmån efter sträckningarna samt nuvarande dimensioner framgå, De dimensioner, till vilka avloppen vid denna synförrättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna å dessa profilritningar.

H. Y. D. R. O. I. G. E. R. A. L. F. E. L. S. K. A. O. C. U. T. R. E. D. N. I. N. G. A. R. och

D I M E N S I O N S B E R Ä K N I N G A R m. m.

För utrönande av de för avloppen erforderliga dimensionerna

hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och skola av dessa här anföras följande.

De till uppgrävning föreslagna avloppsdikena utgöras av ett mot öster ledande gemensamt avlopp, betecknat med litt.

A - B, samt från detta tvänne mot norr och söder ledande grenar, betecknade med litt. B - C och B - D.

Nederbördsområdet för sträckan A - B uppgår till 125 hektar, för sträckan B - C till 40 hektar och för sträckan B - D till 65 hektar.

Flodavrinningen bör med hänsyn till nederbördsförhållandena och traktens topografiska beskaffenhet beräknas till omkring 0,7 sek. lit. per hektar. Flodvattenmängden bliver alltså under normala förhållanden för sträckan A - B = 88 sek.lit., för sträckan B - C = 28 sek.lit. och för sträckan B - D = 46 sek.lit. Vid exceptionella flöden kan dock flodavrinningen stiga till 1 sek.lit. per hektar och bliver då flodvattenmängden för sträckan A - B = 125 sek.lit., för sträckan B - C = 40 sek. lit. och för sträckan B - D = 65 sek.lit.

Det framgår härav att dikena även vid de största förekommande flöden hava relativt obetydliga vattenmängder att

avleda och att det bliver det för de vattenskadade markerna
erforderliga torrlägningsdjupet, som bliver bestämmande för
dikenas dimensioner, såvida dessa skola upptagas såsom öppna
avlopp.

Efter sträckan A - B och efter vissa mindre delar av sträck-
korna B - C och B - D utgöres jordmånen här och var av flytlera
och har det på grund härav befunnits lämpligt att utföra dessa
sträckor såsom rörledningar. För dessa sträckor har ett relativt
fall av 1,5 : 1000 kunnat utvinnas, under det fallet i övrigt ej
kunnat bliva större än 0,5 : 1000.

Enligt vanliga beräkningsgrunder erfordras för sträckan
A - B en rörledning med 52,5 cm:s /21"/ inre diameter, och för
de till igenläggning medelst rör föreslagna sträckorna av B - C
och B - D respektive 30 cm:s / 12 "/ och 37,5 cm:s /15"/ inre dia-
meter. Dessa sträckor äro 3+40 - 6 = 260. meter av B - C och 3+40 -
14+32 = 232 meter av B - D. För återstående delar av B - C och
B - D bör bottenbredden bliva 0,50 meter och Böra diken givas
en sidolutning av 1 : 1,5.

B R O A R, B R U N N A R och D Y L I K T.

Å sträckan B - D erfordras en ägobro, och finnes förslag

till denna uppgjort.

Vid punkt B, eller där dikessträckorna B - C och B - D
inmynna i sträckan A - B, skall en brunn anordnas i enlighet
med uppgjort förslag. För den del av brunnen, som befinner
sig nedom de inmynnande rören, må cementkulvert användas, om
så befinnes lämpligare. Övre delen av brunnen skall utföras
av hårdbränt tegel eller väl kilad sten i kallmur: de översta
skiften fogas med cementbruk. Brunnen skall förses med lock
och låsinrättning.

Rörmynningen vid punkt 0+25 skall kringmuras i enlighet
med uppgjort förslag och på samma sätt skall förfaras med
rörändarna vid punkterna 6 och 14+32. Dessa båda rörändar
skola därjämte förses med galler av järn.

K O S T N A D E R.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade
kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna sy-
neförrättning blivit bestämda att utföras, närmare specifi-
cerade. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivit beräknade
till ett sammanlagt belopp av 17400.- kronor.

E R S Ä T T N I N G A R.

För jordupplåtelse till avloppsdikenas utvidning sko-

la ersättningar utgå i enlighet med en särskild, utlåtaget bifogad jordersättningslängd. Sammanlagda beloppet av dessa jordersättningar utgör 516 kronor 91 öre.

BÅTNAD GENOM FÖRETAGET.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 k. p. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden, och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markernas värde före torrläggningen 21104,45 kronor och efter torrläggningen 39185,70 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 18081,25 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat

inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

AVGIFTER.

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter /n:r 280/ den 11 juni 1920, åligger det sökandena att, innan arbetet påbörjas, till konungens befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 18 kronor 8 öre.

DE LAKTIGHET I KOSTNADERNA FÖR:

FÖRETAGETS UTFÖRANDE.

Företaget omfattar, som förut nämnts, olika dikesgrenar, och hava på grund härav beräkningar blivit utförda för utrönande av, huruvida på sätt 7 kap. 24. § vattenlagen öfverlägga, den till dikningssamfälligheten hörande marken bör uppdelas i särskilda avdelningar. Det har härvid visat sig att dylik uppdelning ej bör ske, utan böra delägarna i företaget, på sätt i 7 kap. 23 § vattenlagen stadgas, taga del i de föreslagna arbetenas utförande i mån av vars och ens båtnad genom företaget, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap.

27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande eller likställd med sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för utdikningen än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt

10 kap. 62 och 67. §§ vattenlagen bestämma:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande avlopp. Den sten, som kan behöva upptagas vid rörläggningen å sträckan 2 - 2+90 av diket A - B, skall forslas till närmast belägna plats, som ej är åker;

För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra,

17.
jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning och skall,
i brist av åsämjande, ersättningen bestämmas enligt lagen om
skiljemän;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas
till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion el-
ler genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse
träffas om utförandet på annat sätt;

att vid företaget använda rör skola före nedläggandet be-
siktigas och godkännas av statens lantbruksingenjör i lä-
net eller av denne godkänd person;

att rensningar av avloppen skola företagas så ofta detta
visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styr-
kes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rens-
ningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det
denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till
fullbordan före den 31 dec. 1933;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående
utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända
till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Larum -

Björkeryddår 1929".

FÖRRÄTTNINGSKOSTNADERNA.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30,79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för företaget.

BESVÄRSHÄNVISNING.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Larum den 19 augusti 1929.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Otto Sjöblom Johan Andersson.

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-
längd över vattenskadad mark tillhörande *Modikningsförlaget La-*
rum - Björkeryd år 1929 i Fridhövads socken av Ble-
 kinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 19 *29*.

Fastigheternas				Ägarens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	$\frac{6}{128}$	1^H	Stuvvåg		Anders Pettersson. sök.
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
					Summa
	ass. fr.	2^3	Larum		Anders Pettersson. sök.
				10	åker
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	äng
					Summa
	$\frac{1}{3}$	2^3	Larum		Hjelmars Johansson. sök.
				17	åker
				18	"
				19	äng
				20	"
				21	åker
				22	"
					Överfines

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	20							1800	0.75	1350	270	-	1-	1800	360	-		
	11							1800	0.60	1080	118	80	1-	1800	198	-		
	26							1800	0.95	1710	444	80	1-	1800	468	-		
	38							1800	0.90	1620	615	60	1-	1800	684	-		
	22							1800	0.70	1260	277	20	1-	1800	396	-		
	04							1800	0.45	810	32	40	1-	1800	72	-		
	20							1800	0.45	810	162	-	1-	1800	360	-		
	43							1800	0.35	630	270	90	0.95	1710	735	30		
	28							1800	0.40	720	210	60	1-	1800	504	-		
2	12										2402	10			3777	30	1375	20
	25							1800	0.40	720	180	-	1-	1800	450	-		
	24							1800	0.45	810	194	40	1-	1800	432	-		
	20							1800	0.35	630	126	-	0.95	1710	342	-		
	20							1600	0.60	1080	216	-	1-	1800	360	-		
	08							1600	0.60	1080	86	40	1-	1800	144	-		
	16							1800	0.60	1080	172	80	1-	1800	288	-		
			32					500	0.80	400	128	-	1-	500	160	-		
1	13		32								1103	60			2176	-	1072	40
	20							1600	0.40	640	128	-	1-	1600	320	-		
	19							1600	0.55	880	105	60	1-	1600	192	-		
			03					500	0.80	400	12	-	1-	500	15	-		
			03					500	0.80	400	12	-	1-	500	15	-		
	10							1600	0.55	880	88	-	1-	1600	160	-		
	28							1600	0.45	720	201	60	1-	1600	448	-		
7	0		06								547	20			1150	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägoföregärnas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Örnfäst
				23	äker
				24	"
				25	äug
				26	äker
				27	"
				28	"
				29	" ngt. stenig
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	äug
				42	äker
				43	"
				44	"
				45	"
				46	alltändig
				47	äker
				48	"
					Örnfäst

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	70		06								547	20			1150	-		
	11							1600	0.50	800	88	-	1-	1600	176	-		
	17							1800	0.55	990	168	30	1-	1800	306	-		
			11					500	0.90	450	49	60	1-	500	55	-		
	03							1800	0.75	1350	40	50	1-	1800	54	-		
	09							1600	0.45	1360	122	40	1-	1600	144	-		
	18							1800	0.75	1350	243	-	1-	1800	324	-		
	15							1600	0.70	1120	168	-	1-	1600	240	-		
	19							1800	0.65	1170	222	30	1-	1800	342	-		
	06							1800	0.90	1620	97	20	1-	1800	108	-		
	18							1800	0.60	1080	194	40	1-	1800	324	-		
	21							1800	0.50	900	189	-	1-	1800	378	-		
	27							1800	0.50	900	243	-	1-	1800	486	-		
	33							1800	0.50	900	297	-	1-	1800	594	-		
	29							1800	0.50	900	261	-	1-	1800	522	-		
	30							1800	0.65	1170	351	-	1-	1800	540	-		
	27							1800	0.60	1080	291	60	1-	1600	486	-		
	21							1800	0.55	990	207	90	1-	1800	378	-		
	04							1800	0.80	1440	57	60	1-	1800	72	-		
	07							1500	0.80	1200	84	-	1-	1500	105	-		
	15							1800	0.50	900	135	-	1-	1800	270	-		
	17							1800	0.50	900	153	-	1-	1800	306	-		
	16							1800	0.50	900	144	-	1-	1800	288	-		
	13							1800	0.55	990	128	70	1-	1800	234	-		
							06											
	09							1800	0.70	1260	113	40	1-	1800	162	-		
	11							1600	0.65	1040	114	40	1-	1600	176	-		
4:66			17				06				47	11 40			8220	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägoföretagens nummer i plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Örnst
				49	äker
				50	"
				51	"
				59	äng
				60	"
				64	vallstrand
				66	äker
				68	"
				69	"
				70	"
				71	"
				72	"
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
				79	"
				80	"
				81	"
					Örnst

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
4 66			17					06			4711 40			8220 -				
08								1600	0.65	1040	83 20	1-	1600	128 -				
08								1600	0.65	1040	83 20	1-	1600	128 -				
04								1600	0.65	1040	41 60	1-	1600	64 -				
			02					-	-	-	-	-	-					
			02					-	-	-	-	-	-					
								07										
13								1600	0.40	640	83 20	1-	1600	208 -				
12								1600	0.70	1120	134 40	1-	1600	192 -				
04								1600	0.80	1280	51 20	1-	1600	64 -				
03								1600	0.80	1280	38 40	1-	1600	48 -				
13								1600	0.70	1120	145 60	1-	1600	208 -				
10								1600	0.45	720	72 -	1-	1600	160 -				
10								1600	0.40	640	64 -	1-	1600	160 -				
13								1600	0.40	640	83 20	1-	1600	208 -				
06								1600	0.40	640	38 40	1-	1600	96 -				
06								1600	0.45	720	43 20	1-	1600	96 -				
04								1600	0.45	720	28 80	1-	1600	64 -				
20								1600	0.40	640	128 -	1-	1600	320 -				
11								1600	0.30	480	52 80	0.95	1520	167 20				
13								1600	0.30	480	62 40	0.95	1520	196 60				
11								1600	0.30	480	52 80	0.95	1520	167 20				
13								1600	0.30	480	62 40	0.95	1520	194 60				
27								1600	0.30	480	129 60	0.95	1520	410 40				
16								1600	0.30	480	76 80	0.95	1520	243 20				
17								1600	0.30	480	81 60	0.95	1520	258 40				
16								1600	0.30	480	76 80	0.95	1520	243 20				
7 24			21					13			6425 -			12 248 80				

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Örnafjord
				82	åker
				83	"
				84	"
				85	"
				86	äng.
				87	åker
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
				92	"
				93	"
				94	"
				95	"
				96	"
				97	"
				98	"
				99	"
				100	"
					Summa
	14	12	Samman		Alfred Persson.
				52	åker
				53	"
				54	vattenledsg.
					Örnafjord

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
724		21					13					6425 -				12248 80			
15								1400	0.30	420	63 -	0.95	1330	199 50					
17								1400	0.30	420	71 40	0.95	1330	226 10					
14								1400	0.30	420	58 80	0.95	1330	186 20					
09								1200	0.36	490	44 10	1-	1200	108 -					
		07						500	0.50	250	17 50	1-	500	35 -					
07								1400	0.45	630	44 10	1-	1400	98 -					
07								1600	0.46	720	50 40	1-	1600	112 -					
24								1600	0.40	640	153 60	1-	1600	384 -					
30								1600	0.40	640	192 -	1-	1600	480 -					
13								1400	0.60	840	109 20	1-	1400	182 -					
07								1400	0.45	630	44 10	1-	1400	98 -					
07								1400	0.46	630	44 10	1-	1400	98 -					
08								1400	0.50	700	56 -	1-	1400	112 -					
09								1400	0.50	700	63 -	1-	1400	126 -					
14								1200	0.50	600	84 -	1-	1200	168 -					
12								1000	0.50	500	60 -	1-	1000	120 -					
04								1200	0.90	1080	43 20	1-	1200	48 -					
05								1200	0.80	960	48 -	1-	1200	60 -					
08								1000	0.66	650	52 -	1-	1000	80 -					
934		28					13					7723 50				15169 60		7446 10	
42								1600	0.80	1280	537 60	1-	1600	672 -					
10								1600	0.80	1280	128 -	1-	1600	160 -					
							05												
52							05					665 60				832 -			

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	43				Överfört
			22	55	våg
	222			56	åker
			58 53	57	äng, mkt. stenig
	70			58	
					Lomma
	1/3	22	Lomma		Viktor Nilsson skubbhus.
	2			101	åker
			37	102	"
	18			103	"
			6	104	"
				105	"
				106	"
	2			107	"
				108	"
				109	"
				110	"
				111	"
				112	"
				113	"
	70			114	"
				115	"
				116	"
	20			117	"
				118	"
				119	"
				120	"
					Överfört

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
										kr.	kr.			kr.	öre	kr.			kr.
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
	52						05					665 60				832 -			
							05												
	03							1600	0.95	1520	45 60	1-	1600		48 -				
				09															
				06															
	55		15				10					711 20				880 -	168	80	
	12							1000	0.90	900	108 -	1-	1000		120 -				
	08							1000	0.90	900	72 -	1-	1000		80 -				
	02							1000	0.95	950	19 -	1-	1000		20 -				
	30							1000	0.50	500	150 -	1-	1000		300 -				
	29							1000	0.55	550	159 50	1-	1000		290 -				
	02							1000	0.95	950	19 -	1-	1000		20 -				
	24							1000	0.65	650	156 -	1-	1000		240 -				
	09							1000	0.45	450	40 50	1-	1000		90 -				
	11							1000	0.40	400	44 -	1-	1000		110 -				
	12							1000	0.40	400	48 -	1-	1000		120 -				
	11							1000	0.40	400	44 -	1-	1000		110 -				
	12							1200	0.40	480	57 60	1-	1200		144 -				
	14							1200	0.40	480	67 20	1-	1200		168 -				
	17							1200	0.40	480	81 60	1-	1200		204 -				
	05							1000	0.75	750	37 50	1-	1000		50 -				
	04							1000	0.65	650	26 -	1-	1000		40 -				
	04							1000	0.60	600	24 -	1-	1000		40 -				
	04							1000	0.60	600	24 -	1-	1000		40 -				
	04							1200	0.60	720	28 80	1-	1200		48 -				
	03							1200	0.75	900	27 -	1-	1200		36 -				
2	17											1233 70				2270 -			

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				121	äng
					Summa
	$\frac{1}{4}$	1 ²	Karrabäck		<u>Ola Jonsson.</u>
				122	äng
				123	åker
				124	"
				125	"
				126	"
				127	"
					Summa
	$\frac{3}{8}$	2 ⁶	Björkmyd		<u>Gunnar Nilsson.</u> sök.
				128	utskuren moss
				129	äng (gl. åker.)
				130	"
				131	"
				132	"
				133	"
				134	"
				135	" stening
				136	äng, stening
				137	backe
				138	åker
				139	"
				140	vallendrag
				141	åker
				142	"
					Överfört

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
2	17										1233	70			2270	-		
			12					500	0.50	250	30	-	1-	500	60	-		
2	17		12								1263	70			2330	-	1066	30
			05					600	0.75	450	22	50	1-	600	30	-		
20								1300	0.50	650	130	-	1-	1300	260	-		
22								1300	0.40	520	114	40	1-	1300	286	-		
26								1300	0.40	520	145	60	1-	1300	364	-		
33								1300	0.45	585	193	05	1-	1300	429	-		
33								1300	0.45	585	193	05	1-	1300	429	-		
1	36		05								798	60			1798	-	999	40
			14					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			10					1300	0.45	585	58	50	1-	1300	120	-		
			15					1300	0.45	585	87	75	1-	1300	195	-		
			23					1300	0.40	520	119	60	1-	1300	299	-		
			32					1300	0.40	520	166	40	1-	1300	416	-		
			27					1300	0.45	585	157	95	1-	1300	351	-		
			19					1300	0.45	585	111	15	1-	1300	247	-		
			09					1300	0.70	910	81	90	1-	1300	117	-		
			09					200	0.90	180	16	20	1-	200	18	-		
							02											
28								1600	0.75	1200	336	-	1-	1600	448	-		
11								1600	0.85	1360	149	60	1-	1600	176	-		
							12											
46								1800	0.75	1350	621	-	1-	1800	828	-		
32								1800	0.70	1260	403	20	1-	1800	576	-		
1	17		158				14				2309	25			3801	-		

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				143	åker
				144	"
				145	"
				146	"
					Summa
1/8		16	Björkeryd		<u>Summar Helsson. sök.</u>
				147	åker
				148	"
				149	"
				150	"
				151	"
				152	"
				153	"
				154	"
				155	"
				156	"
				157	"
				158	"
				159	"
				160	"
				161	"
				162	"
				163	"
				164	"
				165	"
					Summa

A — r — e — a — l.								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
1	17	158					14					2309 25				3801 -			
22								1800	0.60	1080	237 60	1-	1800	396 -					
12								1800	0.90	1620	194 40	1-	1800	216 -					
12								1800	0.80	1440	172 80	1-	1800	216 -					
13								1800	0.70	1260	163 80	1-	1800	234 -					
176	158						14					3077 85				4863 -	1785 15		
16								1800	0.70	1260	201 60	1-	1800	288 -					
60								1800	0.45	810	486 -	1-	1800	1080 -					
20								1800	0.40	720	144 -	1-	1800	360 -					
18								1800	0.35	630	113 40	0.95	1710	307 80					
21								1800	0.35	630	132 30	0.95	1710	359 10					
38								1800	0.35	630	239 40	0.95	1710	649 80					
28								1800	0.35	630	176 40	0.95	1710	478 80					
26								1800	0.35	630	163 80	0.95	1710	444 60					
27								1800	0.35	630	170 10	0.95	1710	461 70					
27								1800	0.40	720	194 40	1-	1800	486 -					
38								1800	0.50	900	342 -	1-	1800	684 -					
69								1800	0.70	1260	869 40	1-	1800	1242 -					
14								1800	0.60	1080	151 20	1-	1800	252 -					
12								1800	0.65	1170	140 40	1-	1800	216 -					
10								1800	0.65	1170	117 -	1-	1800	180 -					
204								1800	0.56	900	36 -	1-	1800	72 -					
12								1800	0.50	900	108 -	1-	1800	216 -					
11								1800	0.56	990	108 90	1-	1800	198 -					
12								1800	0.60	1080	129 60	1-	1800	216 -					
463								1800	0.20		4023 90				8191 80	4167 90			

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
rik.	2	12							2402	10	3777	30	1375	20	7.61
rik.	1	13		32					1103	60	2176	-	1072	40	5.93
rik.	9	34		28				13	7723	50	15169	60	7446	10	41.18
		55		15				10	711	20	880	-	168	80	0.93
	2	17		12					1263	70	2330	-	1066	30	5.90
	1	36		05					798	60	1798	-	999	40	5.53
rik.	1	76		158				14	3077	85	4863	-	1785	15	9.87
rik.	4	63							4023	90	8191	80	4167	90	23.05
	23	06		250				37	21104	45	39185	70	18081	25	100.-
Larum den 19 augusti 1929. Magnus Wikell. Biträdande godsmän: Otto Hjölblom Yphan Andersson															

34

Kostnadsberäkning över "utdikringsföretaget Larum-Björkeryd år 1929" i Fridlevsteds socken ut Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1929.

Dagsverkspris: 5.- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Sträckan A-B.</u>						
00-0+25	55	Rensning och uppgrävning m.	55	0.40	22	-		
0+25-2	175	Grävning för nedläggning av rör	175	2.50	437	50		
		extra för stämpling (flyttna)			100	-		
2-3+40	140	Grävning för nedläggning av rör	140	1.50	210	-		
		extra för stämpling			50	-		
		Portförslutning av ställe i str. 2-2+90	90	3.-	270	-		
0+25-3+40		Bementrör eller saltglas rör med 52.5 cm (21") inre diameter, frakt och transport inräknad m.	315	14.50	4567	50		
		Rörans lagring och diketets ifyll- ning med den uppgrävda massan	315	1.50	472	50		
0+25		Stängmurning av röret vid myn- ningarna enl. ritning			50	-		
3+45		Brunn enl. ritning			150	-	6329	50
		För oförutsedda arbeten samt för led- ning och tillägg under arbetets ut- förande, kontrolleringar av rör o. dyg. tilläggas omkring 10 % av arbetsposterna denna						620 50
		Summa					6950	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	a kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Sträckan B - C.</u>						
3+40 - 6	260	Grävning för nedläggning av rör m.	260	1.25	325	-		
		beträ för stämpningar			25	-		
		Cementteri eller saltglac. betoni med						
		30 cm/s (12") inre diameter, frakt- och						
		transportkostnader inkörskrade m.	260	4.50	1170	-		
		Rörans nedläggning och diket						
		igenfyllning med den uppgräv-						
		da massan m.	260	0.75	195	-		
6		Galler av järn för rört			20	-		
		Hingerringning av d. end. ritning			50	-	17.85	-
6 - 11 + 50	550	Grävning av lera och lerigyltja m ³	1500	1.-	1500	-		
		d. dygjord "	280	0.50	140	-	1640	-
		Jordsättningar enligt särskild						
		jordsättningslängd					270	58
		För oförutsedda arbeten etc. tilläg-						
		gas omkring 10.0%					304	42
		<u>Summa</u>					4000	-
		<u>Sträckan B - D.</u>						
3+40 - 14+32	232	Grävning för nedläggning av rör m.	232	1.25	290	-		
		beträ för stämpningar			25	-		
		Cementteri eller saltglac. betoni med						
		37.5 cm/s (15") inre diameter, frakt						
		och transport inkörskrade m.	232	7.-	1624	-		
		Rörans laggnings och diket igen-						
		fyllning med den uppgrävda						
		massan	232	1.-	232	-		
14+32		Galler av järn för rört			20	-		
		Hingerringning av d. end. ritning			50	-	2241	-
		<u>Översöres</u>					2241	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört					2241	-
14+34-19+93	561	Grävning av lera och lergyttja m ³	1300	1.-	1300	-		
		dt " grus, lera och sten "	950	2.-	1900	-		
		dt " sand "	50	0.90	45	-		
		dt " dygford "	100	0.50	50	-		
		Ägster å dt. 16+60-19+93 ent. ritning och specialförslag			140	-	3435	-
		Jordutsättningar ent. särskild jord- ersättningslängd					246	33
		För oförelsedda arbeten etc. till- lägges omkring 10%					527	67
		Summa					6450	-
		<u>Sammandrag</u>						
		Sträkan A-B					6950	-
		" B-C					4000	-
		" B-D					6450	-
		Totalsumma					17400	-
		<u>Specialförslag för ägster:</u>						
		Virke: 4 st. bäljätter: $4.5 \times 0.20 \times 0.20 = 0.72 \text{ m}^3$						
		2 " underlag: $3.5 \times 0.15 \times 0.15 = 0.16 "$						
		brävar: $4.5 \times 3.5 \times 0.075 = 1.18 "$						
		2 st. följare: $0.10 \times 0.10 \times 4.5 = 0.09 "$						
		2 " ändplankor: $0.05 \times 0.35 \times 3.5 = 0.12 "$	2.27	50.-	113	50		
		Arbete, tjära, opits och beslag			26	50		
		Summa			140	-		
		Samman: den 19 augusti 1929						
		Magnus West.						

[illegible]

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkingar	
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning		
								m.
<u>Gyrningsstabell för "utdikningsföretaget Larm-Björksgård år 1929", i Fridlevstads socken av Blekinge län; uppmätt vid synförrättning enligt vattenlagen år 1929.</u>								
Kärkan A-B	00	-		0.50		1:15	Rensning av befintligt dike,	
	0.	30		"		"	hfr. = 0.50 m. s.l. = 1:1.5.	
	+25	25	{ 1.06 0.91	52.5 cm	"	"	Prömnings; kringmurning ut.	
	+50	25	3.08	rörledning			företagsritning.	
	+75	25	4.33					
	1.	25	3.86					
	+25	25	3.23					
	+50	25	3.02				Förp. plantiga: se kartan; höjdlige	
	2.	50	{ 3.04 2.17				= + 4.88 meter.	
	+50	50	2.25					
	3.	50	2.29					
	+40	40	2.08				Brunn; diket gräver sig åt	
							kräme till.	
	Kärkan B-C.	3+40	-	2.08	30 cm			
		4.	60	2.14	rörledning			
+50		50	2.					
5.		50	1.78					
+50		50	1.73					
6.		50	1.70	0.50	5.6	1:15	Öppnat dike börjar här. Murning	
+50		50	1.58		5.2		kring röret end. förslag.	
7.		50	1.60		5.3		Gäller för rörmurning.	
+50		50	1.46		4.9			
8.		50	1.46		4.9			

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidlutning	
			m.	m — e — t — e — r			
	8+50	50	1.48	0.50	4.9	1:1.5	
	9	50	1.60	"	5.3	"	
	+50	50	1.52	"	5.1	"	Friep. planläge: se kartan; Höjd- läge = +5.47 meter.
	10	50	1.38	"	4.6	"	
	+50	50	1.52	"	5.1	"	
	11	50	1.18	"	4.-	"	
	+50	50	1.06	"	3.7	"	
Sträkan B-D	3+40	-	2.08	37.5 cm's			
	+50	50	2.30	Förledning			
	13	50	2.15	"	"	"	
	+50	50	2.23	"	"	"	
	14	50	2.13	"	"	"	
	+52	32	2.35	0.50	7.5	1:1.5	Förledningen slutar och ögynat
	+50	18	2.44	"	7.8	"	dike börjar här. Murning kring
	15	50	1.78	"	5.8	"	rönt och galler för rörets mur-
	+60	50	2.07	"	6.7	"	ning.
	16	50	1.35	"	4.5	"	Kröke vid 16+14.
	+50	50	1.50	"	5.-	"	dt " 16+60.
	17	50	1.36	"	4.6	"	Ögynat av två enligt ritning
	+50	50	1.58	"	5.2	"	i denna dikestrecka.
	18	50	1.51	"	5.-	"	
	+50	50	1.60	"	5.3	"	
	19	50	1.34	"	4.5	"	Friep. planläge: se kartan; Höjd-
	+50	50	1.76	"	5.8	"	läge = +4.83 meter.
	+93	43	1.62	"	5.3	"	Diket slutar vid rågringen.
Svarum den 19 augusti 1929. Magnus Wicell.							

Fridersättningslängd för "utdiknings-
förelagat Larum-Björkeryd år 1929" i Fridlevstads
soken av Blekinge län; upprättad vid synförättning
enligt rättslagen år 1929.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Areal	ö kronor	Ersättningen utgör		Summa ersättning	
allt ö kartl.	h.	nummer	namn				kr.	öre	kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				<u>Sträckan B-C.</u>						
	5/128	14	Björkeryd	<u>Anders Pettersson:</u>						
				av ägrefig. 1, 6 och 7	1.2	18.-	21	60		
				" " 8	1.4	17.10	23	94		
				" " 9	0.8	18.-	14	40	59	94
	omräk. fr. 2 ³		Larum	<u>Anders Pettersson:</u>						
				av ägrefig. 10 och 11	1.2	18.-	21	60		
				" " 12	0.7	17.10	11	97	33	67
	1/3	2 ³	Larum	<u>Hjalmar Johansson:</u>						
				av ägrefig. 17, 18, 21 och 22	2.5	16.-	40	-	40	-
	1/8	16	Björkeryd	<u>Gunnar Nilsson:</u>						
				av ägrefig. 148 och 149	2.2	18.-	39	60		
				" " 150 - 155	3.7	17.10	63	27		
				" " 156 - 158	1.9	18.-	34	20	137	07
				Summa					270	58
				<u>Sträckan B-D.</u>						
	1/3	2 ³	Larum	<u>Hjalmar Johansson:</u>						
				av ägrefig. 63, 67-72 och 90	6.8	16.-	108	80		
				" " 73	1.5	16.-	24	-		
				" " 74 - 81	3.7	15.20	56	24		
				Ömsjöns			189	04		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	U.
				Omsfikt			189	04		
				av årtig. 82-84	1.3	13.30	-17	29		
				85	0.7	12-	8	40		
				92-95	1.6	14-	22	40		
				96	0.6	12-	7	20		
				97	0.2	10-	2	-	246	33
				Summa					246	33
				Sammandrag:						
				Kirskan B-C					270	58
				B-D					246	33
				Summa					516	91
				Læst den 19 augusti 1929						
				Magnus Wixell.						
				Biträdnade godsmän:						
				Ollo Hjiblum Johan Andersson.						

Härstadsfördelningslängd för "utdelningsföretaget Larum - Björkbygd år 1929" i Fridlevstads socken av Blekinge län; utnämnd vid synförrättning enligt vattenlagen år 1929.


Fastig heternas				Ägarnas namn	Delaktighetstol.	Vattenavlednings-		Förrättnings-		
littera ö kartan	mål	nummer	namn			o/o	kr.	öre	kr.	öre
	5/28	14	Säverbygd	Ondus Pettersson oäk.	7.61	1324	14	43	68	
	avänds fr. 23		Larum	de oäk.	5.93	1031	82	34	04	
	1/3	23	de	Hjertman Johansson oäk.	41.18	7165	32	236	37	
	1/4	12	de	Alfred Persson	0.93	161	82	5	34	
	1/3	22	de	Viktor Pilestam duktens	5.90	1026	60	33	86	
	1/4	12	Harabäck	Ola Jansson	5.53	962	32	31	74	
	3/8	25	Björkbygd	Gunnar Nilsson oäk.	9.87	1717	38	56	65	
	1/8	16	de	de oäk.	23.05	4010	70	132	30	
				Larum	100.-	17400	-	573	98	
				Larum den 19 augusti 1929						
				Magnus Wicell.						
				Biträdande godsmän:						
				Otto Sjölund Johan Andersson.						
				Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörlligt diarium,						
				besvär icke inom laga tid anförts mot förestående synförrättning;						
				det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens						
				vattendomsstols kansli den 24 januari 1930.						
				Ex officio.						
				Sven Nordlund						
Lösen	Redov. gm.	stpl.	0,50	Förestående arkivföreskriften						
Stämpel			1.-	ligger						
	Summa	kronor	1,50	Magnus Wicell						

A-
K _____ 2*0123

Avskrift.

19489

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP. 1931



Betänkande rörande "utdikningsföretaget
Lorum-Björkeryd år 1929" i Fridlevstads soc-

ken av Blekinge län; upprättat för sökande av statsunderstöd år
1930 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Innehålla 14 skrivna sidor.

Härtill höra 2 blad ritningar.



Arskrift.

Gamm. Kungl. Majts mådiga brev den 12 juni 1921.
föreställt till efterrättelse i utarbetade utkast.

Stockholm den 21 juli 1921.


Pr. Kungl. Lantbrukstyggsårens vägnar:

Albert Smith.

Rätt avskrift bevisat.

Kayman Nicau.

Översiktskarta.



1:100'000.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdikningsföretaget Larum - Björkeryd", i Fridlevstads socken av Blekinge län.

Företagets läge.

Företaget är beläget omkring 4 km.

från Björkeryds järnvägsstation å Nättraby -
Alnaryds järnväg.

De av företaget berörda markerna äro å den
betänkandet bifogade översiktskartan till sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående rätts-
lig utredning.

Genom syneförrättning enligt vattenlagen, handlagd av undertecknad och avslutad den 19 aug. 1929 hava alla rättsliga frågor rörande företaget blivit utredda. Denna syneförrättning har sedermera, enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår, tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och härvid upprättade kartor, ritningar

och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande.

Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an-

Genom förening av den 19 augusti 1929 ha-

slagssökande.

va samtliga delägare i företaget överens-

kommit att till utförande av detsamma söka statsun-

derstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetal-

ningsskyldighet som lån från statens avdikningslåne-

fond.

Allmän beskriv-

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet

ning över avdik-

en areal av 25,23 hektar. Härav utgöres

ningsområdet.

23,06 hektar av åker och 2,17 hektar av

äng- och betesmark. Jordmånen utgöres å ägofig. 6-

12, 17 och 149 - 157 av omkring 0,3 m. mulljord el-

ler gyttjemulljord på alv av ganska lös mellanlera,

å ägofig. 1 - 5, 13 - 16, 18 - 24, 32 - 45, 67 - 85,

90, 92 - 97, 105, 108 - 114, 122 - 135, 138 - 143,

148 och 158 - 165 av omkring 0,2 m. lerig mulljord

på alv av mellanlera, å ägofig. 25 - 31, 47 - 58 och

144 - 147 av mullfattig, styv lera på alv av styv le-

ra samt å ägofig. 59 - 66, 87 - 89, 91, 98 - 104, 106-

107 och 115 - 120 av sandig mulljord på alv av moränmo.-

Vegetationen å området utgöres av våra vanliga kulturväxter.

Hydrografiska förhållanden.

För de hydrografiska förhållandena finnas närmare redogörelser intagna i det i synehandlingarna intagna utlåtandet, och hänvisas beträffande dessa förhållanden till detta.

Enskild dikning.

Några enskilda diken, till vilkas upptagande statsunderstöd sökes, finnas ej intagna i den föreliggande avdikningsplanen.

Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i det i synehandlingarna intagna utlåtandet skall arbetet vara påbörjat inom ett år efter det syneförrättningen vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1933.

Båtnad genom företaget.

av synehandlingarna framgår, att de i företaget ingående markerna i sitt före företagets utförande befintliga tillstånd blivit värderade till 21104,45 kr. och att samma marker efter företagets

utförande uppskattats till 39185,70 kr.

Båtnaden genom företaget

skulle således komma att uppgå till 18081,25 "

Kostnader.

Vid syneförrättningen

har kostnaden för företags ut-

förande blivit beräknad till 17400.- "

Övriga kostnader, såsom syne-

kostnader, betänkande m.m. ut-

göra 736,24"

vadan samtliga med företags ge-

nomförande förenade utgifter upp-

gå till 18136,24"

Relativ kost-

Vid jämförelse mellan den båtnad, som

nad.

beräknats uppkomma genom företaget, och

de med företaget förenade kostnaderna befinnes att

relativa kostnaden utgör 1,01.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållit får

jag tillstyrka att största möjliga statsunderstöd

i form av såväl statsbidrag utan återbetalnings-

skyldighet som lån från avdikningslånefonden måtte

till företaget beviljas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1:o/ översiktskarta;
- 2:o/ tabell a, angivande avdikningsområdets
beskaffenhet och värde före och efter fö-
retagets utförande;
- 3:o/ tabell b, angivande låne- och anslagssö-
kandes andel i kostnader samt låne- och
anslagsbelopp;
- 4:o/ kostnadsberäkning;
- 5:o/ förening för sökande av statsunderstöd;
- 6:o/ fullmakt;
- 7:o/ avskrift av förmyndarskapsprotokoll;
- 8:o/ avskrift av synhandlingarna;
- 9:o/ plankarta och andra ritningar rörande
företaget. /2 blad/.

Vedeby, Torsfors i mars 1930.

Magnus Wixell.

Täkell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel													
	Areal		Värde				Båtnad	Areal		Värde				Båtnad								
			före		efter					före		efter										
			torrläggningen							torrläggningen												
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre						
Åker	23	06							23	06												
Annan mark	2	17							2	17												
Summa	25	23	21	104	45	39	185	70	180	81	25	25	23	21	104	45	39	185	70	180	81	25
Vedeky, Torshors i mars 1930.																						
Wagnus Wæll.																						

Tabell

Fastigheternas				Ägarnas namn	Ägarens nr	Areal						
Littera öfver korten	mått	nummer	namn			Äker	Andra mark		Summa			
							Har	ar	Har	ar	Har	ar
	5/128	1 ⁴	Skruvbygd	Anders Pettersson	1-9	2	12			2	12	
används	p. 2 ³		Larum	dt	10-16	1	13		32	1	45	
	1/3	2 ³	dt	Hjalmar Johansson	{17-45, 47-51, 62-100}	9	34		24	9	58	
	1/4	1 ³	dt	Alfred Persson	52, 53 & 56	-	55	-	-	-	55	
	1/3	2 ³	dt	Viktor Pålsson Karlens	101-121	2	17		12	2	29	
	1/4	1 ³	Harsabäck	Ola Jonsson	122-127	1	36		05	1	41	
	3/8	2 ⁵	Björkbygd	Gunnar Kälsson	{128-135, 137-139, 141-146}	1	76		1	44	3	34
	1/8	1 ⁶	dt	dt	147-165	2	43				4	63
				Summa		23	06		2	17	25	57

b.

Båtnod	Andel i kostnaden för								Summa kostnad	Relativ kostnad	Bidragets storlek i procent av kostnaden	Bidrag.	Lån.
	Vattenavledningsarbetet.		Laga synförrättningen.		Beräknandet.								
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre							
1375 20	1324 14	43 68	12 35	1340 17	1.01	50	690 08	690 09					
1072 40	1031 62	34 04	9 62	1075 48	"	"	537 74	537 74					
7446 10	7165 32	236 37	66 82	7468 51	"	"	3734 26	3734 25					
168 80	161 82	5 34	1 51	168 67	"	"	84 33	84 34					
1066 30	1026 60	33 86	9 57	1070 03	"	"	535 02	535 01					
999 40	962 22	31 74	8 97	1002 93	"	"	501 46	501 47					
1785 15	1717 38	56 65	16 02	1790 05	"	"	895 03	895 02					
4167 90	4010 70	132 30	37 40	4180 40	"	"	2090 20	2090 20					
18 081 25	17400 -	573 98	162 26	18136 24			9068 12	9068 12					
Vadsky, Torshamn i mars 1930 Magnus Wikell													

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.

Sträckan A - B /enl. synehändlingarna/	kr. 6950.-	
" B - C	" 4000.-	
" B - D	" 6450.-	17400.-
Synekostnader		573,98
Betänkande m. m.		<u>162,26</u>
	Summa kronor	18136,24

Vedeby, Torskors i mars 1930.

Magnus Wixell.

Vid arbetsplanens friställande har kostnaden
för förteget beräknats till 18136 kronor 24 öre.

Stukholmen den 21 juli 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Larum-Björkeryd år 1929", i Fridlevstads socken av Blekinge län, hava vid sammanträde denna dag överenskommit, att till nämnda företags utförande söka statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från statens avdikningslånefond, och uppdraga vi åt den styrelse, som kommer att för företaget utses, att hos vederbörande myndigheter å våra vägnar söka ifrågavarande statsunderstöd, ävensom att underskriva alla de handlingar, som kunna vara erforderliga för utbekommande av de medel, som kunna komma att oss beviljas.

Larum den 19 augusti 1929.

Gunnar Nelsson Hj. Johansson

A. Pettersson Alf. Persson

för P. W. Paulssons sterbhus

Yngve Paulsson

Ola Johnsson

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

Johan Andersson Otto Sjöblom.

Fullmakt för herr Yngve Paulsson, Larum, att å våra vägnar söka statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från statens avdikningslånefond till på hemmanet Larum n:r 2² i Fridlevstads socken belöpande andel av kostnaderna i "utdikningsföretaget Larum - Björkeryd".

Larum per Björkeryd den 19 aug. 1929.

Frida Paulsson

Martha Paulsson

Greta Paulsson

Nanna Paulsson

för Arne Paulsson

Frida Paulsson

förmyndare

Delägare i Paulssons sterbhus.

Bevittnas:

Ida Carlsson K. W. Karlsson

Larum

Larum.

Avskrift av arvskifte förrättat den 12 februari 1923 efter avlidne lantbrukaren Paul Wiktor Paulsson i Larum n:r 2² i Fridlevstads socken, vilken som arvingar efter sig lämnat sin hustru Kerstin Fredrika Paulsson, född Måns-son och barnen Axel Yngve, myndig, Marta Ingrid född den 20 februari 1902, Greta Fredrika född den 2 okt, 1903, Nanna Karola född den 11 juni 1907 och Per Arne född den 21 dec. 1910, vilkas rätt i dag bevakades av lantbrukaren Olov Fridolf Johansson i Karsabäck, barnens laga förmyndare.

Till grund för skiftet företeddes bouppteckning efter den avlidne, utvisande bland annat som tillgång 1/3 mantal n:r 2² Larum, som skiftas sålunda, att änkan, på grund av testamente, erhåller hälften med 1/6 mant. sonen Axel Yngve 1/30 mant., dottern Marta Ingrid 1/30 mant. dottern Greta Fredrika 1/30 mant. dottern Nanna Karola 1/30 mant. och sonen Per Arne 1/30 mantal

Summa 1/3 mantal.

Sålunda skiftat

Ad. Svensson Arvid Adrielsson

Vid detta skifte hava vi varit närvarande och godkänna detsamma.

Frida Paulsson

Yngve Paulsson O. F. Johansson, förmyndare

Bevittnas:

Ad. Svensson Arvid Adrielsson

Emmeryd.

§ 63

År 1923 den 13 februari vid lagtima ting med Medelsta härad beviljades på grund av denna handling lagfart för Axel Yngve Paulsson å 1/30 mant. Larum n:r 2² med jordregisterbeteckning utgörande andel av Larum 2², i

Fridlevstads socken

betygar:

På häradsrättens vägnar:

C. Kockum.

§§ 64, 65, 66, 67.

Rätt avskrivet intygar:

P. Yngve Paulsson

K. W. Karlsson.

Larum

Larum.

Utdrag ur förmynderskapsprotokollet, hållet i Medelstads härads vårting andra allmänna sammanträdet, å tingsstället i Ronneby den 13 febr. 1923.

§ 22

Företrädde kommissionären Adriel Svensson i Emmeryd och ingav denna ansökning

"Till Medelsta häradsrätt".

Som boet efter avl. lantbrukaren Paul Wicktor Paulsson i Larum n:r 2 numera är utrett, får jag, som den 5 sept. 1922, blivit förordnad till för den avlins omvändiga barn födda: Marta Ingrid den 20 febr. 1902, Greta Fredrika den 2 okt. 1903, Nanna Karola den 11 juni 1907 och Per Arne Den 21 dec. 1910, härmed vördsamt anhålla om befrielse av detta förmynderskap och i mitt ställe föreslå till deras förmyndare, barnens moder Kerstin Fredrika Paulsson därstädes, som därtill är både lämplig och vederhäftig.

Karsabäck den 12 febr. 1923.

O. F. Johansson

Till förestående ansökan lämnar jag mitt medgivande och bifall och åtager mig bliva de omyndigas förmyndare om Rätten mig därtill förordnar.

Larum den 12 febr. 1923.

Frida Paulsson

Bevittnas av: Ad. Svensson Arvid Adrielsson.

17.

Tillika företeddes utdrag av förmynderskapsprotokol-
let den 5 september 1922 § 9, varav framgick att lantbru-
karen Olof Fridolf Johansson i Karsabäck då förordnats till
förmyndare för i ansökningsen omnämnda omyndiga, födde, Mar-
ta Ingrid den 20 febr. 1902, Greta Fredrika den 2 okt. 1903,
Nanna Karola den 11 juni 1907 och Per Arne den 21 dec. 1910.

Som boet efter Paul Wicktor Paulsson vore skiftat, blev
med bifall till ansökningsen Olof Fridolf Johansson entledi-
gad från förmynderskapet och de omyndiges moder Kerstin Fre-
drika Paulsson i Larum förordnade att övertaga och förestå
detsamma.

Det stadgades, att förmynderskapet skulle stå under
tillsyn av granskningsgodemannen i Fridlevstads socken,
inför vilken detta förordnande med det snaraste skulle
uppvisas.

På härasrättens vägnar:

C. Kockum.

Rätt avskrivet intygar:

P. Yngve Paulsson K. W. Karlsson

Larum

Larum.

Förestående undkriften likhet med originalen intygar:
Kayman Nicen

1931 den 30. sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Utdikningsföretaget Larum-Björkeryd År 1929"
i Fridlevstads socken av Blekinge län.

Lån 9.040 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 12 juni 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägares namn
<u>Fridlevstads socken.</u>			
Stuveryd	9/128	1 ⁴	Anders Pettersson
Larum	avs. fr.	2 ³	" "
"	1/3	2 ³	Hjalmar Johansson.
"	1/4	1 ²	Alfred Persson
"	1/3	2 ²	Viktor Pålsens storbhus
Kafcablick	1/4	1 ²	Ola Jonsson
Björkeryd	3/8	2 ⁵	Gunnar Heleson
"	1/8	1 ⁶	" "

Stockholm den 30 september 1931.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.



Utdrag ur Protokoll fört vid sammanträ-
de med delägarne i Utdikningsföretaget
Larum-Björkeryd år 1929 i Larum den 13.
november 1929.

- - - - -
§ 3.

Till styrelse valdes enhälligt Hjalmar Johansson Larum, Alfred Pers-
son Larum och Gunnar Nelsson Björkeryd.

- - - - -
Larum som ovan


Gunnar Nelsson

Justeras:

Yngve Paulsson

Ola Jonsson

Rätt avskrivet betygar:



Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde
med delägarne i Utdikningsföretaget La-
rum-Björkeryd år 1929 i Larum den 26 au-
gusti 1931.

- - - - -
§ 2.

Företogs kompletteringsval i styrelsen efter Hjalmar Johansson,
som avgått som delägare i företaget genom försäljning av det av-
dikningsföretaget berörda hemmanet 1/3 mtl n:r 2 Larum. I hans
ställe valdes den nye ägaren Frans August Petersson Larum.

- - - - -
Larum som ovan


Gunnar Nelsson

Justeras:

Yngve Paulsson

Ola Jonsson

Rätt avskrivet betygar:



Godk 248/31
9

B E V I S över verkställd avsyning av
utdikningsföretag enligt ansöknings av
vederbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Larum - Björkeryd
år 1929" i Fridlevstads socken av Ble-
kinge län.

Planen fastställd den 12 juni 1931

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 9040.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 9040.- "

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1934.

Arbetsstyrelsens ordförande: agronom Gunnar Nelsson, Björ-
keryds gård per Björkeryd.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 19 juni 1930.
Företaget befanns härvid vara i sin helhet utfört i överens-
stämmelse med den upprättade och sedermera fastställda arbets-
planen och tillstyrkes till godkännande.

Vedeby, Torsfors den 10 september 1931.

Kajmo Nicu



Stpl. 1.- kr.

160
248/31

K

2*0123

19499

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 SEP. 1931

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 juni 1931

för

"utdikningsföretaget Lärum - Björkeryd år 1929" i Fridlevstads socken av

BLEKINGE LÄN

beviljat dels ett lån av niotusenfyrtio (9.040)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av niotusenfyrtio (9.040) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruks-*

ingenjör M. Wixell vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med

därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~en~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter ut-

setts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-

trakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar

åtag~~a~~ och förbind~~a~~ ^{oss} mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~fråga~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Larum den 27 augusti 1931
Antunel Andersson Neph Persson
ägare av $\frac{1}{4}$ mtl Björkeryd 2 och $\frac{1}{8}$ mtl Björkeryd 1
F. A. Persson
ägare av $\frac{1}{3}$ mtl. sk. 2 Larum

Att Antunel Andersson, Neph Persson och Frans August Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Almgren Paulsson
Adress Larum Björkeryd

Ivar Jönsson
Adress Skueryd Björkeryd

Med stöd av Kungl. brevet den 12 juni
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 30 september 1931

Antunel Andersson

Carl Gustafsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.