Kopia.

Blad I.

Likheten med originalet betygar:
Magnus Nisell.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 18 november 1932 fastställd tio efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 23 december 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag till:

# BJÖRKSJÖNS sänkning
och
# GALLÅNS reglering,

inom

Ljusaryds, Allamåla, Kärrsjömåla och Ruemåla byar

uti

Jemshög och Mörrums socknar, Listers härad,

Blekinge län.

upprättadt vid laga syneförrättning

år 1888 och 1889 af:

E. Wilh. Ewe.

Statens Landtbr. Ingenjör.

Skala 1:4000.

100 80 60 40 20 0 100 200 300 met.

af verkliga längden.

KIIN. Nr 001
2*0129
K
Nr 116 Blekinge 2 rute

Kopia.

Blad 2.

# Förslag till Björksjöns sänkning och Gallåns reglering ihom Ljusoryds, Allamåla, Körsjömåla och Ruemåla byar uti Jemshög och Mörrum socknar, Listers härad o Blekinge län; upprättadt vid lago sjöförrättning åren 1888-89 af:

E. Wilh. Ewe.
Statens Landtförsäkringsingenjör.

Ny profil för förslaget uppgjord åren 1929-30 av:

Magnus Wixell.
Statens Jordbruksingenjör.

Genom Kungl. Majits nådiga brev den 18 november 1932 fastställd likt efterrättelse är arbetets utförande med visst tillägg enligt av Landtbruksstyrelsen å bifogade gjord påskrift.

Stockholm den 23 December 1932.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitt.

Likhetstämplad med originalet betygar:
Magnus Wixell.

## Förslag till ägobro vid 18+54.




Skala 1:50.







RIIN. Nr 002 2

K 2·0129
Nr 116 Blekinge 2 mit



**Akt nr:**

**A129**

*AU$A129*

Arbetsexemplar.

K 2•0129

DIARIE NR 7283
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1933

Handlingar rörande "Björksjöns sänkning och Gallöns reglering", i Jämshögs och Mörrums socknar av Blekinge; upprättade vid laga syneförrättning åren 1888-89 av:

E. Wilh. Ewe.
Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 68 skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll hållet vid sammanträde för utredning af frågor rörande torrläggning af vattenskadad mark kring Björksjön och Gallån inom byarna Ruemåla uti Mörrums socken samt Kärrsjömåla, Allamåla och Ljusaryd uti Jemshögs socken af Listers härad och Blekinge län.

År 1888 den 11 oktober inställde sig undertecknad Statens Landtbr. Ingenjör för att på grund af Kongl. Maj:ts Befallningshavandes förordnande af den 25 Juni 1888 verkställa sådan syn, som i gällande lag om dikning och annan afledning af vatten föreskrifves, i ändamål att åstadkomma torrläggning af ofvan omförmälda vattenskadade mark; och hade i enlighet med vederbörligen utfärdade kungörelser, bil. n:r 2 och 3, samt kallelser, bil. n:r 4 och 5, följande sakegare infunnit sig: från Mörrums socken

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ruemåla n:r 1 | 3/16 mtl. | Karl Johansson, | sökande |
| D:o " | 1/16 " | Mattis Jönsson, | sökande |

från Jemshögs socken

| | | | |
|---|---|---|---|
| Allamåla n:r 1 | 1/2 mtl. | Sven Svensson d.y., | sökande |
| d:o n:r 1 | 1/9 " | Sven Svensson d.ä. | sökande |

Kärrsjömåla n:r 1 5/16 mtl. John Nilsson.

Ljusaryd n:r 1 1/32 " Ingvar Carlsson.

Ola Carlsson

Såsom Göde män hade på särskilda kallelser tillstädeskommit Nämndemannen Paul Jönsson från Thorarp inom Asarums socken samt Skiftesgodemannen Johan Mattsson från Mörrums by och socken.

§ 1.

Förordnandet bil. n:r 1 upplästes, och på fråga om jäf mot förrättningsmännen förefanns, gjordes ingen anmälan till protokollet.

§ 2.

På tillfrågan yrkade sakegande sökandena undersökningen och förrättningen så utförd, att de skulle kunna få sin kring vattendraget och sjön i fråga befintliga kärrmark torrlagd till lagenligt djup för odling.

§ 3.

På fråga af förrättningsmannen, om någon af icke sökandena önskade göra gemensam sak med dem, som förrättningen sökt, gjordes ingen anmälan till protokollet.

§ 4.

Till sammanträdet anlände Per Månsson och Sven Andersson från Ljusaryd, hvilka ej heller ville med sökande göra gemensam sak.

§ 5.

En af förrättningsmannen upprättad karta öfver sankmarken i fråga företeddes och kunde sakegarna ej finna mot densamma någon anmärkning.

§ 6.

Då förening rörande fördelning af kostnaderna m. m. för arbetets utförande ej kunde komma till stånd, yrkade John Nilsson i Kärrsjömåla och Ingvar Carlsson i Ljusaryd gradering av egarne.

§ 7.

Ola Carlsson, Ingvar Carlsson och Sven Andersson i Ljusaryd förmenade, att en Sven Svensson tillhörig qvarndam var nu så klen, att den ej var tillräcklig för att förekomma öfversvämning å deras vid vattendraget befintliga sanka mark, och yrkade att dammen skulle förstärkas, samt begärde att synemännen skulle taga förevarande fråga i övervägande.

§ 8.

De närvarande enades derom, att ersättning för jord

som till kanalen åtgår, ej skulle gäldas, ej heller ersättning för skada och intrång under arbetet. Den uppkastade dikesjorden skulle tillhöra den, på hvars mark jorden blivit uppkastad, och jordvallarnes bortskaffande skulle tillhöra jordegaren.

§ 9.

Sven Andersson yrkade, att upprensning i ån skulle företagas ända ofvan om sockenvägsbron norr om sjön och tillhörig Jemshögs socken.

§ 10.

Protokollet upplästes utan anmärkning.

§ 11.

Ingvar Carlsson, Ola Carlsson och Sven Andersson i Ljusaryd, samt John Nilsson i Kärrsjömåla begärde utdrag af dagens protokoll och skulle Sven Andersson detsamma mot stadgad lösen mottaga.

§ 12.

Vidare förekom ej, hvarefter förrättningsmannen tillkännagav, att gradering af de vattenskadade egorna skulle omedelbart efter sammanträdet verkställas, och att nytt om möjligt slutligt sammanträde skulle sedan nödiga uträkning-

ar m. m. blifvit afslutade, genom vederbörliga kungörelser tillkännagifvas.

Derefter förklarades sammanträdet afslutadt.

Allemåla den 11 Oktober 1888.

Å tjenstens vägnar

E. Vilhelm Ewe

Statens lantbruksingenjör.

Johan Mattsson Pål Jönsson.

§ 13.

År 1889 den 25 Februari inställde sig undertecknad Statens Lantbruksingenjör ånyo i Allamåla för att fortsätta och om möjligt afsluta här ofvan omförmälda förrättning, och hade för den skull nya kungörelser bil. n:r 6 och 7 samt kallelser bil. n:r 8 och 9 i vederbörlig ordning utfärdats. Förutom ofvan nämnda Godemännen Nämndemannen Pål Jönsson från Thorarp samt Johan Mattsson från Mörrum hade följande intressenter infunnit sig:

från Allamåla, sökandena Sven Svensson d.y. och

Sven Svensson d. ä.

" Ljusaryd Sven Andersson, Ola Carlsson, Ingvar Carlsson, Per Månsson, Bengt Eriksson, M.P. Almqvist

" Kärrsjömåla John Nilsson,

från Ruemåla sökandena Karl Johansson och Mattis Jönsson

" Tosteboda Bengt Svensson,

" Läppareboda Sven Magnusson

" Kråketorp Jöns Olsson

" d:o Per Gisselsson gm. spnen Jon Persson enl. fullmagt bil. n:r 10

" Galleryda Ola Åkeeson " Jöns Olsson i Kråketorp enl. fullmagt bil. n:r 11

"" Välust Bengt Persson gn. Sven Magnusson i Läppare-boda enl. fullmagt bil. n:r 12.

§ 14.

Föregående sammanträdes protokollet upplästes, och på-fråga om jäfsanmärkning förefanns gjordes ingen anmälan till protokollet.

§ 15.

Plan och profilkarta, gräfningstabellen bil. n:r 14, kostnadsförslaget, bil. n:r 15, Beskrivning, häfdeförteckning, graderings samt kostnadsfördelningslängden bil. n:r 13 före-teddes, och gjordes mot dessa ingen anmärkning.

§ 16.

Synemännens utlåtande bil. n:r 16, Mom 1-16, som blif-vit af förrättningsmannen utarbetadt upplästes.

§ 17.

Till styrelseledamöter för arbetets utförande utsågos Sven Svensson d. y. i Allamåla, hvilken skulle vara styrelsens ordförande och kassör, Karl Johansson i Ruemåla och John Nilsson i Kärrsjömåla. Till styrelsesuppleant utsågs Ola Carlsson i Ljusaryd.

§ 18.

Till Syssloman utsågs Sven Andersson i Ljusaryd.

§ 19.

Till att mottaga och förvara kartor och handlingar utsågo synemännen Sven Svensson d. y. i Allamåla, sedan sakegarna anhållit om afskrift af synehandlingarna och kopia af plan och profilkartor.

§ 20.

Det beslöts, att för öfrig dikning en hvar delägare skulle genomgräfva sin mark till lagenligt djup för odling. I rågång skulle hvardera rågrannen dika hälften hvar, så snart endera rågrannen det yrkar.

§ 21.

På framställd fråga af förrättningsmannen, huruvida a alla af företaget beroende delegare blifvit uppgifna och

kallade till förrättningen, svarade allmänt ja.

§ 22.

På tillfråga om någon af delägarnaa önskade söka lån från odlingslånefonden svarades allmänt nej.

§ 23.

Arfvodes-räkningarna företeddes, och lemnades delegarne ett exemplar.

§ 24.

Synemännens utlåtande Mom. 17 upplästes.

§ 25.

Dagens protokoll upplästes och lemnades utan anmärkning.

§ 26.

Vidare förekom ej, hvarefter följande besvärshänvisning lemnades: " Är sakegare, som sjelf syneförrättningen ej sökt missnöjd med förrättningen, göre derom anmälan medelst skriftlig inlaga, som senast klockan tolf å sextioende dagen härefter skall till Konungens Befallningshafvande i Blekinge län ingifvas. Då missnöje anmäldt är, stämme sökanden, der han sin talan fullfölja vill, saken i hela dess vidd in till Listers häradsrätt. Varda de, som missnöje anmält, ej instämn-

dē inom sex månader från denna dag, skalldden af sökanden väckta frågan anses förfallen.

Vill sökanden sjelf förrättningen klandra instämme han saken till Listers häradsrätt inom sex månader härefter, eller hafve i afseende å sakegare, som ej sålunda instämd blifvit, talan emot förrättningen förlorat."

Därefter förklarades förrättningen afslutad.

Allemåla den 25 Februari 1889

Å tjänstens vägnar

E. Wilhelm Ewe.

Statens lantbruksingenjör

Johan Mattsson Pål Jönsson.

Bil. n:r 1.

Till

Kongl. Maj:ts Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för Statens Lantbruksingenjör E. Wihl. Ewe att förrätta sådan syn, som 4:de kaptl. i dikningslagen omförmäler i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattensjuk mark kring Björksjön och Gallån inom byarna Ruemåla uti Mör-

rums socken, Kärrsjömåla, Allamåla och Ljusaryd uti Jemshög socken af Listers härad och Blekinge län.

Följande delegare anses bero af företaget

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ruemåla | 3/16 | mtl. n:r | 1 | Carl Johansson |
| D:o | 1/16 | " " | 1 | Mattis Jönsson |
| Kärrsjömåla | 5/16" | " | 1 | Jöns Björnsson |
| D:o | 5/16" | " | 1 | John Nilsson |
| Ljusaryd | 7/32" | " | 1 | Sven Andersson |
| D:o | 1/32" | " | 1 | Ingvar Carlsson, Ola Carlsson och Enkan Anna Olsdotter |
| D:o | 1/16" | " | 1 | Per Månsson |
| Allamåla | 1/2 " | " | 1 | Sven Svensson d. y. |
| D:o | 1/9 " | " | 1 | Sven Svensson d. ä. |

Allamåla den 24 Maj 1888.

| Sven Svensson d.y. | d. Sven Svensson d.ä. |
|---|---|
| Egare af 1/2 mantl. Allamåla | 1/9 mantl. Allamåla |
| Karl Johansson | Mattis Jönsson |
| Egare 3/16 mantal | Egare 1/16 mantal |

Jöns Björnsson i Kärrsjömåla ägare 56 delens mantal

R E S O L U T I O N.

Öfversändes till Herr Lantbruksingenjören E. Wilh. Ewe, som

härigenom förordnas att ifrågavarande förrättning lagligen verkställa. Carlskrona å landskansliet den 25 Juni 1888.

Rud.Horn / Gustaf Roos.

Bil. N:r 2.

Kungörelse.

uti

Mörrums kyrka.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingenjör, erhållit Kongl. Maj:ts Befallningshavandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark kring Björksjön och Gallån inom Ruemåla by uti Mörrums socken samt Kärrsjömåla, Allamåla och Ljusaryds byar uti Jemshögs socken, Listers härad af Blekinge län. Så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos hemmansägaren Sven Svensson d. y. i Allamåla Thorsdagen den 11 instundande Oktober kl. 10 f.m. och kvarda alla, som af företaget vänta nytta eller skada jemlikt 31 § i berörda dikningslag härmed kallade till omförmälda sammanträde.

Kristianstad den 15 september 1888.

Åtjänstens vägnar:

E. Wilhm. Ewe

Statens landtbruksingenjör

Uppläst i Mörrums sockens kyrka sönd. den 23 och 30 Sept. 1888, betygas H. Wihlborg.

P.l.

Bil. N:r 3.

Kungörelse uti Jemshögs kyrka.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingenjör, erhållit Kongl. Maj:ts Befallningshavandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark kring Björksjön och Gallån inom Ruemåla by uti Mörrums socken samt Kärrsjömåla, Allamåla och Ljusaryds byar uti Jemshögs socken, Listers härad af Blekinge län, så har sammanträdet för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos hemmansegaren Sven Svensson d. y. i Allamåla Thorsdagen den 11 instundande Oktober kl. 10 f.m. och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada jemlikt

31 § i berörda dikningslag härmed kallade till omförmälda sammanträde.

Kristianstad den 15 September 1888.

Å tjenstens vägnar

E. Wilhlm. Ewe

Statens landtbruksingenjör.

Uppläst i Jemshögs kyrka söndagen den 23 o. 30 sistlidne September Attesteras af N. P. Holmqvist.

Vice pt.

Bil. N:o 4.

Kallelser.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingenjör, erhållit Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande, att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark kring Björksjön och Gallån inom Ruemåla by uti Mörrums socken samt Kärrsjömåla, Allamåla och Ljusaryds byar uti Jemshögs socken, Listers härad och Blekinge län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos Hemmansegaren Sven Svensson d. y. i Al-

lamåla af Jemhögs socken Thorsdagen den 11 instundande Oktober kl. 10 f.m. hvartill nedanstående uppgifne sakegare inom Mörrums socken härmed särskilt kallas, och torde enhvar till bevis öfver kallelsens delfående här nedan teckna sitt namn i för detta ändamål afsedd kolumn.

Kristianstad den 25 Augusti 1888.

Å tjäntens vägnar

E. Wilhlm. Ewe

Statens landtbruksingenjör.

| Byar och hemmanen m.m. | Hemmanens nummer. | Hemmantal. | Sakegares namn, hemvist m.m. | Sakegarens egenhändiga namnteckning till bevis öfver kallelsens delfående. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Ruemåla | 1 | 3/16 | Carl Johansson | Carl Johansson |
| dt | 1 | 1/16 | Mattis Jönsson | Mattis Jönsson<br>till vitne:<br>Olof Svensson<br>Olof Olsson. |

Bil. N:o 5.

Kallelser

SedanSedan Undertecknad, Statens Lantbruksingenjör, erhållit Kongl. Maj:ts Befallningshavandes förordnande, att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten [illegible]

vattenlomförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark kring Björksjön och Gallån inom Ruemåla by uti Mörrums socken samt Kärrsjömåla, Allamåla och Ljudaryd byar uti Jemshögs socken, Listers härad och Blekinge län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos hemmansegaren Sven Svensson d.y. i Allamåla af Jemshögs socken Thorsdagen den 11 instundande Oktober kl. 10 f.m., hvartill nedanstående uppgifne sakegare inom Jemshögs socken härmed särskilt kallas, och torde en hvar till bevis öfver kallelsens delfående här nedan teckna sitt namn i för detta ändamål afsedd kolumn.

Kristianstad den 25 Augusti 1888.

Å.tjänstens vägnar

E. Wilhlm Ewe

Statens lantbruksingenjör.

| Byar och hemman m.m. | Hemmanens nummer. | Hemmantal. | Sakegarnas namn, hemvist m.m. | Sakegarnes egenhändiga namnteckning till bevis öfver kallelsens delfående. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Kärrsjömåla | 1 | 5/16 | John Nilsson | |
| do | 1 | 5/16 | Jöns Björnsson | |

| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|
| Ljusaryd | 1 | 7/32 | Sven Andersson | |
| dc | 1 | 1/32 | Ingvar Carlsson, | |
| dc | | | Ola Carlsson och | |
| dc | | | Enkan Anna Olsdotter | |
| dc | 1 | 1/16 | Per Månsson | |
| Allamåla | 1 | 1/2 | Sven Svensson d.y. | |
| dc | 1 | 1/9 | Sven Svensson d.ä | |

Att motstående skrivelse blifvit åb samtliga ofvanberörda personer behörigen denna dag delgifven betygas.

Gränum den 4 Oktober 1888.

M. C. Carlman

Kronofjerdingsman.

Bil. N:o 6.

Kungörelse.

För fortsatt utredning af frågor rörande Gallåns reglering och Björksjöns sänkning för torrläggning af sankmark till Allamåla, Ljusaryd m. fl. byar uti Jemhögs och Mörrums socknar kommer nytt, om möjligt slutligt, sammanträde att hållas hos hemmansegaren Sven Svensson d. y. i Allamåla Måndagen den 25 innevarande Februari kl. 10 f.m. och varda

alla, som af företaget vänta nytta eller skada, jemlikt 31 § i lagen om dikning och annan avledning af vatten härmed kallade till omförmälde sammanträde.

Kristianstad den 4 Februari 1889.

Å tjenstens vägnar

E. Wilhlm Ewe.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Mörrums kyrka söndagen den 10 och 17 Februari 1889, betygas H. Wihlborg.

Bil. N:o 7.

Kungörelse.

För fortsatt utredning af frågor rörande Gallåns reglering och Björksjöns sänkning för torrläggning af sankmark till Allamåla, Ljusaryd m. fl. byar uti Jemshögs och Mörrums socknar, komma nytt, om möjligt slutligt, sammanträde att hållas hos hemmansegaren Sven Svensson d. y. i Allamåla Måndagen den 25 innevarande Februari kl. 10 f.m. och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada, jemlikt 31 § i lagen om dikning och annan afledning af vatten härmed kallade till omförmälde sammanträde.

Kristianstad den 4 Februari 1889.

Å tjenstens vägnar

E. Wilhlm Ewe.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Jemhögs kyrka söndagen d. 10 o 17 Febr. 1889.

N. P. Holmqvist.

v. p. t.

Bil. N:o 8.

Kallelser.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingenjör erhållit Kongl. Maj:ts Befallningshavandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark kring Björksjön och Gallån inom Ruemåla by uti Mörrums socken, samt Kärrsjömåla, Allamåla och Ljusaryd byar uti Jemshögs socken af Blekinge län, så har sammanträde, om möjligt slutligt, för utredning af hithörande frågor blivit utsatt att hållas hos Hemmansegaren Sven Svensson d. y. i Allamåla Måndagen den 25 innevarande Februari kl. 10 f.m. hvartill nedan stående delegare

inom Ljusaryds och Kärrsjömåla byar, hvilka uppgifvits hafva del i samfäld mark invid Björksjön härmed särskilt kallas.

Kristianstad den 4 Februari 1889.

Å tjenstens vägnar.

E. Wilhlm. Ewe.

Statens lantbruksingejör.

Sålunda kallas:

Enkan Anna Olsdotter i Ljusaryd, både såsom delägare i sankmark vid sjön och i samfälligheten samt för öfrigt alla Ljusaryds åboar, hvilka förut vid sammanträdet den 11 Oktober 1888 ej varit närvarande. Äfven kallas hemmansegaren Jöns Björnsson i Kärrsjömåla såsom egare af 5/16 mtl. n:r 1.

Denna kallelse är delgifven här antecknade personer Kärrsjömåla åbo Jöns Björnsson Ljusaryd Enk. Anna Olsson åbo Sven Månsson, M. P. Almqvist, Bengt Eriksson, Carl Lundsten, Ola Andersson, Intygas af oss.

Allamåla den 19 Febr. 1889.

Eliab Blomdahl
åbo i Skallmöte

August Olsson
Bond son i Ragneboda

Bil. N:o 9.

Kallelser.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingenjör, erhållit Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879 omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark kring Björksjön och Gallån inom byarna Ljusaryd, Allamåla, Kärrsjömåla och Ruemåla uti Jemhögs och Mörrums socknar af Listers härad och Blekinge län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos Hemmansegaren Sven Svensson d. y. Måndagen den 25 dennes kl. 10 f.m. i Allemåla, Jemshögs socken, och varda härmed jemlikt omförmälda dikningslag alla egare till qvarn eller vattenfall i Gallån, beläget söder om Björksjön, särskild kallade till här omnämnde sammanträde för att höras, huruvida de kunna hafva något att mot den ifrågasatta sjösänkningen lagligen invända.

Kristianstad den 9 Februari 1889.

Å tjenstens vägnar

E. Wilhlm. Ewe

Statens Landtbruksingenjör.

Andra sidan stående kallelse är delgifven här antecknade personer. Ola Åkesson, Nils Olsson, Sven Nilsson i Galleryda, Jöns Olsson, Per Gisselsson, Karl Hansson, Sven Olsson i Kråketorp, Erik Björnsson i Ruan, Sven Magnusson, Magnus Eskilsson i Läppareboda, Arrendatorn John Gunnarsson i Hultet.

Intygas af.

Allamåla den 19 Februari 1889.

Eliab Blomdahl — åbo i Skallmöte

August Olsson — bondson i Regneboda

Bil. N:r 10.

Fullmakt.

Härmed befullmägtigar jag undertecknad fullmagtens men son Jon Persson i Kråketorp att å mina vägnar bevaka mina rättigheter angående qvarnfallet i Gallån n:r 49 Kråketorp enligt exte ratens utvisande, på instämts sammanträde hos Sven Svensson i Allamåla den 25/2 på grund af med följande handlingat som angår qvarnen.

Delegare af qvarfallet.

Pehr Gisselson.

bevittnas af. Mattis Karlsson i Kråketorp

Petter Bengtsson, Kråketorp.

Bil. N:O 11.

Fullmakt.

Härmed befullmägtigar jag undertecknad fullmägtens innehafvare Jöns Olsson i Kråketorp att å mina vägnar bevaka mina rättigheter, angående qvarnfallet i Gallån. n:o 55 Galleryda, som nu är i brukbart skick, på instämt sammanträde hos Sven Svensson i Allamåla d. 25/2 på grund af medföljande handlingar som angår qvarnen.

egare af qvarnen.

Ola Åkesson

bevittnas af Karl Hansson, Kråketorp.

Bengt Olsson, Kråketorp.

Bil. n:o 12.

Fullmakt.

för innehafvaren att vid det utlysta sammanträdet i Allamåla den 25 dennes angående Gallåns reglering m. m. föra min talan, och håller jag för giltigt, hvad ombudet härutinnan lagligen gör och låter. Wälust den 24 Februari 1889.

Bengt Persson

Bevittnas af: Sven Julius Knutsson, Gangvala

Nilla Persson, Läppareboda.

Bil. N:o 13.

Beskrivning, höjdeförteckning, graderings- och kostnadsfördelningslängd öfver alla de egor, som genom Björksjöns sänkning och Gallåns reglering inom Sjonnyds, Allarnäs, Hörnsjömåla och Runmåla byar uti Jemshögs och Mörrums socknar, Listers härad och Blekinge län, blifva förbättrade, upprättad vid laga syneförrättning år 1888-1889.

| Byar och hemman. | Lillens åkerjord. | Hemmans nummer. | Hektometer/ortometer | Egofigurernas ordningsnummer å kortan. | Delegares namn, hemvist m.m. samt mackens beskaffenhet. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Allamåla | A | 1 | ½ | | Sven Svensson d. y. |
| 12 1/3 mtl. 14 1/6 mtl. | areal | | Hektometer/ortometer avhastn. | | Åker, 0.5 m. djyjord på sand |
| 12 1-3 | | | 6 40 | 2 | Stenbunden mark, sandjord |
| 1/3 mtl av 4 | 03 | | - 36 | | dº dº |
| — | — | | — | 3 | |
| av 7 | 10. | | 1 80 | | åker, stenbunden sandjord |
| av 8 | 16 | | 3 84 | 4 | |
| av 9. | 18 | | 4 32 | | dº 0.5 à 1.5 djyjord på stärfvig sand |
| 10 | | | 1 40 | 5 | |
| av 11 | 04 | | - 30 | | dº 1.0 à 1.5 m dº dº |
| av 12 1 dm ökad anhastning | 01 | | - 15 | 6 | |
| av 36 | 02 | | - 48 | | dº 0.5 à 1.0 m. dº dº |
| av 37 = 156,30 = | 01 | | 3 24 | 7 | |
| av 38 | 04 | | - 96 | | dº 1.0 à 1.5 m. dº dº |
| av 39 = 3126.- kr. | 11 | | - 66 | 8 | |
| 40-47 | | | 130 44 | | dº 0.5 à 1.0 m |
| 58-58 d. | | | 4 45 | 9 | |
| S. = | | | 156 30 | | dº dº dº |
| 14 av 4 09 | 09 | | 1 08 | 10 | |
| 1/6 mtl 5 | | | 5 28 | | dº dº dº |
| 6 | | | 4 32 | 11 | |
| av 7 | 05 | | - 90 | | Linde något stenbunden |
| av 8 | 24 | | 5 76 | 12 | |
| av 9 | 24 | | 5 76 | | Potatesmark, stenbunden |
| av 11 S = ökad anhastn. | 05 | | 1 — | 13 | |
| av 12. | 07 | | 1 05 | | Åker, c:a 1.0 m. mass-o djyjord på sand. |
| 13-35 = 213,46 = | | | 96 34 | 14 | |
| av 36 | 56 | | 13 44 | | Linde, delvis stenig |
| av 37 = 4269,20 | 39 | | 9 36 | 15 | |
| av 38 | 20 | | 4 80 | | Åker, 1.0 à 1.5 mass-o djyjord på sand |
| av 39 | 09 | | - 54 | 16 | |
| 48-57 a | | | 56 93 | | dº c:a 2 m. dº |
| 59a-59d | | | 6 90 | 17 | |
| 60-62 | | | — | | dº dº dº |
| | | | 213 46 | 18 | |
| | | | | 19 | dº 1.5 à 2.0 dº |
| | | | | 20 | Mossa dº dº |
| | | | | | Transport |

| Areal | | | Nettoavkastning | | | | Genom sänkningen möjliggjord ökad nettoavkastning. | | Procent för deltagande i kostnaderna. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | före sänkningen | | efter sänkningen. | | | | | |
| Hektar | or | qv. meter | per hektar | per ägolängd | per hektar | per ägolängd | | | | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | | 15 | |
| - | 20 | - | 17.5 | 3 50 | 35 | 7 00 | 3 | 50 | | |
| - | 19 | - | 13.5 | 2 57 | 15 | 2 85 | 0 | 28 | | |
| - | 21 | - | 12.5 | 2 63 | 25 | 5 25 | 2 | 62 | | |
| - | 12 | - | 18.0 | 2 16 | 30 | 3 60 | 1 | 44 | | |
| - | 22 | - | 16.0 | 3 52 | 40 | 8 80 | 5 | 28 | | |
| - | 18 | - | 16.0 | 2 88 | 40 | 7 20 | 4 | 32 | | |
| - | 15 | - | 12.0 | 1 80 | 30 | 4 50 | 2 | 70 | | |
| - | 40 | - | 16.0 | 6 40 | 40 | 16 00 | 9 | 60 | | |
| - | 42 | - | 16.0 | 6 72 | 40 | 16 80 | 10 | 08 | | |
| - | 07 | - | 20.0 | 1 40 | 40 | 2 80 | 1 | 40 | | |
| - | 9 | - | 20.0 | 1 80 | 40 | 3 60 | 1 | 80 | | |
| - | 8 | - | 15.0 | 1 20 | 30 | 2 40 | 1 | 20 | | |
| - | 7 | - | 12.5 | 0 88 | 25 | 1 75 | 0 | 87 | | |
| - | 22 | - | 12.0 | 2 64 | 30 | 6 60 | 3 | 96 | | |
| - | 8 | - | 10.0 | 0 80 | 20 | 1 60 | 0 | 80 | | |
| - | 19 | - | 16.0 | 3 04 | 40 | 7 60 | 4 | 56 | | |
| - | 7 | - | 12.0 | 0 84 | 40 | 2 80 | 1 | 96 | | |
| - | 8 | - | 10.5 | 0 84 | 35 | 2 80 | 1 | 96 | | |
| - | 10 | - | 12.0 | 1 20 | 30 | 3 00 | 1 | 80 | | |
| - | 7 | - | 12.5 | 0 88 | 25 | 1 75 | 0 | 87 | | |
| 3 | 21 | 00 | | 47 70 | | 108 70 | 61 | 00 | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transport |
| Allmänna | A | 1 | ½ | | Sven Svensson d.y. |
| | | | | 21 | Mosse c:a 1.5 m. torf och dy på sand |
| | | | | 22 | Do 0.5 à 0.6 m. oförmultnad hvit-mossa på moss- och dytorf |
| | | | | 22a | Do Do Do |
| | | | | 23 | Do 0.3 à 0.5 Do Do |
| | | | | 24 | Kärr, 1 à 1.5 moss- ö dytorf på tunt sand |
| | | | | 25 | Betesmark Do Do Do |
| | | | | 26 | Do 1.5 à 2.0 m. Do Do |
| | | | | 27 | Do 1 à 1.5 m. Do Do |
| | | | | 28 | Stenbund. Do 0.5 à 1.0 m Do Do |
| | | | | 29a | Kärr, 0.6 à 0.9 moss- ö dyjord på sand |
| | | | | 29b | Stenb. Do 0.4 à 0.8 Do Do |
| | | | | 30 | Mosse 5 à 6 m. moss- och dytorf på sand |
| | | | | 31 | Åker Do Do Do |
| | | | | 32 | Do Do Do Do |
| | | | | 33 | Do Do Do Do |
| | | | | 34 | Do 3 à 5 m. Do Do |
| | | | | 35 | Do 2 à 5 m. Do Do |
| | | | | 36 | Do 2 à 3 m. Do Do |
| | | | | 37 | Do 1 à 2.5 m. Do Do |
| | | | | 38 | Do 0.3 à 1.0 Do Do |
| | | | | 39 | Do 0.1 à 0.5 Do Do |
| | | | | 40 | Do sandjord |
| | | | | 41 | Kärr 0.1 à 0.5 dytorf på lerbl. sand |
| | | | | 42 | Do stenb. Do Do |
| | | | | | Transport |

| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | | 12. | 13. | | 14. | | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 | 00 | | 47 | 70 | | 108 | 70 | 61 | 00 | | |
| - | 16 | - | 12.5 | 2 | 00 | 25 | 4 | 00 | 2 | 00 | | |
| - | 7 | - | 0.0 | 0 | 00 | 10 | | 70 | 0 | 70 | | |
| - | 3 | - | 0.0 | 0 | 00 | 10 | | 30 | 0 | 30 | | |
| 1 | 72 | - | 10.0 | 17 | 20 | 20 | 34 | 40 | 17 | 20 | | |
| - | 36 | - | 12.5 | 4 | 50 | 25 | 9 | 00 | 4 | 50 | | |
| - | 18 | - | 17.5 | 3 | 15 | 25 | 4 | 50 | 1 | 35 | | |
| - | 43 | - | 24.0 | 10 | 32 | 30 | 12 | 90 | 2 | 58 | | |
| - | 21 | - | 24.0 | 5 | 04 | 30 | 6 | 30 | 1 | 26 | | |
| - | 20 | - | 16.0 | 3 | 20 | 20 | 4 | 00 | 0 | 80 | | |
| - | 16 | - | 11.2 | 1 | 79 | 28 | 4 | 48 | 2 | 69 | | |
| - | 30 | - | 12.0 | 3 | 60 | 30 | 9 | 00 | 5 | 40 | | |
| - | 38 | - | 10.0 | 3 | 80 | 25 | 9 | 50 | 5 | 70 | | |
| - | 26 | - | 10.0 | 2 | 60 | 25 | 6 | 50 | 3 | 90 | | |
| - | 36 | - | 7.5 | 2 | 70 | 25 | 9 | 00 | 6 | 30 | | |
| - | 40 | - | 9.0 | 3 | 60 | 30 | 12 | 00 | 8 | 40 | | |
| - | 4 | - | 20.0 | 0 | 80 | 40 | 1 | 60 | 0 | 80 | | |
| - | 56 | - | 12.0 | 6 | 72 | 40 | 22 | 40 | 15 | 68 | | |
| - | 58 | - | 16.0 | 9 | 28 | 40 | 23 | 20 | 13 | 92 | | |
| - | 40 | - | 16.0 | 6 | 40 | 40 | 16 | - | 9 | 60 | | |
| - | 24 | - | 16.0 | 3 | 84 | 40 | 9 | 60 | 5 | 76 | | |
| - | 20 | - | 24.0 | 4 | 80 | 30 | 6 | 00 | 1 | 20 | | |
| - | 7 | - | 24.0 | 1 | 68 | 30 | 2 | 10 | 0 | 42 | | |
| - | 51 | - | 12.0 | 6 | 12 | 30 | 15 | 30 | 9 | 18 | | |
| - | 8 | - | 5.0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 80 | 0 | 40 | | |
| 11 | 11 | 00 | | 151 | 24 | | 332 | 28 | 181 | 04 | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|
| Allmäla | A | | ½ | | Transport |
| | | | | 43 | Mosse 1.0 à 1.5 m. moss ö dyjord på sand |
| | | | | 44 | Härr 0.5 à 1.0 m. Dº på Dº |
| | | | | 45 | Mosse, ljungbevuxet c:a 1.5 Dº Dº |
| | | | | 46 | Härr, 0.5 à 1.5 dyjord på lerbl. sand |
| | | | | 47 | Mosse, 0.3 m. hvit-mosse på 1.5 m. moss- |
| | | | | | och dyjord på sand |
| | | | | 48 | Härr, gorsbevuxet 1m. sandbl. myll på sand |
| | | | | 49 | Dº Dº Dº |
| | | | | 50 | Stenbunden skogsmark på sandbott. |
| | | | | 51 | Härr gorsbev. 1 m. sandbl. myllа på sand |
| | | | | 52 | Slutt kärrmark på sand |
| | | | | 53 | Mosse gorsbev. 2.5 à 6 m. moss ö dyjord på sand |
| | | | | 54 | Dº 0.5 à 1.0 m. moss ö dyjord på sand |
| | | | | 55 | Dº 0.5 à 4.0 m. Dº Dº |
| | | | | 56 | Mosse 0.5 à 1.0 hvit mosse på öfver 6.0 m. dy |
| | | | | 57 | Mosse 1.5 à 2.0 m. moss och dyjord |
| | | | | 57a | Dº Dº Dº |
| | | | | 58a | Sjöbotten i Bjärksjön, dy och gyttja på sand |
| | | | | 58b | Dº Dº Dº |
| | | | | 58c | Dº Dº Dº |
| | | | | 58d | Dº Dº Dº |
| | | | | 59a | Dº Dº Dº |
| | | | | 59a' | Dº Dº Dº |
| | | | | 59b | Dº Dº Dº |
| | | | | 59c | Dº Dº Dº |
| | | | | 59d | Dº Dº Dº |
| | | | | | Transport |

| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | | 12. | 13. | | 14. | | 15. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | | | 151 | 24 | 24 | 332 | 28 | 181 | 04 | |
| 1 | 37 | - | 8.0 | 10 | 96 | 40 | 54 | 80 | 43 | 84 | |
| - | 19 | - | 16.0 | 3 | 04 | 40 | 7 | 60 | 4 | 56 | |
| - | 33 | - | 7.6 | 2 | 51 | 38 | 12 | 54 | 10 | 03 | |
| - | 81 | - | 12.0 | 9 | 72 | 40 | 32 | 40 | 22 | 68 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 15 | - | 38 | 4 | 37 | 38 | 43 | 70 | 39 | 33 | |
| - | 14 | - | 12.0 | 1 | 68 | 40 | 5 | 60 | 3 | 90 | |
| - | 10 | - | 12.0 | 1 | 20 | 40 | 4 | 00 | 2 | 80 | |
| - | 2 | - | 10.0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 50 | 0 | 30 | |
| - | 7 | - | 11.4 | 0 | 80 | 38 | 2 | 66 | 1 | 86 | |
| - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 57 | - | 7.6 | 4 | 33 | 38 | 21 | 66 | 17 | 33 | |
| - | 21 | - | 6.0 | 1 | 26 | 30 | 6 | 30 | 5 | 04 | |
| - | 61 | - | 5.0 | 3 | 05 | 25 | 15 | 25 | 12 | 20 | |
| - | 30 | - | 0.0 | 0 | 00 | 10 | 3 | 00 | 3 | 00 | |
| - | 41 | - | 6.0 | 2 | 46 | 30 | 12 | 30 | 9 | 84 | |
| - | 4 | - | 4.0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 80 | 0 | 64 | |
| - | 22 | - | 0.0 | 0 | 00 | 8 | 1 | 76 | 1 | 76 | |
| - | 46 | - | 0.0 | 0 | 00 | 5 | 2 | 30 | 2 | 30 | |
| - | 11 | - | 0.0 | 0 | 00 | 2 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| - | 17 | - | 0.0 | 0 | 00 | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
| - | 24 | - | 0.0 | 0 | 00 | 8 | 1 | 92 | 1 | 92 | |
| - | 5 | - | 0.0 | 0 | 00 | 8 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
| - | 72 | - | 0.0 | 0 | 00 | 5 | 3 | 60 | 3 | 60 | |
| - | 32 | - | 0.0 | 0 | 00 | 2 | 0 | 64 | 0 | 64 | |
| - | 34 | - | 0.0 | 0 | 00 | 1 | 0 | 34 | 0 | 34 | |
| 20 | 11 | | | 196 | 98 | | 566 | 74 | 369 | 76 | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transport | | | |
| Allmila | A. | 1 | 1/2 | 60 | Björksjön | | | |
| | | | | 61 | Norra Tvegölen | | | |
| | | | | 62 | Södra Tvegölen | | | |
| | | | | | Summa | | | |
| D:o | B. | 1 | 1/9 | | Sven Svensson d. ä. | | | |
| 15, 1/12 mtl. | | | | 63 | Myr, djup mosstorf ö dytorf. | | | |
| | | | | 64 | Mosse, D:o D:o | | | |
| | | | | 65 | D:o D:o D:o | | | |
| | | | | 66 | Myr, 0.5 à 1.0 m. moss- och dytorf på sand | | | |
| | | | | 67 | Mosse, D:o D:o | | | |
| | | | | 68 | Norra Tvegölen | | | |
| | | | | | Summa | | | |
| Rumsila | C. | 1 | 1/16 | | Mattis Jonsson. | | | 2 |
| 12, 1/16 mtl. | | | | 69 | äng, 1.5 à 2 m. moss- och dyjord | | | |
| | | | | 70 | Mosse, 0.6 à 1.2 m. livit mossa på djup mosstorf | | | |
| | | | | 71 | D:o D:o D:o | | | |
| | | | | 72 | D:o skogbevuxet 2 m. mossa ö dytorf på sand | | | |
| | | | | 73 | D:o djup mossa ö dytorf | | | |
| | | | | 74 | Södra Tvegölen, dy ö gyttja | | | |
| | | | | 75 | D:o, landvinning D:o | | | |
| | | | | 76 | Norra Tvegölen, dy ö gyttja | | | |
| | | | | | Summa | | | |
| D:o | D. | 1 | 3/16 | | Karl Johansson. | | | |
| 13, 1/16 mtl, 14, 1/16 mtl | areal | | ö kand anhalt | 77 | Mosse, skogbevuxet 2 m. mossa ö dytorf på sand | | | |
| 13 77-87 av 88 S = 56,89 hr. | 68 | | 30 93 | 78 | D:o 0.2 m. livit mossa på djup mosstorf | | | |
| 89-90 av 91 = 1137,80 hr. | 05 | | 21 76 | 79 | D:o lika med N:r 77 | | | |
| | | | 2 80 | | Transport | | | |
| | | | 1 40 | | | | | |
| | | | 56 89 | | | | | |
| 14 av 88 S = 114.12 | 32 | | 10 24 | | | | | |
| av 91 = 2282.40 hr 92-100 | 35 | | 9 80 | | | | | |
| | | | 94 08 | | | | | |
| | | | 114 12 | | | | | |

| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | | 12. | 13. | | 14. | | 15. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 27 | 00 | | 196 | 98 | | 566 | 74 | 369 | 76 | 39.323 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| - | 15 | - | 0.0 | 0 | 00 | 25 | 3 | 75 | 3 | 75 | | |
| 1 | 71 | - | 2.8 | 4 | 79 | 28 | 47 | 88 | 43 | 09 | | |
| - | 14 | - | 3.0 | 0 | 42 | 30 | 4 | 20 | 3 | 78 | | |
| - | 32 | - | 15.2 | 4 | 86 | 38 | 12 | 16 | 7 | 30 | | |
| - | 5 | - | 10.5 | 0 | 53 | 35 | 1 | 75 | 1 | 22 | | |
| - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2 | 57 | 00 | | 10 | 60 | | 69 | 74 | 59 | 14 | 6.289 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 07 | - | 7.6 | 8 | 13 | 38 | 40 | 66 | 32 | 53 | | |
| - | 46 | - | 2.0 | 0 | 92 | 20 | 9 | 20 | 8 | 28 | | |
| - | 12 | - | 2.0 | 0 | 24 | 20 | 2 | 40 | 2 | 16 | | |
| - | 6 | - | 5.0 | 0 | 30 | 25 | 1 | 50 | 1 | 20 | | |
| - | 18 | - | 2.5 | 0 | 45 | 25 | 4 | 50 | 4 | 05 | | |
| - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | 11 | - | 0.0 | 0 | 00 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | | |
| - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2 | 30 | - | | 10 | 04 | | 59 | 36 | 49 | 32 | 5.245 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| - | 9 | - | 7.5 | 0 | 68 | 25 | 2 | 25 | 1 | 57 | | |
| - | 12 | - | 1.5 | 0 | 18 | 15 | 1 | 80 | 1 | 62 | | |
| - | 1 | - | 5.0 | 0 | 05 | 25 | 0 | 25 | 0 | 20 | | |
| 0 | 22 | - | | 0 | 91 | | 4 | 30 | 3 | 39 | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transport |
| Ruuvila | D. | 1 | 3/16 | | Karl Johansson |
| | | | | 80 | Sidängd äng 0.5 à 1.0 mos i dyjord på sand |
| | | | | 81 | Obenbunden D:o c:a 0.5 D:o D:o |
| | | | | 82 | Äker djup mos- och dyjord |
| | | | | 83 | D:o D:o D:o |
| | | | | 84 | Åkeräng c:a 0.5 m. dyjord på sand |
| | | | | 85 | D:o obenbunden |
| | | | | 86 | Södra Tvegölen djup dy å gyttja |
| | | | | 87 | D:o tundvinning d:o |
| | | | | 88 | Sidäng 0.5 à 1.0 dyjord på fast sand |
| | | | | 89 | Obenbunden ängsmark D:o d:o |
| | | | | 90 | Obenbunden linda |
| | | | | 91 | Sidv. äng 0.1 à 1.0 dyjord på sand |
| | | | | 92 | Mosse, 0.2 m. livit mossa på djup dy och mos- (torf) |
| | | | | 93 | Obenbunden linda |
| | | | | 94 | Mosse, djup mos- och dyjord |
| | | | | 95 | D:o D:o d:o |
| | | | | 96 | D:o d:o d:o |
| | | | | 97 | D:o 1.0 à 2.0 d:o på sand |
| | | | | 98 | åker 0.5 à 1.0 d:o d:o |
| | | | | 99 | D:o 0.5 à 1.2 d:o d:o |
| | | | | 100 | D:o 0.5 à 1.5 d:o d:o |
| | | | | | Summa |
| Kärrsjömåla | 6 | 1 | 5/16 | | Jöns Björnsson |
| | | | | 101 | Bohusmark, 0.5 à 1.0 m. mylla på sand |
| | | | | 102 | D:o sidl. d:o |
| | | | | | Transport |

| 7. | 8. | 9. | 10 | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22 | | | 0 91 | | 4 30 | 3 39 | |
| | | | | | | | | |
| " - | 57 | - | 80 | 4 56 | 40 | 22 80 | 18 24 | |
| - | 7 | - | 7.5 | 0 53 | 25 | 1 75 | 1 22 | |
| - | 2 | - | 2.5 | 0 05 | 25 | 0 50 | 0 45 | |
| - | 2 | - | 2.5 | 0 05 | 25 | 0 50 | 0 45 | |
| - | 15 | - | 7.6 | 1 14 | 38 | 5 70 | 4 56 | |
| - | 7 | - | 7.5 | 0 53 | 25 | 1 75 | 1 22 | |
| - | 20 | - | - | - - | - | - - | - - | |
| - | 14 | - | 0.0 | 0 00 | 10 | 1 40 | 1 40 | |
| 1 | 00 | - | 8.0 | 8 00 | 40 | 40 00 | 32 00 | |
| - | 14 | - | - | - - | - | - - | - - | |
| - | 10 | - | 12.0 | 1 20 | 40 | 4 00 | 2 80 | |
| - | 40 | - | 12.0 | 4 80 | 40 | 16 00 | 11 20 | |
| 1 | 19 | - | 4.0 | 4 76 | 40 | 47 60 | 42 84 | |
| - | 15 | - | 6.0 | 0 90 | 20 | 3 00 | 2 10 | |
| - | 24 | - | 4.0 | 0 96 | 40 | 9 60 | 8 64 | |
| - | 30 | - | 4.0 | 1 20 | 40 | 12 00 | 10 80 | |
| - | 18 | - | 4.0 | 0 72 | 40 | 7 20 | 6 48 | |
| - | 16 | - | 4.0 | 0 64 | 40 | 6 40 | 5 76 | |
| - | 27 | - | 16.0 | 4 32 | 40 | 10 80 | 6 48 | |
| " - | 12 | - | 17.5 | 2 10 | 25 | 3 00 | 0 90 | |
| - | 42 | - | 16.0 | 6 72 | 40 | 16 80 | 10 08 | |
| 6 | 13 | - | | 44 09 | | 215 10 | 171 01 | 18.186 |
| | | | | | | | | |
| - | 17 | - | 9.0 | 1 53 | 30 | 5 10 | 3 51 | |
| - | 5 | - | 12.0 | 0 60 | 40 | 2 00 | 1 40 | |
| - | 22 | - | | 2 13 | | 7 10 | 4 97 | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transport |
| Kärrsjömåla | E. | 1 | 5/16 | | Jöns Björnsson |
| | | | | 103 | Betesmark stenbunden. |
| | | | | 104 | Kärr, något stenbunden 0.5 à 1.2 mass à dytorf på sand |
| | | | | 105 | Do 0.5 à 1.8 dl. dl |
| | | | | 106 | Kärrång stenb. 0.5 dl. dl |
| | | | | 107a | Do 0.5 à 1.0 m. dl. dl |
| | | | | 107b | Do debris djup dl dl |
| | | | | 108 | Mosse djup do dl |
| | | | | 109a | Södra Tvegölen, landning dl |
| | | | | 109 | Do djup dy och gyttja |
| | | | | | Summa |
| Do | F. | 1 | 5/16 | | John Nilsson. |
| | | | | 110 | Mosse, 0.4 m. hvit mosse på djup mass à dytorf |
| | | | | 111 | Do dl dl |
| | | | | 112 | Södra Tvegölen landvinning |
| Kärrsjömåla | F | 1 | 5/16 | | John Nilsson |
| | | | | 113 | Södra Tvegölen |
| | | | | 114 | Kärr, 1m. mossörtdytorf på sand |
| | | | | 115 | Mosse 1 à 2. dl dl |
| | | | | 116 | Do 0.4 m. hvit mosse på djup dl dl |
| | | | | 117 | Do stenbunden ö skogsvuxet |
| | | | | 118 | Kärr och mosse debris 0.4 m. hvit mosse på 1.7 à 5 m. mass à dytorf |
| | | | | 119 | Mosse 0.5 m. hvitm. på djup dl dl |
| | | | | 120 | Do 0.2 dl 0.6 à 1.8 dl |
| | | | | 121 | Do 0.2 à 0.3 dl på 1 à 2 m. dl dl |
| | | | | | Transport |

| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 22 - | | 2 13 | | 7 10 | 4 97 | | |
| - | 4 - | 7.5 | 0 30 | 25 | 1 00 | 0 70 | | |
| - | 30 - | 12.0 | 3 60 | 40 | 12 00 | 8 40 | | |
| - | 28 - | 8.0 | 2 24 | 40 | 11 20 | 8 96 | | |
| - | 8 - | 7.5 | 0 60 | 25 | 2 00 | 1 40 | | |
| - | 23 - | 11.2 | 2 58 | 28 | 6 44 | 3 86 | | |
| - | 28 - | 2.5 | 0 70 | 25 | 7 00 | 6 30 | | |
| - | 4 - | 1.5 | 0 06 | 15 | 0 60 | 0 54 | | |
| - | 3 - | 0.0 | 0 00 | 10 | 0 30 | 0 30 | | |
| - | 3 - | - | - | - | - | - | | |
| 1 | 53 - | | 12 21 | | 47 64 | 35 43 | 3.768 | |
| - | 8 - | 2.0 | 0 16 | 20 | 1 60 | 1 44 | | |
| - | 12 - | 2.0 | 0 24 | 20 | 2 40 | 2 16 | | |
| - | 13 - | 0.0 | 0 00 | 10 | 1 30 | 1 30 | | |
| - | 24 - | - | - | - | - | - | | |
| - | 28 - | 27.0 | 7 56 | 30 | 8 40 | 0 84 | | |
| - | 10 - | 27.0 | 2 70 | 30 | 3 00 | 0 30 | | |
| - | 54 - | 27.0 | 14 58 | 30 | 16 20 | 1 62 | | |
| - | 4 - | 16.0 | 0 64 | 20 | 0 80 | 0 16 | | |
| 1 | 74 - | 26.4 | 45 94 | 33 | 57 42 | 11 48 | | |
| - | 56 - | 20.0 | 11 20 | 25 | 14 00 | 2 80 | | |
| - | 61 - | 13.2 | 8 05 | 33 | 20 13 | 12 08 | | |
| - | 32 - | 14.0 | 4 48 | 35 | 11 20 | 6 72 | | |
| 4 | 76 - | | 95 55 | | 136 45 | 40 90 | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transport |
| Klarsjömåla | F. | 1 | 5/16 | | John Nilsson |
| | | | | 122 | Mosse 0.2 à 0.3 hvitmosse på djup dytorf |
| | | | | 123 | Do 1.5 à 2 mosse å dytorf på stenig botten |
| | | | | 124 | Do 0.5 à 1.5 do do |
| | | | | 125 | Björksjön, Landvinning |
| | | | | 126 | Äng, 0.3 m. mylla på sand |
| | | | | 127 | Do 0.1 m. do do |
| | | | | 128 | Betesmark 0.1 à 2 m. mosse å dytorf på st. sand |
| | | | | 129 | Kärr, 1.5 à 2.5 do på sand |
| | | | | 130 | Do 0.4 m. do do |
| | | | | 131 | åker 0.5 à 1.0 do på stenig sand |
| | | | | 132 | Do do do do |
| | | | | 133 a | Björksjön, sjöbotten dy gyttja å sand |
| | | | | 133 b | Do do do |
| | | | | 133 c | Do do do |
| | | | | 133 d | Do do do |
| | | | | 133 e | Do — — |
| | | | | | Summa |
| Ljusarydd | Lj. | 1 | 1/6 | | Per Månsson |
| | | | | 134 | Mosse utomb. 0.5 à 1.5 mosstorf på st. sand |
| | | | | 135 a | Björksjön sjöbotten sand |
| | | | | 135 b | Do do do |
| | | | | 136 | Kärr mosstorf på sand |
| | | | | 137 a | Björksjön sjöbotten sand |
| | | | | 137 b | Do do do |
| | | | | 137 c | Do do do |
| | | | | | Transport |

| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | | 12. | 13. | | 14. | | 15. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 76 | | | 95 | 55 | | 136 | 45 | 40 | 90 | | |
| - | 61 | - | 5.0 | 3 | 05 | 25 | 15 | 25 | 12 | 20 | | |
| - | 19 | - | 10.5 | 2 | 00 | 35 | 6 | 65 | 4 | 65 | | |
| - | 25 | - | 10.5 | 2 | 63 | 36 | 8 | 75 | 6 | 12 | | |
| - | 18 | - | 0.0 | 0 | 00 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | | |
| - | 16 | - | 32.0 | 5 | 12 | 40 | 6 | 40 | 1 | 28 | | |
| - | 5 | - | 36.0 | 1 | 80 | 40 | 2 | 00 | 0 | 20 | | |
| - | 29 | - | 15.0 | 4 | 35 | 25 | 7 | 25 | 2 | 90 | | |
| - | 33 | - | 17.5 | 5 | 78 | 35 | 11 | 55 | 5 | 77 | | |
| - | 12 | - | 18.0 | 2 | 16 | 30 | 3 | 60 | 1 | 44 | | |
| - | 5 | - | 14.0 | 0 | 70 | 35 | 1 | 75 | 1 | 05 | | |
| - | 14 | - | 11.4 | 1 | 60 | 38 | 5 | 32 | 3 | 72 | | |
| - | 64 | - | 0.0 | 0 | 00 | 8 | 5 | 12 | 5 | 12 | | |
| - | 98 | - | 0.0 | 0 | 00 | 5 | 4 | 90 | 4 | 90 | | |
| - | 22 | - | 0.0 | 0 | 00 | 2 | 0 | 44 | 0 | 44 | | |
| - | 30 | - | 0.0 | 0 | 00 | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | | |
| 2 | 61 | - | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| 11 | 88 | 00 | | 124 | 74 | | 217 | 53 | 92 | 79 | 9.868 | |
| - | 94 | - | 9.0 | 8 | 46 | 30 | 28 | 20 | 19 | 74 | | |
| - | 7 | - | 0.0 | 0 | 00 | 2 | 0 | 14 | 0 | 14 | | |
| - | 11 | - | 0.0 | 0 | 00 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | | |
| - | 20 | - | 10.5 | 2 | 10 | 35 | 7 | 00 | 4 | 90 | | |
| - | 33 | - | 0.0 | 0 | 00 | 6 | 1 | 98 | 1 | 98 | | |
| - | 39 | - | 0.0 | 0 | 00 | 2 | 0 | 78 | 0 | 78 | | |
| - | 3 | - | 0.0 | 0 | 00 | 2 | 0 | 06 | 0 | 06 | | |
| 2 | 07 | - | | 10 | 56 | | 38 | 27 | 27 | 71 | | |

| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transport |
| Ljusnaryd | Gf. | 1 | 1/16 | | Per Månsson |
| | | | | 137a | Björkspjäl, ojöbotten, sand |
| | | | | 137e | Do do do |
| | | | | | Summa |
| Do | 16. | 1 | 1/32 | | Ingvar i Ola Carlsson |
| | | | | | samt Enkan Anna Olsdotter |
| | | | | 138 | åker 0.5 à 1.0 mosa dytorf på st. sand |
| | | | | 139 | äng 2 à 3.0 m. torf å djupgrund på sand |
| | | | | 140 | Mosse, djup mosa dytorf |
| | | | | 141 | Do 0.3 kvit mosse på 1.2 à 2.0 do |
| | | | | 142 | Do 0.2 do på djup do |
| | | | | 143a | Björkspjäl ojöbotten 2 à 3 m. dy i gyttja på sand |
| | | | | 143b | Do do do |
| | | | | 143c | Do do do |
| | | | | 143d | Do do do |
| | | | | 144a | Do do sand |
| | | | | 144b | Do do Gr |
| | | | | 144c | Do do do |
| | | | | 144d | Do do do |
| | | | | 144e | Do |
| | | | | | Summa |
| Do | | | | | Ljusnaryds by samfäld tvättplats |
| | | | | 139a | Äng |
| | | | | 139b | Do |
| | | | | 139c | åker |
| | | | | | Ljusnaryds by samfäld tvättplats |
| | | | | | Transport |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11. | | 12 | 13. | | 14. | | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 07 | | | 10 | 56 | | 38 | 27 | 27 | 71 | | |
| - | 2 | - | 0.0 | 0 | 00 | 1 | 0 | 02 | 0 | 02 | | |
| 2 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4 | 73 | 00 | | 10 | 56 | | 38 | 29 | 27 | 73 | 2.949 | |
| - | 27 | - | 8.4 | 2 | 27 | 28 | 7 | 56 | 5 | 29 | | |
| - | 16 | - | 3.8 | 0 | 61 | 38 | 6 | 08 | 5 | 47 | | |
| - | 53 | - | 3.5 | 1 | 86 | 35 | 18 | 55 | 16 | 69 | | |
| 2 | 18 | - | 3.3 | 7 | 19 | 33 | 71 | 94 | 64 | 75 | | |
| - | 10 | - | 3.5 | 0 | 35 | 35 | 3 | 50 | 3 | 15 | | |
| - | 14 | - | 0.0 | 0 | 00 | 8 | 1 | 12 | 1 | 12 | | |
| - | 28 | - | 0.0 | 0 | 00 | 5 | 1 | 40 | 1 | 40 | | |
| - | 7 | - | 0.0 | 0 | 00 | 2 | 0 | 14 | 0 | 14 | | |
| - | 22 | - | 0.0 | 0 | 00 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | | |
| - | 14 | - | 0.0 | 0 | 00 | 4 | 0 | 56 | 0 | 56 | | |
| - | 30 | - | 0.0 | 0 | 00 | 2.5 | 0 | 75 | 0 | 75 | | |
| - | 11 | - | 0.0 | 0 | 00 | 1.0 | 0 | 11 | 0 | 11 | | |
| - | 20 | - | 0.0 | 0 | 00 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 10 | | |
| 2 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 7 | 57 | 00 | | 12 | 28 | | 112 | 03 | 99 | 75 | 10.608 | |
| - | 6 | - | | | | | | | | | | |
| - | 5 | - | | | | | | | | | | |
| - | 1 | - | | | | | | | | | | |
| 0 | 12 | - | | | | | | | | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transport |
| Spisarryd. | | | | 139 a | Björksjön, sjöbotten |
| | | | | 139 c | D:o d:o |
| | | | | 139 f | D:o d:o |
| | | | | 139 g | D:o d:o |
| | | | | | Summa |
| D:o | K. | 1 | 7/32 | | Sven Svensson. |
| | | | | 145 | Betesmark, mjölla på grov sand |
| | | | | 146 | Kärr, 0.5 à 1.0 m. torf å dyjord på sand |
| | | | | 147 | D:o dito d:o d:o |
| | | | | 148 | åker, sandjord |
| | | | | 149 | Kärr, 0.5 à 1.0 m. torf å dyjord på sand |
| | | | | 150 | D:o 1 à 2 d:o d:o |
| | | | | | Summa |
| | | | | | S-o-m- |
| Allsmåla | A. | 1 | 1/2 | | Sven Svensson d.y. |
| | | | | | åker, äng m.m. |
| | | | | | Landvinning i Björksjön |
| | | | | | Impediment sjö m.m. |
| d:o | B. | 1 | 1/9 | | Sven Svensson d.ä. |
| | | | | | äng m.m. |
| | | | | | Impediment göl |
| Ruvmåla | C. | 1 | 1/16 | | Mattis Jönsson |
| | | | | | Transport |

| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | | 12. | 13. | | 14. | | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 00 | | | | | | | | | | |
| – | 4 | – | | | | | | | | | | |
| – | 2 | – | | | | | | | | | | |
| – | 1 | – | | | | | | | | | | |
| – | 4 | – | | | | | | | | | | |
| 0 | 23 | 00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 44 | – | 19 | 8 | 36 | 38 | 16 | 72 | 8 | 36 | | |
| – | 28 | – | 16 | 4 | 48 | 40 | 11 | 20 | 6 | 72 | | |
| – | 6 | – | 19 | 1 | 15 | 38 | 2 | 30 | 1 | 15 | | |
| – | 8 | – | 18 | 1 | 44 | 20 | 1 | 60 | 0 | 16 | | |
| – | 18 | – | 20 | 3 | 60 | 40 | 7 | 20 | 3 | 60 | | |
| – | 55 | – | 12 | 6 | 60 | 40 | 22 | 00 | 15 | 40 | | |
| 1 | 59 | 00 | | 25 | 63 | | 61 | 02 | 35 | 39 | 3.764 | |
| | | | | 512 | 60 | | 1220 | 40 | 707 | 80 | | |

m – a – n – d – r – a – g

Yfirvinnugjöld:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 43 | – | – | 196 | 98 | – | 555 | 30 | 358 | 41 | 38.116 | 1/3, 12 : 3126,– kr. |
| 2 | 63 | – | – | – | – | – | 11 | 35 | 11 | 35 | 1.207 | 1/6, 14 4269.20 kr |
| 4 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 37 | – | – | 10 | 60 | – | 69 | 74 | 59 | 14 | 6.289 | |
| – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 26 | 84 | – | | 207 | 58 | | 634 | 48 | 428 | 90 | 45.612 | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transport |
| Ruemåla | 6. | 1 | 1/16 | | Mattis Jönsson |
| | | | | | äng m.m. |
| | | | | | Impediment, göl |
| D:o | D | 1 | 3/16 | | Karl Johansson |
| | | | | | åker äng m.m. |
| | | | | | Impediment, göl |
| Härrsjömåla | 6. | 1 | 5/16 | | Jöns Björnsson |
| | | | | | äng m.m. |
| | | | | | Impediment |
| D:o | G. | 1 | 5/16 | | John Nilsson |
| | | | | | åker, äng m.m. |
| | | | | | Landvinning i Björksjön |
| | | | | | Impediment sjö m.m. |
| Spisaryd | G. | 1 | 1/16 | | Per Månsson |
| | | | | | Mosse m.m. |
| | | | | | Landvinning i Björksjön |
| | | | | | Impediment sjö m.m. |
| D:o | H | 1 | 1/32 | | Ingvar och Ola Carlsson samt dom. Kerst. Oladotter |
| | | | | | åker äng m.m. |
| | | | | | Landvinning i Björksjön |
| | | | | | Impediment sjö |
| | | | | | samfäld tvättplats |
| | | | | | åker och äng m.m. |
| | | | | | Landvinning i Björksjön |
| D:o | K. | 1 | 7/32 | | Lars Andersson |
| | | | | | Transport |

| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | | 12. | 13. | | 14. | | 15. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 84 | | | 207 | 58 | | 636 | 48 | 428 | 90 | 45.612 | |
| 2 | 00 | - | - | 10 | 04 | - | 59 | 36 | 49 | 32 | 5.245 | |
| | 90 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | Härav grå |
| 5 | 79 | - | - | 44 | 09 | - | 215 | 10 | 171 | 01 | 18.186 | 1/6/13 1137,80 |
| | 34 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | 1/6/14 2282.40 |
| 1 | 50 | - | - | 12 | 21 | - | 47 | 64 | 35 | 43 | 3.768 | |
| | 3 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 71 | - | - | 124 | 74 | - | 204 | 97 | 80 | 23 | 8.532 | |
| 2 | 32 | - | - | - | | - | 12 | 56 | 12 | 56 | 1.336 | |
| 2 | 85 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 14 | - | - | 10 | 56 | - | 35 | 20 | 24 | 64 | 2.629 | |
| | 95 | - | - | - | | - | 3 | 09 | 3 | 09 | 0.329 | |
| 2 | 64 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 24 | - | - | 12 | 28 | - | 107 | 63 | 95 | 35 | 10.140 | |
| 1 | 46 | - | - | - | | - | 4 | 40 | 4 | 40 | 0.468 | |
| 2 | 87 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| | 12 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| | 11 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| 61 | 21 | | | 421 | 50 | | 1326 | 43 | 904 | 93 | 96.236 | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transport |
| Ljusaryd | A. | 1 | 3/32 | | Sven Andersson |
| | | | | | åker, äng m.m. |
| | | | | | Summa |
| | | | | | Därav upptagen |
| | | | | | Björkejön |
| | | | | | Norra Tvegölen |
| | | | | | Södra Tvegölen |
| | | | | | Öfrig Impediment |
| | | | | | Landvinning i Björkejön |
| | | | | | Öfrig förbättrad mark |
| | | | | | Summa |

| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | | 12. | 13. | | 14. | | 15. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 21 | | | 421 | 50 | | 1326 | 43 | 904 | 93 | 96.236 | |
| 1 | 59 | - | - | 25 | 63 | - | 61 | 02 | 35 | 39 | 3.764 | |
| 62 | 80 | - | | 447 | 13 | - | 1387 | 45 | 940 | 32 | 100.000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 91 | | | | | | | | | | | |
| | 62 | | | | | | | | | | | |
| | 79 | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 47 | | | | | | | | | | | |
| 41 | 89 | | | | | | | | | | | |
| 62 | 80 | | | | | | | | | | | |

Alamäla den 25 Februari 1889

I tjenstens vägnar

C. Wilhelm Ekre

Statens Landbruksingenjör

Biträdande Lyckl. män:

Johan Mattsson Pål Jonsson

Bil. N:o 16.

Synemännens Utlåtande rörande Björksjöns sänkning och Gallåns reglering inom flera byar uti Jemshögsoch Mörrum socknar af Blekinge län.

Mom 1.

Vattenafledning eller dikning.

Sänkning af Björksjön och reglering af Gallån böra enligt nu gällande lag om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879 hänföras till vattenafledningsföretag, ej till vanlig dikning, hvadan afträdelse af jord enligt 76 § i sagde dikningslag kan ifrågakomma i stället för deltagande i arbetskostnaderna.

Mom 2.

Laga hinder mot förrättningen eller mot företagets utförande finna synemännen icke möta.

Mom. 3.

Företagets ändamål och omfattning.

I enlighet med ansökningen Bil. n:o 1 och sammanträdesprotokollets § 2 har förrättningen ansetts omfatta torrläggning till lagenligt djup för odling af förrättningssökandens mark, belägen kring Björksjön och Gallån, och har förslaget

blifvit utarbetadt i öfverensstämmelse härmed. Genom den sålunda föreslagna torrläggningen har äfven andra delegares mark befunnits få nytta, och har för den skull å hithörande plankarta upptagits all den mark, som af företaget anses vinna förbättring. I beskrivningen m. m. Bil. N:r 13 finnes närmare angifvet såväl markens beskaffenhet, som ägare m. m.

Mom. 4.

Vattenmängd, affall och dimensioner.

Björksjön mottager sitt hufvudsakligaste vatten från Gallån och den norr ut belägna Gallsjön samt från skogstrakten deromkring.

Vattensamlingsområdet uppgår till 1050 hektar, deraf sjöar 94 hektar.

Med stöd af de uppgifter, som i Kongl. Vetenskaps-Akademiens förhandlingar finnes uppgifna rörande nederbördsförhållandena i orten, och på grund af här förekommande geologiska förhållanden, är nödigt och tillräckligt, att Gallån uppgräfves så, att hon förmår upptaga och afbörda en vattenmängd af 0,67 kubikmeter per sekund utgörande 0,7 liter per sekund och hektar af vattensamlingsområdet, sjöarnas areal

dock frånräknad. Fallet å vattenytan var vid undersöknings-
tillfället 0,6 meter emellan Björksjön och Södra Tvegölen
på en sträcka af 1245 meter, derifrån till afvägningspunk-
ten n:r XX1 / se plan och profilkartan/ 0,6 meter på 980
meters längd samt sedermera på 175 meters längd till Stin-
sabron 1,6 meter, hvadan hela fallet emellan Björksjön och
Stinsabron på 2400 meters längd utgjorde 2,8 meter. Profil-
kartan visar närmare såväl nu omnämnda som och övriga för-
hållanden.

Dimensionerna till blifvande kanalen äro bestämda på grund af ofvan beräknade vattenmängd och här angifna fall. Härvid har ansetts nödigt att genom sand och dyjorden gifva kanalens sidor en slänt af 1 : 1,5, hvarvid dagbredden så-
lunda blir lika med bottenbredden med tillägg två gånger djupet. Medlen utlagda bottenlutningen 0,4:1000, förändras bottenbredden endast 0,6 meter med ett beräknat vattendjup af 1,0 meter.

Genom den steniga sandjorden har dock sidoslänten 1 : 1, föreslagits, då likväl bottenbredden bör ökas till 0,8 meter och sidorna stenbeklädes till 1,0 meters höjd öfver bottnen. Liknande sektion med stenbeklädnad göres ock i stora kröken vid n:r VI.

Enligt Ganguillets och Kutters formel för beräknande af kanaldimensionerna blir vattnets hastighet = 0,39 meter per sekund. Motståndskoeffienten är beräknad = 0,030.

Vattendraget ofvanom sjön erhåller visserligen något starkare fall, men synes jordmånen derstädes vara af sådan beskaffenhet, hufvudsakligen torfjord, att ras därstädes icke är att befara. I de större krökarna göras äfven der kanalen med bottenbredden 0,8 meter, sidoslänt 1 : 1 och sidorna stensättas till 1 meters höjd öfver botten, hvilket allt grävningstabellen Bil. n:r 14 närmare angifver.

Mom. 5.

Egarnas gradering har för utrönande af genom sjösänkningen och åregleringen uppkommande förbättringsvärde varit nödig. För den skull har den vattenskadade markens höjdläge och naturliga beskaffenhet utrönts genom afvägningar, jordborrningar och grävningar.

Såsom vattenskadad har all den mark intagits, hvilken ej är belägen mer än 1,5 meter öfver å profilkartan anteckнadt vattenstånd /= medelvattenstånd/ i Björksjön och Gållån. Dessutom är för från sjön eller ån mera aflägset belägen mark äfven inberäknadt förefintligt naturligt fall å jord-

ytan af högst 1 : 1000 samt dessutom markens sättning eller sjunkningsmån.

Gradering af egorna har företagits på det sätt, att förrättningsmännen åsatt för hvarje särskild egofigur ett värde, som i kronor uttrycker, huru mycket egofiguren per hektar kan anses lemna i årlig afkastning efter företagets fullbordan och under för öfrigt ändamålsenlig skötsel, hvarvid hänsyn tagits såväl till jordens läge som till dennas naturliga godhet och beskaffenhet.

Jordens afkastning i dess af vatten besvärade skick, eller före torrläggningen, får naturligtvis icke upptagas till det belopp, som jorden verkligen lemnar, enär en ringa afkastning ofta är till stor del beroende derpå, att dikning och öfrig skötsel icke ens varit så god, som det höga vattenståndet i sjön eller ån tillåtit, utan hafva synemännen värderat den afkastning, jorden skulle kunnat lemna i sitt af vatten besvärade skick, derest inga andra orsaker än sjöns eller ånns höga vattenstånd vållet minskning i skörderesultatet.

Man har då å ena sidan möjliga nettoafkastningen efter företagets fullbordan och å den andra möjliga nettoafkastningen genom sänkningsåtgärderna och ej af andra orsaker.

Af ofvanstående framgår, att gradtalet eller afkastningen före sänkningen måste för hvarje egofigur härleda sig från gradtalet eller afkastningen efter sänkningen genom samma egofigurs höjdläge i förhållande till vattenytan i sjön eller ån.

Såsom grund för förbättringsvärdets bestämmande har med hänsyn till förhanden varande förhållanden nedanstående graderingsskala upprättats och har ansetts, att mark med ett höjdläge öfver åns eller sjöns medelvattenyta af + 2,00 till - 0,48 meter, d.v.s. belägen

+2,00 à 0,48 meter under nuvarande medelvattenytan bör nu, såsom varande ständigt öfversvämmad af vatten anses afkasta af hvad den efter regleringen bör kunna lemna 0,0 eller med andra ord, den ger för närvarande ingenting.

mark med höjdläge

af - 0,48 till + 0,26 m. som nu är tidvis öfversvämmad anses böra kunna lemna - 0,1

den med höjdläget

- 26 till - 0,04 m. bör nu kunna bära sumpväxter

och lämnar 0,2

- 0,04 till+0,18 bör nu kunna lemna 0,3

+ 0,18 till+0,40 d.v.s. ligger 0,18 à 0,40 meter öfver nuvarande medelvattnet bör kunna lemna 0,4

0,40 till 0,62 m. bör kunna lemna 0,5

0,62 till 0,84 m. " " " 0,6

0,84 till 1,06 m. " " " 0,7

1,06 till 1,28 m. " " " 0,8

1,28 till 1,50 m. " " " 0,9 af hvad den efter regleringen bör kunna lemna.

Såsom ledning vid bedömande af denna gradskala anföres, att högsta blifvande vattenståndet är beräknat till 1 meter öfver den å ritningen utlagna botten, d.v.s. 1,1 meter under nuvarnade vattenståndet, att blifvande medelvattenytan är beräknad till 0,4 meter och lågvattenytan 0,6 meter under nyss omnämnda högvattenståndet.

Af den landvinning, som i sitt närvarande skick hvarken bär vass eller andra sumpväxter, har den blifvit upptaxerad högst, som är högst belägen.

Största afkastningen landvinningarna anses kunna lemna

efter reglering är 8 kronor per hektar, minsta deremot endast 50 öre, beroende på landvinningarnes höjdläge samt naturliga godhet och beskaffenhet.

Graderinglängdens Bil. n:r 13 kolumner n:r 10 och 12 visa närmare graden å den vattenskadade marken före och efter regleringen.

Såsom tillägg till redogörelsen om graderingen anföres, att för de egofigurer, der större höjdskillnader förekomma, figurens medelhöjd blifvit beräknad, att hänsyn tagits såväl till jordens sättning som till egofigurens afstånd från afloppet, samt att öfriga omständigheter, som kunna anses inverka på graderingen, hafva blifvit beaktade.

Mom. 6.

Vattenafledningsarbetets fördelning.

I beskrivningens m. m. bil. n:r 13 kolumnerna 10 - 13 finnes här angifna gradering antecknad samt förbättringsvärdet på grund deraf uträknadt och uppfördt i kolumnen 14. I mån af detta förbättringsvärde/ egentligen beräknade ökade nettoafkastningen/ bör hvar och en delegare till den sålunda uppskattade jorden i företaget deltaga i alla omkostnader, som för företagets bringande till stånd, varit nödiga. Ko-

lumnen 15 i sagda beskrivning utvisar betalningsskyldigheten uttryckt i procent af samtliga omkostnaderna. Kolumnen n:r 16 i sammandraget angifver samma procent.

Synemännens arfvode, omkostnader för handtlangning, sammanträden, samt öfriga för syneförrättningen nödiga utgifter, hvilka af sökandena och dem, som sökande äro att anse, gemensamt skola vid syneförrättningens slutsammanträde förskjutas, skola, derest arbetet kommer att utföras, fördelas enligt angifna kostnadsfördelningslängden.

Hvad beträffar omkostnad för erhållen landvinning i sjön få synemännen föreslå, att en hvar delägare, som framför sin egolott erhållit landvinning, svarar för de utgifter, som i och för sjösänkningen falla på denna i enighet med hvad i beskrivningen och kostnadsfördelningslängden bil n:r 13 finnes upptaget, mot det att han oinskränkt må innehafva landvinningen, till dess densamma i laga ordning blivit skiftad, om så ske skall.

Då emellertid landvinning under de fem första åren efter sjösänkningen anses lemna föga eller ingen afkastning, bör innehafvare, som till följd af laga skifte nödgats afstå någon del eller hela landvinningen, hafva rätt att af den, som vid skiftet erhållit hans innehafda område, utfå den summa, som han till sjösänkningen utgifvit för den afträdda de-

len, jemte fyra och en half /4½/ procent årlig ränta, allt räknadt från det sjösänkningen förklarats verkställd och under villkor, att innehafvaren ej varit i besittning af landvinningen i öfver tio år.

Skall deremot landvinningen ej inom tio år från nyss nämnda dag hafva blifvit skiftad i laga ordning, bör vid en möjligen inträffande afträdelse ingen ränta på det utlagda kapitalet innehafvaren räknas till godo, emär denna då otvifvelaktigt skördat nöjaktig fördel af den innhafda landvinningen.

Innehafvare af landvinning i 20 år bör ej tillerkännas någon ersättning.

Mom. 7.

Ersättningar.

Såsom af sammanträdesprotokollets § 8 framgår, skall ersättning för jord, som till kanalen erfordras ej utgå, ej heller ersättning för skada och intrång under gräfningen.

Mom. 8.

Framtida underhållet af kanalen skall utgå efter samma grund, som kanalens upptagande, således enligt hvad i Kost-

nadsfördelningslängden Bil. n:r 13 finnes anfördt.

Mom. 9.

Afsyning af arbetet skall på gemensam bekostnad af gräfningsskyldige verkställas af i länet tjenstgörande Statens Landbruksingenjör eller annan kompetent person.

Mom. 10.

Fixpunkt till ledning vid arbetets utförande har blifvit inhuggen såsom ett kors /+/ i öfre ytan af jordfast sten ungefär 5 meter sydvest om Stindabron. Dess höjdläge är = 7,9 meter öfver profilens horisontalplan, och synes för övrigt läget såväl å plan som profilkartan.

Mom. 11.

Hinder från det allmännas sida att företaget utföra finna synemännen här icke kunna möta.

Ingen allmän bro är ef företaget beroende.

Dikningsskyldige hafva dock, att innan arbetet utföres ställa sig Kungl. Maj:ts nådiga Kungörelse af den 31 December 1879 till efterrättelse härutinnan.

Mom. 12.

Nyttan af företaget hafva synemännen uppskattat till en årlig nettavinst af 940,32 kronor, som kapitaliserad ef-

ter 5 % ränta representerar ett värde af 18806,40 kronor.

I företaget ingående areal, som anses hafva nytta af sänkningen utgör 49,36 hektar, och skulle sålunda nyttan i medeltal per hektar kunna uppskattas till 381,00 kronor, mot det att hela vattenafledningskostnaden beräknats uppgå till 9000 kronor, eller i medeltal till 182,33 kronor per hektar.

Af ovanstående framgår, att företaget bör anses fullt lönande.

Som ifrågavarande trakts höglända redan uppodlade mark till stor del består af mycket stenig och synnerligen svårbrukad jord vilja synemännen så mycket kraftigare äfven vitsorda utförandet af detta företag, genom hvilket såväl bördiga som lättbrukade odlingslägenheter synas kunna vinnas för jemförelsevis billig omkostnad.

Mom. 13.

Företagets utförande.

Arbetet utlemnas i sin helhet eller i särskilda delar på entreprenadauktion, derest på sammanträde med delegarna ej annorlunda bestämmes.

Vattenafledningen börjar med upprensning af ån vid Stin-

sabron strax ofvan om afvägningspålen n:r XXXIII, och forgår så, som profilkartan och grävningstabellen Bil. n:r 14 närmare anger.

Under det arbetet utföras, må vattnet uppdämmas i Björksjön, men likväl alltid släppas ut minst hvar Lördag efter veckoarbetets afslutning och ej dämmas upp förr än på måndagsmorgonen. Dock skall tillses att vattnet ej uppdämmes öfver odlingarne vid sjön.

Vid aftappning af sjön tillses, att ej så mycket vatten framsläppes på en gång, att skada härigenom vållas nedomliggande lägenheter och vattenverk, och bör för den skull kanalen ej få fyllas af vatten mer än högst 1 meter öfver botten.

Kanalsträckan B-E ofvanom sjön skall och på den gemensamma kostnaden utföras i öfverensstämmelse med plan och profilkartan.

Den uppkastade dikesjorden skall i första rummet användas till igenfyllning af gamla åfrännan på så sätt, att matjorden kommer öfverst, hvilket bör utföras samtidigt med kanaliseringen.

Den jord och sten, som ej åtgår till denna fyllning, må

uppkastas till ungefär lika del på hvardera sidan om kanalen, derest jordegarne ej annorledes öfverenskomma. Kanalvallen skall enligt sammanträdesprotokollet, § 8 tillhöra den, på hvilkens område den blifvit lagd och bortskaffandet tillhör jordegaren.

Vallen får ej läggas närmare kanalkanten än 1 meter, samt ej gifvas brantare lutning än 1 : 1. Till förekommande af vattensamlingar inom vallen, skall denna genomgräfvas på alla de ställen, der ytvattnet synes vilja rinna ner i ån, således äfven der diken utmynna i ån, och bör genomgräfningen i regel verkställas på minst hvar 60:de meter. Detta bör ske vid första kanaliseringen.

Vattenafledningarbetet må taga sin början omedelbart efter det denna förrättning vunnit laga kraft och tillstånd från det allmännas sida att detsamma utföra erhållits, samt bör vara afslutadt inom två år efter dess början, såvidt naturhinder icke mött.

Mom. 14.

I sammanträdesprotokollets § 7 framställdt yrkande af Ola Carlsson, Ingvar Carlsson och Sven Andersson i Ljusaryd, att Sven Svensson i Allamåla skulle åläggas förstärka sin

damm vid Allamåla qvarn, belägen långt utom avdikningsområdet, hafva synemännen efter på platsen verkställd undersökning tagit i öfvervägande, och hafva de härvid ej kunnat finna någon rimlig anledning till den i och för sig synbarligen starka dammens ytterligare förstärkning.

Det ligger i sakens natur, att qvarnegaren, som ju här har den största andelen i den föreslagna vattenafledningen, är sjelf intresserad af dammens bestånd; och skulle vattnet icke dess mindre i så ovanligt stor qvantitet vid qvarnen framsläppas på en gång, att skada för nedom liggande mark uppstår, må detta förhållande beifras enligt gällande lag, och tillkommer det qvarninnehafvaren, som genom ubaktlåtenhet att nödiga försiktighetsmått iakttaga, vidkännas skyldighet att den vållade skadan skäligen ersätta.

Sven Andersson i Ljusaryd hade ock enligt sammanträdes protokollets § 9 yrkat åns upprensning ofvanom vägbron vid F, /jemför plan och profilkartan/.

Synemännen hafva äfven tagit detta yrkande i öfvervägande. Vid undersökningen befanns, att vatten synnerligast vid isgång möjligen kunde hindras af i åränna befintlig lös sten och orsaka att en mindre del af strömmen kunde taga sig

väg i sydvestlig riktning mot egofiguren n:r 146/ /jemför plankartan/. Denna olägenhet synes dock lättligen kunna afhjelpas genom att vid den punkt, det vattnet synes vilja dela sig, låta bortforsla de lösa stenar, som der förefinnas och med dem endast förstärka redan delvis anlagd stenmur. Detta arbete är af ringa omfattning, men må dock utföras på den gemensamma bekostnaden.

Mom. 15.

Till detta förslag hörande plankarta, profilritningar, grävningstabell Bil. n:r 14, graderings- och kostnadsfördelningsläng Bil. n:r 13 skola lända till fullkomlig efterrättelse såväl vid arbetets utförande, som vid framtida underhållet.

I händelse dock ändring af föreliggande förslag skulle för statslåns erhållande eller eljest tillstyrkas af Kongl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen eller anna behörig myndighet, må sådan ändring varda tillåten, om ock denna förrättning hunnit vinna laga kraft, men skall då tillika styrelsen för vattenavledningsföretaget eller ock delegare på ett enligt i mom. 16 föreskrivet sätt utlyst sammanträde hafva beslutit verkställa ändringen.

Mom. 16.

Ordningsregler för företagets ändamålsenliga anordning och utförande afgifna på grund af 43 § i gällande dikningslag.

1:a Arbetsföretaget skall beredas och utföras medelst en arbetsstyrelse bestående af tre personer, som af intressenterna väljas vid af synemännen hållet sammanträde, innan förrättningen afslutas, då ock en styrelsesuppleant utses.

2:o Styrelsen eger

att "å medintressenternas vägnar" hos Kongl. Maj:t söka erhålla amorteringslån till arbetets verkställande för alla dem, som vid synesammanträde anmält sig önska statslån, likaock som för dem, som efter synens afslutande i tid skriftligen anmält denna sin önskan hos ordförande i arbetsstyrelsen;

att utfärda arbetskontrakt och låneförbindelser för sådant lån, under villkor att lånet emellan delegarna fördelas med amorteringsskyldighet och uppbäres i samband med kronoutskylderna;

att mottaga och kvittera det lånebelopp, som kan varda af statsverket beviljadt;

att, sedan sålunda antagna lånemedel i mån de inflyta,

blifvit vid arbetsföretaget använda, hos delegarna efter nedanstående grund uttaxera, hvad i öfrigt vid arbetets fullbordande erfordras;

att utöfva tillsyn öfver, att nödiga arbeten på sätt och tid, som vidare kunna varda bestämda, utföras;

att, då sådant erfordras, sammankalla delegarne medelst Kungörelse, som minst 14 dagar före sammanträdet uppläses i Jemshögs och Mörrums kyrkor. Kungörelsen skall innehålla uppgift om det eller de ärenden, som till behandling skola förekomma och behöfver endast vara undertecknadt af en styrelseledamot;

att, derest ej annorlunda blifvit bestämdt, utlysa entreprenadauktion för arbetets verkställande, samt utfärda kontrakt med entreprenören på för delegarne ändamålsenliga villkor;

att, sedan arbetet blifvit insynadt och godkändt, häfva öfverinseende derå, att samma arbete vederbörligen bibehålles samt att låta bota de brister, som kunna uppkomma, samt

att för öfrigt vidtaga alla de åtgärder, som för ändamålets vinnande kunna finnas nödiga.

3:o Utöfver det lån, som kan varda af statsverket bevil-

jadt, må styrelsen icke utan delegarnes hörande upptaga lån på med intressenternas gemensamma risk, och då uttaxering skall ega rum, må icke utan delegarnas samtycke på en gång uttagas större uttaxering än tjugo procent af beräknade kostnaden.

4:o/ Vid intressenternas sammanträde, då styrelseordföranden leder förhandlinganne, derest han är närvarande, ege en hvar röst efter det genom företaget enligt gällande kostnadsfördelningslängd Bil. n:r 13 beräknade förbättringsvärde. Frånvarande skola åtnöja sig med närvarandes beslut, och vid lika röstetal är den mening gällande, som ordförande biträdt.

5:o Den af Kongl. Maj:t i sammanhang med låns beviljande godkända arbetsplanen må icke ändras utan medgifvande dels af delegarne och dels af Kongl. Maj:t.

6:o Såväl arbetet, som de öfver arbetskostnadernaöförda räkenskaperna skola underkastas sådan kontroll, som genom lag eller särskilda föreskrifter kan varda bestämd och är för den skull styrelsen skyldig, att minst för hvart tredje år och i alla fall omedelbart efter sedan arbetet blifvit afsynadt och godkänt, sammankalla intressenterna och för dem

framlägga redogörelse öfver bolagets ekomomiska ställning.

Fullgör styrelsen ej sina åligganden ege enhvar medintressent, på sätt ofvan blifvit nämndt, utfärda kungörelse om sammanträde och träde förordnandens ställe, tills ny styrelse, om så erfordrats, blifvit vald.

7:o Delegare, som söker statslån, vare skyldig att till det omfång och på den tid, som i den af Statens Lantbruksingenjör härför nödiga framdeles upprättade plan kan föreskrifvas, hvar för sig verkställa den dikning och odling, som i sagda plan bestämmes.

Finner styrelsen, att de diknings- och odlingsarbeten, som det åligger den enskilda jordegaren att sjelf ombesörja, ej blifva vederbörligen utförda på sätt och tid, som i villjoren för låns erhållande blifvit bestämda, eller att de ej ens blifvit påbörjade sju månader innan arbetet bör vara färdigt, må styrelsen, der den så kan finna skäligt, hafva rättatt å den försumliges vägnar hos verderbörande myndighet uppsäga statslånet och till statensåterbära de medel, som bordt tillkomma den försumlige, eller ock ege styrelsen att på den försumliges egen mark och på dennes bekostnad låta utföra det bristande arbetet.

För all de omkostnad och allt det besvär, som styrel-

sen på så sätt åsamkas, har styrelsen rätt att af den försumlige eller af dennas rättsinnehafvare/jemför § 6 i dikningslagen/ skälig ersättning erhålla.

8:o Delegare, som söker statslån, eger rätt att härför begagna de till detta förslag hörande kartor och handlingar mot villkor, att desamma återlemna i det skick, hvari de befunno sig vid mottagandet, och skall qvitto häröfver lemnas till den, som blifvit utsedd att dem förvara.

9:o Hvarje delegare vare skyldig att till styrelsens kassör gälda erforderliga uttaxeringar till belopp och på tid, som vid sammanträdet beslutits.

10:o Styrelsens ordförande och kassör tillsättas af sakegarna i företaget på deras sammanträde.

Mom. 17

Dikningen. Genom sankmarken skall der endera rågrannen det yrkar, dike upptagas i rågången till hälften hvar af rågrannen. Genom Allamåla egor skall det tillhöra Sven Svensson d. y. i Allamåla att ensam bekosta det dike, som för torrläggningen af hans jord till lagenligt djup för odling af egofigurerna n:r 27,26 m. fl. /se plankartan/ erfordras. Här omnämnda öppna diken skola göras minst 1,2 meter djupa räknadt från lägsta markytan derstedes, samt med

0,3 meters bottenbredd och sidosläntlil.

Allamåla den 25 Februari 1889

Å tjänstens vägnar

E. Wilh. Ewe

Statens lantbruksingenjör.

Johan Mattsson Pål Jönsson.

Att besvär över nedanstående förrättning icke blivit inom laga tid hit ingivna, betygar.

Karlskrona å landskansliet den 20 maj 1930.

På tjänstens vägnar:

Josef Fröberg.

Stpl. 2.- kr.

Förestående avskrifters likhet med originalen betygas:

Magnus Nisell.

A

K 2-0129

7283

DIARIE-NR
KLANTHUKSFÖRVALTNING
27 FEB 1933

Avskrift.

Belönkande röronde Björksjöns sänkning och Gollöns reglering, i Jämshögs och Mörrums socknar av Blekinge län; upprättat för sökande av statsunderstöd år 1930 av:

Magnus Wixell.
statens lantbruksingenjör.

Innehåller 15 skrivna sidor.

Utdrag

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beslut den 18 november 1932 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande mav tillägg att arbetets utförande i enlighet med ett av lantbruksingenjören M. Wicell åren 1929-1930 upprättat ändringsförslag icke skall utgöra hinder för företagets genomförande.

Stockholm den 20 december 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitt.

Likhoten med originalet betygar:

Magnus Wicell.

Översiktskarta.



1 : 100000.

# B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till Björksjöns sänkning och Gallåns reglering, i Jämshögs och Mörrums socknar av Blekinge län.

---

**Företagets läge.** Företaget är beläget omkring 8 km. norr om Mörrums kyrka och 5 km. väster om Svänsta järnvägsstation.

De av företaget berörda markerna äro å den betänkandet bifogade översiktskartan till sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

**Föregående rättslig utredning.** Genom syneförrättning enligt dikningslagen, handlagd av framlidne lantbruksingenjören, sedermera byråchefen E. Wilh. Ewe och avslutad den 25 febr. 1889, hava alla rättsliga frågor rörande företaget blivit utredda. Emot denna syneförrättning hava icke, enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår, besvär blivit anförda. Då någon delägare i företaget ej yrkat, att frågan om företaget skall förklaras förfallen, äger syneförrättningen följaktligen, jämlikt 72 § i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 ju-

ni 1879, fortfarande laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig dels på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och härvid upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande och dels på nu upprättad profilritning med kostnadsberäkning och grävningstabell över det till uppgrävning föreslagna avloppsdiket.

Omedelbart efter syneförrättningens avslutande påbörjades arbetet med avloppsdikets upptagande, men detsamma blev aldrig utfört i enlighet med det upprättade förslaget. Det utförda arbetet åstadkom emellertid, att markerna kring avloppsdiket avsevärt sammansjönko och på grund härav har det visat sig nödvändigt att upprätta ny profilritning över diket. - Å den nu upprättade profilen hav botten för avloppsdiket givits samma höjdläge, som vid syneförrättningen blivit bestämd för densamma.

Även bottenbredden har i allmänhet bestämts till samma mått som vid syneförrättningen. Undantag härifrån utgör den nedersta sträckan, A - B, som vid

syneförrättningen givits en bottenbredd av omväxlande 0,6 och 0,8 meter, med en sidolutningen 1 : 1, men nu föreslagits att erhålla en bottenbredd av 0,5 meter men en sidolutning av 1 : 1,25.

Avskrifter av de vid syneförrättningen upprättade handlingarna, med undantag av kostnadsberäkningen, ävenom kopia av den härvid upprättade plankartan, samt den nu uppgjorda profilritningen med kostnadsberäkning och grävningstabell bifogas detta betänkande.

Låne- och anslagssökande.

Genom förening av den 21 okt. 1929 hava flertalet delägare i företaget överenskommit att till utförande av detsamma söka statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från statens avdikningslånefond. Lånesökandenas delaktighet i företaget uppgår till 85,628 %.

Allmän beskrivning över avdikningsområdet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet en areal 49,13 hektar. Härav utgöras 41,50 hektar av åker och 7,63 hektar av ängs- och betesmark.

Jordmån.

Jordmånen finnes för de särskilda ägofi-

gurerna angiven i den vid syneförrättningen upprättade ägobeskrivningen och värderingslängden. En stor del av de vid syneförrättningen oodlade markerna hava sedermera blivit omvandlade till åker.

Växtlighet. Växtligheten å området utgöres å de odlade markerna av våra vanliga kulturväxter och å övriga marker av s.k. sura gräsślag och buskar.

Hydrografiska förhållanden. För de hydrografiska förhållandena finnas närmare redogörelser intagna i det i synehandlingarna intagna utlåtandet, och hänvisas beträffande dessa förhållanden härtill.

Enskild dikning. Några enskilda diken, till vilkas upptagande statsunderstöd sökes, finnas ej intagna i den föreliggande avdikningsplanen.

Arbetets utförande. För arbetets fullbordande föreslås en tid av 3 år från det statsunderstöd kan bliva beviljat.

Båtnad genom företaget. Av synehandlingarna framgår, att nettoavkastningen av de i företaget ingående markerna i sitt före företagets utförande befintliga tillstånd blivit värderad till 447,13 kr.

och att densamma efter företagets utförande

uppskattats till 1387,45 kr.

Ökningen av nettoavkast-

ningen genom företaget skulle således

komma att uppgå till 940,32 "

Omräknade i jordvärde efter 5 % räntesats

skulle dessa belopp motsvara:

jordvärde före företagets utförande 8942,60 "

" efter " " 27749.- "

båtnad genom företaget 18806,40 "

Kostnader. Kostnaden för företagets

utförande har nu blivit beräknad till 16600.- "

Övriga kostnader, såsom betänkande m.m.

utgöra 340,69 "

vadan samtliga med företagets genom-

förande förenade utgifter uppgå till 16940,69 "

Relativ kost- Vid jämförelse mellan den båtnad, som be-

nad. räknats uppkomma genom företaget, och de

med företaget förenade kostnaderna befinnes abb re-

lativa kostnaden utgör 0,90.

Tillstyrkan. På grund av vad sålunda framhålits får

jag tillstyrka att största möjliga statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från avdikningslånefonden måtte till företaget beviljas.

Bilagor. Till detta betänkande äro fogade:

1:o/ översiktskarta;

2:o/ tabell a, angivande avdikningsområdets beskaffenhet och värde före och efter företagets utförande;

3:o/ tabell b, angivande låne- och anslagssökandenas andel i kostnader samt låne- och anslagsbelopp;

4:o/ kostnadsberäkning;

5:o/ grävningstabell;

6:o/ förening för sökande av statsunderstöd;

7:o/ avskrifter av synehandlingarna och

8:o/ plankarta och andra ritningar rörande företaget / 2 blad/.

Vedeby, Torskors i maj 1930.

Magnus Wixell.

Tabell a.

| | Hela torrläggningsområdet | | | | | | | | Lånesökandes andel | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Areal | | Värde före torrläggningen | | Värde efter torrläggningen | | Båtnad | | Areal | | Värde före torrläggningen | | Värde efter torrläggningen | | Båtnad | |
| | har | ar | kr. | öre | kr. | öre | kr. | öre | har | ar | kr. | öre | kr. | öre | kr. | öre |
| Åker | 41 | 50 | | | | | | | 36 | 67 | | | | | | |
| Annan mark | 7 | 63 | | | | | | | 6 | 17 | | | | | | |
| Summa | 49 | 13 | 8942 | 60 | 27749 | - | 18806 | 40 | 42 | 84 | 8184 | 40 | 24288 | - | 16103 | 60 |

Vedeby, Torskors i maj 1930.

Magnus Wixell.

Tabell b.

| Fastigheternas Litera o. kartan | Fastigheternas mantal | Fastigheternas nummer | Fastigheternas namn | Ägarnas namn | Ägofigurernas nummer | Areal Åker Har | Åker ar | Annan mark Har | Annan mark ar | Summa Har | Summa ar | Bötnad. Kr. | Bötnad. öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1/2 | 1 | Allamåla | Julius Olofsson | 1-51,53-59d | 17 | 43 | 2 | 63 | 20 | 06 | 7395 | 20 |
| B | 1/9 | 1 | " | Johan Hultman | 63-67 | 2 | 37 | | | 2 | 37 | 1182 | 80 |
| C | 1/16 | 1 | Ruemåla | Vinfrid Klason | 69-73,75 | 1 | 89 | - | 11 | 2 | - | 986 | 40 |
| D | 3/16 | 1 | " | ~~Olof Johansson~~ August Karlsson | 77-85,87-88, 90-100 | 5 | 79 | - | - | 5 | 79 | 3420 | 20 |
| E | 5/16 | 1 | Kärrsjömåla | Fritz Karlsson | 101-109a | 1 | 47 | | 03 | 1 | 50 | 708 | 60 |
| F | 1/4 | 1 | " | Sven Ingemansson | 110-112,114-133d | 6 | 58 | 2 | 45 | 9 | 03 | 1855 | 80 |
| G | 1/16 | 1 | Ljusaryd | Ernst Kylman | 134-137d | 1 | 14 | 0 | 95 | 2 | 09 | 554 | 60 |
| H | 1/32 | 1 | " | ~~Ola Karlsson~~ Joel Henriksson | 138-144d | 3 | 24 | 1 | 46 | 4 | 70 | 1995 | - |
| K | 7/32 | 1 | " | Sven Andersson | 145-150 | 1 | 59 | - | - | 1 | 59 | 707 | 80 |
| | | | | | Summa | 41 | 50 | 7 | 63 | 49 | 13 | 18806 | 40 |

*) Joel Henriksson har genom särskild handling d. 14 april 1931 sökt lån.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1/3 | 12 | Allamåla | Julius Olofsson | | | | | | | | 3126 | - |
| A | 1/6 | 14 | do | do | | | | | | | | 4269 | 20 |
| B | 1/12 | 15 | do | Johan Hultman | | | | | | | | 1182 | 80 |
| C | 1/16 | 12 | Ruemåla | Vinfrid Klason | | | | | | | | 986 | 40 |
| D | 1/16 | 13 | do | August Karlsson | | | | | | | | 1137 | 80 |
| D | 1/16 | 14 | do | do | | | | | | | | 2282 | 40 |
| E | 5/16 | 13 | Kärrsjömåla | Fritz Karlsson | | | | | | | | 708 | 60 |
| F | 1/4 | 14 | do | Sven Ingemansson | | | | | | | | 1855 | 80 |
| G | 1/16 | 15 | Ljusaryd | Ernst Kylman | | | | | | | | 554 | 60 |
| H | 1/32 | 12 | do | Joel Henriksson | | | | | | | | 1995 | - |
| K | 1/32 | 11 | do | Sven Andersson | | | | | | | | 707 | 80 |
| | | | | | Summa | 41 | 50 | 7 | 63 | 49 | 13 | 18806 | 40 |

| Delaktighets tal. | Andel i kostnaden för Vattenavledningen. | | Befäntandet | | Summa kostnad. | | Relativ kostnad. | Bidragets storlek i procent av kostnaden | Bidrag. | | Lån. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o/o | kr. | öre | kr. | öre | kr. | öre | | o/o | kr. | öre | kr. | öre | |
| 39,323 | 6527 | 62 | 133, | 97 | 6661 | 59 | 0,90 | 46,50 | 3097, | 64 | 3563 | 95 | |
| 6,289 | 1043 | 97 | 21 | 42 | 1065 | 39 | " | " | 495 | 41 | 569 | 98 | |
| 5,245 | 870 | 67 | 17 | 87 | 888 | 54 | " | " | 413 | 17 | 475 | 37 | |
| 18,186 | 3018 | 88 | 61 | 96 | 3080 | 84 | " | " | 1432 | 59 | 1648 | 25 | |
| 3,768 | 625 | 49 | 12 | 84 | 638 | 33 | " | " | 296 | 82 | 341 | 51 | |
| 9,868 | 1638 | 09 | 33 | 62 | 1671 | 71 | " | " | 777 | 35 | 894 | 36 | |
| 2,949 | 489 | 53 | 10 | 05 | 499 | 58 | " | " | 232 | 30 | 267 | 28 | |
| 10,608 | 1760 | 93 | 36 | 14 | 1797 | 07 | " | " | 835 | 64 | 961 | 43 | *) |
| 3,764 | 624 | 82 | 12 | 82 | 637 | 64 | " | " | 296 | 50 | - | - | |
| 100.- | 16600 | - | 340 | 69 | 16940 | 69 | | | 7877 | 42 | 8722<br>~~7760~~ | 13<br>~~70~~ | |

Vedeby, Torskors i maj 1930.

Magnus Wixell.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.622 | 2759 | 25 | 66 | 63 | 2815 | 88 | 0.90 | 46.50 | 1309 | 38 | 1506 | 50 | |
| 22.701 | 3768 | 37 | 77 | 34 | 3845 | 71 | " | " | 1788 | 26 | 2057 | 45 | |
| 6.289 | 1043 | 97 | 21 | 42 | 1065 | 39 | " | " | 495 | 41 | 569 | 98 | |
| 5.245 | 870 | 67 | 17 | 87 | 888 | 54 | " | " | 413 | 17 | 475 | 37 | |
| 6.050 | 1004 | 30 | 20 | 61 | 1024 | 91 | " | " | 476 | 58 | 548 | 33 | |
| 12.136 | 2014 | 58 | 41 | 35 | 2055 | 93 | " | " | 956 | 01 | 1099 | 92 | |
| 3.768 | 625 | 49 | 12 | 84 | 638 | 33 | " | " | 296 | 82 | 341 | 51 | |
| 9.868 | 1638 | 09 | 33 | 62 | 1671 | 71 | " | " | 777 | 35 | 894 | 36 | |
| 2.949 | 489 | 53 | 10 | 05 | 499 | 58 | " | " | 232 | 30 | 267 | 28 | |
| 10.608 | 1760 | 93 | 36 | 14 | 1797 | 07 | " | " | 835 | 64 | 961 | 43 | |
| 3.764 | 624 | 82 | 12 | 82 | 637 | 64 | " | " | 296 | 50 | — | — | |
| 100.— | 16600 | — | 340 | 69 | 16940 | 69 | | | 7877 | 42 | 8722 | 13 | |

Vedeby, Torskors den 10 mars 1932.

Magnus Wixell.

# *Kostnadsberäkning* över BJÖRKSJÖNS SÄNKNING och GALLÅNS REGLERING, i Jämshögs och Mörrums socknar av Blekinge län;

*upprättad* för sökande av statsunderstöd ~~vid synneförrättning enligt vattenlagen~~ *år* 1930.

*Dagsverkspris:* 5.- *kronor.*

| Läge | Längd i meter | Arbete, jordmån, materialier m. m. | Antal | à kronor | Kostnad kr. | Kostnad öre | Summa kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dikessträckan A - B. | | | | | | |
| 0 - 11 | 1100 | Grävning och schaktning av sten och grus /sprängning/ m³ | 1600 | 3.- | 4800 | - | | |
| | | Grävning och schaktning av dy " | 850 | 0,75 | 637 | 50 | | |
| | | Spräning och schaktning av berg " | 110 | 12.- | 1320 | - | | |
| | | Summa | | | | | 6757 | 50 |
| | | Dikessträckan C - D. | | | | | | |
| 0 - 13 | 300 | Grävning och schaktning av dy m³ | 300 | 0,75 | 225 | - | | |
| | | Summa | | | | | 225 | - |
| | | Dikessträckan E - F. | | | | | | |
| 0 - 21 | 800 | Grävning och schaktning av dy m³ | 400 | 0,75 | 300 | - | | |
| | | " " " " " med något sten " | 350 | 1,25 | 437 | 50 | | |
| | | Grävning och schaktning av grus och sten m³ | 1350 | 3.- | 4050 | - | | |
| | | Sprängning och schaktning av berg " | 200 | 12.- | 2400 | - | | |
| | | Ägobro vid 18+54 | | | 150 | - | | |
| | | Summa | | | | | 7337 | 50 |
| | | Dikessträckan H - G. | | | | | | |
| 00-2445 | 345 | Grävning och schaktning av grus m³ | 250 | 1.- | 250 | - | | |
| | | " " " " " och sten " | 200 | 2,50 | 500 | - | | |
| | | Summa | | | | | 750 | - |

| Läge | Längd i meter | Arbete, jordmån, materialier m. m. | Antal | à kronor | Kostnad kr. | Kostnad öre | Summa kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S A M M A N D R A G. | | | | | | |
| | | Dikessträckan A - B | | | | | ~~6757~~ | ~~50~~ |
| | | " C - D | | | | | ~~225~~ | - |
| | | " E - F | | | | | ~~7337~~ | ~~50~~ |
| | | " H - G | | | | | 15494 | 96 +) |
| | | 10 %:s tillägg | | | | | ~~750~~ | - |
| | | | | | | | ~~1530~~ | - |
| | | Summa kronor | | | | | 15494 | 96 |
| | | Förrättningskostnad | | | | | ~~16600~~ | - |
| | | Vedeby, Torskors i maj 1930. | | Kronor | | | 340 | 69 |
| | | Magnus Wixell. | | | | | 15835 | 65 |

+) Ändringen vidtagen i Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av förefintliga räkenskaper angående företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 15835 kronor 65 öre, varav å lånesökandenas andel 15237 kronor 60 öre.

Stockholm den 23 december 1932

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

# *Grävningstabell* över BJÖRKSJÖNS SÄNKNING och GÄLLÅNS REGLERING i Jämshögs och Mörrums socknar av Blekinge län.

för sökande av statsunderstöd
*upprättad ~~vid syn/förrättning~~ enligt vattenlagen år 1930.*

| Avloppskanalens benämning eller littera | Avvägningspunkt | Avstånd från föregående avvägningspunkt | Avloppskanalens djup | bottenbredd | dagbredd | sidolutning | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m. | m — e — t — e — r | | | | |
| A. | 0+78 | - | - | - | - | - | Rågång. |
| | +84 | 6 | - | - | - | - | Fixpunkt med höjdläge = 7,90. |
| | +87 | 3 | - | - | - | - | Bygdeväg. |
| | 1 | 13 | 2,19 | 0,50 | 6.- | 1:1,25 | Grävningen börjar. |
| | +50 | 50 | 2,42 | " | 6,55 | " | |
| | 2 | 50 | 2,88 | " | 7,70 | " | |
| | +50 | 50 | 2,31 | " | 6,25 | " | |
| | +60 | 10 | 1,72 | " | 4,80 | " | |
| | 3 | 40 | 1,67 | " | 4,70 | " | |
| | 4 | 100 | 1,72 | " | 4,80 | " | |
| | 5 | 100 | 1,77 | " | 4,95 | " | |
| | 6 | 100 | 2,08 | " | 5,70 | " | |
| | 7 | 100 | 2,19 | " | 6.- | " | |
| | +45 | 45 | 3,44 | " | 9,10 | " | |
| | 8 | 55 | 3,44 | " | 9,10 | " | |
| | +40 | 40 | 2,43 | " | 6,60 | " | I bergskärning tages botten- |
| | 9 | 60 | 2,12 | " | 5,80 | " | bredden = 1,60 m. sidolutning- |
| | +30 | 30 | 1,83 | " | 5,05 | " | en 1:0,1 samt med 0,3 m. ban- |
| | 10 | 70 | 1,66 | " | 4,65 | " | kett. |

| Avloppskanalens benämning eller littera | Avvägningspunkt | Avstånd från föregående avvägningspunkt | Avloppskanalens djup | Avloppskanalens bottenbredd | Avloppskanalens dagbredd | Avloppskanalens sidolutning | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m. | m — e — t — e — r | | | | |
| B. | 11 | 100 | 1,31 | 0,50 | 3,75 | 1:1,25 | Vid Södra Tvegölen. Gräv- |
| | | | | | | | ningen slutar. |
| | | | | | | | |
| C. | 0 | - | 1,31 | 0,50 | 3,75 | 1:1,25 | Vid Södra Tvegölen. Gräv- |
| | 12 | 100 | 1,36 | " | 3,90 | " | ningen börjar. |
| D. | 13 | 100 | 1,29 | " | 3,75 | " | Vid Norra Tvegölen. Gräv- |
| | | | | | | | ningen börjar. |
| | | | | | | | |
| E. | 0. | - | 1,21 | 0,50 | 3,50 | 1:1,25 | Vid Norra Tvegölen. Gräv- |
| | 14 | 100 | 1,74 | " | 4,85 | " | ningen börjar. |
| | +30 | 30 | 2,23 | " | 6,05 | " | |
| | 15 | 70 | 2,73 | " | 7,30 | " | |
| | +50 | 50 | 3,27 | " | 8,70 | " | |
| | 16 | 50 | 2,21 | " | 6.- | " | |
| | +36 | 36 | 2,57 | " | 6,95 | " | |
| | +50 | 14 | 3,42 | " | 9,05 | " | +65 Ägobro, ombygges ej. |
| | 17 | 50 | 2,36 | " | 6,45 | " | Bergskärning. |
| | 18 | 100 | 1,90 | " | 5,25 | " | |
| | +54 | 54 | 1,90 | " | 5,25 | " | Ägobro enligt ritning och |
| | 19 | 46 | 2,09 | " | 5,75 | " | specialförslag. |
| | +50 | 50 | 2,80 | " | 7,50 | " | |
| | 20 | 50 | 3,15 | " | 6,60 | " | Bergskärning. |
| | +50 | 50 | 2,57 | " | 6,95 | " | |
| F. | 21 | 50 | 1,51 | " | 4,25 | " | Vid Björkesjön. Grävningen |
| | | | | | | | slutar. |
| | | | | | | | |
| G. | 0 | - | 0,91 | 0,50 | 2,75 | 1:1,25 | Vid Björkesjön. Grävningen |
| | | | | | | | börjar. |

| Avloppskanalens benämning eller littera | Avvägningspunkt | Avstånd från föregående avvägningspunkt | Avloppskanalens djup | Avloppskanalens bottenbredd | Avloppskanalens dagbredd | Avloppskanalens sidolutning | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m. | m — e — t — e — r | | | | |
| | 22 | 100 | 1,50 | 0,50 | 4,25 | 1:1,25 | |
| | 23 | 100 | 1,76 | " | 4,95 | " | |
| | +32 | 32 | 2,61 | " | 7.- | " | |
| | +55 | 23 | 1,91 | " | 5,25 | " | |
| | 24 | 45 | 2,36 | " | 6,45 | " | |
| | +45 | 45 | 1,70 | " | 4,75 | " | Ägovägsbro. Grävningen slutar |
| | | | Vedeby, Torskors i maj 1930. | | | | |
| | | | Magnus Wixell. | | | | |

| Avloppskanalens benämning eller littera | Avvägningspunkt | Avstånd från föregående avvägningspunkt | Avloppskanalens djup | Avloppskanalens bottenbredd | Avloppskanalens dagbredd | Avloppskanalens sidolutning | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m. | m — e — t — e — r | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | |

Undertecknade, nuvarande delägare i det företag, som avser Björksjöns sänkning och Gallåns reglering inom Ljusaryds, Allamåla, Kärrsjömåla och Ruemåla byar, i Jämshögs och Mörrums socknar av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av dåvarande statens lantbruksingenjör E. Wihl. Ewe vid under åren 1888 - 89 handlagd handlagd syneförrättning, hava vid sammanträde denna dag överenskommit dels att uföra nämnda företag i enlighet med det upprättade förslaget och dels att till utförandet söka statsunderstöd i form av såväl statbidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond, och uppdraga vi åt företagets styrelse att å våra vägnar underskriva alla de ansöknings- och andra handlingar, som för statsunderstödets sökande och utbekommande kunna vara erforderliga, ävensom att enligt fastställda grunder på vederbörande delägare fördela utfallande låne- och anslagsbelopp.

Allamåla den 21 oktober 1929.

Johan Hultman

Sven Ingemansson

Fritz Karlsson

Ernst Kylman

Vinfrid Klasson

Julius Olofsson

Olof Johansson

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

Magnus Wixell  Sven Bernhard Andersson.

Förestående avskrift lämnas likalydande med originalen bevittnar: Magnus Wixell.

Undertecknade, nuvarande delägare i det företag, som avser rksjöns sänkning och Gallåns reglering inom Ljusaryds, Alåla, Kärrsjömåla och Ruemåla byar, i Jämshögs och Mörrums knar av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit rättat av dåvarande statens lantbruksingenför E. Wihl. Ewe under åren 1888-89 handlagd laga syneförrättning, hava vid manträde denna dag överenskommit dels att utföra nämnda föag i enlighet med det upprättade förslaget, dock med de ändgar, som nu av lantbruksingenjören M. Wixell blivit föreslagbeträffande avloppens bottenbredder och sidolutningar och s att till utförandet söka statsunderstöd i form av såväl tsbidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens ikningslånefond, och uppdraga vi åt företagets styrelse att åra vägnar underskriva alla de ansöknings- och andra handlingsom för statsunderstödets sökande och utbekommande kunna vara orderliga, ävensom att enligt fastställda grunder på vederböde delägare fördela utfallande låne- och anslagsbelopp.

Allamåla den 19 februari 1932.

Julius Olofsson — Vinfid Klasson

Johan Jonasson Hultman — Joel Henriksson

Frits Karlsson — Sven Ingemansson.

Förestående sex personers egenhändiga underskrifter bevittna:

Magnus Wixell. Åke Norling.

Ernst Kylman, Sven Andersson /icke lån/

/ ny egare / August Karlsson.

August Carlssons namnteckning bevittnas av:

Olof Svensson Sven Johnsson.

Ernst Kylmans och Sven Anderssons egenhändiga underskrifter intyga:

Sven Johan Persson Olof Julius Svensson.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Avskrift.

Kungl. Maj:ts befallningshavandes i Blekinge län resolution på nedan omförmälda ansökan om tillstånd från det allmännas sida till utförande av dikningsföretag: given i Karlskrona å landskansliet den 21 oktober 1931.

Sedan lantbruksingenjören E. Wilh. Ewe enligt vederbörligt förordnande med biträde av gode män upprättat ett den 25 februari 1889 dagtecknat förslag till sänkning av Björksjön och reglering av Gallån för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande byarna Kärrsjömåla, Allamåla och Ljusaryd i Jämshögs socken samt Ruemåla i Mörrums socken, har styrelsen för berörda företag i en den 15 september 1931 hit inkommen skrift anhållit om tillstånd från det allmännas sida till företagets utförande.

I ärendet har lantbruksingenjören Magnus Wixell avgivit yttrande, varjämte genom i sockenkyrkorna uppläst kungörelse Jämshögs och Mörrums kommuner ävensom trafikanter eller andra rättsägare lämnats tillfälle att yttra sig, utan att dock inom föreskriven tid något yttrande hit inkommit.

Kungl. Maj:ts befallningshavande har tagit handlingarnas innehåll i övervägande; och enär anledning icke är för handen, att ifrågavarande

Stämpel 6 kronor.

(å originalet)

Lantbruksingenjören M. Wixell / jämte karta och handlingar /.

företag skulle medföra olägenheter i något av de avseenden, som omförmälas i 3 § av Kungl. kungörelsen den 31 december 1879 angående vissa vilkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m.m., finner Kungl. Maj:ts befallningshavande skäligt förklara, att hinder från det allmännas sida mot företaget icke möter.

Den med denna resolution missnöjde äger att hos Kung. Maj:t anföra underdåniga besvär sist före klockan tolv, enskild part å trettionde dagen och menighet å fyrtiofemte dagen från härav erhållen del; och bör den klagende, själv eller genom ombud, till Kungl. jordbruksdepartementet ingiva sina underdåniga besvär eller ock i betalt brev med allmänna posten insända desamma så tidigt, att besvären inom ovan stadgade tid inkomma, samt, om klagenden icke egenhändigt underteckknar besvärshandlingen, iakttaga att ombudet bör vara lagligen befullmäktigat, varjämte författaren bör utsätta sitt namn, yrke och hemvist, vid påföljd, om något härav försummas, att besvären icke komma under nådig prövning.

Som ovan.

På länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Gyllenkrok J. G. Rundquist.

Uppläst i Mörrums sockens kyrka söndagen den 1 Nov. 1931, betygar:

Vald. Danell.

p:l.

*Likheten med originalet betygar:*

Magnus Nicell

Transumt.

Kungl. Maj:ts befallningshavandes i Blekinge län resolution på nedan omförmälda ansökan om tillstånd från det allmännas sida till utförande av dikningsföretag; given i Karlskrona å landskansliet den 21 oktober 1931.

Sedan lantbruksingenjören E. Wilh. Ewe enligt vederbörligt förordnande med biträde av gode män upprättat ett den 25 febru-

= = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = om något härav försummas, att besvären icke komma under nådig prövning.

Som ovan.

På länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Gyllenkrok J. G. Rundquist.

Stpl. 6.- kronor.
/å originalet/

Uppläst i Jämshögs sockens kyrka söndagen den 1 november 1931, betygar:

O. Kronsjö,
kyrkoherde.

Jd:m B. 25.
1931.

Att, såvidt härstädes fördt diarium utvisar, besvär öfver detta utslag icke inom föreskrifven tid, räknad från den 1 november 1931, blifvit här anförda, betygar å tjänstens vägnar.

Stockholm den 25 oktober 1932.

Gösta Alstermark
Registrator i Kungl. Jordbruksdepartementet.

Stpl. kr. 5:

*Likheten med originalet betygar:*



FASTIGHETSFÖRTECKNING för lånesökandena i BJÖRKSJÖNS SÄNKNING och GALLÅNS REGLERING i Jämshögs och Mörrums socknar av Blekinge län.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Allamåla: | $1^{2}$ | 1/3 mtl. | Julius Olofsson |
| d:o | $1^{4}$ | 1/6 " | d:o |
| d:o | $1^{5}$ | 1/12 " | Johan Hultman |
| Ruemåla: | $1^{2}$ | 1/16 " | Winfrid Klasson |
| d:o | $1^{3}$ | 1/16 " | August Karlsson |
| d:o | $1^{4}$ | 1/16 " | d:o |
| Kärrsjömåla: | $1^{3}$ | 5/16 " | Fritz Karlsson |
| d:o | $1^{4}$ | 1/4 " | Sven Ingemansson |
| Ljusaryd: | $1^{5}$ | 1/16 " | Ernst Kylman |
| d:o | $1^{12}$ | 1/32 " | Joel Henriksson |

Vedeby, Torskors den 12 mars 1932.

Magnus Nilsson

7283
DIARIE-NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1933

FASTIGHETSFÖRTECKNING för lånesökandena i BJÖRKSJÖNS SÄNKNING och GALLÅNS REGLERING i Jämshögs och Mörrums socknar av Blekinge län.

6556

| | | | |
|---|---|---|---|
| Allamåla: | $1^{2}$ | v 1/3 mtl. | Julius Olofsson |
| d:o | $1^{4}$ | v 1/6 " | d:o |
| d:o | $1^{5}$ | v 1/12 " | Johan Hultman |
| Ruemåla: | $1^{2}$ | v 1/16 " | Winfrid Klasson |
| d:o | $1^{3}$ | v 1/16 " | August Karlsson |
| d:o | $1^{4}$ | v 1/16 " | d:o |
| Kärrsjömåla: | $1^{3}$ | v 5/16 " | Fritz Karlsson |
| d:o | $1^{4}$ | v 1/4 " | Sven Ingemansson |
| Ljusaryd: | $1^{5}$ | v 1/16 " | Ernst Kylman |
| d:o | $1^{12}$ | v 1/32 " | Joel Henriksson |

Vedeby, Torskors den 12 mars 1932.

Magnus Nell.

v

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Björksjöns sänkning och Gallåns reglering i Jämshöga och Mörrums socknar av Blekinge län.

Lån 8.470 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 18 november 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsamma upptagna fastigheter.

| Socken, by och kommun | Kantal | Registernummer | Ägares namn |
|---|---|---|---|
| Mörrums socken | | | |
| Ruemåla | 1/16 | 1 2 | Vinfrid Klasson |
| " | 1/16 | 1 3 | August Karlsson |
| " | 1/16 | 1 4 | Dito |
| Jämshögs socken | | | |
| Allamåla | 1/3 | 1 2 | Julius Olofsson |
| " | 1/6 | 1 4 | Dito |
| " | 1/12 | 1 7 | Johan Hultman |
| Kärrsjömåla | 5/16 | 1 3 | Fritz Karlsson |
| " | 1/4 | 1 4 | Sven Ingemansson |
| Ljuseryd | 1/16 | 1 5 | Ernst Kylman |
| " | 1/32 | 1 12 | Joel Henriksson |

Stockholm den 3 mars 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

7283

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1933

Utdrag av protokoll fört vid Kammarkollegii
förrättning å tillfälle för del förslag som avsett
Kyrkskjöns sänkning och Fallåns reglering inom
Ljusnedal, Alamåla, Kärrsjömåla och Rucemåla byar
i Jädershög och Mörrums socknar av Blekinge
län hos Lantbruksingenjören Julius Olofsson i Alamåla
den 21 oktober 1929.

Närvarande voro Julius Olofsson och Johan
Hellman, Alamåla, Viktor Klasson och Olof Johansson
i Rucemåla, Fritz Karlsson och Sven Ingemansson i Kärr-
sjömåla och Ernst Nyberg, Ljusnedal.

- - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Till ägoskadeersättning utsägs av Julius Olofsson,
Olof Johansson och Viktor Klasson med
Ernst Nyberg som suppleant.

§ 3

Till syssloman för förslaget utsägs Fritz
Karlsson - - - - - - - - - - - -

Bad som vann
Johan Hellman
Jacobsen
Sven Ingemansson Fritz Karlsson
Ernst Nyberg Viktor Klasson
Julius Olofsson Olof Johansson

Rätt utdraget bekyrkt:
Sven Johnsson Allan Johansson
Båda i Alamåla, Svängsta

Underhandlingen Julius Olofsson
Alamåla per Svängsta.

DIARIE Nr 7286
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Utdrag av protokollet vid sammanträde med delägarna i dikningsföretaget Björkbyns täcknings och fallåns reglering den 20/9 1932.

Närvarande vid sammanträdet voro sammanträdets ägarna Julius Olofsson och Johan Hellman i Mamsäl, Sven Ingemarsson i Kärrbyn, Viktor Klasson och August Karlsson i Ruemåla, Ernst Hylmar Skalemåla och Joel Henriksson i Gussaryd.

§ 1

Till sekreterare i stället för Oskar Johansson som avflyttat från orten valdes Hans efterträdare som ägare till hemmanet 1/16 mtl. Ruemåla hemmansägaren August Karlsson.

Mamsäl, Kärrbyn, Ruemåla, Skalemåla och Gussaryd den 20/9 1932.
Julius Olofsson, Johan Hellman, Sven Ingemarsson
Viktor Klasson Ernst Hylmar, Joel Henriksson
August Karlsson

Detta utdrag att bekräfta:
Sven Johansson Allan Johansson
Båda i Mamsäl Hps. Svängsta.

Godkl. 3/3 1933 213
32

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

DIARIE N:r 7284
K LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1933

B E V I S över verkställd avsyning av utdikningsföretag, enligt ansökning av vederbörande intressenter.

---

Företagets namn: "Björkesjöns sänkning och Gallåns reglering", i Jämshögs och Mörrums socknar av Blekinge län.

Planen upprättad vid laga syneförrättning åren 1888-89 av lantbruksingenjören E. Wilh. Ewe.

Statsunderstöd i form av såväl statsbidrag som lån är sökt men ännu ej beviljat.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Julius Olofsson, Allamåla per Svängsta.

Avsyningen verkställdes av förste assistenten Åke Norling den 3 sept. 1932.

3 sept. 1932.

Företaget befanns härvid vara i sin helhet utfört i enlighet med det laga kraftvunna förslaget, dock med den skillnaden att släntlutningen överallt var 1:1,5, och tillstyrkes detsamma till godkännande.

i d.f. 1:1,25

Vedeby, Torskors den 5 sept. 1932.

Magnus Nicell

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR I BLEKINGE LÄN
1 KRONA
1932
1 KR.

Stpl. 1.- kr.

14 Vidh

205/32

K 2-0129

DIARIE N:r 7283
K LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1933

# KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 18 november 1932 för

Björksjöns sänkning och Gallåns reglering i Jämshögs och Mörrums socknar

av

BLEKINGE LÄN



under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av åttatusenfyrahundrasjuttio (8.470) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sjutusentrettio (7.030) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av dåv. statens lantbruksingenjör E.Wilh.Ewe vid syneförrättning år 1889 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendemän~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

11. 1931. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144331

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Alamäla och Ruccnäla den 18 januari 1933

Julius Olofsson
ägare till fr. mtl. Alamäla

August Karlsson
ägare till 3/16 mtl. Ruccnäla

Winfrid Klasson
ägare till 1/16 mtl. Ruccnäla

Att Julius Olofsson, August Karlsson och Winfrid Klasson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sven Johansson
Adress Alamäla, Svängsta

Adolf Olsson
Adress Alamäla, Svängsta

***Med stöd av Kungl. brevet den*** 18 november 1932 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

***Stockholm den*** 3 mars ***19*** 33

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.