


Förslag till "utdikningsföretaget Abrahamsäng - Olsäng år 1929"

i Kristianopels socken av Blekinge län; upp-
rättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1929 av:

Magnus Wixell.
Statens landbruksingenjör

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 28 juli 1923 fastställd
till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 augusti 1923.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

RIIN.Nr 001

K 2*0133

Nr 121 Blekinge Län

Förslag till "utdikningsföretaget Abrahamsäng - Olsäng år 1929"


i Kristianopels socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1929 av:

Magnus Wixell.
Stens lantbruksskolelärare.Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 28
juli 1929 fastställd till ofrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 8 augusti 1933.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smittlj.

Förslag till trummar.



Sk.=1:50.


Förslag till ägobro.



Sk.=1:50.

D.


Fixp.=9.03



B.

C.

Fixp.=8.37



Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Längdskala
1:4000.Höjd- och sektionsskala.
1:100.

2 0133

2

RIIN.Nr 002
2.0122



Akt nr:
A133

AU\$A133

K 2*0133

DIARIE Nr 24783
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP. 1933

Avskrift.



Handlingar rörande "utdikningsföretaget Abrahamsäng - Olsäng år 1929"

i Kristionopels socken av Blekinge län; upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1929 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.



Innehålla 49 skrivna sidor.

Härtill hörer 2 blad ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträde rörande

syneförrättning enligt vattenlagen i A-

brahamsäng år 1929.

År 1929 den 12 aug. kl. 9 f.m. inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Hjalmar Håkansson i Abrahamsäng för att, på grund av vederbörligt förordnande / bil. A/ handläggas syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Abrahamsäng, Klakebäck och Olsäng i Kristianopels socken av Blekinge län.

Delägarna i företaget hade genom kungörelse, dels införd i Karlskrona - Tidningen torsdagen den 25 juli 1929 och dels uppläst i Kristianopels sockens kyrka söndagen den 28 juli 1929, / bil. B och C/ ävensom genom särskilda underrättelser enligt belagd förteckning / bil. D/ blivit kallade till sammanträdet och hade på grund härav följande personer tillstädeskommit, nämligen:

förrättningssökandena

Hjalmar Håkansson för 7/8 mtl. n:r 3⁷ Abrahamsäng och

O.G. Olsson " avsändr. från n:r 3 Olsäng kallad Olöfshem

samt " avsändringarna n:r 9¹⁵ och 9¹⁷ Olsäng;

samt av övriga intressenter:

Johnn Olsson för avsöndringen n:r 9¹³ Olsång

Anton Svensson " " " 9¹⁸ d:o

Såsom godemän hade tillstädeskommit Gustaf Åkesson,
Törnåkra och August Olsson, Errnäs.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att hand-
lägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dessa eller
av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt vad av
synemännen kunde utrönas, ej.

§ 4.

Nu inställde sig Hilding Svensson, ägare av 7/24 mtl
n:r 3⁸ Abrahamsång.

§ 5.

Förrättningssökandena yrkade, att den ifrågasatta ut-
dikningen skulle utföras på sådant sätt, att deras av före-
taget berörda marker erhöles möjlighet att bliva nöjaktigt
torrlagda. Hilding Svensson, Abrahamsång, framställde där-

vid det yrkandet, att företaget skulle utsträckas till att omfatta diket även genom hans ägor. Detta yrkande uppsattes skriftligt och blev av synemännen vitsordat /bil. E/.

§ 6.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställa förundersökningar för företaget och med ledning av de härvid upprättade ritningarna dryftades förslaget av delägarna.

§ 7.

Synemännen skulle nu afslutat verkställa jordvärderingar och andra besiktningar, vilket meddelades de närvarande. För dagen förekommo ej flera frågor att behandla, varför sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde kommo att hållas på samma plats tisdagen den 3 september kl. 9 f.m., då delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Abrahamsgång den 12 augusti 1929.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Gustaf Åkesson

August Olsson.

År 1929 den 3 sept. kl. 9 f.m.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde ånyo förut angivna synemän för fortsatt behandling av det ifrågavarande utdikningsföretaget och hade därjämte följande personer tillstädeskommit, nämligen:

A. J. Nilsson Klackebäck

Hjalmar Håkansson, Abrahamsäng

Hilding Svensson, d:o

Gottfrid Olsson, Olsäng samt

Theodor Andersson, ledamot av Östra härads vägstyrelse,

ävensom vägmästaren Ivar Håkansson.

§ 8.

De nu fullständiga förslagen till utdikningsföretaget förelades delägarna, och lämnades därvid uppgift å såväl varje särskild delägares båtnad genom företaget, som andel i kostnaderna för detsamma genomförande, ävensom uppgifter angående dikningsdjup o. dyl.

§ 9.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet upplästes /bil. F/.

5

Abrahamsäng den 3 sept. 1929.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Gustaf Åkesson August Olsson.

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla att därtill
behörig person måtte förordnas att handlägga syneförrättning
enligt 7 kap. vattenlagen i och för avdikning av vattenska-
dad mark, tillhörande hemmanen Klåkebäck, Abrahamsäng och
Olsäng i Kristianopels socken av Blekinge län.

Följande fastigheter förmenas komma att beröras av fö-
retaget, nämligen:

Olsäng n:r 9⁹, ägare Per Åkesson

d:o " 9¹³, kallat Fridhem " John Olsson.

d:o " 3 " Olofshem" Anton Svensson

d:o " 9 " d:o n:r 2" Gottfrid Olsson

Abrahamsäng n:r 1

" Hjalmar Håkansson

§ 10.

Då delägarna i företaget äro flera än två skall jämligt 7 kap. 61 § vattenlagen utses styrelse för handhavande av de med företaget förenade angelägenheterna och uppdrogo på grund härav och under hänvisning till 10 kap. 72 § vattenlagen synemännen åt Hjalmar Håkansson i Abrahamsäng att utfärda kallelse för styrelseval.

§ 11.

Synemännen tillkännagåvo att de utsett Hjalmar Håkansson i Abrahamsäng att emottaga och förvara avskrifter av utlåtan- det med därtill hörande handlingar och ritningar och skola dessa hos honom vara tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

§ 12.

Förrättningsmannen uppläste 7 kap. 63 - 65 §§ vatten- lagen, jämte i nämnda §§ åberopade lagrum och lämnade i öv- rigt upplysningar rörande företags handhavande.

§ 13.

Sedan alla frågor rörande företaget nu blivit behand- lade förklarades förrättningen avslutad.

7.

Abrahamsäng n:r 1 ägare Hilding Svensson.

d:o " 1 avsöndring " Teodor Värngren . . .

Olsäng per Fågelmara den 25/8 1928.

Olof G. Olsson

Theodor Värngren

Per Åkesson

Hjalmar Håkansson.

R E S O L U T I O N .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Magnus

Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa

ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å. landskansliet den 28 augusti 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Gyllenkrok

Ragnar Folin

Bil. B.

K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde för syneförrättning enligt 7 kap. vatten-

lagen rörande torrläggning av vattenskadade marker, till-

hörande fastigheterna n:r 1⁵ och 1⁶ Kläckeback, 3⁷ och 3⁸

Abrahamsäng samt 9¹³, 9¹⁵, 9¹⁷ och 9¹⁸ Olsäng i Kristiano-

pels socken av Blekinge län, kommer att äga rum hos lant-

brukaren Hjalmar Håkansson, Abrahamsäng, måndagen den 12

aug. 1929 kl. 9 f. m. och varda härigenom ägare och nyttjan-

derättshavare till ovannämnda fastigheter, ävensom envar annan, som förmenar sig komma att av ifrågavarande företag beröras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 23 juli 1929.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde för syneförrättning enligt 7 kap vattenlagen

-----, kallade

att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 23 juli 1929.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Kristianopels sockens kyrka söndagen den 28

juli 1929, betygar:

Martin Frigell.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G Över till nedanstående personer avsända underrättelser rörande sammanträde för syneförrättning angående

9

torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande fastig-
heterna n:r 1⁵ och 1⁶ Klackebäck, 3⁷ och 3⁸ Abrahamsäng samt
9¹³, 9¹⁵, 9¹⁷ och 9¹⁸ Olsäng i Kristianopels socken av Blé-
kinge län, vilket kommer att äga rum hos lantbrukaren Hjal-
mar Håkansson i Abrahamsäng måndagen den 12 aug. 1929 kl.
9 f. m.

Avsändningsdag den 23 juli 1929.

A. E. Nilsson	Klackebäck	Fågelmarå
Hjalmar Håkansson	Abrahamsäng	d:o
Hilding Svensson	d:o	d:o
Th. Värngren	d:o	d:o
Gottfrid Olsson	Olsäng	d:o
John Olsson	d:o	d:o
Anton Svensson	d:o	d:o

Vedeby, Torsfors den 23 juli 1929.

Magnus Wixell.

Bil. E.

Undertecknad, delägare i det utdikningsföretag, som
avser torrläggning av vattenskadademark, tillhörande hem-

manen Abrahamsäng, Klakebäck och Olsäng, i Kristianopels
socken av Blekinge län, gör härmed det yrkandet, att före-
taget gives sådan utsträckning att mina å företaget ingåen-
de marker erhålla möjlighet att täckdikas till nöjaktigt djup.

Abrahamsäng den 12 augusti 1929.

Hilding Svensson

Förestående yrkande vitsordas:

Magnus Wixedl.

Gustaf Åkesson August Olsson.

Bil. F.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande

"utdikningsföretaget Abrahamsäng - Olsäng år 1929" i

Kristianopels socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till hemmanen Abrahamsäng, Olsäng och Klackebäck i Kristianopels socken hörande vattenskadade marker, belägna väster om bygdevägen mellan Torhamn och Kristianopel. För ernående av det avsedda ändamålet erfordras att de genom och från sankmarksområdet ledande avlopsdikena avsevärt fördjupas och i övrigt givas efter djupet lämpade dimensioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e.

Sankmarksområdet ingår ej i något av de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ intagna nederbördsområdena. Huvudavloppet för detsamma utmynnar i Östersjön omedelbart norr om Abrahamsängs gård.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r, a r e -
a l o c h d y l.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, alla de områden; som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 53,71 hektar, varav 35,55 hektar utgöres av åker och 18,16 hektar av ängs- eller betesmarker.

Över de till uppgrävning föreslagna avloppen hava efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka avloppens fallförhållanden, jordmån efter sträckningarna samt önnuvarande dimensioner framgå. De dimensioner, till vilka avloppen vid denna syneförrättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna å dessa profilritningar.

Hydrografiska utredningar och dimensionsberäkningar.

För utrönande av för avloppen erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och skola av dessa här anföras följande.

De till uppgrävning föreslagna avloppsdikena utgöres av ett för hela sankmarksområdet gemensamt avlopp, i förslaget betecknat med litt. A - B, samt tvänne till detta ledande diken, betecknade med litt. B - C och B - D.

Nederbördsområdet för sträckan A - B uppgår till omkring 200 hektar och för vardera sidogrenen till omkring 100 hektar.

Flodavrinningen å denna relativt nederbördsfattiga trakt uppgår till omkring 0,6 sek.lit. per hektar och skulle således flödvattenmängden för sträckan A - B utgöra omkring 120 sek.lit. och för vardera sidogrenen till omkring 60 sek.lit.

Det framgår härav att dikena även vid de största förekommande flöden hava relativt obetydliga vattenmängder att avleda, och att det på grund härav bliver det för de vatten-skadade markerna erforderliga torrlägningsdjupet, som bliver bestämmande för dikenas dimensioner. Dessa böra givas sådant djup, att de av desamma beroende markerna kunna bliva nöjaktigt torrlagda. Bottenbredden bör vara 0,50 meter och dikena

böra, med hänsyn till jordmånens beskaffenhet, upptagas med sidolutningen 1 : 1,5. -- Markernas fallförhållanden äro sådana, att diken kunna givas bottenlutningar, som för sträckan A - B samt för nedre delarna av sträckorna B - C och B - D uppgå till 0,5 : 1000, för övre delen av sträckan B - C till 0,75 : 1000 och för övre delen av sträckan B - D till 1 : 1000.

Nedre delen av sträckan B - D har föreslagits att upptagas efter rågången mellan hemmansdelarna Abrahamsäng nr 3⁷ och 3⁸.

B e r a r.

Å sträckan A - B finnes en bygdevägsbro, utförd som valvbro, med en spännvidd av 2,1 meter. Bron befinner sig i ytterst dåligt skick och torde inom ett fåtal år behöva ombyggas. -

Det nu ifrågasatta utdikningsföretaget förutsätter en fördjupning i bron mitt av 1 dm. Denna fördjupning kan verkställas utan att några som helst åtgärder behöva vidtagas för bron förstärkande, enär jordmånen här utgöres av hård s, k. pinnmo och fördjupningen behöver utföras med en dagbredd av endast 0,8 meter.

Vid punkt 6+4 å sträckan B. - C och punkt 22+15 å sträckan B - D befintliga valvbroar, vilka måste ombyggas, hava föreslagits att utföras såsom trummor med 0,8 x 1.- meters vattenöppningar i enlighet med uppgjort förslag.

Ägobroar av trä hava därjämte föreslagits att utföras å dikessträckorna 9 - 13+50, 13+50 - 17+50, 23 - 25+30 och 26+30 - 30+80. Förslagsritningar för dessa broar finnes uppgjord.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna synförrättning blivitt bestämda att utföras, närmare specificerade. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivitt beräknade till ett sammanlagt belopp av 2100.- kronor.

E r s ä t t n i n g a r.

För jordupplåtelse till avloppsåikenas utvidgning skola ersättningar utgå i enlighet med en särskild, utlåtandet bifogad jordersättningslängd. Sammanladga beloppet. av dessa jordersättningar utgör 826 kronor 80 öre.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärderna i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markernas värde före torrläggningen 34595,55 kronor och efter torrläggningen 57183.- kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 22587,45 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

A v g i f t e r.

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter / nr 280/ den 11 juni 1920, åligger det sökandena att, innan arbetet påbörjas, till konungens befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 22 kronor 59 öre.

D e l a k t i g h e t i k o s t n a d e r n a f ö r f ö r e t a g e t s u t f ö r a n d e.

Företaget omfattar, som förut nämnts, olika dikesgrenar, och hava på grund härav beräkningar blivit utförda för utröande av, huruvida på sätt 7 kap. 24 § vattenlagen föreskrifves, den till dikningssamfälligheten hörande marken bör uppdelas i särskilda avdelningar. Det har härvid visat sig att dylik uppdelning ej bör ske, utan böra delägarna i företaget, på sätt i 7 kap. 23 § vattenlagen stadgas, taga del i de föreslagna arbetenas utförande i mån av vers och ens båtnad genom företaget, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande eller likställd med sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas

större bidrag till kostnaderna för utdikningen än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas i form av delaktighetstal; angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande dike.

För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning och skall, i brist av åsämjande, ersättningen bestämmas enligt lagen om skiljemän;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas

till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion
eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskom-
melse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppen skola företagas så ofta detta
visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styr-
kes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensning-
ar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det
denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till
fullbordan före den 31 dec. 1933;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående
utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända
till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Abra-
hamsäng - Olsäng år 1929".

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap.
30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och för-
delas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var
och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvårs ingivande.

Abrahamsäng den 3 sept. 1929.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Gustaf Åkesson August Olsson.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot förestående synförrättning; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 22 oktober 1931.

Ex officio:

Folke Höijer.

Lösen redov. gm stpl.	0,50
Stämpel	1.-
Summa kronor	1.50

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsföretaget
 Abrahamsång - Öbång år 1929" i Hirtshansjöns
 socken av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1929.

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer & plankarta	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankarta	mantal	nummer	namn		
	1/16	16	Klackebäck		A. J. Nilsson.
				1	äng, sandig muldjord på morän.
				2	" " " "
				3	äker " " " "
				4	" " " "
				5	äng, " "
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	äker " " " "
					<u>Summa</u>
	1/16	15	Klackebäck		A. J. Nilsson.
				9	äker, sandig kantenjord på morän
				10	" " " "
				11	" " " "
				12	äng " muldjord " "
				13	övers " " " "
				14	" " " "
				15	" " " "
				16	mark, myrmark
				17	äng, sandig muldjord på morän
				18	inr.
				19	äng " " " "
				20	" " " "
				21	" " " "
				22	äker " kantenjord " "
				23	" " " "
				24	" " " "
					<u>Överföres</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdiägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdiägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		
										kr.	kr.			kr.	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
			38					500	0.50	250	95	-	1-	500	190	-		
			02					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07								1200	0.55	660	138	60	1-	1200	84	-		
21								1200	0.55	660	46	20	1-	1200	252	-		
			04					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			08					500	0.40	200	16	-	1-	500	40	-		
			02					500	0.95	475	9	50	1-	500	10	-		
01								1200	0.95	1140	11	40	1-	1200	12	-		
29			54								316	70			588	-	271	30
03								1200	0.95	1140	34	20	1-	1200	36	-		
17								1200	0.90	1080	183	60	1-	1200	204	-		
21								1200	0.95	1140	239	40	1-	1200	262	-		
			02					500	0.80	400	8	-	1-	500	10	-		
			19					500	0.40	200	38	-	1-	500	95	-		
			32					500	0.65	325	104	-	1-	500	160	-		
			11					500	0.40	200	22	-	1-	500	55	-		
			08					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			51					500	0.60	300	153	-	1-	500	255	-		
							02											
			17					500	0.60	300	51	-	1-	500	85	-		
			03					500	0.60	300	9	-	1-	500	15	-		
			59					600	0.95	570	336	30	1-	600	354	-		
30								1000	0.95	950	285	-	1-	1000	300	-		
21								1000	0.90	900	189	-	1-	1000	210	-		
16								1200	0.55	660	105	60	1-	1200	192	-		
108			202				02				1758	10			2223	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				25	åker, sandig körströjrad på morän Samma Hjalmar Håkansson. sök.
				26	åker, sandig körströjrad på morän
				27	" " " " "
				28	" " " " "
				29	" " " " "
				30	" " " " "
				31	" " " " "
				32	" " " " "
				33	äng, mörströjrad " "
				34	" " " " "
				35	" " " " "
				36	moose, mörskureu
				37	" " " " "
				38	" " " " "
				39	äng, mörströjrad på morän
				40	" " " " "
				41	" " " " "
				42	" " " " "
				43	" " " " "
				44	" " " " "
				45	våg
				46	åker, körströjrad på morän
				47	" " " " "
				48	" " " " "
					Överfört

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		
										kr.	kr.			kr.	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
5/08		2	02				02					1758	10			2223	-	
19								1200	055	660	125	40	1-	1200		228	-	
5/27		2	02				02					1883	50			2451	-	568 50
64								1200	060	720	460	80	1-	1200		768	-	
66								1600	080	1280	844	80	1-	1600		1056	-	
75								1600	065	1040	780	-	1-	1600		1200	-	
33								1400	090	1260	415	80	1-	1400		462	-	
24								1400	090	1260	302	40	1-	1400		336	-	
38								1600	040	640	243	20	1-	1600		608	-	
10								1400	055	770	77	-	1-	1400		140	-	
		04						300	050	150	6	-	1-	300		12	-	
		2	55					600	060	360	918	-	1-	600		1530	-	
		04						300	060	180	7	20	1-	300		12	-	
		07						-	-	-	-	-	-	-		-	-	
		79						-	-	-	-	-	-	-		-	-	
		09						-	-	-	-	-	-	-		-	-	
		15						300	080	240	36	-	1-	300		45	-	
		02						100	080	80	1	60	1-	100		2	-	
		185						600	085	510	943	50	1-	600		1110	-	
		62						600	095	570	353	40	1-	600		372	-	
		30						-	-	-	-	-	-	-		-	-	
		23						-	-	-	-	-	-	-		-	-	
							19											
		78						1600	050	800	624	-	1-	1600		1248	-	
		79						1600	050	800	632	-	1-	1600		1264	-	
		76						1600	060	960	729	60	1-	1600		1216	-	
3/10		9	08				19					7375	30			11381	-	

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Överfört</i>
				49	åker, kornbrädd med mörre
				50	äng
				51	åker
				52	"
				53	äng
				54	åker sandig mulljord
				55	" kornbrädd
				56	"
				57	"
				58	"
				59	vatten drag
				60	åker kornbrädd med mörre
				61	" sandig
				62	"
				63	"
				64	"
				65	äng
				66	åker
				67	"
				68	isv.
				69	åker
				70	äng
				71	"
				72	åker
				73	"
				74	"
					<i>Överförs</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar				Jordvärde per ägofigur	
										kr.	kr.	kr.	öre		kr.	kr.			öre	kr.
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre		
53	10		9	08				19				7375	30			11381	-			
	29							1600	0.90	1440		417	60	1-	1600	464	-			
5			07					-	1-	-		-	-	1-	-					
	66							1600	0.90	1440		950	-	1-	1600	1056	-			
	73							1600	0.60	960		700	80	1-	1600	1168	-			
			08					-	1-	-		-	-	1-	-					
	27							500	0.95	475		128	25	1-	500	135	-			
	29							1600	0.90	1440		417	60	1-	1600	464	-			
	41							1600	0.55	880		360	80	1-	1600	656	-			
	48							1600	0.45	720		345	60	1-	1600	768	-			
	28							1200	0.40	480		134	40	1-	1200	336	-			
								36												
	32							1200	0.55	660		211	20	1-	1200	384	-			
	23							600	0.95	570		131	10	1-	600	138	-			
	39							600	0.85	510		198	90	1-	600	234	-			
	15							600	0.90	540		81	-	1-	600	90	-			
	27							500	0.60	300		81	-	1-	500	135	-			
			10					-	1-	-		-	-	1-	-					
	08							600	0.40	240		19	20	1-	600	48	-			
	12							600	0.80	480		57	60	1-	600	72	-			
5								07												
60								600	0.70	420		252	-	1-	600	360	-			
			08					400	0.85	340		27	20	1-	400	32	-			
			03					-	1-	-		-	-	1-	-					
	34							1200	0.40	480		163	20	1-	1200	408	-			
	18							1200	0.55	660		118	80	1-	1200	216	-			
	19							1200	0.35	420		79	80	1-	1200	228	-			
9	38		9	44				62				12251	35			18773	-			

F a s t i g h e t e r n a s				Ägoföretagens nummer på plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera på plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Österförlä
				75	äker, sandig källarjord på morän
				76	" " " " "
				77	imp.
				78	"
				79	äker " " "
				80	vallenslag
				81	äker, källarjord på morän
				82	" " " "
				83	" " " "
				84	" " " "
				85	" " " "
				86	" " " "
				87	" " " "
				88	imp.
				89	äker " " "
				90	" " " "
				91	" " " "
				92	äng, skogsmark
				93	" reu
				94	" skogsmark
				130	mark, utskuren
				131	" d.
				132	" d.
				133	äng, mörk jord på morän
				134	" " " "
				135	" " " "
					Österförlä

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
59	38							62					12 251 35				18 773 -	
	21							1200	0.70	840		176 40	1-	1200		252 -		
5	26							1200	0.60	720		187 20	1-	1200		312 -		
								21										
								02										
	93							1200	0.25	300		279 -	1-	1200		1116 -		
								11										
	28							1200	0.40	480		134 40	1-	1200		336 -		
	20							1200	0.35	420		84 -	1-	1200		240 -		
	22							1200	0.40	480		105 60	1-	1200		264 -		
	21							1200	0.40	480		100 80	1-	1200		252 -		
	20							1200	0.40	480		96 -	1-	1200		240 -		
	14							1200	0.35	420		58 80	1-	1200		168 -		
	20							1200	0.25	300		60 -	1-	1200		240 -		
								05										
	46							1200	0.30	360		165 60	1-	1200		552 -		
	17							1200	0.30	360		61 20	1-	1200		204 -		
	42							1200	0.30	360		151 20	1-	1200		504 -		
			12					-	1-	-		-	-	-		-	-	
			04					-	1-	-		-	-	-		-	-	
			27					-	1-	-		-	-	-		-	-	
			10					-	1-	-		-	-	-		-	-	
			52					-	1-	-		-	-	-		-	-	
			08					-	1-	-		-	-	-		-	-	
			08					200	0.90	180		14 40	1-	200		16 -		
			12					200	0.90	180		21 60	1-	200		24 -		
			07					300	0.75	225		15 75	1-	300		14 -		
13	28		10	84				101				13 963 30				23 507 -		

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer / å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överföras
				136	mrers, utekuren
				137	äng, mestadels jord på morän
				138	" " " "
				139	bakke
				140	äng, alenig
				141	äker, mestadels jord på morän
				142	" " " "
					Summa
	7/24	3 ⁸	Abrahamsäng		Hilding Svensson. oäk.
				95	äng
				96	" , andig höstarejord på morän
				97	" " " "
				98	" " " "
				99	" " " "
				100	äker
				101	" " " "
				102	" " " "
				103	" " " "
				104	" " " "
				105	vallområden
				106	äker
				107	" " " "
				108	äng
				109	vägr
				110	äng mestadels jord
				111	" " " "
					Överföras

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
43	28	10	84					101			13963			23507	-			
		18							-	-	-	-	-	-	-			
5		1	63						300	0.70	210	342	30	1-	300	489	-	
		1	50						300	0.90	270	405	-	1-	300	450	-	
								38										
		11							-	-	-	-	-	-	-	-		
1	12								1500	0.55	825	924	-	1-	1500	1680	-	
1	22								1500	0.30	450	549	-	1-	1500	1830	-	
15	62	14	26					139			16783	60			27956	-	11772	40
		04							-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	12						1000	0.45	450	504	-	1-	1000	1120	-	
		15							1000	0.40	400	60	-	1-	1000	150	-	
		07							1000	0.90	900	63	-	1-	1000	70	-	
		02							-	-	-	-	-	-	-	-		
17									1200	0.60	720	122	40	1-	1200	204	-	
18									1200	0.30	360	64	80	1-	1200	216	-	
42									1200	0.40	480	201	60	1-	1200	504	-	
26									1200	0.30	360	93	60	1-	1200	312	-	
43									1200	0.25	300	129	-	1-	1200	516	-	
								09										
21									1200	0.90	1080	226	80	1-	1200	252	-	
46									1200	0.90	1080	496	80	1-	1200	552	-	
		04							-	-	-	-	-	-	-	-		
								04										
90									300	0.90	270	243	-	1-	300	270	-	
09									300	0.75	225	20	25	1-	300	27	-	
3	12	1	44					13			2225	25			4193	-		

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Örnaförk
				112	äng, mestlörjord på morän
				113	" " " "
				114	moss, utskuren
				115	"
				116	"
				117	våg
				118	äng, mestlörjord på morän (vid: 118)
				119	" " " "
				120	" " " "
				121	" " " "
				122	" " " "
				123	" " " "
				124	äker, sandig bäcklörjord "
				125	" " " "
				126	" " " "
				127	valländis
				128	äker " " "
				129	" " " "
					Summa
av.	fr. 3 ⁷		Urbekensäng (Eskilstenaberg)		Th. Vångren. sek. "
				143	äng, mestlörjord på morän
				144	moss, utskuren
				145	äng, mestlörjord " "
				146	" " " "
				147	" sandig " " "
				148	äker, bäcklörjord "
					Örnaförk

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
33	12		1	44				13			2225	25			4193	-		
			50						400	0.80	320	160	-	1-	400	200	-	
			26						400	0.65	260	67	60	1-	400	104	-	
			10						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			05						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			02						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								14										
			41						200	0.50	100	41	-	1-	200	82	-	
			17						1200	0.50	600	102	-	1-	1200	204	-	
			17						1200	0.45	540	91	80	1-	1200	204	-	
			15						1200	0.45	540	81	-	1-	1200	180	-	
			16						1200	0.40	480	76	80	1-	1200	192	-	
			11						1200	0.40	480	52	80	1-	1200	132	-	
	65								1200	0.90	1080	702	-	1-	1200	780	-	
	20								1400	0.95	1330	266	-	1-	1400	280	-	
	29								1400	0.95	1330	385	70	1-	1400	406	-	
								04										
	20								1400	0.75	1050	210	-	1-	1400	280	-	
	45								1400	0.90	1260	567	-	1-	1400	630	-	
4	91		3	54				31			5028	95			7867	-	2838	05
			61						400	0.70	280	170	80	1-	400	244	-	
			39						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			04						100	0.90	900	36	-	1-	100	4	-	
			18						500	0.35	175	31	50	1-	500	90	-	
			11						1200	0.30	360	39	60	1-	1200	132	-	
	66								1200	0.75	900	594	-	1-	1200	792	-	
66			1	33							871	90			1262	-		

Fastigheternas				Ägofigureras nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Örnstjert
				149	äker, sandig kienterjord på morän
				150	väg
				151	äker, kienterjord " "
				151a	" " " "
				152	" " " "
				153	" " " "
					Summa
avr.	9 ¹⁵		Olesäng		O. Jostfird Oleson. öst.
				154	äng kienterjord på morän
				155	äker " " "
				156	" " " "
				157	" " " "
				158	" " " "
				159	" " " "
				160	" " " "
				161	" " " "
				162	" " " "
				163	" " " "
				164	" " " "
				165	" " " "
				166	vallbodas
				167	äker " " "
				168	" " " "
				169	" " " "
				170	äng
				171	äker " " "
					Örnstjert

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
66		1	33								871	90			1262	-		
107								800	0.90	640	684	80	1-	800	856	-		
							10											
33								1400	0.45	630	207	90	1-	1400	462	-		
35								1600	0.20	320	112	-	0.95	1520	532	-		
58								1400	0.80	1120	649	60	1-	1400	812	-		
99								1400	0.85	1190	1178	10	1-	1400	1386	-		
398		1	33				10				3704	30			5310	-	1605	70
			32					500	0.90	450	144	-	1-	500	160	-		
29								1200	0.50	600	174	-	1-	1200	348	-		
40								1200	0.45	540	216	-	1-	1200	480	-		
10								1400	0.35	490	49	-	1-	1400	140	-		
18								1400	0.40	560	100	80	1-	1400	252	-		
60								1500	0.40	600	360	-	1-	1500	900	-		
38								1500	0.25	375	142	50	1-	1500	570	-		
42								1000	0.65	650	273	-	1-	1000	420	-		
61								1600	0.45	720	439	20	1-	1600	976	-		
32								1600	0.70	1120	358	40	1-	1600	512	-		
19								1600	0.30	480	91	20	1-	1600	304	-		
18								1600	0.40	640	115	20	1-	1600	288	-		
							32											
19								1400	0.90	1260	239	40	1-	1400	266	-		
34								1400	0.50	700	238	-	1-	1400	476	-		
65								1400	0.50	700	455	-	1-	1400	910	-		
			12					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18								1400	0.75	1050	189	-	1-	1400	252	-		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<u>Örnfält</u>
				172	äker, hörsbarnjord på morän
				173	" " " "
				174	" " " "
				175	äng
					<u>Summa</u>
	av.	9 ¹³	Olsäng		<u>John Oleson.</u>
				176	äker, hörsbarnjord på morän
				177	" " " "
					<u>Summa</u>
	av.	9 ¹⁴	Olsäng		<u>O. Gottfrid Oleson.</u> sök.
				178	äng
				179	äker, hörsbarnjord på morän
					<u>Summa</u>
	av.	9 ¹⁵	Olsäng		<u>Anton Lennsson.</u>
				180	äker, hörsbarnjord på morän
				181	" " " "
				182	äng
				183	äker " " "
				184	" " " "
				185	" " " "
				186	" " " "
				187	" " " "
				188	" " " "
				189	" " " "
				190	" " " "
					<u>Summa</u>
	av.	4.	Olsäng (Olsjöen)		<u>O. Gottfrid Oleson.</u> sök.
				191	äng, hörsbarnjord på morän <u>Summa</u>

Med rätt gjorda jordartsbeteckningar verkställda år 1931 av: Maxim Drövel.

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	25							1200	0.70	840	210	-	1-	1200	300	-		
	27							1400	0.25	350	94	50	1-	1400	378	-		
	31						38	1200	0.40	480	148	80	1-	1200	372	-		
586		44					70				4038	-			8304	-	4266	-
	12							1400	0.80	1120	134	40	1-	1400	168	-		
	29							1400	0.80	1120	324	80	1-	1400	406	-		
	41										459	20			574	-	114	80
		02						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	46							1400	0.80	1120	515	20	1-	1400	644	-		
	46		02								515	20			644	-	128	80
	58							1400	0.85	1190	690	20	1-	1400	812	-		
	32							1200	0.95	1140	364	80	1-	1200	384	-		
							22											
	31							1400	0.60	840	260	40	1-	1400	434	-		
	29							1400	0.40	560	162	40	1-	1400	406	-		
	43							1200	0.60	720	309	60	1-	1200	516	-		
	18							1200	0.35	420	75	60	1-	1200	216	-		
	21							1200	0.90	1080	226	80	1-	1200	252	-		
	24							1000	0.80	800	192	-	1-	1000	240	-		
	06							1000	0.90	900	54	-	1-	1000	60	-		
	13							800	0.70	560	72	80	1-	800	104	-		
275							22				2408	60			3424	-	1015	40
		13						500	0.90	450	58	50	1-	500	65	-	6	50

Sammandrag av förestående areal-

F a s t i g h e t e r n a s				Ä - g - a - r - n - a - s n - a - m - n
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n	
	1/6	16	Klaketäck	A. J. Nilsson
	1/6	15	de	de
	7/8	87	Strömning	Hjalmar Håkansson
	7/24	38	de	Hilding Svensson
ans.	fr. 37		de (Charlottenborg)	Th. Värngren
ans.	915		Olbräng	O. Gottfrid Olsson
ans.	913		de	John Olsson
ans.	977		de	O. Gottfrid Olsson
ans.	918		de	Anton Svensson
ans.			de (Olofskruke)	O. Gottfrid Olsson

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Notsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
✓		29		54					316	70	588	-	271	30	1.20
		127		202				02	1882	50	2451	-	568	50	2.52
✓ räk.	15	62	14	26				139	16183	60	27956	-	11772	40	52.12
räk.	4	91	3	54				31	5028	95	7867	-	2838	05	12.56
räk.	3	98	1	33				10	3704	30	5310	-	1605	70	7.11
räk.	5	86		44				70	4038	-	8304	-	4266	-	18.89
		41							459	20	574	-	114	80	0.51
räk.		46		02					515	20	644	-	128	80	0.57
		275						22	2408	60	3424	-	1015	40	4.49
räk.				13					58	50	65	-	6	50	-0.03
Summa	35	55	22	28				274	34595	55	57183	-	22587	45	100.-
Måbomsång den 3 sept. 1929 Magnus W. Wall. Bistående godsmän: Gustaf Johansson August Olsson															

Kostnadsberäkning över "uddikningsföretaget Abrahams-
äng - Öbäng år 1929" i Hustinropets riken av Ble-
kinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1929.

Dagsverkspris: 5.- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Spräckan A-B.</u>						
0+20-3+8	288	grävning av sten och grus m ³	1400	3.-	4200	-		
		de " grus med sten "	220	2.-	440	-		
		Upprensning under bydrägsström			15	-	4655	-
		Jordersättning enligt särskild jrd- ersättningslängd						6580
		För aförordade arbeten samt ledning och tillägg under arbetets utföran- de tilläggas omkring 10% av fö- restående arbetskostnader					47920	
		Summa					5200	-
		<u>Spräckan B-C.</u>						
3+8-9	592	grävning av grus och sten m ³	300	2.-	600	-		
		de " sand, ngt. sten "	600	1.25	750	-		
		de " djord "	1000	0.60	600	-		
6+4		överslagssumma enligt special- förslag			400	-		
9-13+50	450	grävning av sten och grus m ³	750	2.50	1875	-		
		de " grus, kvart "	180	1.75	315	-		
		de " lera "	100	1.25	125	-		
		Överslags			4665	-		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<i>Överfört</i>			4665	-		
		grävning av dyjrd m^3	180	0.60	108	-		
		Äggar av trä enligt specialför-						
		slag (ä st. 9-13+50)	st.	1	140	-		
13+50-19	550	grävning av sten och grus m^3	430	2.50	1075	-		
		de . grus och sten	650	1.75	1137	50		
		de . dyjrd och mulljord	500	0.60	300	-		
		Äggar av trä enligt specialför-						
		slag (ä st. 13+50-17+50)	st.	1	140	-	7565	50
		Jordsättningar enligt särskild						
		jordsättningslängd					394	40
		För oförutsedda arbeten, tillämpni och						
		ledning etc. tilläggas omkring 10%					740	10
		<i>Summa</i>					8700	-
		<u>Sträskan B-D.</u>						
3+8-25+50	558	grävning av sten och grus m^3	500	2.50	1250	-		
		grus och sten	950	2.	1900	-		
		dyjrd	850	0.60	510	-		
22+15		Ulfartsvägstrumma enligt special-						
		förslag	st.	1	400	-		
24+60		Äggar av trä enligt specialför-						
		slag	st.	1	140	-		
25+50-30+80	530	grävning av grus och sten m^3	600	1.75	1050	-		
		de . dyjrd	1050	0.60	630	-		
		Äggar av trä enl. specialförslag						
		(ä st. 26+50-30+80)	st.	1	140	-	6020	-
		Jordsättningar enligt särskild						
		jordsättningslängd					366	60
		<i>Överförs</i>					6386	60

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört					6386	60
		För oförutbedda arbeten, tillägg och ledning etc. tilläggas omkring 10 %					613	40
		Summa					7000	-
		<u>Sammandrag.</u>						
		Sträckan A-B					5200	-
		" B-C					8700	-
		" B-D					7000	-
		Summa					20900	-
		<u>Förslag till trummor (vid 6+7 och 22+15)</u>						
		Leptakning utöver dikensktionen m ³	25	2.-	50	-		
		Grundskift	6	8.-	48	-		
		Stommar	5	12.-	60	-		
		Täckhaller	2	20.-	40	-		
		Frontstomar	15	12.-	180	-		
		Tågbanans iordningställande m.m.			22	-		
		Summa			400	-		
		<u>Förslag till träprovar:</u>						
		Träcke 4 st. bultjälkar: $4.5 \times 0.20 \times 0.20 = 0.18 \text{ m}^3$						
		2 . underslag: $3.5 \times 0.15 \times 0.15 = 0.16 \text{ .}$						
		brötarna: $4.5 \times 3.5 \times 0.075 = 1.18 \text{ .}$						
		2 st. följare: $0.10 \times 0.10 \times 4.5 = 0.09 \text{ .}$						
		2 . ändskydd: $0.05 \times 0.35 \times 3.5 = 0.12 \text{ .}$	227	50.-	113	50		
		Arbete, tjära, spik m.m.			26	50		
		Summa			140	-		
		Abrahamsäng den 3 sept. 1929						
		Magnus Wirrell.						

[illegible]

43

Grävningstabell över "utdikningsföretaget i Bra-
hamsäng-Öbäng år 1929", i Huddinge socken
av Bäckings län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1929.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
A - B.	0+20	-	0.55	0.50	2.2	1:1.5	Fierp. planläge; se kartan; höjd
	+40	20	1.70	"	5.6	"	läge = +6.83 meter. Jämfördes-
	+60	20	1.86	"	6.1	"	planet - minimalplanet för län-
	1.	40	2.65	"	8.4	"	sets genisjonsavvängning.
	+40	40	3.24	"	10.-	"	
	+50	10	3.91	"	12.-	"	Bygghög vid 1+44 - 1+48.
	2.	50	2.33	"	7.5	"	
	+50	50	2.04	"	6.6	"	
	3.	50	2.16	"	7.-	"	
	B - C.	+8	8	2.16	"	7.-	"
+50		42	1.98	"	6.4	"	
4.		50	1.52	"	5.1	"	
+50		50	1.74	"	5.7	"	
5.		50	1.90	"	6.2	"	
+50		50	1.88	"	6.1	"	
6.		50	2.21	"	7.1	"	Trumma vid 6+4.
+50		50	1.76	"	5.8	"	
7.		50	1.71	"	5.6	"	
+50		50	1.95	"	6.3	"	
	8.	50	1.48	"	4.9	"	
	+50	50	1.44	"	4.8	"	

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	9.	50	1.32	0.60	4.5	1:1.5	Diket kröker åt väster.
	+50	50	1.33	"	4.5	"	
	10.	50	1.54	"	5.1	"	
	+50	50	1.90	"	6.2	"	
	11.	50	1.94	"	6.3	"	Fix. planläge: se karten; höjdläge
	+50	50	1.63	"	5.4	"	= +8.37 meter.
	12.	50	1.95	"	6.3	"	Ägstra av från i sticket
	+50	50	1.49	"	5.-	"	9-13+50.
	13.	50	1.40	"	4.7	"	
	+50	50	1.86	"	6.1	"	Diket kröker mot norr.
	+67	17	2.35	"	7.5	"	
	+87	20	2.94	"	9.3	"	
	14.	13	2.58	"	8.2	"	
	+15	15	1.53	"	5.1	"	
	+50	35	1.34	"	4.5	"	
	15.	50	1.30	"	4.4	"	
	+50	50	1.37	"	4.6	"	
	16.	50	1.47	"	4.9	"	
	+50	50	1.39	"	4.7	"	
	17.	50	1.46	"	4.9	"	
	+50	60	1.58	"	5.2	"	Rigging.
	18.	50	1.63	"	5.4	"	
	+50	50	1.52	"	5.1	"	
	19.	50	1.40	"	4.7	"	Grävningen slutar; tilllopp från väster. Fix. planläge: se karten; höjdläge = +10.52 m.
B - D	3+8	-	2.16	0.50	7.-	1:1.5	Diket nygräves i st. 3+8-20+70
	20.	8	2.16	"	7.-	"	och följer härvid riggingen.
	+70	70	2.15	"	7.-	"	

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	21.	30	2.12	0.50	6.9	1:1.5	
21	+50	50	1.77	.	5.8	.	
	22.	50	1.62	.	5.4	.	Trumma vid 22+15.
22	+50	50	1.75	-	5.7	.	
	23.	50	1.48	.	4.9	.	
	+50	50	1.35	.	4.5	.	
	24.	50	1.94	.	6.3	.	
	+50	50	1.71	.	5.6	.	Träbro vid 24+60.
	25.	50	1.56	.	5.2	.	
	+50	50	1.31	.	4.4	.	
	26.	50	1.43	.	4.8	.	Ägrotter av trä i sträckan
	+50	50	1.49	.	5.-	.	26+50 - 30+80.
	27.	50	1.55	.	5.1	.	
	+50	50	1.52	.	5.1	.	
	28.	50	1.78	.	5.8	.	Fier: plantage: se kartan; höjd.
	+50	50	1.52	.	5.1	.	höjd = +9.03 meter.
	29.	50	1.53	.	5.1	.	
	+50	50	1.51	.	5.-	.	
	30.	50	1.35	.	4.5	.	
	+50	50	1.38	.	4.6	.	
30	+80	30	1.26	.	4.3	.	Spärningen slutar vid ägrotten
	Abtagningsdag den 3 sept. 1929						
	Wagner Wikell.						

[illegible]

16

Jordvärderingslängd för "utdik-
mingsföretaget Abrahamslång - Öbång år 1929"
 i Kristianstads län; utnämnd vid sym-
 ferretning enligt vattenlagen år 1929.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Areal	i kronor	Ersättningen		Summa	
Är ö korten	mantal	nummer	namn				utgör		ersättning	
							kr.	öre	kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		03								
				Stråhane st - B.						
	7/24	3 ⁸	Abrahamslång	Hilding Svensson						
				är ägfig. 125 126 i angifv.	4.7	14.-	65	80	65	80
		03		Summa					65	80
	7/8	3 ⁷	Abrahamslång	Stråhane B - C.						
		03		är ägfig. 29-30	2.3	14.-	32	20		
				" " 28	2.7	16.-	43	20		
		03		" " 31	10.3	16.-	4	80		
		02		" " 32	0.3	14.-	4	20		
		03		" " 33	0.3	3.-	-	90		
		03		" " 34	1.8	6.-	10	80		
				" " 27 & 46	5.5	16.-	88	-		
		03		" " 26	1.3	12.-	15	60		
				" " 56 & 57	1.9	16.-	30	40		
		03		" " 54	1.5	5.-	7	50		
				" " 58 & 60	1.-	12.-	12	-		
				" " 61	1.1	6.-	6	60		
				" " 62, 66, 67, 69 i ang.	3.8	6.-	22	80		
				" " 63	0.6	6.-	3	60		
				" " 64 i ang.	2.4	5.-	12	-		
				Ömsfries			294	60		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Översikt			294 60			
				av årgif. 72, 79, 81-87, 89-91	5.2	12.-	62 40		357 -	
7/24	3 ⁸	Abrahamson	Hilding Larsson:							
			av årgif. 96 & 97	1.7	10.-	17 -				
			102-104	1.7	12.-	20 40			37 40	
			Summa						394 40	
			Sträcker B-D.							
7/8	3 ⁷	Abrahamson	Njålmar Hakansson:							
			av årgif. 30	1.3	14.-	18 20				
			" " 142	1.2	15.-	18 -			36 20	
7/24	3 ⁸	Abrahamson	Hilding Larsson:							
			av årgif. 119-123	2.5	12.-	30 -				
			" " 124	3.8	12.-	45 60				
			" " 118	1.2	2.-	2 40				
			" " 128	1.2	14.-	16 80			94 80	
ans.	fr. 3 ⁷	Abrahamson (barnskattning)	Th. Värngren:							
			av årgif. 146	1.1	5.-	5 50				
			" " 147	0.6	12.-	7 20				
			" " 143	2.2	4.-	8 80				
			" " 149	1.7	8.-	13 60				
			" " 151	1.-	14.-	14 -				
			" " 151a	1.2	16.-	19 20			68 30	
ans.	9 ¹⁵	Olsson	O. Gottfrid Olsson:							
			av årgif. 160	0.5	15.-	7 50				
			" " 161	0.8	10.-	8 -				
			" " 162	1.-	16.-	16 -				
			" " 163 & 164	3.-	16.-	48 -				
			" " 167, 168 & 173	2.9	14.-	40 60				
			" " 169 & 171	2.-	14.-	28 -				
			" " 172	0.9	12.-	10 80				
			Översikt				158 90		199 30	

Arbetsnadsfördelningsting för
'utdikningsföretaget Abrahamsång - Ölsång
år 1929' i Kristianopels socken och Blekinge län;
upprättad vid synföreläsning enligt vattenlagen år 1929.

Fastigheternas				Agornas namn	Delaktighetstal.	Vattenavledningskostnad.		Förädlingskostnad.	
littera å kartan	mantal	nummer	namn			oro	kr.	ör.	kr.
1/6	1 ^e		Klackebäck	Ed. J. Nilsson	1.20	250	80	8	40
1/6	1 ^e	5	dt.	dt.	2.52	526	68	17	63
7/8	3 ^e	3	Abrahamsäng	Hjelmars Håkansson otk.	52.12	10893	08	364	67
7/24	3 ^e	8	dt.	Hilding Svensson otk.	12.56	2625	04	87	88
avr.	fr. 3 ^e		dt. (Abrahamsäng)	Th. Wänngren otk.	7.11	1485	99	49	75
avr.	9 ^e 15		Olsäng	O. Gottfrid Olsson otk.	18.89	3948	01	132	17
avr.	9 ^e 13		dt.	Johm Olsson	0.51	106	59	3	57
avr.	9 ^e 17		dt.	O. Gottfrid Olsson otk.	0.57	119	13	3	99
avr.	9 ^e 18		dt.	Anten Svensson	4.49	938	41	31	41
avr.			dt. (Olsäng)	O. Gottfrid Olsson otk.	(-03)	627			21
Summa					100.-	20900	-	699	68
Abrahamsäng den 3 sept. 1929									
Magnus Wiell.									
Biträdande godemän:									
Gustaf Ekström August Olsson.									
Förestående avskriftens likhet med originalen bezeugar Magnus Wiell.									



Avskrift.

K _____ 2-0133

24783

DIARIE Nr
K. LANTRUKSSTYRELSEN
6 SEP. 1933

Betänkande rörande "utdikningsföretaget Abrahamsäng - Olsäng år 1929"

i Kristianopels socken av Blekinge län; upprättat för
sökande av statsunderstöd år 1932 av:

Magnus Wixell.

statens lantbruksingenjör.



Innehåller 10 skrivna sidor.

Avskrift

Gärnare Kungl. Maj:ts mådiga brev den 28 juli 1933
fastställt till efterrättelse vid arbetets utfrående.

Stockholm den 3 augusti 1933.


På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Är så avslutet bezeugt:

Kazimir Sirell.

Översiktskarta.



1:100'000.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdikningsföretaget Abrahamsäng - Olsäng år 1929" i Kristianopels socken av Blekinge län.

Företagets läge. Företaget är beläget vid kusten av Östersjön, omkring 8 km. söder om Kristianopels kyrka.

De av företaget berörda markerna äro å den betänkandet bifogade översiktskartan till sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående Genom syneförrättning enligt vattenlagen,
rättslig handlagd av undertecknad och avslutad den
utredning. 3 sept. 1929 hava alla rättsliga frågor rörande företaget blivit utredda. Denna syneförrättning har sedermera enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår, tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och härvid upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande.

Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an-
slagssökande.

Genom förening av den 28 dec. 1929 hava samtliga delägare i företaget överenskommit att till utförande av detsamma söka statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från statens avdikningslånefond.

Allmän beskriv-
ning över avdik-
ningsområdet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet en areal av 53,71 hektar. Härav utgöres 35,55 hektar av åker och 18,16 hektar av ängs- och betesmark.

Jordmån.

Jordmånen utgöres mestadels av mer eller mindre sandblandad mylla på botten av morän.

I den till synehandlingarna hörande beskrivningen finnas jordmånsförhållandena för de särskilda ägoområdena närmare angivna.

Växtlighet.

Växtligheten å området utgöres å de odlade markerna av våra vanliga kulturväxter och å övriga marker huvudsakligen av s. k. sura grässlåg samt buskar och träd.

Hydrografiska

För de hydrografiska förhållandena finnas

förhållanden.

närmare redogörelser intagna i det i synehandlingarna intagna utlåtandet och hänvisas beträffande dessa förhållanden till detta.

Enskild dik-

Några enskilda diken, till vilkas uppta-

ning.

gande statsunderstöd sökes, finnas ej intagna i den föreliggande avdikningsplanen.

Arbetets.

Jämligt bestämmelserna i det i synehand-

utförande.

lingarna intagna utlåtandet skall arbetet vara påbörjat inom ett år efter det syneförrättningen vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordam före den 31 dec. 1933.

Båtnad genom

Av synehandlingarna framgår, att de i fö-

företaget.

retaget ingående markerna i sitt före företags utförande befintliga tillstånd blivit värderade till 34595,55 kr.
och att samma marker efter företags utförande uppskattats till 57183.- "

Båtnaden genom företaget skul-

le således komma att uppgå till

22587,45 "

Kostnader.

Vid syneförrättningen har kostnaden för företagets utförande blivit beräknad

till 20900.-kr.

Övriga kostnader, såsom synekostnader,

betänkande m. m. utgöra 889,91"

vadan samtliga med företagets genomfö-

rande förenade utgifter uppgå till 21789,91"

Relativ

Vid jämförelse mellan den båtnad, som be-

kostnad.

räknats uppkomma genom företaget och de med företaget förenade kostnaderna befinnes att relativa kostnaden utgör 0,96,

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits får jag tillstyrka att största möjliga statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från avdikningslånefonden måtte till företaget beviljas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

1:o/ översiktskarta;

2:o/ tabell, angivande låne- och anslagssökandenas

andel i kostnader samt låne- och anslagsbelopp;

3:o/ kostnadsberäkning;

4:o/ förening för sökande av statsunderstöd;

5:o/ avskrifter av synhandlingarna och

6:o/ plankarta och andra ritningar rörande företaget / 2 blad/.

Vedeby, Torskors i okt. 1931.

Magnus Wixell.

	Hela torrläggingsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Mar	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	Mar	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
Åker	35	55							35	55						
Annan mark	18	16							18	16						
Summa	53	71	34595	55	57183	-	22587	45	53	71	34595	55	57183	-	22587	45
Vedeby, Torsfors 1 okt. 1931. Magnus Wixell.																

Fastigheternas			Ägarnas namn	Ägofigurernas nummer	Areal					
Motal	nummer	namn			Åker		Annan mark		Summa	
					Har	ar	Har	ar	Har	ar
1/16	1 ⁶	Klakebäck	A.A.J. Nilsson	1,3,4, 6-8		29		48		77
1/16	1 ⁵	d:o	d:o	9-15,17,19-25	1	27	1	94	3	21
~~11/8~~ 7/8	3 ⁷	Abrahamsäng	Hjalmar Håkansson	26-35,39-42, 46-49,51,52,53- 58,60-64,66,67, 69,70,72-76,79, 81-87,89-91,133- 135,137,138,141 och 142	15	62	11	08	26	70
7/24	3 ⁸	d:o	Hilding Svensson	96-98,100-104, 106,107, 110- 113, 118-129	4	91	3	27	8	18
avs. fr.	ar 3 ⁷	d:o	Th. ^e Wärngren	143,145-153	3	98		94	4	92
avs. fr.	9 ¹⁵	Olsäng	O. Gottfrid Olsson	154-169, 171-175	5	86		32	6	18
avs. fr.	9 ¹³	d:o	John Olsson	176 - 177		41		-		41
avs. fr.	9 ¹⁷	d:o	O. Gottfrid Olsson	179		46		-		46
avs. fr.	9 ¹⁸	d:o	Anton Olsson	180 - 190	2	75		-	2	75
avs. fr.		d:o	O. Gottfrid Olsson	191	-	-		13		13
				Summa	35	55	18	16	53	71

	Bidnad		Andel i kostnaden för						Summa kronor	Relativ kostnad.	Bidragets storlek i procent av kostnaden.	Bidrag.		Län.		
			Vattenavledningsarbetet.		syneförrättningen.		Belänskostnaden.									
	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre		%	Kr.	Öre	Kr.	Öre
	271	30	250	80	8	40	2	28	261	48	0,96	48,60	127	08	134	40
	568	50	526	68	17	63	4	79	549	10	"	"	266	86	282	24
	11772	40	10893	08	364	67	99	15	11356	90	"	"	5519	46	5837	44
	2838	05	2625	04	87	88	23	89	2736	81	"	"	1330	09	1406	72
	1605	70	1485	99	49	75	13	53	1549	27	"	"	752	95	796	32
	4266	-	3948	01	132	17	35	94	4116	12	"	"	2000	43	2115	69
	114	80	106	59	3	57		97	111	13	"	"	54	01	57	12
	128	80	119	13	3	99	1	08	124	20	"	"	60	36	63	84
	1015	40	938	41	31	41	8	54	978	36	"	"	475	48	502	88
	6	50	6	27		21		06	6	54	"	"	3	18	~~3~~	~~36~~
	22587	45	20900	-	699	68	190	23	21789	91			10589	90	11200	01
	Vedeby, Torskörs i okt. 1931. Magnus Wixell.															

* kan anderszins luiden 25989/23

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.

Sträckan A - B /enl. synehandlingarna/	5200.-	
" B - C / " " /	8700.-	17391.29 ^{*)}
" B - D / " " /	<u>7000.-</u>	<u>20900.-</u>
Synekostnader	699,68	
Betänkande m. m.	<u>190,23</u>	.889,91
		<u>18281.20</u>
Summa kronor		<u>21789.91</u>

Vedeby, Torskors i okt. 1931.

Magnus Wixell.

*) Minnenaingen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med
Stöd av förelagda räkenskaper angående företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 18281 kr. 20 öre.

Stockholm den 3 augusti 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Abrahams-
säng - Olsäng år 1929" , i Kristianopels socken av Blekinge
län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens
lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1929 enligt vat-
tenlagen handlagd syneförrättning, hava beslutat att ingå
till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om dels statsbi-
drag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens
avdikningslånefond till ifrågavarande företags utförande, och
uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att vidtaga
alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för
erhållande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån
kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på re-
spektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfäl-
lande anslags- och lånebelopp.

Abrahamsäng , Fågelmara den 28 december 1929.

Hjalmar Håkansson

Gottfrid Olsson

A. J. Nilsson

Th. Werngren

Hilding Svensson

John Olsson

Anton Svensson.

m.h.p.p.

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Karl Johansson

Hilda Johansson

Abrahamsäng

Abrahamsäng.

Förställande avskriften liksom med originalen begygn.

Magnus Wixell

1933 den 5 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Utdikningsföretaget Abrahamsång - Olsång år 1929" i Kristianopels socken av Blekinge län.

Lån 9.400 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 28 juli 1933, ~~Min~~skat genom Lantbruksstyrelsens beslut den 5 oktober 1933 till 9.390 kronor.

Lånet har beviljats till nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hem- man	Mantal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Kristianopels socken</u>			
Klakebäck	1/16	5 1	A. J. Nilsson
"	1/16	6 1	Dime
Abrahamsång	7/8	7 3	Hjalmar Håkansson
" (Charlottenberg) avs. av		7 3	Th. Werngren
"	7/24	8 3	Hilding Svensson
<i>Olsång</i>	avs.	13 9	John Olsson
<i>Olsång</i>	avs.	15 9	O. Gottfrid Olsson
"	avs.	17 9	Dime
"	avs.	18 9	Anten Svensson

Stockholm den 5 oktober 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

fjärde ex. 2

Utdrag ur protokollet hållet
vid arbetsstyrelsens samman-
träde för "Utbildningsföretaget
Kommunstyrelsen 1929" den
28 december 1929

§ 2.

För ordförande inom styrelsen valdes
användigt Hjalmar Laksenius i Kunn-
äng.

Lenn Svane
Hjalmar Laksenius
ordf.

justerat:
Hilding Persson, Olof G. Olsson

Utdrag ur protokoll
hållt vid sammankädet
med deltagare i "Utdiknings-
företaget Skumming-Olång
1929" den 28 december 1929

§ 2.

Fem arbetstygles för företaget uti-
ges: Köpmannen Olof G. Olsson i Olång
och Lulbrukarne Hilding Pernum och
Hjalmar Hakansson i Skumming

§ 3.

Fem äre förta gengen sammankalla
arbetstygles uti Hjalmar Hakansson
i Skumming.

Som ovan
Hjalmar Hakansson
ordf.

justerat:

Hilding Pernum, John Olsson

O. G. Olssons fastighet har försälsats exekutivt och Olsson
har anflyttat från orten.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G för "utdikningsföre-

taget Abrahamsäng - Olsäng år 1929" i Kristianopels socken av

Blekinge län.

1/16	mtl.	~~nr~~ 1	6	Klakebäck	ägare	A. J. Nilsson
1/16	"	~~#~~ 1	5	d:o	"	d:o
7/8	"	~~#~~ 3	7	Abrahamsäng	"	Hjalmar Håkansson
7/24	"	~~#~~ 3	8	d:o	"	Hilding Svensson
avs.	~~fr~~	~~av~~ 3	7	d:o/Charlot-	"	Th. ^e Wärngren
avs.	~~#~~	9	15	Olssäng	"	O. Gottfrid Olsson
avs.	~~#~~	9	13	d:o	"	Johan Olsson
avs.	~~#~~	9	17	d:o	"	O. Gottfrid Olsson
avs.	~~#~~	9	18	d:o	"	Anton Svensson
~~avs.~~				~~d:o/Olofshem/~~	~~"~~	~~O. Gottfrid Olsson.~~

Vedeby, Torsfors i okt. 1931.

Haynes

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G för "utdikningsföre-

taget Abrahamsäng - Olsäng år 1929" i Kristianopels socken av

Blekinge län.

2.	1/16	mtl.	~~n:r~~ 1	6	Klakebäck	ägare	A. J. Nilsson
1.	1/16	"	" 1	5	d:o	"	d:o
3.	7/8	"	" 3	7	Abrahamsäng	"	Hjalmar Håkansson
5.	7/24	"	" 3	8	d:o	"	Hilding Svensson
4.	avs.	~~av~~	" 3	7	d:o/Charlot-	"	Th. Wärngren
7.	avs.	"	" 9	15	tenberg/ Olsäng ~~ut ex.~~	"	O. Gottfrid Olsson
6.	avs.	"	" 9	13	d:o	"	Johan Olsson
8.	avs.	"	" 9	17	d:o ~~ut ex.~~	"	O. Gottfrid Olsson
9.	avs.	"	" 9	18	d:o	"	Anton Svensson
2	avs.	"	" 9		d:o/Olofshem/ ~~ut ex.~~	"	O. Gottfrid Olsson!

2/80

Vedeby, Forskors 1 okt. 1931.

~~holl~~ *Hayn m. nisse*

B E V I S över verkställd avsyning av
vattenavledningsföretag enligt rekvisi-
tion av vederbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Abrahamsäng - Olsäng
år 1929", i Kristianopels socken av Ble-
kinge län.

Planen upprättad vid den 3 sept. 1929 avslutad syneförrätt-
ning, vilken sedermera tagit åt sig laga
kraft.

Statsunderstöd till företaget, såväl i form av statsbidrag
som lån, hava delägarna för avsikt att söka.
Fastställd arbetstid enligt syneförrättningen till den 31 dec.
1933.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Hjalmar Håkansson,
Abrahamsäng per Fågelmara.

Efter under arbetets gång verkställda besiktningar verk-
ställdes slutavsyning av företaget av förste assistenten Åke
Norling den 11 dec. 1931.

Företaget befanns härvid vara i sin helhet utfört i ö-
verensstämmelse med det laga kraftvunna förslaget och till-
styrkes till godkännande.

Vedeby, Torsfors den 10 febr. 1931.

Kajm. Nissen



Stpl. 1.- kr.

195

221
33

K 2-0133

DIARIE Nr. 24783
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 juli 1933 för
"utdikningsföretaget Abrahamsäng - Olsäng år 1929" i Kristianopels
socken av

BLEKINGE LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av niotusenfyrahundra (9.400) ⁺⁾

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av åttatusenåttahundraåttio
(8.880)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell
vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
hvar undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse, ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ^{OSS} mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen
verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan
minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av
sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

+) lånet minskat genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 5 oktober
1. 1933. 1000.
1933 till niotusentrehundranittio (9.390) kronor

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Norrmåning den *21 Augusti* 19*33*

Hjälmar Hakanesen Hilding Svensson

Att *Hjälmar Hakanesen och Hilding Svensson i Norrmåning*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl Johansson

Adress

Arvid Johansson

Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 28 juli
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 5 oktober 1933

Carl Johansson

Arvid Johansson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.