

7048

8810-3

K

Kopia.Blad 1.

Likheten med originalet bekräftar:

Magnus Wixell.

Förslag till "Utdikningsföretaget Nättröbyån
genom Siggamöla och Fundersmöla," i Erings-
boda socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vatten-
lagen år 1930 av:

Magnus Wixell.
Stiftens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
27 oktober 1933 fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 november 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Skala.
100 0 100 200 300 400 meter.
1:4000.

RIIN.Nr 001

K 8810-3

Nr 128 Blekinge
3 rith

Kopia.

Blad 2.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.


Förslag till "Utdikningsföretaget Nöttrabyön genom Siggamöla och Fundersmöla" i Eringsboda socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1930.

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 oktober 1933 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 november 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Nr 002

K 2-0138

2

Nr 128 Blekinge
3 mtr

Förslag till "Utdikningsföretaget Nättrabyön
genom Siggemåla och Fundermåla," i Erings-

boda socken av Blekinge län: upprättat vid synförrättning enligt
vattenlagen år 1930 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.






Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.


Kungl. Lantbruksstyrelsen
Björnsåder.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 oktober
fastställt till efterrättelse vid ar-
bets utförande.

Stockholm den 7 november 1933
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Sektionskala
1:100



Akt nr:
A138

AU\$A138

Avskrift.

A
K 3*0138

3407

STATENS LANTBRUKSINGENJÖRER
10 FEB. 1934

Handlingar rörande "Utdikningsföretaget
Nättrabyån genom Siggamåla och Fun-
dersmåla", i Eringsboda socken av Blekinge län;
upprättade vid synförrättning enligt vattenlagen år 1930 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Innehålla 30 skrivna sidor.
Härtill höra 3 blad ritningar.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden rörande vattenavledningsföretag inom Siggamåla och Fundersmåla.

År 1930 den 27 november kl. 10 f. m. inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos fru Jenny Johansson i Siggamåla för att, på grund av vederbörligt förordnande /bil. A/ handlägga syneförrättning rörande uppgrävning av Nättrabyån för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Siggamåla och Fundersmåla i Eringsboda socken av Blekinge län.

Delägarna i företaget hade i den för stämning stadgade ordning blivit kallade till dagens sammanträde och hade på grund härav följande personer tillstädeskommit, nämligen:

förrättningsökandena:

fru Jenny Johansson	för 1/6 mtl.	n:r 1	Siggamåla,
Vilhelm Olsson	" 5/32 "	n:r 1	Fundersmåla
Sven Svensson	" 1/6 "	n:r 1	Siggamåla.

samt av övriga delägare:

Vilhelm Fransson	för 1/6 mtl.	n:r 1	Siggamåla,
Olof Carlsson	" 1/6 "	n:r 1	d:o

genom Sven Aug. Carlsson, som dock ej innehade fullmakt för uppdraget.

Såsom godemän hade tillstädeskommit Olof Olsson, Blåningsmåla och Karl Olsson, Möllekulla.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synmännen kunde ej, vare sig av dessa eller av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens åsikt ej.

§ 4.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställa undersökningar för företaget och genomgick detta för de närvarande. Förrättnings sökanden yrkade att företaget skulle utföras på sådant sätt att deras marker erhöles möjlighet att för rimlig kostnad bliva nöjaktigt torrlagda. Rörande en utfartsvägsbro ingingo delägarna särskild förening /bil. B/

§ 5.

Olof Carlssons ombud framhöll, att den vattningsplats, som förefanns invid hans huvudmans ägor, även framdeles borde kunna användas för avsett ändamål.

§ 6.

Det upplystes, att det tidigare funnits en kvarn i Nättrabyån, tillhörig samtliga byamän inom Siggamåla by. Denna kvarn hade emellertid ^{blivit} varit utriven för 40 å 50 år sedan och ansågs, att det fall, som här förefanns aldrig kunde komma till användning. Samtliga delägare i fallet vore här närvarande och yrkade de samtliga att hänsyn till fallet ej skulle tagas.

§ 7.

Synemännen skulle nu på fältet verkställa nödiga graderingar och andra jorduppskattningar och meddelades detta de närvarande. - Sedan alla frågor för dagen nu voro behandlade förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde skulle hållas å samma plats fredagen den 12 december kl. 10 f. m., då delägare och godmän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta.

tillkännagivande.

Siggamåla den 27 november 1930.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

K. E. Olsson Olof Olsson.

År 1930 den 12 december kl. 10 f. m.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde ånyo förut angivna synemän för fortsatt behandling av det ifrågavarande vattenavledningsföretaget och hade därjämte följande personer tillstädeskommit:

Sven Svensson, Siggamåla

Olof Carlsson, d:o

Jenny Johansson, d:o

Vilhelm Fransson, d:o och

Vilhelm Olsson, Fundersmåla.

§ 8.

Utdikningsförslaget, som nu var fullständigt utarbetat, genomgicks för de närvarande och angavs härvid såväl det för varje särskild fastighet beräknade jordförbättrings-

värdet, som delaktigheten i kostnaderna för företagets utförande. Härvid framhölls särskilt bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen rörande delaktigheten för delägare, som ej varit sökande till företaget.

§ 9.

Det av synemännen rörande företaget avgivna utlåtandet upplästes / bil. c/.

§ 10.

Synemännen uppdrogo åt Vilhelm Fransson, Siggamåla, att utfärda kallelse för val av sådan styrelse för företaget, som omförmäles i 7 kap. 61 § vattenlagen.

§ 11.

Vilhelm Fransson, Siggamåla per Eringsboda erhöll i uppdrag att emottaga och förvara det rörande företaget avgivna utlåtandet med därtill hörande handlingar och ritningar, och skola dessa under besvärstiden hos honom vara tillgängliga för envar, som önskar taga del av desamma.

§ 12.

Förrättningsmannen uppläste 7 kap. 63 - 65 §§ vattenlagen samt i nämnda §§ åberopade lagrum och lämnade i öv-

rigt upplysningar rörande företags handhavande.

§ 13.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade
förklarades förrättningen avslutad.

Siggamåla den 12 december 1930.

Magnus Wixell.

Biträdande:

K. E. Olsson Olof Olsson.

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla, att behörig person måtte förordnas att handlägga synförrättning enligt 7 kap. vattenlagen för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanet n:r 1 Siggamåla, i Eringsboda socken av Blekinge län.

Följande fastigheter förmenas komma att beröras av företaget, nämligen:

Siggamåla n:r 1, ägare Jenny Johansson,

d:o " " Vilhelm Fransson

d:o " " Sven Svensson

d:o " " Olof Karlsson, och

Fundersmåla n:r 1, " Vilhelm Olsson

Siggamåla per Eringsboda den 22 aug. 1928.

Jenny Johansson

Vilhelm Olsson

Sven Svensson

1928. 10. 12.

RESOLUTION.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell,
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande
förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 28 augusti 1928.

Gustaf Gyllenkrok

Hagnar Folin.

Bil. B.

Undertecknade, samtliga delägare i det utdikningsföretag, som avser uppgrävning av Nättrabyån genom ägor till hemmanen Siggamåla och Fundersmåla i Eringsboda socken, ha vid synesammanträde denna dag överenskommit, att kostnader för ombyggnad av den å Sven Svenssons i Siggamåla ägor belägna ägovägsbron ej skall upptagas i utdikningsförslaget, utan skall denna bro ombyggas av oss gemensamt i enlighet med de delaktighetstal, som komma att gälla för företaget i övrigt, samt att Sven Svensson tillerkännes ett engångsbelopp av etthundra /100.-/ kronor som ersättning för framtida underhållet av bron. Vid ombyggnaden skall bronns överbyggnad utföras av ekvirke och förses med 4 st. bärbjälkar av dimensionerna 6" x 8" och brobanan göras av 3,6 meter

långa planker av minst 2 $\frac{1}{2}$ " tjocklek.

Stigamåla den 27 november 1930.

Sven Svensson

Vilhelm Fransson

Jenny Johansson

Vilhelm Olsson

Olof Carlsson genom Sven Aug. Carlsson.

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

K. E. Olsson

Olof Olsson.

Bil. C.

U T L Å T A N D E.

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande
"utdikningsföretaget Nättrabyån genom Siggamåla och
Fundersmåla", i Eringsboda socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en
del till byarna Siggamåla och Fundersmåla i Eringsboda soc-
ken hörande vattenskadade marker, belägna invid en gren av
Nättrabyån. För ernående av det avsedda ändamålet erfordras
att den ifrågavarande grenen av Nättrabyån genom och från
sankmarksområdet avsevärt fördjupas och i övrigt gives ef-
ter den i ågrenen framrinnande vattenmängden lämpade dimen-
sioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e.

Sankmarksområdet ingår i Nättrabyåns nederbördsområde,
som i kungl. kungörelsen den 15 april 1922 /n:r 191/ finnes
intagen under n:r 81.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r,
a r e a l o c h d y l i k t.

Över de vattenskadade markerna har av framlidne lantbruksingenjören C. A. Sylvan år 1895 upprättats plankarta och har denna, efter företagna kompletteringar samt ytvägningar befunnits fullt användbar för utdikningsföretaget ifråga. Denna plankarta innefattar alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i ån ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträk-
nings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurer-
na inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna
längd framgår, att arealen av de vattenskadade markerna upp-
gå till 14,11 hektar, varav 3,07 hektar utgöres av åker och
11,04 hektar av ängs- eller odlingsmark.

Företagets omfattning.

Företaget omfattar dels uppgrävning av Nättrabyån å
sträckan mellan avvägningspunkterna 13+65 och 0 och dels
upptagande av ett vattningsdike från avvägningspunkten 4+20
upp till ägoskiftet n:r 3 .

Detta vattningsdike, som skall upptagas efter den gamla årän-
nan, skall givas samma bottenläge, som blivit bestämt för ån

vid punkt 4+20 samt med en bottenbredd av 0,50 meter och sidolutning 1:1,5.

Hydrografiska utredningar och
dimensionsberäkningar. m. m.

För utrönande av de för vattendraget erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och skola av dessa här anföras följande:

Nederbördsområdet för den till uppgrävning föreslagna sträckan av Nättrabyån uppgår till 103 km^2 . Inom detsamma förekomma förhållandevis stora vattensamlingar och med hänsyn härtill, ävensom till områdets topografiska beskaffenhet i övrigt samt till nederbördsförhållandena i trakten har flodavrinningen befunnits böra beräknas till högst 40 lit./km^2 . Den största vattenmassa vattendraget skulle ha att avbörda skulle således vara $4,1 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Enligt vanliga beräkningsgrunder skulle den nämnda vattenmängden kunna framföras i en kanal med 2 meters bottenbredd och sidolutningen 1:1,5. Vattendjupet skulle då bli omkring 1,5 meter och vattnets hastighet 0,6 meter i sekunden. - Under vegetationstiden skulle vattendjupet

endast undantagsvis komma att överstiga 0,25 meter.

B r o a r.

Över den ifrågavarande åsträckan förekommer endast en bro, nämligen en vid punkt 9+22 belägen ägovägsbro. Rörande denna har träffats särskild överenskommelse, vadan ombyggnaden av densamma ej ingår i de vid det nu föreliggande företaget bestämda arbetena. Vid brons ombyggnad skall avståndet mellan dessammas landfästen vara minst 3,5 meter.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna synförrättning blivit bestämda att utföras, närmare specificerade. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivit beräknade till ett sammanlagt belopp av 7850.- kronor.

E r s ä t t n i n g a r.

För vattendragets utvidgning kommer ej någon produktiv jord att tagas i anspråk, vadan ersättningar för jordupplåtelse härför ej ifrågakomma. -

Som ersättning till ägaren av hemmanet n:r 1 Sigga-måla, Sven Svensson, skall för underhåll av den förut om-

71.
nämnda ägobron, enligt träffad överenskommelse, utgå
ett belopp av 100.- kronor.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 §
vattenlagen, hava synemännen verkställt uppskattning av den
genom företaget uppkommande båtnaden, och återfinnas såväl
de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastig-
heterna belöpanden andelarnas värden före och efter den fö-
reslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut an-
givna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingsläng-
den. Enligt denna längd utgör markernas värdeföre- och torrlägg-
ningen 5210,70 kronor och efter torrläggningen 13355,90 kro-
nor, vadan värdeökningen skulle komma att uppgå till 8143,20
kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av
den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras,
att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaf-
fenhet, som lutningsförhållanden; belägenhet med avseende på
avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som
härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda

ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Delaktighet i kostnaderna för
företagets utförande.

Några sådana förhållanden, som för jämkning av delaktigheten i de med företagets utförande förenade kostnaderna kunna föranleda detsamma uppdelning i särskilda avdelningar på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägas, föreligger ej och ej heller föreligger skäl för jämkning i delaktigheten enligt 7 kap. 26 § vattenlagen, utan skall varje delägare i företaget, på sätt i 7 kap. 23 § vattenlagen sägs, tuga del i kostnaderna för detsamma i mån av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

Särskilda bestämmelser.

Beträffande företaget få synomännen i övrigt, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma:
att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upp-

rättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur ån, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om ån och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande avlopp.

För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning och skall, i brist av åsämjande, ersättningen bestämmas enligt lagen om skiljemän;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av åsträckan skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 december 1934;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående

utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända

till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Nättra-

byån genom Siggamåla och Fundersmåla".

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap.

.30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och för-

delas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för

var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Synemännen få meddela, att besvär emot denna förrättning
må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm,
inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som sko-
la ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagan-

dens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvä-

ren fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för

ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vat-

tenlagen beträffande besvårs ingivande.

Siggamåla den 12 december 1930.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

K. E. Olsson Olof Olsson.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,

besvär icke inom laga tid anförts mot förestående syneför-
rättning; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm
i Söderbygdens vattendomstols kansli den 10 mars 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Lösen redov. gm stpl. 0,50
Stämpel 1.-

Summa kronor 1,50

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "Utdikningsföretaget Hätt-
nabyen genom Liggsmåla och Fundermåla" i brings-
brda riken av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1930.

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/6	1 ²	Liggamåla		Luen Luensten ssk.
				1	behemmark, sandig, mullyrd på morän
				2	åker, 0.5 m. mullyrd . moränsten
				3	. 0.5
				4	. 1.
				5	behemmark, 0.5 m
				6	. 0.5
				7	åker 0.7
				8	. 0.9
				9	. 0.6
				10	. 0.5
				11	. 0.3
				12	. 0.3
				13	. 0.3
				14	. 0.3
				15	. 0.3
				16	behemmark, stengrd
				17	. 0.3 m. mullyrd på .
				18	åker 0.3
				19	. 0.5
				20	. 0.6
				21	. djup
				22	
				23	
				24	odlingsmark, 0.6 m.
				44	. 0.3
				45	. 0.3
					Örnfrös

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar				Jordvärde per ågofigur	
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre		
			21					300	0.80	240	50	40	1-	300	63	-				
28								1000	0.55	550	154	-	1-	1000	280	-				
11								900	0.55	495	54	45	1-	900	99	-				
36								1200	0.40	480	172	80	0.90	1080	388	80				
			08					500	0.85	425	12	75	1-	500	15	-				
			08					500	0.85	425	34	-	1-	500	40	-				
06								1000	0.60	600	36	-	1-	1000	60	-				
17								1200	0.50	600	102	-	1-	1200	204	-				
14								1200	0.50	600	84	-	1-	1200	168	-				
29								1200	0.55	660	191	40	1-	1200	348	-				
26								1200	0.60	720	187	20	1-	1200	312	-				
12								900	0.50	450	54	-	1-	900	108	-				
09								900	0.40	360	32	40	1-	900	81	-				
10								900	0.35	315	31	50	0.95	855	85	50				
11								900	0.40	360	39	60	1-	900	99	-				
			10					100	0.90	90	9	-	1-	100	10	-				
			08					400	0.80	320	25	60	1-	400	32	-				
30								1100	0.70	770	231	-	1-	1100	330	-				
09								1100	0.70	770	69	30	1-	1100	99	-				
07								1100	0.60	660	46	20	1-	1100	77	-				
06								1100	0.50	550	33	-	1-	1100	66	-				
10								1100	0.45	495	49	50	1-	1100	110	-				
21								1100	0.45	495	103	95	1-	1100	231	-				
			88					1000	0.40	400	352	-	1-	1000	880	-				
			16					500	0.70	350	56	-	1-	500	80	-				
			12					600	0.60	240	28	80	1-	600	72	-				
292		166									2240	85			4338	30				

F a s t i g h e t e r n a s				Ägarens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfäst
				46	betesmark, mullrik lätthet
				47	" " " "
				48	" " " "
				49	" " " "
					Summa
	1/6	13	Liggemåla		Olof Carlsson.
				25	betesmark, mullrik lätthet Summa
	1/6	14	Liggemåla		Jenny Johansson.
				26	betesmark, mullrik lätthet
				27	odlingsmark, 0.7 m. mullrik jord på moräna
				28	" djup " "
				29	" " " "
				30	" 0.7 m. " "
					Summa
	1/6	15	Liggemåla		Vilhelm Fransson.
				31	odlingsmark, 0.3 m. mullrik jord på moräna
				32	" djup " "
				33	" " " "
				34	" " " "
					Summa
	5/32	12	Fundersmåla		Vilhelm Olsson. sk.
				35	odlingsmark, djup mullrik jord på moräna
				36	" " " "
				37	" 0.5 " "
				38	" 0.5 " "
				39	äker 0.7 " "
					Överfäst

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
292		166									2240	65			4338	30			
		21						500	0.40	200	42	-	1-	500	105	-			
		42						700	0.50	350	147	-	1-	700	294	-			
		17						400	0.25	100	17	-	0.85	340	57	80			
		16						400	0.35	140	22	40	0.95	380	60	80			
292		262									2469	25			4855	90	2386	65	
		28						700	0.35	245	68	60	1-	700	196	-	127	40	
		06						600	0.60	360	21	60	1-	600	36	-			
		61						900	0.30	270	164	70	1-	900	549	-			
		53						1100	0.25	275	145	75	1-	1100	583	-			
		194						1200	0.25	300	582	-	1-	1200	2328	-			
		36						1000	0.35	350	126	-	1-	1000	360	-			
		360									1040	05			3856	-	2815	75	
		26						700	0.35	245	63	70	1-	700	182	-			
		16						1200	0.30	360	57	60	1-	1200	192	-			
		33						1200	0.20	240	79	20	1-	1200	396	-			
		121						1100	0.35	385	465	85	1-	1100	1331	-			
		196									666	35			2101	-	1434	65	
		70						1100	0.25	275	192	50	1-	1100	770	-			
		24						900	0.25	225	54	-	1-	900	216	-			
		43						500	0.55	275	118	25	1-	500	215	-			
		22						500	0.70	350	77	-	1-	500	110	-			
15								800	0.75	600	90	-	1-	800	120	-			
15		159									531	75			1431	-			

Fasti g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera, å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfart
				40	odlingsmark 0.2 mulljord på mossen
				41	steng
				42	0.3 m. minier
				43	0.6 m.
					Summa

Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
<u>Kostnadsberäkning</u> över "Vattensprings- företaget Nälkrabyån genom Liggamåla och Fundermåla", i bingsboda socken av Håpings län; uppmätt vid uppmätning enligt vattenlagen år 1930. Dagbok nr 5-fs.								
<u>Nälkrabyån.</u>								
13+65-9+62	403	Spjängning och utvättning av berg m ³	170	10.-	1700	-		
		grävning sand, mgt. sten .	450	1.50	675	-		
9+62-4+20	542	 sten i grus .	900	2.50	2250	-		
		 sand, mgt. sten .	700	1.50	1050	-		
		 dyg och sand .	550	0.60	330	-		
4+20-0	420	 " " " " " " .	1650	0.60	990	-		
		ersättning för underhåll av bro			100	-		7095 -
		<u>Vattenspringsdike från 4+20 efter gamla ärran:</u> m.	55	1.-				55 -
		För oförutsedda arbeten samt för ledning och tillägg under arbetets utförande tilläggas omkring 10% av förskädda arbetarkostnader						700 -
		Totalt						7850 -
Liggamåla den 12 december 1930 Magnus Wikell.								

[illegible]

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
Grävningskalk över "utdikningsföretaget Nättrabyån genom Liggamåla och Femderamåla," i bringeboda socken av Blekinge län; upprättad vid symföreläsning enligt vattenlagen år 1930.							
Nättrabyån	13+65	-	0.80	3.-	-	1:0.1	Vid utlösnen damm. Sprängning
	13+20	45	0.84	.	-	.	i berg i nedre sträckan.
	13.	20	1.08	.	-	.	hos slänter bibehålles.
	12+80	20	1.62	.	-	.	
	12+40	40	3.-	.	-	.	
	12.	40	1.18	2.-	5.6	1:1.5	De angivna dagbreddarna
	11+60	40	1.57	.	6.7	.	bekräfta minibräddarna.
	11+32	28	1.51	.	6.5	.	De nuvarande dagbreddarna
	11.	32	1.21	.	5.6	.	är större bibehålles de
	10+55	45	1.39	.	6.2	.	befintliga slantarna. Se
	10.	55	1.50	.	6.5	.	vidare sektionsritning-
	9+62	38	1.62	.	6.9	.	arna.
	9.	62	2.90	.	10.7	.	Förp. vid 9+50 (planlaga: se
	8+50	50	1.94	.	7.8	.	planlaga) höjdläge = + 8.48
	8.	50	1.86	.	7.6	.	meter.
	7+50	50	1.63	.	6.9	.	
	7.	50	1.63	.	6.9	.	
	6+50	50	1.74	.	7.2	.	
	6.	50	1.60	.	6.8	.	
	5+50	50	1.63	.	6.9	.	
	5.	50	1.75	.	7.3	.	
	4+50	50	1.68	2.-	7.1	.	De i grävnings Tabellen angivna
	4.	50	2.05	.	8.2	.	djupen bekräfta kanalbotten

20

20

K _____ 3*0138

Avskrift.

DIARIE NR 8407
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 FEB. 1934



Betönkande rörande "utdikningsföretaget Nättrabyån genom Siggamöla och Fundersmöla" i Eringsboda socken av Blekinge län; upprättat för sökande av statsunderstöd år 1930 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör



Innehåller 9 skrivna sidor.

Avslut

Gernu Kongf. Majts nädja brev den 27 oktober
1933 fastställt till efterrättelse vid arbetets utfrämme.


Stockholm den 7 november 1933.

På Kongf. Landtbrukstygglasens namn

Albert Smith.

På förordnadt bityggs
Kajm. Nissen.

Översigtskarta



1:100 000

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdikningsföretaget Nättrabyån genom Siggamåla och Fundersmåla" i Eringsboda socken av Blekinge län.

Företagets

Företaget är beläget omkring $\frac{1}{2}$ mil ös-

läge.

ter om Eringsboda kyrka och omkring 1 mil från Holmsjö järnvägsstation å Karlskrona - Växjö järnväg.

De av företaget berörda märkerna äro å den betänkandet bifogade översiktskartan till sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vattenlagen,

rättslig

handlagd av undertecknad och avslutad den

utredning.

12 dec. 1930 hava alla rättsliga frågor

rörande företaget blivit utredda. Denna syneförrättning har sedermera, enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår, tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar

och härvid upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an-

Genom förening av den 29 april 1931 hava

slagssökande.

samtliga delägare i företaget överenskom-

mit att till utförande av detsamma söka statsunder-

stöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalnings-

skyldighet som lån från statens avdikningslånefond.

Allmän beskriv-

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet

ning över avdik-

en areal av 14,11 hektar. Härav utgöres

ningsområdet.

3,07 hektar av åker och 11,04 hektar av

ängsmarker.

Jordmån.

Jordmånen utgöres av mulljord eller väl

förmultnad mossstorvjord på botten av mö-

ränmellanlera eller moränlera.

I den till synehandlingarna hörande beskrivningen finnas jordmånsförhållandena för de särskilda ägoområdena närmare angivna.

Växblighet.

Växtligheten å området utgöres å de odla-

de markerna av våra vanliga kulturväxter och å övri-

ga marker huvudsakligen av s. k. sura grässlåg.

Hydrografiska
förhållanden.

För de hydrografiska förhållandena fin-
nas närmare redogörelser intagna i det

i synehandlingarna intagna utlåtandet, och hänvi-
sas beträffande dessa förhållanden till detsamma.

Enskild dik-
ning.

Några enskilda diken, till vilkas upp-
tagande statsunderstöd sökes, finnas ej

intagna i den föreliggande avdikningsplanen.

Arbetets ut-
förande.

Jämlikt bestämmelserna i det i synehand-
lingarna intagna utlåtandet skall arbetet
vara påbörjat inom ett år efter det syneförrättnin-
gen vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan
före den 31 dec. 1934. - Företaget är emellertid re-
dan utfört.

Båtnad genom
företaget.

Av synehandlingarna framgår, att de i fö-
retaget ingående markerna i sitt före fö-
retagets utförande befintliga tillstånd blivit vär-
derade till 5210,70 kr.
och att samma marker efter företaget utfö-
rande uppskattats till 13353,90 "

Båtnaden genom företaget skulle således

komma att uppgå till

8143,20 kr.

Kostnader.

Vid syneförrättningen har kost-

naden för företaget utförande blivit be-

räknad till

7850.- "

Övriga kostnader, såsom synekostnader,

betänkande m. m. utgöra

550,73 "

vadan samtliga med företagets genomfö-

rande förenade utgifter uppgå till

8400,73 "

Relativ

Vid jämförelse mellan den båtnad, som be-

kostnad.

räknats uppkomma genom företaget, och de

med företaget förenade kostnaderna befinnes att re-

lativa kostnaden utgör 1,03 om förrättningskost-

naderna medräknas och 0,96 om dessa kostnader ej

medtagas.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits får

jag tillstyrka att största möjliga statsunderstöd

i form av såväl statsbidrag utan återbetalnings-

skyldighet som lån från avdömningslånefonden måtte

till företaget beviljas, och får jag därvid särskilt

framhålla, att de ifrågavarande hemmanens övriga odlade områdena utgöras av smärre, steniga åker-tegar, som i dessa tider draga allt för dryga kostnader, om desamma skola brukas som åker.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1:o/ översiktskarta;
- 2:o/ tabell, angivande låne- och anslagssökandenas andel i kostnader samt låne- och anslagsbelopp;
- 3:o/ kostnadsberäkning;
- 4:o/ förening för sökande av statsunderstöd;
- 5:o/ avskrifter av synhandlingarna och
- 6:o/ plankarta och andra ritningar rörande företaget

/4 blad/.

Vedeby, Torskors 4 mars 1932.

Magnus Wixell.

Fastigheternas.				Ägofigurerens nummer	A r e a l						
mental	nummer	namn.			Åker		Annor mark		Summa		
1/6	² 1	Siggamåla	Sven Svensson	1-49	Har	ar	Har	ar	Har	ar	
					2	92	2	62	5	54	
1/6	³ 1	d:o	Olof Carlsson	25				28		28	
1/6	⁴ 1	d:o	Jenny Johansson	26-30			3	50	3	50	
1/6	⁵ 1	d:o	Vilhelm Fransson	31-34			1	96	1	96	
5/32	² 1	Fundersmåla	Vilhelm Olsson	35-43		15	2	68	2	83	
			Summa		3	07	11	04	14	11	

Förbättringsvärdet		Andel i kostnaderna för								Summa kostnad	Relativ kostnad.	Bidragets storlek i procent av kostnaden.	Bidrag.	Län.	
		Vattenavledningsarbetet		Synförrättningen		Betönskondek.									
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		%	Kr.	öre	Kr.	öre
2386	65	2300	84	121	86	39	55	2462	25	1,03 /0,96%	0,50	1193	32	1193	33
127	40	122	46	6	49	2	11	131	06	"	"	63	70	63	70
2815	95	2714	53	143	78	46	67	2904	98	"	"	1407	98	1407	97
1434	65	1383	17	73	26	23	78	1480	21	"	"	717	32	717	33
1378	55	1329	-	70	39	22	84	1422	23	"	"	689	28	689	27
8143	20	7850	-	415	78	134	95	8400	73			4071	60	4071	60
Vedeby, Torskörs i mars 1932.															
Magnus Wixell.															

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G .

Vattenavledningsarbetet / enl. synhand-

lingarna/

7590.- x)
7850.-kr.

Förrättningskostnader

415,78 kr.

Betänkande m.m.

134,95 "

550,73"

Summa kronor 8140,73

Vedeby, Torsfors 1 mars 1932.

Magnus Wixell.

+) Minskningen mottagen av Kungl. Lantbrukstypsen
med stöd av fristadda räkenskaper angående fristaget.

Vid arbetplanens friställande har kostnaden för
fristaget beräknats till 8140 kronor 73 öre.

Stockholm den 7 november 1933.
På Kungl. Lantbrukstypsens vägnar:
Albert Erntli.

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Nättra-
byån genom Siggamåla och Fundersmåla", i Eringsboda socken
av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprät-
tat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år
1930 enligt vattenlagen handlagd syneförrättning, hava be-
slutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning
om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels
lån från statens avdikningslånefond till ifrågavarande före-
tags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda
styrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla
de handlingar, som för erhållande och utbekommande av stats-
bidrag och avdikningslån kunna vara erforderliga, ävensom
att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda
grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Siggamåla den 29 april 1931.

Wilhelm Fransson Ordf. i Styrelsen.

Wilhelm Olsson Jenny Johansson

Sven Svensson Olof Carlsson

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

Ture Håkansson

Klockamåla

Gunnar Andersson

Södra Eringsboda.

Förstämde ansliften tillstod med egenhändiga
betyg: Magnus Wixell

27/10

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G för låne-
sökandena i "utdikningsföretaget Nättrabyån genom Siggamåla
och Fundersmåla" i Eringsboda socken av Blekinge län.

1/6	² ✓ 1	Siggamåla	ägare Sven Svensson
1/6	³ ✓ 1	d:o	" Olof Carlsson
1/6	⁴ ✓ 1	d:o	" Jenny Johansson
1/6	⁵ ✓ 1	d:o	" Wilhelm Fransson
5/32	² ✓ 1	Fundersmåla	" Vilhelm Olsson

~~1/3~~ Vedeby, Torskörs den 7 mars 1932.

Kaymo m. a. u.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G för låne-
sökandena i "utdikningsföretaget Nättrabyån genom Siggamåla
och Fundersmåla" i Eringsboda socken av Blekinge län.

1/6	² 1	Siggamåla	ägare	Sven Svensson
1/6	³ 1	d:o	"	Olof Carlsson
1/6	⁴ 1	d:o	"	Jenny Johansson
1/6	⁵ 1	d:o	"	Vilhelm Fransson
5/32	² 1	Fundersmåla	"	Vilhelm Olsson

Vedeby, Torsfors den 7 mars 1932.

Layman

1934 den 15 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Utdikningsföretaget Nättrabyån" genom Siggamåla och
Funderomåla i Bringsboda socken av Blekinge län.

Lån 4.070 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 27 oktober 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående ötsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Hantal	Register- nummer	Ägare
<u>Bringsboda socken.</u>			
Siggamåla	1/6	• 1 ²	Sven Svensson
"	1/6	• 1 ³	Olof Carlsson
"	1/6	• 1 ⁴	Jenny Johansson
"	1/6	• 1 ⁵	Vilhelm Fransson
Funderomåla	5/32	• 1 ²	Vilhelm Oloson

Stockholm den 15 februari 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

För vid sammankänt med deltagare i
 "Värdningsföreläget i Tältrabyggen" genom
 Ljggamila och Skundersmala byar kommit
 till en överenskomst om att de båda byarna
 skall dela på de vatten som kommer till
 de båda byarna belägna i Eringsboda socken.
 Metelsta härad och Blekinge Län den 24 januari 1931

1.
 Sedan samtliga i förening intresserade deltagare
 infunnit sig enligt kallelse av den 15 januari
 följande beslut togs om styrelse: 2.
 Till ordförande för ovanberörda vattenarlet-
 ningsföretag välles enligt Lantbr. Nilsen
 Skundersmala Ljggamila. Till Kassör Lantbr.
 Nilsen Skundersmala. Samt till Räk-
 skapsförare till Jenny Johansson Ljggamila.

3.
 Beslut fattades att styrelsen svarar mot
 anmottning i 2 olika bitningar till införa
 arbetet i fråga varant arbetet enligt av
 Lantbruksingenjör N. Tillsell utgjorda förslag

4.
 En förning ingicks emellan samtliga deltagare
 och godkändes samman ena metelsta namn-
 underskrift:

Sedan samtliga deltagare tagit del av från
 ingenjör N. Tillsell inkomna förslag
 godkändes sammankäntet avslutat:

Stift uttryckt intyg

Jenny Johansson

Ljggamila fr. Eringsboda t. 24/1 1931
 Nilsen Skundersmala
 Styrelsen Orf.

Duplett.

B E V I S över verkställd avsyning av
vattenavledningsföretag, enligt rekvi-
sition av vederbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Nättrabyån genom Sig-
gamåla och Fundersmåla", i Eringsboda soc-
ken av Blekinge län.

Planen upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen, av-
slutad den 12 december 1930.- Syneförrätt-
ningen har sedermera tagit åt sig laga kraft.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag sökes.

Lån från statens avdikningslånefond sökes.

Fastställd arbetstid vid syneförrättningen: till den 31 dec. 1934.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Vilhelm Fransson,
Siggamåla, Eringsboda.

Efter företagen besiktning blev företaget slutligt av-
synat av förste assistenten Åke Norling den 8 dec. 1932.

Detsamma befanns härvid vara utfört i noggrann överens-
stämmelse med den laga kraftvunna arbetsplanen och förordass
till godkännande.

Vedeby, Torsfors den 31 dec. 1931

Kaym. Nicu

Statens lantbruksingenjör.

Stpl. 1.-
/å originalet/.

Sodh. 1572 1934

7735

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MRS. 1932

und.ans. 7731
32

B E V I S över verkställd avsyning av
vattenavledningsföretag, enligt rekvi-
sition av vederbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Nättrabyån genom Sig-
gamåla och Fundersmåla", i Eringsboda soc-
ken av Blekinge län.

Planen upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen, av-
slutad den 12 december 1930.- Syneförrätt-
ningen har sedermera tagit åt sig laga kraft.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag sökes.

Lån från statens avdikningslånefond sökes.

Fastställd arbetstid vid syneförrättningen: till den 31 dec. 1934.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Vilhelm Fransson,
Siggamåla, Eringsboda.

Efter företagen besiktning blev företaget slutligt av-
synat av förste assistenten Åke Norling den 8 dec. 1932.

Detsamma befanns härvid vara utfört i noggrann överens-
stämmelse med den laga kraftvunna arbetsplanen och förordass
till godkännande.

Vedeby, Torsfors den 31 dec. 1931

Raymond Ericson

Statens lantbruksingenjör.



Stpl. 1.-

293
33

K _____ 3-0138

DIARIE Nr 3407
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 FEB. 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 27 oktober 1933

för

"utökningsföretaget Nättrabyån genom
Siggamåla och Funderemåla", i Eningsboda
socken av

Blekinge län

2 h. konst 3 skt

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av *fyratusenstycken* (4070)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av *fyratusenstycken*
(4070) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av *statens lantbrukingenjör M. Wikell*
vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
hava undertecknad *e.*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *förtroende-*
man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom *vi* jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda *oss* mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1934
att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande, underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därpå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Siggamåla den 24 Januari 1934
Wilhelm Fransson Siggamåla
Jenny Johansson Siggamåla.
Wilhelm Olsson Fundermåla


Att Wilhelm Fransson, Jenny Johansson,
Wilhelm Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Wilhelm Carlsson Erik Gummesson
Fundermåla Gringsboda Adress Fundermåla Gringsboda

Med stöd av Kungl. brevet den 27 oktober
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 15 februari 1934





Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.