

Kopia.

1510-8
3-0141

K

Likheten med originalet, betygar:

Blad 1.

SS MAY 1933
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
DIVISION IV

13291

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsavdeln.


Förslog till "utdikningsföretaget Tattomåla - Persgärde" i Höllaryds socken av Blekinge län, upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1930 av:

Magnus Wixell.
Stadens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 21 april 1933 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 maj 1933

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Skala.

100. 0. 100. 200. 300. 400 meter.

1:4000.

KLIN.Nr001

K 3-0141
K 3-0140

Nr 118 Blekinge
3 ritn

Kopia.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Förslag till "utdikningsföretaget Tattamåla-Persgärde", i Hällaryds socken av Blekinge län; upprättat

vid synförrättning enligt vattenlagen år 1930 av:

Magnus Wixell.

Statsens lantbruksingenjör.


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Blad 2.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 21 april 1933 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 maj 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell

Kopia.

Förslag till "utdikningsföretaget Tattomåla-Persgårde", i Hällaryds socken av Blekinge län; upp-


rättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1930 av

Kungl. Lantbruksstyrelsen
- Ritningsarkiv

Blod 3.

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Förslag till bygdevägstrumman vid 3+19.



Skala=1:50.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
21 april 1933 Fastställt till efterrät-
telse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 maj 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith.

Förslag till underbyggnad av byvägstrumma vid 1+80.




Skala=1:100


Förslag till ägobro vid 5+9.




Skala=1:50.




Förslag till ägobro vid 9+37.



Skala=1:50.



Förslag till underbyggnad av utfartsvägstrumma vid 0+57.




Skala=1:100.

KLN.Nr003

K 3-0141

3

Nr 318 Blekinge 3 rita



Akt nr:
A141

AU\$A141

Avskrift.

K _____ 3*0141

17387



Handlingar rörande "utdikningsföretaget
Tattomöla - Persgärde", i Hällaryds socken
av Blekinge län; upprättade vid syneförrättning enligt vot-
tenlagen år 1930 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.



Innehålla 36 skrivna sidor.
Härtill höra 3 blad ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträden
rörande syneförrättning för vat-
tenavledning.

År 1930 den 31 dec. kl. 10 f.m. inställde sig under-
tecknad, statens lantbruksingenjör, å Tattamåla gård för
att på grund av vederbörligt förordnande / bil. A/ hand-
lägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen rörande
utdikning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Tat-
tamåla och Persgårde i Hållaryds socken av Blekinge län.

Delägarna i företaget hade i den för stämning stadga-
de ordning blivit kallade till dagens sammanträde.

Följande personer hade tillstädeskommit, nämligen:
förrättningsökandena:

agronom Gustaf Clemedtson och fröken Ellen svensson

för 1/2 mtl. n:r 1¹ Tattamåla,

samt av övriga delägare:

Nils Olsson för 367/13500 mtl. n:r 1⁶ Persgårde.

Sökanden, agronom Clemedtson var därjämte ordförande i

styrelsen för Hållaryds sockens vägdistrikt.

Såsom godemän hade inställt sig Johan Mattsson, Asarum och
Nils Henriksson, Hällaryd.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att hand-
lägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Nu inställde sig följande personer:

Bernt Nilsson för 97/2112 mtl. av nr 1⁵ Persgårde och

Viktor Nilsson " 133/13500 " " 1⁷ d:o

§ 3.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dessa eller
av delägarna i företaget utrönas.

§ 4.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens
åsikt ej.

§ 5.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställa under-
sökningar rörande det ifrågasatta företaget och med ledning
av dessa undersökningar uppgjort preliminärt förslag för det-
samma, vilket nu förelades delägarna. Sökanden yrkade härvid

3.

att företaget skulle utföras på sådant sätt, att deras
av detsamma beroende marker erhöile möjlighet att torr-
läggas till sådant djup, att desamma kunde ändamålsenligt
brukas, och om möjligt täckdikas.

§ 6.

I egenskap av ordförande i vägstyrelsen meddelade agro-
nom Clemedtson, att det vore vägstyrelsens önskan, att de
dikande skulle verkställa ombyggnaden av den bygdevägsbro,
som leder över det ifrågavarande diket och vilken behöver
ombyggas i samband med företaget, samt att densamma göres
6 meter bred.

§ 7.

Nu anlände August Eriksson, ägare av hemmanet n:r 1¹⁵
Persgårde.

§ 8.

Synemännen skulle nu på fältet verkställa jordvärde-
ringar och andra uppskattningar och besiktningar.

§ 9.

Då de frågor, som för dagen kunde behandlas, nu vo-
ro genomgångna, förklarades sammanträdet avslutat och till-

kännagavs, att nytt sammanträde komme att äga rum å samma plats lördagen den 8 nästa november kl. 10 f.m. då delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Tattamåla den 31 oktober 1930.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Joh. Mattsson

Nils Henriksson.

År 1930 den 8 november kl. 10 f. m.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde ånyo förut angivna synemän för fortsatt behandling av det ifrågavarande utdikningsföretaget och hade därjämte följande personer tillstädeskommit, nämligen:

agronom G. Clemedtson,

fröken Ellen Svensson, Tattamåla och

Nils Olsson, Persgårde.

§ 10.

Utdikningsförslaget hade nu blivit fullständigt utarbetat och alla till detsamma hörande längder upprättade, och ge-

nomgingos dessa nu för de närvarande. Härvid angavs såväl
det för varje särskild fastighet beräknade båtnadsvärdet
som delaktigheten i kostnaderna för företagets utförande.
- Under dessa redogörelser inställde sig Bernt Nilsson,
Persgårde, och erhöll han även del av de lämnade upplys-
ningarna.

§ 11.

Det angående företaget av synemännen avgivna utlå-
tandet upplästes. /bil. B/.

§ 12.

På grund av bestämmelserna i 7 kap. 61 § vattenlagen
skall utses skäl utses styrelse för handhavande av de med
företaget förenade angelägenheterna och uppdrogo på grund
härav, underhänvisning till 10 kap. 72 § vattenlagen, sy-
nemännen åt agronom G. Clemedtson att utfärda kallelse för
val av styrelse.

§ 13.

Synemännen meddelade, att de utsett agronom G. Cle-
medtson att emottaga och förvara det angående företaget.
avgivna utlåtet med därtill hörande handlingar och

ritningar och skola dessa under besvärstiden hållas tillgängliga å Tattamåla gård för envar, som åstudar att granska dem eller taga avskrift. därav.

§ 14.

Sedan alla frågor rörande företaget nu blivit behandlade förklarades förrättningen avslutad.

Tattamåla den 8 nov. 1930.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Joh. Mattsson

Nils Henriksson.

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknade ägare till $\frac{1}{2}$ mantal n:r 1 Tattamåla i

Hällaryds socken anhålla värdsamt att förordnande måtte

givas åt statens lantbruksingenjör att hålla syneförrätt-

ning för torrläggning av mark, som i 7 kap. vattenlagen av-

ses.

Följande fastigheter beröras av företaget: Tattamåla

gård, 367/13500 mtl. nr 1⁶, 49/4752 mtl. 1⁸ Persgårde, äga-
re Nils Olsson, 101/992 mtl. 1¹⁵ Persgårde, ägare August Erics-
son och 97/2112 mtl. 1⁵ Persgårde, ägare Bernt Nilsson.

Tattamåla per Elisberg den 10. 9. 1929.

Gustaf Clemedtson Ellen Svensson.

R E S O L U T I O N.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell,
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande
förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 12 september 1929.

Sven Hagströmer.

Gustaf Gyllenkrok.

Bil. B.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande

"utdikningsföretaget Tattamåla - Persgårde", i Hållaryds socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till hemmanen Tattamåla och Persgårde i Hållaryds socken hörande vattenskadade marker. För ernående av det avsedda ändamålet erfordras att det genom och från sankmarksområdet ledande avloppsdiket avsevärt fördjupas och i övrigt gives efter djupet lämpade dimensioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e.

Sankmarksområdet ingår ej i något av de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 / n:r 191/ omnämnda nederbördsområdena. Huvudavloppet för detsamma leder till Öllesjöarna, vilkas båda avlopp utmynna i Östersjön vid Matvik och Guö.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r.

a r e a l o c h d y l i k t.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppet ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 12,48 hektar, varav 11,24 hektar utgöres av åker och 1,24 hektar av ängs- eller betesmark.

Genom utdikningsföretaget kommer vattenytan i tvänne mindre gölar, benämnda Övre och Yttre Vångagölen, om respektive 1,42 och 0,93 hektar, att sänkas omkring 0,8 meter.

Hydrografiska utredningar och
dimensionsberäkningar m. m.

Nederbördsområdet för det ^{till} uppgrävning föreslagna avloppsdiket uppgår till omkring 225 hektar och är således obetydligt. Detsamma innefattar förhållandevis stor sjöareal, vilket inverkar utjämnande på avloppsdikets vatten-

föring.

Avrinningen vid flöden bliver på grund härav endast omkring 0,5 sek.lit.per hektar, eller för hela nederbördsområdet omkring 112 sek.lit. - Det framgår härav att avloppsdiket ej behöver dimensioneras med hänsyn till de i detsamma framrinnande vattenmassorna, utan hava dimensionerna bestämts utslutande med hänsyn till de vattenskadade markernas torrlägningsbehov. För avloppsdiket har bestämts en bottenbredd av 0,50 meter och en sidolutning av 1:1,5. För djupet har, förutom torrlägningsbehovet, höjdförhållandena för de marker, genom vilka avloppsdiket leder, varit bestämmande.

För de broar, som leda över avloppsdiket, hava dimensionerna beräknats med hänsyn till ovan angivna flodvattenmängd. Där dessa broar utgöres av trummor böra desamma givas en bredd av minst 0,80 meter och en höjd av 1.- meter.

Relativa fallet har för sträckan nedom Yttre Vångagölen bestämts till 0,5:1000. För sträckan mellan Yttre och Övre Vångagölen har bottenlinjen utlagts med horisontelt läge.

B r o a r.

Över avloppsdiket leder en bygdevägsbro, en byvägs-

bro, en utfartsvägsbro och tvänne ägobroar.

Bygdevägsbron är utförd som trumma med 1 meter bred och 1,9 meter hög vattenöppning. Såväl trummans sidomurar som frontmurar äro bristfälligt utförda och en ombyggnad av densamma tade, oavsett det nu ifrågasatta utdikningsföretaget, snart nog varit erforderlig, särskilt med hänsyn till den tyngre trafik, som nu förekommer å densamma. I det nu uppgjorda ombyggnadsförslaget för bron har densamma jämväl föreslagits att utföras som trumma med dimensionerna 0,80 x 1.-meter. - På grund af därom af vederbörande vägstyrelseordförande uttalad önskan har trummans längd bestämts till 6.-meter.

Byvägsbron är utförd som trumma af betong, 1.-meter bred och 1,4 meter hög. Densamma befinner sig i gott skick. Verkställda undersökningar hava visat, att jordmånen vid trummans läge utgöres af block, sten och grus och att en fördjupning medelst betong af densamma utan större svårighet kan verkställas. På grund härav har dylik fördjupning nu föreslagits och skall härvid betongens balndningsförhållande vara 1:3:6. - Utfartsvägsbron utgöres af en 1.- meter bred trumma.

Denna behöver fördjupas endast omkring 20 cm. och kan dylik

fördjupning verkställas utan att trumman i övrigt behöver

rubbas. - De båda ägobroarna äro föreslagna att utföras så-

som träbroar. För samtliga dessa arbeten äro särskilda rit-

ningar uppgjorda.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade

kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna sy-

neförrättning blivt bestämda att utföras, närmare speci-

ficerade. Kostnaderna för desamma hava blivt beräknade till

ett sammanlagt belopp av 8100 kronor.

E r s ä t t n i n g a r.

För jordupplåtelse till avloppsdikets utvidgning sköla

ersättningar utgå i enlighet med en särskild, utlåtandet bi-

fogad jordersättningslängd. Sammanlagda beloppet av dessa

jordersättningar utgör 255.- kronor.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 §

vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den

genom företaget uppkommande båtnaden, och återfinnas såväl-

de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävenom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markernas värde före torrläggningen 8211,30 kronor och efter torrläggningen 16963,30 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 8752.- kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Delaktighet i kostnaderna för
företagets utförande.

Några sådana förhållanden, som, för jämkning i delaktigheten i de med företagets utförande förenade kostnaderna kunna

föranleda detsammans uppdelning i särskilda avdelningar på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, föreligga ej och ej heller föreligga skäl för jämkning i delaktigheten enligt 7 kap. 26 § vattenlagen, utan skall varje delägare i företaget, på sätt i 7 kap. 23 § vattenlagen stadgas, taga del i kostnaderna för detsamma i mån av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

Som förut nämnts kommer en bygdevägstrumma att i samband med utdikningsföretaget ombyggas. Genom denna ombyggnad kommer, med hänsyn till trummans bristfälliga skick, givetvis underhållskostnaden för densamma att bliva avsevärt minskad och böra på grund härav, jämlikt 7 kap. 18 § vattenlagen, de dikande av vägdistriktet erhålla mot den minskade underhållskostnaden svarande gottgörelse. Därtill kommer, att trummans längd på grund av vägstyrelsens önskan ökas från 5 till 6.- meter. Synemännen hava på grund här-

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande avlopp.

För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning och skall, i brist av åsämjande, ersättningen bestämmas enligt lagen om skiljemän;

att de i företaget ingående brobyggnadsarbetena skola utföras i enlighet med härför uppgjorda ritningar;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppen skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det

denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till

fullbordan före den 31 december 1933;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående

utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända till

efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Tattamåla-Persgårde".

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r n a .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap.

30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för årets sammat.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - i

övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande
besvär ingivande.

Tattamåla den 8 november 1930.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Joh. Mattsson

Nils Henriksson.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot förestående syneförrättning;
det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens
vattendomstols kansli den 21 januari 1931.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Lösen redov. gm. stpl.	0,50
Stämpel	1.-
Summa kronor	1,50

14.
Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-
längd över vattenskadad mark tillhörande *Medelvikingsförsamlet*
Tattamåla - Persgårde, i *Hälsånds socken* av
Bläkinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1930.

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/2	1	Tallamåla		Ägare: Blomdahl och Ellen Jönsson. 174
				1	äker, 0.5 m. kirkstjärn på grann
				2	" " " " " "
				3	" " " " " "
				4	" 0.6 m. " " " "
				5	" " " " " "
				6	" 0.8 m. " " " "
				7	" " " " " "
				8	" " " " " "
				9	" " " " " "
				10	" " " " " "
				11	" " " " " "
				12	" " " " " "
				13	" " " " " "
				14	" " " " " "
				15	" " " " " "
				16	" " " " " "
				17	" 0.3 m. " " grus
				18	" " " " " "
				19	äng 1- " " grann
				20	" " " " " "
				21	" " " " " "
				22	" " " " " "
				23	" " " " " "
				24	" " " " " "
				25	" " " " " "
				26	" " " " " "

Överföras

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr-läggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar			kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre		öre	
c																			
	05							1500	0.90	1350	67	50	1-	1500	75	-			
	11							1500	0.75	1125	123	75	1-	1500	165	-			
	11							1500	0.60	900	99	-	1-	1500	165	-			
	11							1500	0.50	750	82	50	1-	1500	165	-			
	11							1500	0.45	675	74	25	1-	1500	165	-			
	12							1500	0.40	600	72	-	1-	1500	180	-			
	11							1500	0.30	450	49	50	1-	1500	165	-			
	08							1500	0.25	375	30	-	0.95	1425	114	-			
	06							1500	0.35	375	22	50	0.95	1425	85	50			
	07							1500	0.25	375	26	25	0.95	1425	99	75			
	08							1500	0.25	375	30	-	0.95	1425	114	-			
	07							1500	0.25	375	26	25	0.95	1425	99	75			
	10							1500	0.25	375	37	50	0.95	1425	142	50			
	08							1500	0.20	300	24	-	0.90	1350	108	-			
	06							1500	0.20	300	18	-	0.90	1350	81	-			
	04							1500	0.20	300	12	-	0.90	1350	54	-			
	03							1000	0.80	800	24	-	1-	1000	30	-			
	07							1000	0.80	800	56	-	1-	1000	70	-			
		07						500	0.10	50	3	50	0.70	350	24	50			
c		04						500	0.10	50	2	-	0.70	350	14	-			
		04						500	0.10	50	2	-	0.70	350	14	-			
c		03						500	0.10	50	1	50	0.70	350	10	50			
		03						500	0.10	50	1	50	0.70	350	10	50			
		02						500	0.10	50	1	-	0.70	350	7	-			
		02						500	0.10	50	1	-	0.70	350	7	-			
		03						500	0.10	50	1	50	0.70	350	10	50			
146		28									889	-			2176	50			

F a s t i g h e t e r n a s .				Ägofigurer nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Örnstjärn</i>
				27	äker, 1-m. kirkstjärn på grönn
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	" " " "
				31	" " " "
				32	" 0.2 m. " " grus
				33	äng " " "
				34	äker 0.5 " " "
				35	" 0.6 " " "
				36	" 0.6 " " "
				37	" 0.6 " " "
				38	" 0.5 " " "
				39	" 0.6 " " "
				40	" 0.8 " " "
				41	" 0.8 " " "
				42	" 0.8 " " "
				43	" 0.8 " " "
				43a	" 0.2 " " "
				44	" 1- " " "
				45	inng.
				46	äker, 1-m. kirkstjärn på grönn
				47	" " " "
				48	" " " "
				49	" " " "
				50	" " " "
				51	äng, djup
					<i>Örnstjärn</i>

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åkeri tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
146												889 -				2176 50		
07								1500	0.20	300	21 -	0.90	1350	94 50				
08								1500	0.25	375	30 -	0.95	1425	114 -				
05								1500	0.30	450	22 50	1-	1500	75 -				
05								1500	0.20	300	15 -	0.90	1350	67 50				
06								1500	0.20	300	18 -	0.90	1350	81 -				
09								1000	0.80	800	72 -	1-	1000	90 -				
			03					300	0.90	270	8 10	1-	300	9 -				
21								1500	0.80	1200	252 -	1-	1500	315 -				
14								1500	0.70	1050	147 -	1-	1500	210 -				
13								1500	0.70	1050	136 50	1-	1500	195 -				
12								1500	0.70	1050	126 -	1-	1500	180 -				
47								1500	0.85	1275	599 25	1-	1500	705 -				
44								1500	0.60	900	396 -	1-	1500	660 -				
24								1500	0.45	675	162 -	1-	1500	360 -				
23								1500	0.35	525	120 75	1-	1500	345 -				
24								1500	0.35	525	126 -	1-	1500	360 -				
13								1500	0.25	375	48 75	0.95	1425	185 25				
07								200	0.60	120	8 40	1-	200	14 -				
20								1500	0.20	300	60 -	0.90	1350	270 -				
							14											
35								1500	0.25	375	131 25	0.95	1425	498 75				
16								1500	0.20	300	48 -	0.90	1350	216 -				
15								1500	0.20	300	45 -	0.90	1350	202 50				
16								1500	0.25	375	48 -	0.90	1350	216 -				
16								1500	0.15	225	60 -	0.95	1425	228 -				
			27					400	0.10	60	16 20	0.75	300	81 -				
											3606 70					7949 20		

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Örnafäst
				52	äng, djup härtorvjord på grovmo
				53	äker, 0.5 m. härtorvjord på grovmo
				54	" " " " " "
				55	äng, djup " " " "
				56	äker, 0.6 m. " " " "
				57	" 0.5 " " " "
				58	" 0.5 " " " "
				59	" 0.5 " " " "
				59 a	" 0.2 mullhalt. mullensare på lera
				60	" 0.2 " " " "
					Trumma
	367 13500	16	Pussgårde		Nils Olsson.
				61	äker, 0.5 m. härtorvjord på grovmo
				62	" " " " " "
				63	" " " " " "
				64	Övre Vånggileu
				65	äng, djup härtorvjord
				66	" " " " " "
				67	äker, 1-m. " på grovmo
				68	" 0.5 " " " "
				69	" 0.3 " " " "
				70	" 0.3 " " " "
				71	" 1- " " " "
				72	" 0.6 " " " "
				73	" " " " " "
				74	" " " " " "
					Örnafäst

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ägofigur kr.	öre	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ägofigur kr.	öre				
har	ar	har	ar	har	ar											har			ar
																	</		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				75	äker, 0.6 m. kornjord på grannar
				76	äng, djup
				77	efter Yänga gölen
					Summa
	183 13500	17	Pusgårde		Viktor Nilsson.
				78	äng, djup kornjord
				79	"
				80	"
				81	äker, 0.9 m. på grannar
				82	" 0.8.
				83	" 0.5.
					Summa
	97/2112	nr 1 ⁵	Pusgårde		Permt Nilsson.
				84	äker, 0.3 m. mullhalt. omkullena på lera
				84a	" 0.2.
				85	" 0.3.
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
														kr.	kr.	öre		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.										
2	42		19					142			1697	20		3895	90			
	05							1500	0.30	450	22	50	1-	1500	75	-		
			10					400	0.15	60	6	-	0.75	300	30	-		
								93										
2	47		23					235			1725	70		3700	90	1975	40	
			03					400	0.25	100	3	-	0.95	380	11	40		
			11					400	0.25	100	11	-	0.95	380	41	80		
			10					400	0.10	40	4	-	0.70	280	28	-		
03								1200	0.20	240	7	20	0.90	1080	32	40		
11								1200	0.25	300	33	-	0.95	1140	125	40		
09								1200	0.65	780	70	20	1-	1200	108	-		
23			24								128	40		347	-	218	60	
16								1500	0.60	900	144	-	1-	1500	240	-		
22								1500	0.90	1350	297	-	1-	1500	330	-		
25								1500	0.60	900	285	-	1-	1500	375	-		
63											666	-		945	-	279	-	
Tattamåla den 9 november 1930																		
Magnus Wikell																		
Biträdande godsmän:																		
Yrjö Mattsson Nils Hansén																		

Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procential	
	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impelimeter		före torrläggningen		efter torrläggningen					
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		
Örk.	7	91		77				14	5691	20	11616	75	5925	55	70.56	
	2	47		23				2	35	1725	70	3700	90	1975	20	23.52
		23		24						128	40	347	-	218	60	2.60
		63								666	-	945	-	279	-	3.32
Summa	11	24		124				249	8211	30	16609	65	8398	35	100.-	
Tattamåla den 8 november 1930																
Wagners Skidl.																
Biträdande grannar:																
Joh. Mattsson Nils Janniksson																

Kostnadsberäkning över "utdikningsföretaget Tattamåls - Pausgårde" i Hallaryds socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1930.

Dagsverkspris: 5.- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Skärskall A-B.</u>						
0-5+20	520	tvärrörning och utskattning av berg m ³	2	12.-	24	-		
		tvärrörning . de . grus i den .	280	3.-	840	-		
		de . de . lera .	2450	1.35	3062	50		
0+57		Underbyggnad av utfartsvägsbänne (enl. ritning)			60	-		
1+80		de . tvärrörning (. .)			300	-		
3+19		Andel i bestånderna för ombyggnad av tvärrörning (enl. ritning)			200	-		
5+9		tvärrörning av trä (. .)			200	-	4686	50
5+20-11+30	610	tvärrörning och utskattning av dygjed m ³	730	0.50	365	-		
		de . de . lera .	900	1.-	900	-		
9+37		tvärrörning av trä (enl. ritning)			130	-	1395	-
		<u>Skärskall C-D.</u>						
00-13+60	270	tvärrörning och utskattning av dygjed m ³	400	0.50	200	-		
		de . de . lera .	50	1.-	50	-		
		de . de . grus i den .	400	2.-	800	-	1050	-
		beständerna för diket utvidgning enligt särskild jordmåtnings- längd					255	-
		Överskrift					7386	50

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	i kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört					7386	50
		För oförutsedda arbeten samt för ledning och tillägg under arbetets utförande tillägges omkring 10% av förutseende arbetskostnader					713	50
		Summa					8100	-
		<u>Specialförslag.</u>						
		<u>Underbyggnad av utfartsvägsbrunnar</u> <u>vid 0+57.</u>						
		Skvallring i cementbruk m^2	8	6	48	-		
		div. arbeten			12	-		
		Summa			60	-		
		<u>Underbyggnad av tvärgångsbrunnar</u> <u>vid 1+80.</u>						
		Skvallring m. m.			50	-		
		Betonggjutning i blandning 1:3:6 m^3	10	25-	250	-		
		Summa			300	-		
		<u>Borgvägsbrunnar vid 3+19.</u>						
		Vägens bredd = 6.-meter; brunnar = 0.80 x 1.-meter.						
		Skvallring utöver dikesavskärning m^3	40	2.50	100	-		
		Gränsdjupfyllning	10	10-	100	-		
		Lidningsrör	6	15-	120	-		
		Fackhallar	3	20-	60	-		
		Förbrukningar	35	12-	420	-		
		Pärke, 12 st. stenslappar med ar- bete			120	-		
		Överfört			920	-		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört			920	-		
		Ejllring i väghusgraven samt väg- banans indringsställande m. fl. arbete			280	-		
		Summa			1200	-		
		<u>Äggar av trä vid 5+9.</u>						
		Värke: bärbjälkar, 5 st. $0.20 \times 0.225 \times 5.9 =$ m ³	1.33	60-	79	80		
		underlag, 2. $0.15 \times 0.15 \times 3.1 = 0.14$.						
		bränsa, $5.9 \times 3. - \times 0.075 = 1.33$.						
		följare, 2. $5.9 \times 0.10 \times 0.10 = 0.12$.						
		ändskydd, 2. $3. - \times 0.4 \times 0.05 = 0.12$.	1.71	50-	85	50		
		Spik, tjära, arbete m.m.			34	70		
		Summa			200	-		
		<u>Äggar av trä vid 9+37.</u>						
		Värke: bärbjälkar, 4 st. $0.20 \times 0.20 \times 4.5 = 0.72$ m ³						
		underlag, 2. $0.15 \times 0.15 \times 3.1 = 0.14$.						
		bränsa, $4.5 \times 3. - \times 0.075 = 1. -$.						
		följare, 2. $4.5 \times 0.10 \times 0.10 = 0.09$.						
		ändskydd, 2. $3. - \times 0.4 \times 0.05 = 0.12$.	2.07	50-	103	50		
		Spik, tjära, arbete m.m.			26	50		
		Summa			130	-		
		Takmätare den 8 november 1930						
		Magnus Wierll						

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
			Grävningskalkyl över "utdik- ningsförelaget Tattarna - Porsgårde" i Hälaryds socken av Blekinge län; upprättad vid anvisning enligt vattenlagen år 1930.				
			Dikessträckan A-B.				
A.	0	-	1-	0.50	3.50	1:1.5	Grävningen börjar.
	+20	20	1.75	.	5.75	.	Bottenbredd i berg = 1-m.
	+50	30	1.98	.	6.50	.	Sidolutning . . = 1:0.1
	+57	7	1.90	"	6.20	.	Uppfartsrät (se beskrivning).
	+72	15	1.35	.	4.55	.	i sträckan 0+85 - 1+5.
	1.	28	2.12	.	5.50	.	skattning endast i några ställen.
	+20	20	1.64	.	5.45	.	
	+40	20	1.98	.	6.50	.	
	+56	16	3.59	.	11.30	.	Fick. med höjdläge = 8.46 m.
	+80	24	3-	.	9.50	.	Byggrät (se beskrivning).
	2.	20	2.65	.	8.45	.	A sträckan 2-2+20. skatt- ning endast i vänstra ställen.
	+52	52	2.40	"	7.70	.	
	3.	48	2.92	.	9.30	.	
	+19	19	3-	.	9.50	.	Byggrät (se beskrivning).
	+42	23	2.93	.	9.20	.	
	4.	58	2.82	.	9.20	.	
	+50	50	2.25	.	7.25	.	
	5.	50	2.25	.	7.25	.	
	+9	9	2-	.	6.50	.	Äpplar (se beskrivning).
	+20	11	1.57	.	5.20	.	

[illegible]

Jordsättningslängd för utdik-
ningsföretaget Tattamåla - Persgårde i
Hållaryds socken av Blekinge län; uppmätt
vid synföreläggning enligt rättslagen år 1930.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Areal	i kronor	ersättning.		summa ersättning.	
littera i korten	antal	nummer	namn				kr.	öre	kr.	öre
101/992	15	Persgårde	August Eriksson:							
			å sk. 0+80 - 1+80	0.6	2-		1 20			
			" " "	0.4	12-		4 80		6 -	
97/2112	at 15	de	Pernst Nilsson:							
			å sk. 1+84 - 3+19	3.3	6-		19 80			
			" " 3+24 - 5	5.7	8-		45 60			
			" " 5 - 7+13	4.1	12-		49 20		114 60	
1/2	1	Tattamåla	kyrkoaf Blomstedtson och Ellen Jansson:							
			å sk. 7+13 - 11+80	6.9	12-		82 80			
			" " 0 - 13+48	1.6	12-		19 20		102 -	
367/13500	16	Persgårde	Nils Olsson:							
			å sk. 0-13+80	2.7	12-		32 40		32 40	
				Summa kronor					255 -	
Tattamåla den 8 november 1930 Magnus Wikell.										
Biträdande godsmän:										
Joh. Mattsson				Nils Henriksson						

Kostnadsfördelningstängd för "utdiknings-
förelaget Tattamåla - Persgårde", i Hållaryds m-
ken av Blekinge län; upprättad vid uppförrelning enligt
statutlagen år 1930.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Delaktighetstal.	Vattenavled- ningskostnad.		För rättning- kostnad.	
littera i korten	manal	nummer	namn			Kr.	örc	Kr.	örc
	1/2	1	Tattamåla	hertaf Blomdrenn och Ellen Jernsten öfr.	70.56	57	15 36	352	73
	367/13500	6	Persgårde	Nils Olsson Karl Erik Pöhlens	23.52	19	05 12	117	58
	103/13500	7	de	Nikola Nilsson	2.60	2	10 60	13	-
	17/2412	8 + 15	de	Permt Nilsson	3.32	2	68 92	16	59
				Summa	100.00	81	00 -	499	90

Tattamåla den 8 november 1930

Magnus Wicell.

Biträdande grannar:

Joh. Mattsson - Nils Henriksson

Förordnades anskriftens likhet med signatur be-
tyggen:

Magnus Wicell.

A
K 3-0141

Avskrift.

CHARL. 17337
K. LANTMÄSSIGHETEN
22 MARS



Betänkande rörande "utdikningsföretaget Tattamåla - Persgårde" i

Höllaryds socken av Blekinge län; upprättat för sökande av
statsunderstöd år 193 av:

Magnus Wixell.
Stolens lantbruksingenjör.



Innehåller 9 skrivna sidor.

Auskript.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 21
april 1933 fastslästs till efterrättelse
vår arbets utfrående.

Stockholm den 12 maj. 1933

På Kungl. Landtmåsterstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Rätt avskinnat bekräftar:

Kaymans vice.

Översiktskarta.



1:100'000.

B E T Ä N K A N D E.

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdikningsföretaget
Tattamåla - Persgårde" i Hällaryds socken av Blekinge län.

Företagets

Företaget är beläget omkring 1 mil norr

läge.

om Hällaryds kyrka och Elisbergs järn-
vägsstation å Blekinge kustbanor.

De av företaget berörda markerna äro å
den betänkandet bifogade översiktskartan till sin
ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vattenlagen,

rättslig

handlgd av undertecknad och avslutad den

utredning.

8 nov. 1930 hava alla rättsliga frågor rörande företaget blivit utredda. Denna syneförrättning har sedermera, enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår, tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och härvid upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och

handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an-

Genom förening av den 17 jan. 1931 hava

slagssökande.

samtliga delägare i företaget överenskom-

mit att till utförande av detsamma söka statsunder-

stöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalnings-

skyldighet som lån från statens avdikningslånefond.

Allmän beskriv-

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet

ning över avdik-

en areal av 12,48 hektar. Härav utgöras

ningsområdet.

11,24 hektar av åker och 1,24 hektar av ängs

ängsmark.

Jordmån.

Jordmånen utgöres av djup kärrtorvjord

på botten av grovmo eller grus.

I den till synehandlingarna hörande be-

skrivningen finnas jordmånsförhållandena för de sär-

skilda ägoområdena närmare angivna.

Växtlighet.

Växtligheten å området utgöres å de odlade

markerna av våra vanliga kulturväxter och å övriga

marker huvudsakligen av s. k. sura grässlåg och bus-

kar.

Hydrografiska

För de hydrografiska förhållandena finnas

förhållanden.

3.

närmare redogörelser intagna i det i synehandlingarna
intagna utlåtandet, och hänvisas beträffande dessa
förhållanden till detta.

Enskild dik-

Några enskilda diken, till vilkas uppta-

ning.

gande statsunderstöd sökes, finnas ej in-

tagna i den föreliggande avdikningsplanen.

Arbetets

Jämlikt bestämmelserna i det i synehand-

utförande.

lingarna intagna utlåtandet skall arbetet

vara påbörjat inom ett år efter det syneförrättning-

en vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan

före den 31 dec. 1933. Detsamma är emellertid redan

utfört.

Båtnad genom

Av synehandlingarna framgår, att de i fö-

företaget.

retaget ingående markerna i sitt före före-

tagets utförande befintliga tillstånd blivit värderade

till

8211,30 kr.

och att samma marker efter företagets

utförande uppskattats till

16609,65 "

Båtnaden genom företaget skulle

således komma att uppgå till

8398,35 "

Kostnader.

Vid syneförrättningen har kostnaden
 för företagets utförande blivit beräknad till 8100.-kr.
 Övriga kostnader, såsom synekostnader, betän-
 kande m. m. utgöra 631,28 "
 vadan samtliga med företagets genomförande
 förenade utgifter uppgå till 8731,28 "

Relativ

Vid jämförelse mellan den båtnad, som be-

kostnad.

räknats uppkomma genom företaget, och de
 med företaget förenade kostnaderna befinnes att rela-
 tiva kostnaden utgör 1,04. om förrättningskostnaderna
 medräknas och 0,96 om dessa kostnader ej medtagas.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits får
 jag tillstyrka att största möjliga statsunderstöd
 i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyl-
 dighet som lån från avdikningslånefonden måtte till
 företaget beviljas och vill jag därvid särskilt fram-
 hålla, att de i företaget för hemmanet Tattamåla ingå-
 ende markerna utgöra nära nog hemmanets hela åkerareal.

Bilagor.

Will detta betänkande läro fogade:

1:o/ Översiktskarta;

- 5.
- 2:o/ tabell, angivande låne- och anslagssökandenas
andel i kostnader samt låne- och anslagsbelopp;
- 3:o/ kostnadsberäkning;
- 4:o/ förening för sökande av statsunderstöd;
- 5:o/ avskrifter av synehandlingarna och
- 6:o/ plankarta och andra ritningar rörande företaget

/ 3 blad/.

Vedeby, Torskors 1 mars 1932.

Magnus Wixell.

Fastigheternas			Ägarnas namn	Ägofigurerens nummer	Areal					
man/ol	nummer	namn			Åker		Annan mark		Summa	
1/2	1	Tattamåla	Gustaf Clemedtson och Ellen Svensson	1-60	7	91	77	8	68	
367/13500	6	Persgårde	Nils Olsson	61-77	2	47	23	2	70	
133/13500	7	d:o	Viktor Nilsson	78-83		23	24		47	
97/2112	av 1 ⁵	d:o	Bernt Nilsson	84-85		63	-		63	
			Summa		11	24	1	24	12	48

	Förbättrings värdet		Andel i kostnaden för						Summa kostnad		Relativ kostnad.	Bidrogets storlek i procent av kostnaden.	Bidrag.		Län.	
			Vattenavlednings- arbetet.		Syna-förreningen		Betänkan-de									
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		%	Kr.	öre	Kr.	öre
	5925	55	5715	36	352	73	92	70	6160	79	1,04 /0,96/	0,50	2962	77	2962	78
	1975	20	1905	12	117	58	30	90	2053	60	"	"	987	60	987	60
	218	60	210	60	13	-	3	42	227	02	"	"	109	30	109	30
	279	-	268	92	16	59	4	36	289	87	"	"	139	50	139	50
	8398	35	8100	-	499	90	131	38	8731	28			4199	17	4199	18

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.

Utdikningskostnad med därtill hörande

arbeten, jordersättningar m. m. /en-

ligt synehandlingarna/

6000.-
kr. 8100.-

Synekostnader

kr. 499,90

Betänkande m. m.

" 131,38

631,28

6631,28

Summa kronor

8731,28

Vedeby, Torskors 1 mars 1932.

Magnus Wixell.

† Minskningen vidtagen av Kungl. Landtbruksstyrelsen
med stöd av från frötagställaren erhållen uppgift
angående frötagets kostnader.

Vid arbetsplanens fröställande har kostnaden för
frötaget beräknats till 6631 kr. 28 öre.

Stockholm den 12 maj 1933.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Tattamåla - Persgårde" i Hållaryds socken av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens läntbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1930 enligt vattenlagen handlagd syneförrättning, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansöknings om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Tattamåla per Elisberg den 17 jan. 1931.

Gustaf Clemetson

Ellen Svensson

Nils Olsson

Viktor Nilsson

Bernt Nilsson

Egenhändigars underskrifterna bevittna:

S. Svensson

A. Olsson.

*Förestående arkivföreskrifter likhet med originalen bekräftar:
Magnus Wixell*

21
1

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G för låne-

sökandena i "utdikningsföretaget Tattamåla - Persgårde" i

Hällaryds socken av Hällaryd socken av Blekinge län.

1/2	✓ ¹	• Tattamåla	Gustaf Clemedtson och Ellen Svensson
367/13500	✓ ⁶	• Persgårde	Nils Olsson
133/13500	✓ ⁷	d:o	Viktor Nilsson
97/2112	av ✓ ⁵	d:o	Bernt Nilsson

Vedeby Torskors i mars 1932.

holl
m.

Kajm. Nilsson

1933 den 24 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Utdikningsföretaget Tattamåla - Persegårde" i Hållaryds socken av Blekinge län.

Lån 3.320 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 21 april 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Måttal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Hållaryds socken</u>			
Tattamåla	1/2	1 ¹	Gustaf Clewéttson och El- len Svensson
Persegårde	367/13500	1 ⁶	Nils Olsson
"	97/2112	av 1 ⁵	Bernt Nilsson
"	133/13500	1 ⁷	Viktor Nilsson

Stockholm den 24 maj 1933.

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

f

Utdrag ur protokoll, hållet vid ~~samma~~ ~~ordföran-~~
delägare i "Körkungs-förteget Fattamåla-Pers-
gård i Källaryds socken
den 21. 12. 1930.

§ 1.

För häandkerande av de med förteget förande anslagen-
heterna valdes styrelse bestående av Gustaf Clemetson,
Ellen Jonsson och Nils Olsson.

År och dag som ovan:

Gustaf Clemetson

Ordförande.

Justerat: Ellen Jonsson Nils Olsson

Rätt utdraget betygar:

Gustaf Clemetson

199
33

infr. dnr 1692
33.

Duplett.

B e v i s över verkställd avsyning av
utdikningsföretag enligt rekvisition av
vederbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Tattamåla - Pers-
gårde" i Hållaryds socken av Blekinge län.

Planen är uppgjord vid syneförrättning enligt vattenlagen,
vilken avslutades den 8 november 1930 och seder-
mera tagit åt sig laga kraft.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag är sökt.

Lån från statens avdikningslånefond är sökt.

Vid syneförrättningen fastställd arbetstid till den 31
dec. 1933.

Arbetsstyrelsens ordförande: agronom Gustaf Clemedtson,
Kopprarp, Trensum.

Slutavsyning verkställdes av förste assistenten Åke Nor-
ling den 13 maj 1932.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i över-
ensstämmelse med den lagakraftvunna arbetsplanen
och tillstyrkes till godkännande.

Vedeby, Forskors den 28 maj 1932.

Rayniss Bräck

Statens lantbruksingenjör.

Stämpel 1.- kr.
/å originalet/

Godk. 24/5 '933

1692

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

SVAR: NR
K LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1933

B e v i s över verkställd avsyning av
utdikningsföretag enligt rekvisition av
vederbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Tattamåla - Pers-
gårde" i Hällaryds socken av Blekinge län.

Planen är uppgjord vid syneförrättning enligt vattenlagen,
vilken avslutades den 8 november 1930 och seder-
mera tagit åt sig laga kraft.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag är sökt.

Lån från statens avdikningslånefond är sökt.

Vid syneförrättningen fastställd arbetstid till den 31
dec. 1933.

Arbetsstyrelsens ordförande: agronom Gustaf Clemedtson,
Kopprarp, Trensum.

Slutavsyning verkställdes av förste assistenten Åke Nor-
ling den 13 maj 1932.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i över-
ensstämmelse med den lagakraftvunna arbetsplanen
och tillstyrkes till godkännande.

Vedeby, Torsfors den 28 maj 1932.

Kajm. Nicu

Statens lantbruksingenjör.

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR



Stämpel 1.- kr.

203

199
38

K

3-0141

DIARIE Nr 17587
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 21 april 1933 för
 "Utdikningsföretaget Tattamåla - Persgårde" i Hållaryds socken av
 BLEKINGE LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
 Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
 komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tretusentrehundratjugo (3.320)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusentrehundratio

(3.310)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell

vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

har ~~de~~ undertecknad *l*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~

~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga

och förbinda *a* ^{OSS} ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
 ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
 efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret; ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tattamåla den 17. 5. 1933
Gustaf Clemedtsen Ellen Lousson Nils Olsson.

Att Gustaf Clemedtsen, Ellen Lousson och
Nils Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gampus Grandin


Fapa Johansson

Adress Tattamåla, Elisberg

Adress Tattamåla, Elisberg

Med stöd av Kungl. brevet den 21 april
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 24 maj 1933.




föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.