

Förslag till "utdikningsföretaget Huckullen-Törnåkra I-III",

i Jämjö socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning

enligt vattenlagen år 1932 av:

an:
Maym nicc.

Statens lantbruksingenjör

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Ritningsarkiv.


Genom Kungl. Maj:ts nädiga brev den 15 juni 1935 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 juli 1935.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.





Företag I.



Förslag till ägobro vid 1+35



Förslag till ägobro vid 3+50



KHM.Nr 001

K

3*0157

No 143 Blekinge
3 riter

Förslag till "utdikningsföretaget Huckullen-Törnåkra I-III",

i Jämjö socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning

enligt vattenlagen år 1932 av:




Magnus Nilén

Statens lantbruksingenjör
Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Företag II.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
15 juni 1935 fastställd till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 16 juli 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.



11 JUN 1935
 LANTBRUKSSTYRELSEN
 ÖVERSEKARE

RIIN.Nr002

K 3-0157 2

Nr 143 Blekinge
3 ritn

Kopia.

Blad III.

Förslag till "utdikningsföretaget Huckullen-Törnåkra I-III",
i Jämjö socken av Blekinge län; upprättat vid syneförrättning
enligt vattenlagen år 1932 av:

Maynus Nissen.
Statens lantbruksingenjör.






Företag III.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 15 juni
1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets
utförande.

Stockholm den 16 juli 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.




RIIN.Nr 003

K

3*0157

Nr. 143 Blekinge
3 rit



Akt nr:
A157

AU\$A157

A-
K _____ 3*0157

D. N. 23769
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 NOV. 1935

Avskrift.

Handlingar rörande "utdikningsföretaget
Huckullen-Törnåkra I-III," i Järnjö soc-
ken av Blekinge län; upprättade vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen år 1932 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift:

Protokoll fört vid sammanträden rörande
syneförrättning enligt vattenlagen inom Huc-
kullen, år 1932.

År 1932 den 30 november kl. 10 f.m. inställde sig under-
tecknad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Gustaf
Åkesson i Törnåkra för att, på grund av vederbörligt förord-
nande / bil. A. / handlägga syneförrättning enligt 7 kap.
vattenlagen angående utdikning av vattenskadade marker, till-
hörande hemmanen Huckullen och Törnåkra i Jämjö socken av
Blekinge län.

Delägarna i företaget hade i den för stämning stadgade ord-
ning blivit kallade att inställa sig vid dagens förrättning
och hade på grund härav tillstädeskommit följande personer,
nämligen:

förrättningsökanden:

Gustaf Åkesson.	för 1/16 mtl. av n:r 1	¹	Huckullen och
	1/4 " "	²	Törnåkra
		1	

samt övriga delägare:

Viktor Olsson	för 1/16 " sav "	¹	Huckullen och
---------------	------------------	--------------	---------------

Gottfrid Olsson

för avsöndringen n:r 1² Huckullen

Såsom godemän hade tillstädeskommit Hjalmar Håkansson,
Abrahamsäng och Anders Olsson, Hammarby.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att hand-
lägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig avdessa eller av
delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns enligt synemännens
åsikt ej.

§ 4.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställa för-
undersökningar för den ifrågasatta utdikningen. De marker
som i ansökningsen avsågs, hade härvid befunnits utgöra tren-
ne särskilda områden med av varandra oberoende avloppsdiken.
Med ledning av förundersökningarna hade preliminära utdik-
ningsförslag uppgjorts, vilka nu förelades de närvarande.-
Förrättnings sökanden yrkade härvid, att förslaget skulle

uppgöras på sådant sätt, att hans i företaget ingående marker skulle erhålla möjlighet att täckdikas till lämpligt djup, ävensom att diken skulle givas sådana lägen, att markerna kunde brukas på bästa möjliga sätt.

§ 5.

På tillfrågan förklarade Viktor och Gottfrid Olsson, att de ej yrkade företags utsträckning utöver vad förrättningsökanden hade begärt.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att de av företaget berörda markerna omedelbart efter sammanträdet skulle värderas, ävensom att andra nödiga besiktningar å fältet skulle företagas.

§ 7.

För dagen förekommo ej flera frågor att behandla värför sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att avslutnings-sammanträde komme att äga rum på samma plats fredagen den 30 december 1932 kl. 10 f.m., då delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Törnåkra den 30 november 1932.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän.

Hjalmar Håkansson Anders Olsson.

År 1932 den 30 december kl. 10 f.m.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde ånyo förut angivna synemän för slutbehandling av det ifrågavarande udd utdikningsföretaget och hade därvid jämväl följande personer tillstädeskommit, nämligen:

Gustaf Åkesson,	Törnåkra,
Viktor Olsson,	Huckullen och
Gottfrid Olsson,	"

§ 8.

Det nu fullständigt uppgjorda förslaget för utdikningsföretaget genomgicks för de närvarande och angavs härvid såväl den för varje särskild fastighet beräknade båtnaden inom de olika företagen som delaktigheten i kostnaderna för desammas utförande.

§ 9.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet upplästes / bil. B. /

§ 10.

Synemännen uppdrogo åt Gustaf Åkesson, Törnåkra, att utfärda kallelse för val av styrelse för företaget.

§ 11.

Till aktförvarare utsågs Gustaf Åkesson, Törnåkra, och skola

de till företaget hörande handlingarna och ritningarna under besvärstiden vara hos honom tillgängliga för envar, som önskar taga del av desamma.

§ 12.

Sedan alla frågor beträffande företaget nu voro behandlade förklarades förrättningen avslutad.

Törnåkra den 30 december 1932.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän.

Anders Olsson Hjalmar Håkansson.

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla, att vederbörlig person måtte förordnas att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen 1/16 mtl. Huckullen och 1/2 mtl. Törnåkra, i Jämjö socken av Blekinge län.

Förutom förestående hemman förmenas följande fastigheter komma att beröras av företaget, nämligen:

1/16 mtl. Huckullen, socken Jämjö, län Blekinge.

1/2 mtl. Törnåkra, socken Jämjö, län Blekinge.

Törnåkra den 30 december 1932.

1/16 mtl. n:r 1 Huckullen, ägare Viktor Ölsson och

lägenheten Petersvila, " Sven Paulsson.

Törnåkra den 20 oktober 1930.

Gustaf Åkesson.

R E S O L U T I O N.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 17 december 1930.

På länsstyrelsen vägnar:

Gustaf Gyllenkrok J. G. Rundqvist.

Bil. B.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande

"utdikningsföretaget Huckullen - Törnåkra I-III" i Jämjö socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av trenne till hemmanen Huckullen och Törnåkra i Jämjö socken hörande vattenskadade områden. För ernående av det avsedda ändamålet erfordras, att de genom och från sankmarksområdena ledande avloppsdikena avsevärt fördjupas och i övrigt givas efter djupet lämpade dimensioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Sankmarksområdena ingå ej i något av de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ intagna nederbördsområdena. Avloppen för desamma sammanflyta och utmynna i Östersjön vid Klakebäck.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r ,
a r e a l o c h d y l i k t .

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefatta de plankartor över desamma, som bi-

fogas detta utlåtande, alla de områden. som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurer-
na inom de vattenskadade områdena närmare angivna. Av denna
längd framgår, att sammanlagda arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 14,25 hektar.

Sankmarksområdet består, som förut nämnts, av trenne från varandra skilda och på grund därav med hänsyn till sin torrläggning av varandra oberoende områden. På grund härav har avdikningsföretaget uppdelats i trenne företag, benämnda företag I, företag II och företag III. I företag I ingå ägofigurer 1 - 24, i företag II ägofigurer 25 - 40 och i företag III ägofigurer 41 - 46. Företag I omfattar en areal av 6,77 hektar, varav 5,17 hektar åker och 1,60 hektar ängs- och betesmark, företag II en areal av 4,06 hektar, uteslutande åker och företag III en areal av 3,42 hektar varav 0,80 hektar åker och 2,62 hektar ängs- och odlingsmark.

Över de genom sankmarksområdena ledande avloppsdikena, som nu

blivit föreslagna till uppgrävning, hava efter verkställda avvägningar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka fallförhållanden m. m. efter dikessträckningarna framgå.

De till företag I hörande avloppsdikena hava i syneförfätningshandlingarna blivit betecknade med litt. A - B - C och B - D, det till företag II hörande avloppsdiket med litt E - F och det till företag III hörande avloppsdiket med litt G - H.

Hydrografiska utredningar och
dimensionsberäkningar m. m.

För utrönande av de för avloppen erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och skola av dessa här anföras följande.

Nederbördsområdet för diket A - B - C, företag I, uppgår till omkring 300 hektar. Flodavrinningen uppgår i denna trakt till omkring 0,6 sek.lit. per hektar, vadan flodvattenmängden bliver omkring 180 sek.lit. - Denna vattenmassa är relativt obetydlig och kan avbördas medelst ett dike av ganska obetydliga dimensioner. - De faktorer som därför huvudsakligen hava inverkat på de nu bestämda dikesdimensionerna hava varit

markernas torrlägningsbehov och jordmånens beskaffenhet. Dikesdjupet har sålunda bestämts med hänsyn till att markernas skollan kunna täckdikas till för våra kulturväxter lämpligt djup, jordmånen består av något lerblandad sand med sten, vadan sidolutningen bestämts till 1:1,5 och bottenbredden har bestämts till 0,50 meter. Minsta relativa bottenlutningen å denna dikessträcka är 0,5:1000, Flodvattendjupet i diket kommer vid dessa dimensioner att bli 0,50 å 0,55 meter. Med hänsyn till åkerjordens ändamålsenliga brukning har diket föreslagits att förläggas i åkerns kant. Efter denna sträcka, där diket nu går bör därför anordnas avlopp för ågofigurerna 13 - 19 och angränsande områden. Detta sker lämpligast genom att denna sträcka, B - D, igenlägges med en rörledning, Här för erfordras rör med 12,5 cm:s / 5" / diameter, nederbördsområdet uppgår nämligen till 4 å 5 hektar och relativa fallet kan bli 2,5:1000.

Nederbördsområdet för diket E - F, företag II, uppgår till omkring 80 hektar. Även för detta dikes dimensioner har markernas torrlägningsbehov varit bestämmande. Bottenbredden har bestämts till 0,50 meter och sidolutningen till 1:1,5, utom å sträckan nedanför avvägningspunkten 1+30, där jordmånen är av sådan be-

skaffenhet, att sidolutningen kan bli 1:1,25. Dikets relativa bottenlutning kan bli 0,5:1000.

De i företag III ingående markerna äro avsedda att huvudsakligen användas till betesmark och hava diket G - H:s dimensioner bestämts med hänsyn härtill. Dikesdjupet har föreslagits till omkring 1 meter och sidolutningen kan, på grund av jordmånen's beskaffenhet bli 1:1; bottenbredden bör vara 0,50 meter. Detta dike har mycket obetydligt nederbördsområde och gott fall, vadan vattendjupet aldrig kommer att överstiga 25 cm.

B r o a r .

Bland de föreslagna arbetena ingår byggandet av 4 st. ägobroar, nämligen 2 st. å företag I och 1 st. å vardera av företagen II och III. Dessa utföras såsom enkla träbroar enligt härför uppgjorda ritningar.

K o s t n a d e r .

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneförrättning blivit bestämda att utföras, närmare specificerade. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivit be-

räknade för företag I till 3050.- kronor, för företag II

till 730.- kr. och för företag III till 570.- kronor.

E r s ä t t n i n g a r .

För jordupplåtelse till dikenas utvidgning skola ersättningar utgå i enlighet med en särskild, utlåtet bifogad

jordersättningslängd. Beloppen av dessa ersättningar utgöra,

inom företag I: 92 kronor 90 öre, inom företag II: 34 kronor

10 öre och inom företag III: 23 kronor 20 öre.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden, och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den förreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markernas värde inom företag I före torrläggningen 1951,40 kronor och efter torrläggningen 5050,40 kronor, vadan värdeökningen skulle komma att uppgå till 3099.- kronor, inom företag II före torrläggningen

1805,60 kronor och efter torrläggningen 3647.- kronor, vädan värdeökningen skulle utgöra 1841,40 kronor samt inom företag III före torrläggningen 634,20 kronor och efter torrläggningen 1401.- kronor, vadan värdeökningen här skulle utgöra 766,80 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Delaktighet i kostnaderna för
företagets utförande.

Som förut nämnts har företaget uppdelats i trenne av varandra oberoende företag och skall uppdelningen av kostnaderna mellan dessa företag ske på så sätt, att de till företag I hörande markerna bekosta arbetet å dikessträckorna A - B - C och B - D, de till företag II hörande markerna bekosta

arbetet å dikessträckan E - F och de till företag III hörande markerna arbetet å dikessträckan G - H. Inom de särskilda företagen skola delägarna, på sätt i 7 kap. 23 § vattenlagen stadgas, taga del i de föreslagna arbetenas utförande i mån av vars och ens båtnad genom företaget, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaden för utdikningen än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget,

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolut-

ning, som blivit bestämd för intilliggande avlopp.

att de olika företagen skola var för sig utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppen skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 december 1935;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efter rättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Huckullen - Törnåkra I - III."

Förrättningskostnaderna.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap.

30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökanden och för-

delas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för
var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för det-
samma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna
förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol,
adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag.
I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola full-
ständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därtill och skola till besvären fogas de handlingar, kla-
ganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - ¶
Övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande
besvärs ingivande.

Törnåkra den 30 dec-1932.1932

Magnus Wixell.

Biträdande godemän.

Anders Olsson

Hjalmar Håkansson.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot
förestående synförrättning; det varken härmed till
bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vatten-
domstols kansli den 14 juli 1933.

Ex officio

Sven Nordlund.

Beskrivning samt **arealuträknings- och värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsföretaget Huckullen-
Törnåkra I - III" i Jämjö socken av Blekinge län.

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1932.

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
		1			<u>F Ö R E T A G I.</u>
	1/16 av 1 ¹		Huckullen		<u>Gustaf Åkesson</u> sök.
				1	åker, sandmylla på sandbotten
				2	" " "
				3	äng " "
				4	" " "
				5	" " "
				6	åker, sandbl. mylla på moränbotten
				7	" " "
				8	" " "
				9	" " "
				10	" " "
				11	" " "
				12	" " "
					S u m m a
	1/16 av 1 ¹		Huckullen		<u>Viktor Olsson</u>
				13	åker, sandbl. mylla på moränb.
				14	" " "
				15	" " "
				16	" " "
				17	" " "
				18	" " "
				19	" " "
				20	" " "
				21	äng, sandmylla på sandbotten
				22	" " "
				23	" " "
					Överföres

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
										kr.	kr.			öre	kr.	kr.			öre
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigureras nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				24	äng, sandmylla på sandbotten
					S u m m a
					<u>F Ö R E T A G II.</u>
	1/16 av 1 ¹		Huckullen		<u>Gustaf Åkesson</u> sök.
				25	åker, sandbl.mylla på moränbt.
				26	" " "
				27	" " "
				28	" " "
				29	" " "
				30	" " "
				31	" " "
					S u m m a
	avsöndr i 2-		Huckullen		<u>Gottfrid Olsson</u>
				32	åker, sandbl.mylla på moränbt.
				33	" " "
				34	" " "
				35	" " "
					S u m m a
	1/16 av 1 ¹		Huckullen		<u>Viktor Olsson</u>
				36	åker, sandbl.mylla på moränbt.
				37	" " "
				38	" " "
				39	" " "
				40	" " "
					S u m m a

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
1 97			30								787	50			1857	-		
			25					600	0,2	100	25	-	0,9	540	135	-		
1 97			55								812	50			1992	-	1179	50
24								900	0,4	360	86	40	1.-	900	216	-		
85								1000	0,4	400	340	-	1.-	1000	850	-		
07								1000	0,7	700	49	-	1.-	1000	70	-		
10								500	0,6	300	30	-	1.-	1500	50	-		
03								1000	0,7	700	21	-	1.-	1000	30	-		
45								900	0,4	360	162	-	1.-	900	405	-		
10								600	0,7	420	42	-	1.-	600	60	-		
1 84											730	40			1681	-	950	60
15								900	0,7	630	94	50	1.-	900	135	-		
40								1000	0,4	400	160	-	1.-	1000	400	-		
57								1000	0,4	400	228	-	1.-	1000	570	-		
10								1000	0,7	700	70	-	1.-	1000	100	-		
1 22											552	50			1205	-	652	50
14								8800	0,7	560	78	40	1.-	800	112	-		
20								500	0,6	300	60	-	1.-	500	100	-		
18								7700	0,7	490	88	20	1.-	700	126	-		
45								900	0,7	630	283	50	1.-	900	405	-		
03								6600	0,7	420	12	60	1.-	600	18	-		
1 00											522	70			761	-	238	30

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurnas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<u>F Ö R E T A G III.</u>
	1/4	12	Törnåkra		<u>Gustaf Åkesson</u> sök.
				41	åker, sandmylla på sandbotten
				42	" " "
				43	äng " "
				44	" " "
				45	" " "
				46	" " "
					S u m m a

[illegible]

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

F a s t i g h e t e r n a s				Ä - g - a - r - n - a - s n - a - m - n
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n	
				<u>F Ö R E T A G I.</u>
	1/16 av	1 ¹	Huckullen	Gustaf Åkesson
	1/16 av	11 ¹	"	Viktor Olsson
				Summa
				<u>F Ö R E T A G II.</u>
	1/16 av	1 ¹	Huckullen	Gustaf Åkesson
	avsöndr.	1 ²	"	Gottfrid Olsson
	1/16 av	1 ¹	"	Viktor Olsson
				Summa
				<u>F Ö R E T A G III.</u>
	1/4	1 ²	Törnåkra	Gustaf Åkesson
				Summa

Anders Olsson	Hjalmar Håkansson.
---------------	--------------------

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Företag II.</u>						
0 - 0+75	75	Rensning av diket från buskar i slän- terna m. m.	75	0,50	37	50		
0+75-2+85	210	Grävning av sten och grus m ³	80	2,50	200	-		
		" " lerbl. sand, enst. st. "	280	1.-	280	-		
2+85		Ägobro enl. specialförslag			110	-	627	50
		Jordersättning enligt särskild jorder- sättningslängd					34	10
		För oförutsedda arbeten etc. tilläggas omkring 10 %					68	40
		<u>S u m m a</u>					730	-
		<u>Företag III.</u>						
0 - 2+90	290	Grävning av dy med något sten m ³	340	1,25	425	-		
0+23		Ägobro enl. specialförslag			75	-	500	-
		Jordersättning enligt särskild jorder- sättningslängd					23	20
		För oförutsedda arbeten etc. tilläggas omkring 10 %					46	80
		<u>S u m m a</u>					570	-
		<u>Specialförslag för broar</u>						
		<u>Ägobron vid 1+35, företag I.</u>						
		Virke: 4 st. bärbjelkar: 4,5x0,20x0,25=0,90 m ³						
		2 " underslag: 3,6x0,15x0,15=0,16						
		2 " följare: 4,5:0,10x0,10=0,09						
		2 " ändskydd: 3,6x0,05x0,5 =0,18						
		brobana: 4,5x3,6x0,075=1,22	2,55	40.-	102	-		
		Arbete, spik, tjära m. m.			23	-		
		<u>S u m m a</u>			125	-		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	i kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Ägobron vid 3+50, företag I.</u>						
		Virke: 4 st. bärbjelkar: $3,5 \times 0,175 \times 0,20 = 0,49 \text{ m}^3$						
		2 " underslag: $3,6 \times 0,15 \times 0,15 = 0,16 "$						
		2 " följare: $3,5 \times 0,10 \times 0,10 = 0,07 "$						
		2 " ändskydd: $3,6 \times 0,05 \times 0,4 = 0,15 "$						
		brobana: $3,5 \times 3,6 \times 0,075 = 0,95 "$	1,82	40.-	72	80		
		Arbete, spik, tjära m. m.			17	20		
		S u m m a			90	-		
		<u>Ägobron vid 2+85, företag II.</u>						
		Virke: 4 st. bärbjelkar: $4 \times 0,20 \times 0,225 = 0,72 \text{ m}^3$						
		2 " underslag: $3,6 \times 0,15 \times 0,15 = 0,16 "$						
		2 " följare: $4 \times 0,10 \times 0,10 = 0,08 "$						
		2 " ändskydd: $3,6 \times 0,05 \times 0,35 = 0,13 "$						
		brobana: $3,6 \times 4 \times 0,075 = 1,11 "$	2,20	40.-	88	-		
		Arbete, spik, tjära m. m.			22	-		
		S u m m a			110	-		
		<u>Ägobron vid 0,23, företag III.</u>						
		Virke: 4 st. bärbjelkar: $2,8 \times 0,15 \times 0,20 = 0,34 \text{ m}^3$						
		2 " underslag: $3,6 \times 0,15 \times 0,15 = 0,16 "$						
		2 " följare: $2,8 \times 0,10 \times 0,10 = 0,06 "$						
		2 " ändskydd: $3,6 \times 0,05 \times 0,35 = 0,13 "$						
		brobana: $2,8 \times 3,6 \times 0,075 = 0,76 "$	1,45	40.-	58	-		
		Arbete, spik, tjära m. m.			17	-		
		S u m m a			75	-		
		Törnåkra den 30 dec. 1932.						
		Magnus Wixell.						

[illegible]

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
<u>G R Ä V N I N G S T A B E L L</u> Över "utdikningsföretaget Huckullen - Törnåkra I - III," i Jämjö socken av Blekinge län; upprättad vid syneför- rättning enligt vattenlagen år 1932.							
<u>F ö r e t a g I.</u>							
Sträckan A-B-C.	0+50	-	0,65	0,50	2,5	1:1,5	Grävningen börjar.
	1.	50	1,40	"	4,7	"	Ägobro vid 1+35.
	+51	51	1,50	"	5.-	"	Fixp: höjdläge = 6,16 m. Rör-
	2.	49	1,15	"	4.-	"	diket B-D inmynnar.
	+30	30	1,51	"	5.-	"	
	+75	45	1,17	"	4.-	"	
	3.	25	1,22	"	4,2	"	Ägobro vid 3+50.
	4.	100	1,20	"	4,1	"	Efter 3+95 följer diket rå-
	5.	100	1,53	"	5,1	"	gång till 6+70.
	+24	24	0,80	"	2,9	"	
	+40	16	1,16	"	4.-	"	
	6.	60	1,10	"	3,8	"	
	+70	70	1,10	"	3,8	"	Krök från rågången.
	+95	25	0,60	"	2,3	"	Diket slutar.
Sträckan B - D.	0+151	-	1,40	5" tegelrör.			
	+80	80	1,30	"			
	7.-	20	1,25	"			
	+50	50	1,07	"			
	8.	50	1.-	"			Brunn i rågången.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
<u>F ö r e t a g II.</u>							
	0.	-	-	-	-	-	Renening från buskar o dyl.
	+75	75	0,69	0,50	2,6	1:1,5	å str. 0 - 0+75
	1.	25	1,42	"	4,8	"	
	+30	30	1,39	"	4,7	"	
	2.	70	1,40	"	4,7	"	
	+85	85	1,37	"	4,6	"	Ägobro. Diket slutar i rå- gången.
<u>F ö r e t a g III.</u>							
	0.	-	0,55	0,50	1,6	1:1	
	+23	23	1,26	"	3,7	"	Ägobro. Diket utvidgas åt
	1.	77	0,75	"	2,-	"	den sidan där betesmarken är
	2.	100	1,-	"	2,5	"	belägen. Järnvägens område
	+36	36	1,-	"	2,5	"	får ej beröras.
	+90	54	0,83	"	2,2	"	
Törnåkra den 30 dec. 1932.							
Magnus Wixell.							

J O R D E R S Ä T T N I N G S L Ä N G D för "utdikningsföretaget Huckullen - Törnåkra I - III," i Jämjö socken av Blekinge län; upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1932.

Fastigheternas			Ägarens namn	Areal	i kronor		Ersättning		Summa ersättning	
antal	nummer	namn								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>F Ö R E T A G I:</u>										
1/16	av 1 ¹	Huckullen	<u>Gustaf Åkesson:</u>							
			av ägofig. 3	0,6	5	-	3	-		
			" " 4	0,9	2	-	11	80		
			" angränsande	5,2	1	-	5	20		
			" ägofig. 7 o. 8	1,5	5	-	7	50		
			" " 9	1,5	5	-	7	50		
			" " 10	2,2	10	-	22	-		
			" " 12	2,4	10	-	24	-	71	-
1/16	av 1 ¹	"	<u>Viktor Olsson:</u>							
			å str. 0+50 - 1+51	1,2	1	-	1	20		
			" " 6+70 - 6+95	0,4	1	-	-	40		
			av ägofig. 13	1,3	8	-	10	40		
			" angränsande	1,2	1	-	1	20		
			" ägofig. 21	0,5	2	-	1	-		
			" " 23	0,9	3	-	2	70		
			" " 24	1,-	5	-	5	-	221	90
S u m m a									92	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			F Ö R E T A G II:							
1/16	av 1 ¹	Huckullen	Gustaf Åkesson:							
			å str. 0+75 = 1+24	0,5	-	1	-	-	50	
			av ägofig. 25	0,4	-	9	-	3	60	
			" " 26 o. 30	3.-	-	10	-	30	-	34 10
			Summa							34 10
			F Ö R E T A G III.							
1/4	1 ²	Törnåkra	Gustaf Åkesson:							
			å str. 0 - 0+23	0,3	-	1	-	-	30	
			av ägofig. 45	5,2	-	4	-	20	80	
			" " 46	0,7	-	3	-	2	10	23 20
			Summa							23 20
			Törnåkra den 30 dec. 1932.							
			Magnus Wixell.							
			Biträdande godemän.							
			Anders-Olsson Hjalmar Råkanesson.							

K _____ 3•0157

23769

Avskrift.

DIARIE Nr

K LANTBRUKSSTYRELSEN

1 NOV. 1935

Betänkande rörande "utdikningsföretaget Huckullen-Törnåkra I-III," i Jämjö socken av Blekinge län; upprättat för sökande av statsunderstöd år 193 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Avslut.

Genom Kungl. Majts nädig brev den 15 juni
1925 förklarar Tili oförenståelsen i och anbetals
utfrämmande.

Stockholm den 16 juli 1925


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Fransson.

Rätt avskrift bevisen

Mayman Mick.

Översiktskarta.



Skala:

1:100000.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdiknings-
företaget Huckullen - Törnåkra I-III," i Jämjö socken
av Blekinge län.

Företagets

Företaget är beläget omkring 7

läge.

km. nordost om Jämjö kyrka och

1 å 2 km. från Törnåkra järnvägsstation å

Östra Blekinge järnväg.

De av företaget berörda marker-
na äro å den betänkandet bifogade översikts-
kartan till sin ungefärliga utsträckning an-
givna medelst gul färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vat-

rättslig

tenlagen, handlagd av underteck-

utredning.

nad och avslutad den 30 december

1932 hava alla rättsliga frågor rörande fö-
retaget blivit behandlade. Denna syneförrätt-
ning har sedermera, enligt vad av å synehand-
lingarna tecknat bevis framgår, tagit åt sig

laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an-

Genom förening av den 12 mars

slagssökande.

1933 hava samtliga delägare i företaget överenskommit att till utförande av detsamma söka statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från statens avdikningslånefond.

Allmän beskifv-

De i företaget ingående marker-

ning över avdik-

na utgöras av till omkring 80 %

ningsområdet.

av odlad jord. Övriga områden utgöres huvudsakligen av ängs- eller betesmarker.

De vattenskadade markerna, utgöras av trenne olika områden med av varandra oberoende avloppsdiken.

Jordmån.

Jordmånen utgöres i allmänhet
av sandmylla på moränbotten.

I den till synehandlingarna hö-
rande beskrivningen finnas jordmånsförhål-
landena för de särskilda ägofigurerna när-
mare angivna.

Växtlighet.

Växtligheten å områdena utgöres
å de odlade områdena av våra vanliga kultur-
växter samt å övriga marker huvudsakligen av
s.k. sura grässlåg och buskar av al och björk.

Hydrografiska

förhållanden.

För de hydrografiska förhållan-
dena finnas närmare redogörelser
införda i det i synehandlingarna intagna ut-
låtandet och hänvisas beträffande dessa för-
hållanden till detsamma.

Tid för arbetets

utförande.

Enligt vid syneförrättningen giv-
na bestämmelser skall arbetet va-
ra påbörjat inom ett år efter det syneförrätt-
ningen vunnit laga kraft och vara bragt till
fullbordan före den 31 dec. 1935.

Areal.

Arealen av de mar-

ker, som genom företaget kom-

ma att förbättras, uppgår till 14,25 hektar

Båtnad.

Av synehandlingar-

na framgår, att de i företaget

ingående markerna i sitt före

företagets utförande befintli-

ga tillstånd blivit värderade

till 4391,20 kr.

och att samma marker efter fö-

retagets utförande uppskattas

till 10098,40 "

Båtnaden genom fö-

retaget skulle således komma

att uppgå till 5707,20 "

Kostnad.

Vid syneförrätt-

ning har kostnaden för företa-

gets utförande blivit beräk-

nad till 4350.- "

Övriga kostnader,

såsom synekostnader, betän-

kande m.m. utgöra

495,84 kr.

vadan samtliga med företa-

gets genomförande förenade

utgifter uppgå till

4845,84 "

Relativ

Vid jämförelse

kostnad.

mellan den båt-

nad, som beräknats uppkomma

genom företaget och de med

företagets utförande förena-

de kostnaderna befinnes, att

relativa kostnaden utgör 0,85

Anslags- och-

Enligt gällan-

lånebelopp.

den bestämmel-

ser skulle anslags- och lå-

nebeloppen till företaget

kunna uppgå till:

anslag /avrundat/:

2160.- "

och lån till återstående del

del av kostnaden eller /av-

rundat/

2680.- "

Förteckning över

De lånesökandes namn samt uppgift

lånesökandena.

å de fastigheter, för vilka lån

sökes, finnas upptagna i särskild, bifogad

förteckning.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhål-

lits får jag tillstyrka att största möjliga

statsunderstöd i form av såväl statsbidrag

från statens avdikningsanslag som lån från

statens avdikningslånefond måtte till före-

taget beviljas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

1:o/ ovan angivna förteckning över lånesö-
kandena;

2:o/ kostnadsberäkning;

3:o/ förening rörande sökande av statsunderstöd;

4:o/ översiktskarta;

5:o/ avskrifter av synhandlingarna rörande
företaget och

6:o/ plankartor och andra ritningar rörande

detsamma / 6 bl. /

Vedeby, Torskors 1 juni 1933.

Magnus Wixell.

FASTIGHETSFÖRTECKNING öfver lånesökandena i "utdikningsföretaget Huc-
kullen - Törnåkra 1-III," i jämjö socken av Blekinge län.

Mantal.	Registrernummer.	Fastighetens namn.	Ägarens namn.
1/4	² 1,	Törnåkra	Gustaf Åkesson
1/16	¹ av 1	Huckullen	"
1/16	¹ av 1	"	Viktor Olsson
avsöndr.	² 1	"	Gottfrid Olsson.

Vedeby, Torskörs 1 juni 1933.

Magnus Wixell.

K O S T N A A D S B E R Ä K N I N G.

Utdikningskostnad /eni. synehandl./

företag I	kr. 3050.-	
" II	" 730.-	
" III	" <u>570.-</u>	3842.40 4350.- kr.
Synekostnader	" 380,74	
Betänkande m. m.	" <u>115,10</u>	<u>495,84</u> "
Summa kronor		<u>4338,24</u> <u>4345,84</u>

Vedeby, Torsfors 1 juni 1933.

Magnus Wixell.

Minnesbilden vidtagen av Kungl. Cantinbergsstyrelsen med hänseende till en gällande arbets- och materialpriser samt med iakttagande av att erstatningen för gjutning beräknats med hänseende till en symmetriskt upplagade gjutningen för förslagsningen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4338 kronor 24 öre.

Stockholm den 16 juli 1935

P. Kungl. Cantinbergsstyrelsens vägnar.

Hjälmar Forsman.

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Huckullen -
Törnåkra I-III" i Jämjö socken av Blekinge län, till vilket fö-
retag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Mag-
nus Wixell vid under år 1932 enligt vattenlagen handlagd syneför-
rättning, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig
ansökning om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och
dels lån från statens avdikningslånefond till ifrågavarande före-
tags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda styrel-
sen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handling-
ar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och avdik-
ningslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på
respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande
anslags- och lånebelopp.

Törnåkra den 12 mars 1933.

Gustaf Åkesson Gottfrid Olsson Viktor Olsson.

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

Herfred Lindstedt. Henning Ohlsson

Törnåkra.

Törnåkra.

Förestående underskrifternas likhet med originalen
bevisas: *Magnus Wixell*

1935 den 14 nov.

Uppgift jämlikt stadgande i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Utdikningsföretaget Huckullen - Törnåkra I-III" i
Jämja socken av Blokinge län.

Lån 2.340 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 15 juni 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i uträkningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Måttal	Register- nummer	Ägare
Törnåkra	1/4	1	Gustaf Åkesson
Huckullen	1/16	av 1	Densamme
"	1/16	av 1	Viktor Olsson
" (Huckaga)	avs.	2 1	Gottfrid Olsson

Stockholm den 14 november 1935.

På Kungl. Lantbrukestyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 14/11 1935 ²³³/₃₅

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

DIARIE Nr 23770
K LANTBRUKSSTYRELSEN
1 NOV. 1935

B e v i s över verkställd avsyning
av utdikningsföretag enligt rekvisition
av vederbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Huckullen-Törnåkra I-III,"
i Jämjö socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 15 juni 1935.

Bidrag från statens avdikningsanslag 1990.- kr.

Lån " " avdikningslånefond 2340.- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Styrelsens ordförande: lantbrukaren Gustaf Åkesson, Törnåkra.

Slutavsyning verkställdes den 28 september 1935 av förste assis-
ten Åke Norling. -

Företaget befanns härvid vara i sin helhet utfört i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till god-
kännande.

Vedeby, Torskors den 1 okt. 1935.

Maynus Nicell



Stpl. 1.- kr.

15
6

FASTIGHETSFÖRTECKNING över lånesökandena i "utdikningsföretaget Huc-
kullen - Törnåkra I-III," i jämjö socken av Blekinge län.

Mantal.	Registrernummer.	Fastighetens namn.	Ägarens namn.
1/4	² ✓ 1, 1	Törnåkra	Gustaf Åkesson
1/16	¹ av ✓ 1, 1	Huckullen	"
1/16	¹ av ✓ 1, 1	"	Viktor Olsson
avsöndr.	² ✓ 1, 1	"	Gottfrid Olsson.

Vedeby, Torskors 1 juni 1933.

helly m. *Kayman Nicell*

188

233
35

K 3-0157

DIARIE Nr 23769
K LANTBRUKSSTYRELSEN
1 NOV. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 15 juni 1935 för
"utdikningsföretaget Huckullen - Törnåkra I-III" i Jämjö socken av
BLEKINGE LÄN

2 h. h. 3 h. h.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tvåtusentrehundrafyrtio (2.340)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenniohundranittio
(1.990)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell

vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~

~~men~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom vi jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga

och förbinda oss
mig:

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande.

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskåper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Törnåkra och Kuckullen den 9 oktober 1935.

Gustaf Ekman

Viktor Olsson

ägare till 1/2 int. n:o 1 Törnåkra ägare till 1/6 markst. n:o 1 Hökensås
ägent 1/6 int. n:o 1 Kuckullen

Gottfrid Olsson

ägare till lägenheten Stenbaga Kuckullen n:o 1.

Att

Olsson

Gustaf Ekman, Viktor Olsson samt Gottfrid Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Törnåkra

Adress

Törnåkra

Med stöd av Kungl. brevet den 15 juni
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 14 november 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Sjöholm

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.