

5542
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
S 4 MÅS. 1935

Kopia.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.


Köringbygden.

Blad 1.

Genom Kung. Maj:ts nådiga brev den 4^{de} oktober
1935 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 21 oktober 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm.

K 2*0159
Nr 160 Blekinge 2. rit

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.



Förslag till "utdikningsföretaget Köringbygden-Röshult," i Kyrkhults socken
av Blekinge län; upprättat vid syneförrättning enligt
vattenlagen år 1934 av:
Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Röshult.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Längdskala
100. 0. 100. 200. 300 m.
1:4000.

RIIN.Nr 001

K 2*0159

Nr 160 Blekinge 2. rit

SS43
K. LANTBRUKSTYRELSSEN
S 4 MR. 1935

Kopia.

Blad 2.

Förslag till "utdikningsföretaget Käringsbygden -
Röshult," i Kyrkhults socken av Blekinge län; upprät-
tat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.



Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 4 oktober
1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.



Stockholm den 21 oktober 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm.






Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Bro vid 2+15.




Bro vid 7+25.



RIN.Nr.002

K 2-0159 2

Nr 160 Blekinge
2 ritte



Akt nr:
A159

AU\$A159

Avskrift.

5422


DIARIE NR
K LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MRS. 1936



Handlingar rörande "utdikningsföretaget Kyrkingbygden-Rösthult"

Kyrkingby socken av Blekinge län; upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.



Innehåller 30 skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträ-
de rörande syneförrättning enligt
vattenlagen i Karingbygden och
röshult, år 1934.

År 1934 den 26 mars kl. 10,30 f.m. inställde sig underteck-
nad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Olof Persson.
i Röshult för att, på grund av vederbörligt förordnande /bil. A/
handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen rörande ut-
dikning av vattenskadad mark, belägen omkring och hedom den
s.k. Gårdsjön och hörande till hemmanen Karingbygden och Rös-
hult i Kyrkhults socken av Blekinge län.

Delägarna i företaget hade i den för stämning stadgade ord-
ning blivit kallade att inställa sig vid sammanträdet och hade
på grund härav följande personer tillstädeskommit, nämligen:

förrättningsökandena:

Sven Svensson d.y.	för 37/240 mtl. n:r 1	¹² Karingbygden och
Olof Johansson	" 11/288 "	²⁴ " 1 Röshult,

samt övriga delägarna:

Oskar Håkansson	för 15/144 mtl. n:r 1	²⁵ Röshult
-----------------	-----------------------	-----------------------

Olof Persson " för 11/114 mtl. n:r 1¹¹ Rüşhult

Sven Persson " 1/9 " " 1⁶ "

Såsom godemän hade tillstädeskommit Olof Jönsson, Bränna-
rebygden och Sven Larsson, St. Brödhult.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga
ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dessa eller av
delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens
åsikt ej.

§ 4.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställa förun-
dersökningar för företaget och hade med ledning av dessa upp-
gjort förslag till detsamma, vilket nu förelades de närvaran-
de. Förrättningssökandena yrkade härvid, att det framlagda för-
slaget skulle läggas till grund för arbetet, samt att detta
skulle komma till utförande.

§ 5.

Olof Persson framhöll, att han skulle erhålla försvårade körslor därigenom, att broar å den numera slopade byvägen skulle komma att upprivas. Detta motsades av övriga delägare och hade synmännen, då de tidigare hade besiktigt dikningslägenheten, ej funnit att några väsentliga olägenheter härigenom skulle uppstå. I varje fall vore dessa olägenheter lätta att borteliminera, om den sten, som komme att bortschaktas vid genomgrävningen av gamla byvägen, förlades till Olof Perssons nu använda ägoväg, som korsade det till uppgrävning ifrågasatta avloppsdiket vid punkt 2+15. Avtal skulle träffas härom med en blivande dikningsentreprenad.

§ 6.

Synmännen hade tidigare, - under november månad föregående år, - verkställt nödiga jordvärderingar och uppskattningar och genomgicks nu i sammandrag den med ledning av dessa uppskattningar upprättade värderingslängden. - Även jordersättnings- och kostnadsfördelningslängderna föredrogs för de närvarande.

§ 7.

Det av synmännen angående företaget avgivna utlåtandet upp-

lästes /bil. B./

§ 8.

Synemännen uppdrogo åt Sven Svensson, Karingbygden att utfärda kallelse för val av styrelse för företaget.

§ 9.

Synemännen utsågo Sven Svensson, Karingbygden till aktförvarare för till företaget hörande handlingar och ritningar och skola dessa under besvärstiden vara hos honom tillgängliga för envar, som önskar taga del av desamma.

§ 10.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade förklarades förrättningen avslutad.

Röshult den 26 mars 1934.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Olof Jönsson

Sven Larsson.

5.

Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla att behörig person måtte förordnas att handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, belägna inom byarna Kåringbygden och Røshult i Kyrkhults socken av Blekinge län. -

Följande fastigheter förmenas komma att beröras av företaget, nämligen:

Kåringbygden n:r 1,	ägare	Sven Svensson,
Røshult " 1,	"	Olof Johansson,
" " 1,	"	Sven Persson,
" " 1,	"	Sven Andersson och
" " 1,	"	Olof Persson.

Kåringbygden och Røshult per Hovmansbygd den 29 December 1927.

Sven Svensson d.y. Kåringbygd Olof Johansson Røshult.

R E S O L U T I O N .

Överlämnas till lantbruksingenjören Magnus Wixell, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 4 januari 1928.

Sven Hagströmer.

Gustaf Gyllenkrok.

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen rörande "utdikningsföretaget Karingbygden-Röshult," i Kyrkhults socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Företaget avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Karingbygden och Röshult i Kyrkhults socken och erfordras härför, att ett genom dessa marker ledande avloppsdike upptages till större dimensioner, än detta för närvarande inhar. Genom denna åtgärd kommer vattenståndet i den s.k. Gaddsjön att sänkas.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Det ifrågavarande området ingår ej i något av de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 upprägnade nederbördsområdena. Avloppsdiket leder till den s.k. Orlundasjön, som har tvänne avlopp till Östersjön, vilka utmynna vid Pukavik och Norje.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r , a r e a l
o c h d y l .

De till torrläggning ifrågasatta markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda, och finnes plankarta med insatta

höjdsiffror över desamma bifogad detta utlåtande. Arealen av de marker, som genom företaget skulle vinna båtad, uppgår till 10,61 hektar, varav 6,14 hektar åker och 4,47 hektar ängs- och betesmark. I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas områdena närmare angivna.

Över det till uppgrävning föreslagna avloppsdiket har efter verkställda avvägningar och jordundersökningar profil blivit uppgjord, av vilken fallförhållanden och dyl. framgår.

Hydrografiska utredningar och dimensionsberäkningar m. m.

Gäddsjöns nederbördsområde omfattar en areal av 10,5 km.². Detsamma utgöres till avsevärd del av vattensamlingar, då inom detsamma utom Gäddsjön även sjöarna Bredasjön och Stora Källsjön äro belägna. Avrinningen överstiger aldrig 50-sek.lit. per km.², vadan den största vattenmassa, Gäddsjöns avlopp har att avleda ej överstiger 0,53 m.³/sek. - Jordmånsförhållandena efter Gäddsjöns avlopp äro sådana, att avloppet å större delen kan upptagas med en sidolutning av 1:1,25. Med denna sidolutning och en bottenbredd i avloppet av 0,50 meter kan förenämnda vattenmassa, vid ett relativt fall i avloppet av 0,5:1000 avledas vid ett maximivatten-

djup av omkring 0,80 met r. Under vegetationstiden kommer vattendjupet att bliva endast omkring 15 cm.

Högvattenutan i Gädssjön skulle genom företaget komma att sänkas omkring 0,5 meter.

Gädssjön areal uppgår till 7,12 hektar. Genom sjöns sänkning enligt det nu föreliggande förslaget skulle uppstå en minskning i sjöns areal av 1,46 hektar. - Synemännen hava ansett, att denna sjö ej är av sådan betydelse, att underställning jämlikt 7 kap. 45 § vattenlagen av utlåtet bör ske och har på grund härav ej heller avskrifter av ansökningshandlingarna rörande företaget blivit översända till kungl. kammarkollegium och kungl. lantbruksstyrelsen.

B r o a r.

I samband med utdikningen erfordras att tvänne broar ombyggas, nämligen en ägobro och en utfartsvägsbro. För dessa arbeten äro särskilda förslag med kostnadsberäkningar uppgjorda.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de nu föreslagna arbetena närmare specificerade. Enligt denna beräkning uppgå kostnaderna för före-

taget till ett belopp av 5200.- kronor.

E r s ä t t n i n g a r .

För jordupplåtelse till avloppsdikets utvidgning skall ersättning utgå i enlighet med en särskild, utlåtet bifogad jordersättningslängd. Sammanlagda beloppet av dessa jordersättningar utgör 62, kr. 95 öre.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna avdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 3965,95 kronor och efter torrläggningen 9395,80 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 5429,85 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att vid markvärderingen hänsyn tagits till såväl jordens naturliga

ga beskaffenhet som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Delaktighet i kostnaderna för
företaget.

Kostnaderna för företaget skola jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen fördelas mellan delägarna i mån av värdet å vars och ens båtnad, sådan denna återfinnes i den förut angivna värderingslängden. En särskild kostnadsfördelningslängd har därjämte blivit uppgjord enligt här anförda grunder.

Särskilda bestämmelser.

Synemännen få i övrigt bestämma;

att företaget skall utföras i enlighet med det nu upprättade förslaget;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att jord, som uppkastas ur dike, ej får läggas närmare dikes-
kanten än 1 meter och skall densamma uppläggas så, att jordban-
karna erhålla samma sidolutning, som blivit bestämd för intill-
liggande dike;

att rensningar av avloppet skola företagas så ofta detta vi-
sar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes
genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar
verkställas minst vart tredje år;

att avloppsdiket skall för all framtid underhållas till sina
nu bestämda dimensioner och skall för underhållskostnadernas
fördelning gälla samma grunder, som blivit bestämda för av-
loppsdikets upptagande;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna
förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan
före den 31 dec. 1937 samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Käringsbyg-
den - Röshult."

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt bestäm-
melserna i 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av

förrättningsökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g.

Synemännen få meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvårs ingivande.

Röshult den 26 mars 1934.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Olof Jönsson Sven Larsson.

*Ht. varit framgår av härstädes för rätts-
börligt diarium, därav och inom laga tid an-
förts öres förskärning synförrättning, det vardes
härmed till bevis meddelat Stockholm i Södes-
bygdens vattendomstols hänsli den 28 februari 1935*

Ex officio

Sven Nordlund

Beskrivning samt **arealuträknings- och värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsföretaget
Träringslöden - Rorsbult," i Rorsbults
socken av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934.

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	87/2410	112	Präringlyggsdalen		<u>Isren Svensson d.y.</u> röke
				1	äker, härtorvjord på moränst.
				2	" " "
				3	" " "
				4	äng " "
				5	äker " "
				6	" " "
				7	äng " stenig
				8	" " "
				9	" " "
				10	" " "
				11	" " "
				12	" " "
				13	" " "
				14	äker " "
				15	" " "
				16	" " "
				17	" " "
				18	äng " "
				19	Suddijön
				20	" "
				21	" "
				22	" "
				23	" "
				24	" "
				25	" "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	33							1200	0.50	360	118 80	1.-	1200	396	-		277 20	
	22							1200	0.50	600	132	- 1.-	1200	264	-		132	-
	22							1100	0.25	275	60 50	1.-	1100	242	-		181 50	
			29					400	0.20	80	23 20	1.-	400	116	-		92 80	
	18							1200	0.70	840	151 20	1.-	1200	216	-		64 80	
	16							1200	0.35	420	67 20	1.-	1200	192	-		124 80	
			24					0	0.90			1.-						
			03					300	0.50	150	4 50	1.-	300	9	-		41 50	
			07					300	0.45	135	9 45	1.-	300	21	-		11 55	
			20					600	0.65	390	78	- 1.-	600	120	-		42	-
			09					250	0.90	225	20 25	1.-	250	22 60			2 25	
			08					200	0.60	120	9 60	1.-	200	16	-		6 40	
			12					600	0.60	360	43 20	1.-	600	72	-		28 80	
	04							1200	0.90	1080	43 20	1.-	1200	48	-		4 80	
	10							1200	0.70	840	84	- 1.-	1200	120	-		36	-
	04							1200	0.70	840	33 60	1.-	1200	48	-		14 40	
	07							1200	0.70	840	58 80	1.-	1200	84	-		25 20	
			03					600	0.40	240	7 20	1.-	600	18	-		10 80	
						03												
						06												
						04												
						14												
						02												
						41												
						310												
136		116				380					944	70		2004	50		1059	80

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/9	16	Bröstnult		<u>Iven Persson</u>
				26	äng, morängjord
				27	"
				28	Gäddsjön
				29	"
					Summa
	15/1144	125	Bröstnult		<u>Oskar Flahansson</u>
				30	äng, morängjord
				31	"
				32	"
				33	"
				34	äker, härtängjord på moränth.
				35	"
				36	"
				37	äng, morängjord
				38	äker, härtängjord på moränth.
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	äng, högl.
				45	" morängjord
				46	Gäddsjön
				47	"
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
			20					100	0.75	75	15	1.-	100	20	-	5	-		
			38					150	0.75	112.50	42.75	1.-	150	57	-	14	25		
							43												
							195												
			58				238				57.75			77	-	19	25		
			20					200	0.65	130	26	1.-	200	40	-	14	-		
			22					200	0.75	150	33	1.-	200	44	-	11	-		
			09					100	0.75	75	6.75	1.-	100	9	-	2	25		
			08					100	0.70	70	5.60	1.-	100	8	-	2	40		
30								1200	0.55	660	198	1.-	1200	360	-	162	-		
26								1200	1.25	300	78	1.-	1200	312	-	234	-		
19								1200	0.45	540	102.60	1.-	1200	228	-	125	40		
			12					100	0.70	70	8.40	1.-	100	12	-	3	60		
06								1200	0.25	300	18	1.-	1200	72	-	54	-		
18								1200	0.40	480	86.40	1.-	1200	216	-	129	60		
09								1000	0.80	800	72	1.-	1000	90	-	18	-		
28								1200	0.60	720	201.60	1.-	1200	336	-	134	40		
29								1200	0.65	780	226.20	1.-	1200	348	-	121	80		
30								1200	0.65	780	234	1.-	1200	360	-	126	-		
							06												
			05					100		90	4.50	1.-	100	5	-	0	50		
							24												
							42												
195			76				72				1301.05			2440	-	1138	25		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurnas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	11/288	124	Rörbult		Olof Johansson säk
				48	Gäddsjön
				49	"
				50	äng, härtorjerd på moränt
				51	äker " "
				52	" " "
				53	" " "
				54	" " "
				55	" " "
				56	" " "
				57	" " "
				58	" " "
				59	äng, moränjerd
				60	äker, härtorjerd på moränt
				61	" " "
				62	" " "
				63	" " "
				64	" " "
				65	" " "
				66	" " "
				67	" " "
				68	" " "
				69	" " "
				70	" " skening
				71	äng " "
				72	äker " "
				73	" " "
				74	" " "
					Överfors

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
							17												
							09												
			12					400	0,15	60		7 20	0,90	360		43 20		36 -	
17								1200	0,20	240		410 80	0,95	1140		193 80		153 -	
10								1200	0,45	540		54 -	1.-	1200		120 -		66 -	
08								1200	0,55	660		52 80	1.-	1200		96 -		43 20	
10								1200	0,20	240		24 -	0,95	1146		114 -		90 -	
07								1200	0,15	180		12 60	0,90	1080		75 60		63 -	
06								1200	0,45	540		32 40	1.-	1200		72 -		39 60	
10								1100	0,25	275		27 50	1.-	1100		110 -		82 50	
14								1000	0,15	150		21 -	0,90	900		126 -		105 -	
			06					100	0,75	75		4 50	1.-	100		6 -		1 50	
29								1200	0,60	600		174 -	1.-	1200		348 -		174 -	
13								1200	0,65	780		101 40	1.-	1200		156 -		54 60	
11								1100	0,40	440		48 40	1.-	1100		121 -		72 60	
07								1200	0,40	480		33 60	1.-	1200		84 -		50 40	
08								1200	0,50	600		48 -	1.-	1200		96 -		48 -	
11								1200	0,45	540		59 40	1.-	1200		132 -		72 60	
10								1200	0,10	120		12 -	0,90	1080		108 -		96 -	
09								1200	0,15	180		16 20	0,90	1080		97 20		81 -	
13								1200	0,45	540		70 20	1.-	1200		156 -		85 80	
07								1200	0,40	480		33 60	1.-	1200		84 -		50 40	
11								300	0,80	240		26 40	1.-	300		33 -		6 60	
			10					200	0,85	170		17 -	1.-	200		20 -		3 -	
06								1200	0,40	480		28 80	1.-	1200		72 -		43 20	
18								1200	0,20	240		43 20	1.-	1200		216 -		172 80	
13								1200	0,10	120		15 60	1.-	1200		156 -		140 40	
248			28				26					100460				2835 80		1831 20	

Fastigheternas				Ägarens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Oversikt
				75	äker, härtorvjord på morän
				76	" " "
					Summa
	11/144	1"	Röshult		<u>Olof Persson</u>
				77	äng, härtorvjord på morän
				78	" " "
				79	" " "
				80	" " "
				81	" " "
				82	" " "
				83	" " "
				84	" " "
				85	" " "
				86	" moränjord
				87	" härtorvjord på morän
				88	" " "
				89	" " "
				90	" " "
				91	" " "
				92	" " "
				93	" " "
				94	" " "
				95	" " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
2	18		28				26				1004	60			2835	80	1831	20
	15							1100	0.10	110	16	50	0.90	990	148	50	132	-
	20							1200	0.45	540	108	-	1.-	1200	240	-	132	-
2	83		28				26				1129	10			3224	30	2095	20
			13					1000	0.35	350	45	50	1.-	1000	130	-	84	50
			08					1000	0.60	600	48	-	1.-	1000	80	-	32	-
			10					1000	0.55	550	55	-	1.-	1000	100	-	45	-
			15					900	0.35	315	47	25	1.-	900	135	-	87	75
			10					900	0.30	270	27	-	1.-	900	90	-	63	-
			07					900	0.30	270	18	90	1.-	900	63	-	44	10
			07					900	0.30	270	18	90	1.-	900	63	-	44	10
			08					900	0.25	225	18	-	1.-	900	72	-	54	-
			07					700	0.35	175	12	25	1.-	700	49	-	36	75
			04					100	0.90	90	3	60	1.-	100	4	-	0	40
			09					600	0.35	210	18	90	1.-	600	54	-	35	10
			04					900	0.40	360	14	40	1.-	900	36	-	21	60
			06					900	0.35	315	18	90	1.-	900	54	-	35	10
			04					900	0.30	270	10	80	1.-	900	36	-	25	20
			06					900	0.25	225	11	25	1.-	900	45	-	38	75
			08					900	0.40	360	28	80	1.-	900	72	-	43	20
			10					900	0.45	405	40	50	1.-	900	90	-	49	50
			22					900	0.20	180	39	60	1.-	900	198	-	158	40
			31					900	0.20	180	55	80	1.-	900	279	-	223	20
			1 88								533	35			1650	-	1116	65

Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
rot.	136		115					380	944170		200450		105980		19.52
			58					238	5775		77 -		1925		0.35
	195		82					66	130105		2440 -		113895		20.98
rot.	283		28					26	112910		322430		209520		38.59
			188						53335		1650 -		111665		20.56
	614		471					710	396595		939580		542985		100 -
Röstskult den 26 mars 1934															
Magnus Wiell															
Biträdande godemän:															
Olof Jönsson Sven Larsson															

ijlin

Kostnadsberäkning över "utdelningsföretaget Thuring- byggen - Röstnult," i Thuringnults socken av Ble- kinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934.

Dagsverkspris: 5: — kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
0-2+25	225	Grävning av sten och grus	650	2.50	1625	-		
		Bessgrävning	25	10.-	250	-		
		Agalra vid 2+15 enl. specialförslag			150	-	2025	-
2+25-9+50	725	Grävning av dy	1500	0.60	900	-		
		Agalra vid 7+25 enl. specialförslag			110	-	1010	-
9+50-11+60	210	Grävning av sten och grus	600	2.50	1500	-		
		" " dy	200	0.60	120	-	1620	-
		Jordersättning enl. rännskild						
		jordersättningslängd					6295	-
		För oförutsedda arbeten samtl.						
		bedömning och tillsyn tilläggas						
		c:a 10% av arbetskostnaderna					482	05
		<u>Summa kronor</u>					5200	-
		<u>Specialförslag för broar</u>						
		<u>Agalra vid 2+15</u>						
		Brans bredd 3.5 meter						
		4 st. stångjälkar $5.2 \times 0.225 \times 0.25 = 1.12$	1.12	50.-	56	-		
		4 st. underlag $3.5 \times 0.15 \times 0.15 = 0.31$						
		2 st. följare $5.3 \times 0.10 \times 0.10 = 0.11$						
		broarna $5.3 \times 3.5 \times 0.075 = 1.39$	1.81	40.-	72	40	128	40
		Spik, tjära, arbete m. m.					21	60
		<u>Summa kronor</u>					150	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Ågabo vid 7+25.</u>						
		Brons bredd 3.5 meter.						
		4 st. järnjältar $3.9 \times 0.20 \times 0.225 = 0.70$						
		4 st. underlag $3.5 \times 0.15 \times 0.15 = 0.31$						
		2 st. fjärsar $4.0 \times 0.10 \times 0.10 = 0.08$						
		broana $4.0 \times 3.5 \times 0.075 = 1.05$	2.14	40.-	85	60		
		Spik, tjära, arbete m. m.			24	40		
		<u>Summa kronor</u>			110	-		
		Pröskult den 26 mars 1934						
		Magnus Wicell.						

Grävningstabell över "utdelningsföretaget Träningbyggen - Bäckhult" i Träningbyggen socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	0.	—	0.30	0.50	1.4	1:15	
	+50	50	1.07	"	3.7	"	
	1.	50	1.16	"	4.0	"	
	+40	40	1.78	"	—	"	Bottenbredd - berg 1.00 m
	+50	10	1.88	"	—	"	" " " "
	+75	25	4.16	"	13.0	"	
	2.	25	2.74	"	8.7	"	Fixp. vid 2+06 på höjden +4.60
	+25	25	2.31	"	6.3	1:1.25	Ågelen vid 2+15
	+50	25	1.63	"	4.6	"	
	3	50	1.64	"	4.6	"	
	+50	50	1.25	"	3.7	"	
	4	50	1.66	"	4.7	"	
	+50	50	1.55	"	4.1	"	
	5	50	1.71	"	4.8	"	
	+50	50	1.60	"	4.5	"	
	6	50	1.50	"	4.3	"	
	+50	50	1.42	"	4.1	"	
	7	50	1.38	"	4.0	"	
	+25	25	1.63	"	4.6	"	Ågelen vid 7+25
	+50	25	1.67	"	4.7	"	
	8	50	1.65	"	4.7	"	

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	8+25	25	1.80	0.50	5.0	1:1.25	
	+50	25	1.81	"	5.1	"	
	9	50	1.61	"	4.6	"	
	+50	50	1.87	"	5.1	1:1.5	
	10	50	1.87	"	6.4	"	
	+50	50	2.19	"	7.1	"	
	+75	25	1.82	"	6.0	"	
	11	25	1.66	"	5.3	"	
	+25	25	1.38	"	4.7	"	
	+50	25	0.94	"	3.5	"	Viel murande i förhållanden
Bröstnult den 26 mars 1934							
Magnus Wikell							
		</					

J O R D E R S Ä T T N I N G S L Ä N G D över "utdikningsföreta-

get Kåringbygden-Röshult," i Kyrkhults socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934.

Fastigheternas			Ägarernas namn	Areal	i kronor		Ersättning		Summa ersättning	
antal	nummer	namn								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15/144	125	Röshult	<u>Oskar Flabomson</u>							
			är ägare 32	2.5	-	75	1.88			
			" " 35 & 38	2.2	-	3	6.60			
			" " 39	0.7	-	4.80	3.56		11.84	
11/288	124	"	<u>Olof Johansson</u>							
			är ägare 50	1.-	-	60	-60			
			" " 59	1.3	-	75	-98			
			" " 60	1.8	-	6	10.80			
			" " 62	0.8	-	4.40	3.52			
			" " 63	0.2	-	4.80	-96			
			" " 64	0.3	-	6	1.80			
			" " 66	0.8	-	1.20	-96			
			" " 67	0.8	-	1.80	1.44			
			" " 74	1.-	-	1.20	1.20			
			" " 75	1.-	-	1.10	1.10		23.36	
11/144	1"	"	<u>Olof Persson</u>							
			är ägare 77	0.2	-	3.50	-70			
			" " 78	0.3	-	6	1.80			
			" " 79	0.5	-	5.50	2.75			
			" " 80	1.3	-	3.15	4.10			
			" " 81, 82 & 83	1.4	-	2.70	3.78			
			" " 84	0.7	-	2.25	1.58			
			" " 85	0.7	-	1.75	1.23			
			<u>Överskott</u>				15.94		35.20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Överför				15 94		35 20	
			av ägafiz 87	0.7	2 10		1 47			
			" " 95	2.8	1 80		5 04			
			ä st 1-80-2-25	2.3	1 -		2 30		24 75	
avs	f. l."	Röstnult	<u>Paul Lennson</u>							
			ä st 1-1-80	3.-	1 -		3 -		3 -	
			<u>Summa</u>						62 95	
			Röstnult den 26 mars 1934							
			Magnus Wicell							

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD över "utdiknings-
företaget Kåringbygden-Röshult," i Kyrkhults socken av Blekinge län,
upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934.

Fastigheternas			Ägarens namn	Delaktighetsdel	Utdikningskostnad		Förrättningskostnad	
antal	nummer	namn			kr.	öre	kr.	öre
1.	37/240	1 ¹²	Kåringbygden Iren Irensson d. y. rik.	19.52	1016	04	77	53
	1/9	1 ⁶	Röshult Iren Persson	0.35	18	20	1	39
4.	15/144	1 ²⁵	" Oskar Håkansson	20.98	1090	96	83	32
3.	11/288	1 ²⁴	" Olof Johansson rik.	38.59	2006	68	153	27
2.	11/144	1 ¹¹	" Olof Persson	20.56	1069	12	81	66
Summa				100.-	5200	-	397	17
Röshult den 26 mars 1934								
Magnus Wicell.								
Beträddande godsmän:								
Olof Jönsson Iren Larsson								
Förstämde avskriftens likhet med originalen bezeugar:								
Magnus Wicell								

Avskrift.

DIARIE Nr 5422
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MRS. 1936

Betänkande rörande "utdikningsföreta-
get Karingbygden-Röshult" i Kyrk-
hults socken av Blekinge län; upprättat för sökän-
de av statsunderstöd år 1935 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 4 oktober
1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 21 oktober 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm.

Översiktskarta.



Skala: 1:100000.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdikningsföretaget Kåringbygden-Röshult," i Kyrkhults socken av Blekinge län.

Företagets

Företaget är beläget omkring 4 km. öster

läge.

om Kyrkhults sockens kyrka samt omedel-

bart intill allmänna vägen Hemsjö-Kyrkhult.

De av företaget berörda markerna äro å den betänkandet bifogade översiktskartan till sinna ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vattenlagen,

rättslig

handlagd av undertecknad och avslutad den

utredning.

26 mars 1934 hava alla rättsliga frågor

rörande företaget blivit behandlade. Denna syneförrättning har sedermera, enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår, tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa rit-

ningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an-
slagssökande.

Genom förening av den 24 juni 1934 ha-
va flertalet delägare i företaget över-
enskommit att till utförande av detsamma söka stats-
understöd i form av såväl statsbidrag utan återbe-
talingsskyldighet som lån från statens avdiknings-
lånefond. En av de i företaget ingående fastighe-
terna ingår emellertid med så obetydlig andel, att
låneunderstöd till densamma ej bör ifrågakomma. Den-
na fastighet är $\frac{1}{9}$ mtl. ⁶ när 1 Röshult med 0,35 %
delaktighetstal.

Lånesökandenas delaktighet i företaget
uppgår till 99,65 %.

Allmän beskriv-
ning över avdik-
ningsområdet.

De i företaget ingående markerna utgö-
ras av till omkring 60 % av odlad jord.
Övriga områden utgöres huvudsakligen av
ängs- eller betesmarker.

Jordmån.

Jordmånen utgöres i allmänhet av kärr-
torvjord av växlande djup på moränbotten utom någ-
ra mindre områden, där den utgöres av moränjord.

I den till synehandlingarna hörande beskrivningen finnas jordmänsförhållandena för de särskilda ägofigurerna närmare angivna.

Växtlighet.

Växtligheten å området utgöres å de odlade områdena av våra vanliga kulturväxter samt å övriga marker huvudsakligen av s.k. sura grässlåg.

Hydrografiska

För de hydrografiska förhållandena finnas närmare redogörelser införda i det förhållanden. i synehandlingarna intagna utlåtandet och hänviåas beträffande dessa förhållanden till detsamma.

Tid för arbetets

Enligt vid syneförrättningen givna bestämmelser skall arbetet vara påbörjat inom ett år efter det syneförrättningen vunnit laga kraft och vara bragt till fullborden före den 31 dec. 1937.

Areal.

Arealen av de marker, som genom företaget komma att förbättras, uppgår till 10,61 hektar
Lånesökandenas andel härav utgör 10,03 "

Båtnad.

Av synehandlingarna framgår, att de i företaget ingående markerna i

sitt före företagets utförande befintliga tillstånd blivit värderade till 3965,95 kr.

och att samma marker efter företagets utförande uppskattats till 9395,80 "

Båtnaden genom företaget skulle således komma att uppgå till 5429,85 "

Härav komma på lånesökandenas andel respektive: /värde före/ 3908,20 "

/ " efter/ 9318,80 "

och /båtnad/ 5410,60 "

Kostnad.

Vid syneförrättning har kostnaden för företagets utförande blivit beräknad till 5200.- "

Övriga kostnader, såsom synekostnader, betänkande m.m. utgöra 501,71 "

vadan samtliga med företagets genomförande förenade utgifter uppgå till 5701,71 "

Lånesökandenas andel härav utgör 5681,74 "

Relativ

Vid jämförelse mellan den båtnad, som

Kostnad.

beräknats uppkomma genom företaget och

de med företagets utförande förenade kost-
naderna befinnes, att relativa kostnaden
utgör 1,05.

Anslags- och

Enligt gällande bestämmelser

lånebelopp.

skulle anslags- och lånebelopp-

pen till företaget kunna uppgå till:

anslag /avrundat/

2710.- kr.

och lån till återstående del av kostna-

den eller /avrundat/

2710.- "

Förteckning över

De lånesökandes namn samt uppgift å de

lånesökandena.

fastigheter, för vilka lån sökes, fin-

nas upptagna i särskild, bifogad förteckning.

Tillstrykan.

På grund av vad sålunda framhållits får

jag tillstyrka att största möjliga statsunderstöd

i form av såväl statsbidrag från statens avdiknings-

anslag som lån från statens avdikningslånefond måtte

till företaget beviljas. Särskilt vill jag framhål-

la, att i dessa trakter all jord, som möjligtvis

kan brukas såsom åker eller äng, är tagen i anspråk

härför, och att, det oaktat, hemmanens områden av

dessa ägoslag äro mysket obetydliga. För att kunna existera på sina hemman äro innehavarna därför nödsakade att bringa dessa i så hög kultur som möjligt och är för detta ändamål den nu föreslagna utdikningen i högsta grad erforderlig.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1:o/ ovan angivna förteckning över lånesökandena;
- 2:o/ kostnadsberäkning;
- 3:o/ förening rörande sökande av statsunderstöd;
- 4:o/ översiktskarta;
- 5:o/ avskrifter av synhandlingarna rörande företaget och
- 6:o/ plankarta och andra ritningar rörande detsamma /2 bl./

Vedeby, Torskörs i jan. 1935.

Magnus Wixell.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G.

37/240 mtl.	n:r 1	12	Käringbygden	Sven Svensson d.y.
11/144 "	" 1	11	Röshult	Olof Persson
11/288 "	" 1	24	"	Olof Johansson
15/144 "	" 1	25	"	Oskar Håkansson.

Vedeby, Torskors i jan. 1935.

Magnus Wixell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.

Vattenavledningskostnad /enl. synehandl./ 4710 -
5200.- kr.

Synekostnader kr. 397,17

Betänkandet m.m. " 104,54 501,71 "

5211,71 +)
Summa kronor 5702,71

Vedeby, Torskors 1 jan. 1935.

Magnus Wixell.

+) Minskningen vidtagen är Kungl. Lantbruksstyrelsen med
hänseende till en gällande arbetspriser.

Vid arbetsplanens fastställande har beräknat för
företaget beräknats till 5211 kronor 71 öre, varav
i lönesökandens anbud 5193 kronor 47 öre. -

Storköpen den 21 november 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Olof Fredholm.

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Kärningbygden-Röshult," i Kyrkhults socken av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1934 enligt vattenlagen handlagd synförrättning, ha-
va beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om
dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från
statens avdikningslånefond till ifrågavarande företags utförande,
och uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att vidtaga
alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhål-
lande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna vara
erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare en-
ligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Kärningbygden-Röshult, per. Hovmansbygd den 24 juni 1934.

Sven Svensson d.y. Kärningbygd

Olof Johansson Röshult

Oskar Håkansson Röshult

Olof Persson Röshult

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

Sven Svensson d.ä.

John Svensson

Kärningbygd

Kärningbygd.

Förstämde andliga beviset med original bevis.

Magnus Wixell

Herr Kungl. Lantbruksskyddsen
Stockholm

b) Härmed intygas att vid utdikningsföretaget
Häringelaggen - Bröshult i Nygråhults socken
av Bläkinge län har arbetet nu påbörjats och
skulle enligt kontrakt arbetet vara färdigt till
avgränsning till den 1 September 1936 efter vilken
tid avgränsning därav önskas

Häringelaggen den 20 maj 1936

Olof Persson
Skärnärnäs

Överförmyndare i
Nygråhults distrikt

Albert Larsson
Tulstebro

Kommunalstämman ordf.

DIARIE Nr 5423
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MRS. 1936

Utdrag ur protokollet vid sammanträde med
delägarna i skningsföretaget Sknings-
kygden - Rödum i Sknings socken
den 24 maj 1934.

Närvarande var Jon Jonsson Oskar Eriksson
Olof Persson och Olof Johansson. Jon Jonsson var
kallad min infann sig ej.

§ 1.
För styrelsen att handhålla och låta utföra arbetet
och soka statsbidrag och lån för den gäldande
sätts utvalda delägarna Jon Jonsson
i Skningskygd och Oskar Eriksson i Rödum.

§ 2.
För ordförande inom styrelsen valdes Jon Jonsson.

§ 3.
För kassör valdes Oskar Eriksson.

Jon Jonsson Olof Johansson
Oskar Eriksson Olof Persson

På utdragit och ockrönt bevisar.

Skningskygd den 29 jan. 1935

Jon Jonsson

4/10
18/9 35

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

37/240 mtl.	n:r	✓ 12 1	Käringbygden	Sven Svensson d.y.
11/144	"	✓ 11 1	Röshult	Olof Persson
11/288	"	✓ 24 1	"	Olof Johansson
15/144	"	✓ 25 1	"	Oskar Håkansson.

Vedetty, Torskörs 1 jan. 1935.

Lose
m.

Raymond

1936 den 16 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 16 juni 1933 (nr 164).

Företagets namn: "Utdikningsföretaget Kåringbygden - Röhult"
i Kyrkhults socken av Bläkinge län.

Lån 2.600 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 4 oktober 1935

Lånet har beviljats för nödenstående, i utredningen angående samsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Kyrkhults socken</u>			
Kåringbygden	37/240	12	
		1	Even Svensson d.y.
Röhult	11/144	11	
		1	Olof Persson
		24	
		1	Olof Johansson
"	11/288	25	
"	15/144	1	Oskar Håkansson

Stockholm den 16 juni 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

godkänt den 9 febr 1937

303/35-

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYR 2102
1 FEB. 1937

Duplett.

B e v i s över verkställd avsyning av
utdikningsföretag enligt ansökan av vederbö-
rande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Kåringbygden-Röshult," i
Kyrkhults socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 4 oktober 1935.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2600.-

Lån från statens avdikningslånefond " 2600.-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 4 april 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Sven Svensson, Kåring-
bygden, Hemsjö.

Avsyningen verkställdes av förste assistenten Åke Norling
den 22 september 1936.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till
godkännande.

Vedeby, Torsfors den 30 sept. 1936.

Maymun mieu

Stpl. 1.- kr.
/a originalet./

gr. 2-pub.
190

303
35

K _____ 2*0159

DIARIE Nr 5422

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

KONTRAKT

MRS. 1936

Sedan Kungl. Maj:t den

4 oktober 1935

för

"utdikningsföretaget Käringsbygden - Röshult" i Kyrkhults socken av

BLEKINGE LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tvåtusensexhundra (2.600)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensexhundra (2.600)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse --- förtroende-
man --- för företaget, företagets samtliga intressenter med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande.

051000

N

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas, att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Härngebys den 5 Februari 1936.
Iven Svensson d.y. äge 37/240 met Herringebys
Oskar Håkansson äge 9/144 1/24 mant Råshult
Olof Johansson äge 11/288 mant Råshult 1
Olof Persson äge 11/144 met Råshult

Att Iven Svensson Oskar Håkansson Olof Johansson
och Olof Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Olof Persson
Adress Hålsjö Ramåls Hyllhult

Iven Svensson d.y.
Adress Herringebys Hemstj

Med stöd av Kungl. brevet den 4 oktober
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 4 april 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

