

Kopia.

5910-8

K

Blad 1.

Förslag till "Utdikningsföretaget Stengrepen år 1931", i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län; upprättat

vid synförrättning enligt vattenlagen år 1931 av:

Magnus Wikell.

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Likheten med originalet betygar:


Magnus Wikell.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 5 april 1935
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med
visst tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen i betänkan-
det gjord påskrift.

Stockholm den 3 maj 1935

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitt.



MIN.Nr 001

K

3-0164

Tr 137 Blekinge
3 rit

Kopia.

Förslag till "Utdikningsföretaget Stengrepen år 1931"

i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning

enligt vattenlagen år 1931 av:

Magnus Wixell.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.



51818
K. LANTBRUKSTYRELSEN
10 JUL 1933

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Ritningsarkiv.


15392

51818
K. LANTBRUKSTYRELSEN
10 JUL 1933


Blad 2.




Förslag till kringmurning.




Förslag till underbyggnad av bygdevägsbron.




Förslag till ägobro vid 0+15.



Förslag till ägobro vid 4+.



Förslag till utfartsvägsstrumma vid 6+15.



Skala för bro- och trumningarna.
1:50.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 5 april 1935
fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande, med
visst tillägg enligt av lantbrukstyrelsen å betänkan-
det gjord påskrift.

Stockholm den 3 maj 1935.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

NIN.Nr 002

K 3-0164 2

Nr 137 Blekinge län

KOPIA.

81783

DIARIÉ Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUL 1935

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Ändringsförslag till "utdikningsföretaget Stengrepen år

1931" i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län; upprättat

vid sökande av statsunderstöd till företaget år 1933 av:

Magnus Wixell.


Statens lantbruksingenjör.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 5 april 1935
C. fastställd till ofterrättelse vid arbetets utförande med
visst tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å betänkan-
det gjord påskrift.

Stockholm den 3 maj 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Längdskala 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100.

K

MIN.Nr 003

3*0164

3

Nr 137 Blekinge
3 ritn



Akt nr:
A164

AU\$A164

skrivet.

A

K

3*0164

DIARIE Nr 15353
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JUL. 1935

Avskrift.



5 APR. 1935

i und. anm.

DIARIE Nr 21782
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUL. 1933

Handlingar rörande "utdikningsföretaget
Stengrepen år 1931", i Bräkne-Hoby socken
av Blekinge län; upprättade vid synförrättning enligt vatten-
lagen år 1931 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.



Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden

för syneförrättning inom Stengre-

pen.

År 1931 den 29 juni kl. 10 f. m. inställde sig under-

tecknad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Sven

Mattsson, Stengrepen, för att på grund av vederbörligt för-

ordnanden / bil. A/ handlägga syneförrättning enligt 7 kap.

vattenlagen rörande torrläggning av vattenskadad mark, till-

hörande hemmanet Stengrepen i Bräkne-Hoby socken av Blekinge

län.

Delägarna i företaget hade i den för stämning stadga-

de ordning blivit kallade att tillstädeskomma och sammanträd-

de på grund härav följande personer, nämligen:

förrättningsökanden:

Sven Mattsson för 7/96 + 1/192 mtl. av n:r 1¹ Stengrepen,

och av övriga delägare:

Rudolf Nilsson för 5/96 mtl. av n:r 1¹ Stengrepen

Sven August Johnsson" 1/96 " " " 1¹ d:o

Fridolf Karlsson för 1/192 mtl. av n:r 1¹ Stengrepen och
ordföranden i styrelsen för Bräkne-Hoby sockens vägdistrikt,

C. Pagels.

Såsom godemän hade tillstädeskommit Hugo Jeppson, Järna-
vik och Olof Olsson, Hermansmåla.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att hand-
lägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dessa eller
av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemän-
nens åsikt ej.

§ 4.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställa för-
undersökningar rörande företaget och med ledning av dessa
upprättat preliminärt förslag till detsamma. Detta förela-
des nu de församlade och genomgicks av förrättningsmannen.-
Härvid yrkades av Sven Aug. Johnsson och Fridolf Karlsson,

att företaget skulle utsträckas till att omfatta jämväl
deras i företaget ingående marker och uppsattes härom
särskilt skriftligt yrkande, vilket av synemännen vits-
ordades / bil. B/.

§ 5.

Företaget skulle komma att beröra en bygdevägsbro,
vilken skulle behöva fördjupas omkring 50 cm. och hade
härfor föreslagits att denna fördjupning skulle utföras
medelst inläggande av en 45 cm:s cementkulvert mellan de
befintliga stentrummorna i brons sidor. Det upplystes att
ifrågavarande bro blivit ombyggd år 1893. - Vägstyrelsens
ordförande yrkade att vägstyrelsen ej skulle betungas med
några kostnader för nämnda bros fördjupning, enär densamma
ej blivit intagen till allmänt underhåll förrän år 1922 och
densamma på sin tid blivit utförd av de dikande.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen omedel-
bart efter sammanträdet skulle å fältet göra nödiga upp-
skattningar, jordvärderingar och andra besiktningar. -
För dagen förekommo ej flera frågor att behandla, varför

sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde komme att äga rum å samma plats måndagen den 13 nästa juli kl. 10 f.m. då delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Stengrepen den 29 juni 1931.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Hugo Jeppsson Olof Olsson.

År 1931 den 13 juli kl. 10 f. m.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde ånyo förut angivna synemän för fortsatt behandling av det ifrågavarande företaget och hade Härjämte följande personer tillstädeskommit, nämligen:

Sven Mattsson, Stengrepen

Rudolf Nilsson, d:o

Sven Aug. Johnsson, d:o och

Fridolf Karlsson, d:o

§ 7.

Det nu fullständigt uppgjorda förslaget till utdiktningss-

företaget förelades och genomgicks därjämte de upprättade
längderna rörande båtnadsvärden, kostnader, jordersättning-
ar m. m.

§ 8.

Det av synemännen rörande företaget avgivna utlåtandet
upplästes/ bil. /1

§ 9.

Då delägarna i företaget äro flera än två skall sty-
relse utses för handhavande av de med företaget förenade
angelägenheterna och uppdrogo på grund härav och under hän-
visning till 10. kap. 72 § vattenlagen synemännen åt Sven
Mattsson, Stengrepen, att utfärda kallelse för val av sty-
relse.

§ 10.

Åt Sven Mattsson, Stengrepen, uppdrogs att under
besvärstiden förädra de till företaget hörande handling-
arna och ritningarna och skola dessa under denna tid hos
honom vara tillgängliga för envar, som åstundar att gran-
ska dem eller taga avskrift därav.

§ 11.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade
förklarades förrättningen avslutad.

Stengrepen den 13 juli 1931.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Hugo Jeppsson Olof Olsson.

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de, för vederbörande statens lantbruksingenjör, att för-
rätta syn enligt bestämmelserna i gällande dikningslag för
torrläggning av vattenskadad mark, tillhörig Stengrepens
by i Br.Hoby socken av Bräkne Härad och Blekinge län.

Förteckning å övriga intressenter i företaget skall
vid förhåttningstillfället lämnas förrättningsmannen.

Stengrepen pr. Br.Hoby den 28 september 1929.

Sven M. Mattsson.

Lantbrukare.

R E S O L U T I O N.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus
Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa
ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 2 oktober 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Gyllenkrok J. G. Rundquist.

Bil. B.

Undertecknade, delägare i det ifrågavarande utdik-
ningsföretaget, som avser torrläggning av vattenskadad
mark inom Stengrepens by, göra härmed det yrkandet, att
företaget utsträcket till att omfatta torrläggning även
av våra i företaget ingående marker och att dike således
upptages till undertecknad Fridolf Karlssons rågång.

Stengrepen den 29 juni 1931.

Sven Augl. Johnsson Fridolf Karlsson

Förestående yrkande varder härmed vitsordat.

Hugo Jeppsen

Olof Olsson.

Bil. C.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande
"utdikningsföretaget Stengrepen år 1931" i Bräkne-Hoby
socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Ifrågavarande företag avser torrläggning av en del
till hemmanet Stengrepen i Bräkne-Hoby socken hörande mar-
ker, vilka i befintligt skick äro i hög grad besvärade av
för högt grundvattenstånd. För ernående av detta ändamål
erfordras att en del genom och från det vattenskadade om-
rådet ledande avloppsdiken fördjupas och i övrigt givas
efter djupet lämpade dimensioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e.

Sankmarksområdet ingår i Bräkneåns nederbördsområde,
vilket i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/
om nummerbeteckning å nederbördsområden finnes intaget
under n:r 84.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r.

areal och dyl.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken uppmätta och avvägda, och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, all den mark, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i nyssnämnda avloppsdiken ej kan torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av den vattenskadade marken uppgår till 9,97 hektar, varav 8,52 hektar utgöres av åker och 1,45 hektar av odlingsmark.

Över de till uppgrävning föreslagna avloppsdikena hava efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar, profiler blivit uppgjorda, av vilka avloppens fallförhållanden, jordmån efter sträckningarna samt nuvarande dimensioner framgå. De dimensioner, som vid denna syneförrättning blivit för avloppen föreslagna, finnas även angivna å dessa profilritningar.

De till uppgrävning föreslagna avloppen äro betecknade,

huvudavloppet med litt. A - B och övriga dikessträckor med
litt. C - D, E - F och G - H.

Hydrografiska utredningar och
dimensionsberäkningar.

Nederbördsområdet för det från ifrågavarande sankmarks-
område ledande huvudavloppet, litt. A - B, uppgår till
✓
200 hektar. Inom nederbördsområdet förekommer den omkring
25 hektar omfattande Skärsjön jämte några mindre gölar, av
vilka tvänne genom det nu ifrågasatta företaget skulle kom-
ma att i någon mån sänkas. Då sjöarealen inom nederbördsom-
rådet är förhållandevis stor kommer maximiavrinningen från
detsamma ej vid något tillfälle att överstiga 0,6 sek. lit.
per hektar. Den största vattenmassa diket A - B har att av-
börda uppgår således till ✓
120 sek. lit. * För dikessträck-
kan C - D uppgår nederbördsområdet till omkring 25 hektar.
✓
och för dikessträckorna E - F och G - H till omkring 100 hektar.

Då det visat sig, att det med hänsyn till kostnaderna
skulle bli fördelaktigast att utföra vissa dikessträckor
som täckta ledningar hava beräkningar blivit verkställda för
utrönande av dimensionerna för dessa ledningar.

Nedre delen av sträckan A - B kan upptagas med ett relativt fall av 1:1000 och skulle med detta fall en rörledning med 52,5 cm:s /21"/ inre diameter vara erforderlig för avledande av den här framrinnande maximivattenmängden.

För sträckan G - H, för vilken det även skulle ställa sig fördelaktigare att använda täckt ledning och vilken kan utföras med ett relativt fall av 3:1000, skulle en rörledning med 37,5 cm:s /15"/ inre diameter erfordras.

För de öppna dikessträckorna har föreslagits en bottenbredd av 0,50 meter. Dessa diken kunna såväl med hänsyn till jordmånens beskaffenhet som till de i desamma framrinnande vattenmassorna upptagas med sidolutningen 1:1.

B r o a r .

I företaget ingår ombyggandet av några broar, för vilka närmare bestämmelser finnas angivna såväl i den bifogade kostnadsberäkningen som å de till företaget hörande bitningarna.

K o s t n a d e r .

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna

syneförrättning blivit bestämda att utföras, närmare specificerade och framgår av denna beräkning att kostnaden skulle komma att uppgå till ett belopp av 5920.- kronor. - Härvid hava sträckorna 0+65 - 2+32 av diket A - B och 0+20 - 0+92 av diket G - H beräknats att utföras såsom täckta ledningar.

E r s ä t t n i n g a r .

För jordupplåtelse till diket utvidgning skola respektive delägare åtnjuta ersättning och återfinnas de belopp, vartill denna ersättning uppgår, för varje särskild fastighet angivna i den utlåtandet bifogade jordersättningslängden.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämligt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpan den andelarnas värden före och efter den förslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markernas värde för torrlägg-

ningen 5414,85 kronor och efter torrläggningen 11852,40 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 6437,55 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet som lutningsförhållanden, belüghet med avseende på avdikningsmöjlighet och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad grad-
tabell.

Delaktighet i kostnaderna för
företaget.

För utrönande av huruvida vid bestämmandet av delaktigheten i kostnaderna för företaget sådan jämkning, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen bör förekomma hava särskilda beräkningar blivit utförda. Av dessa här framgått att dylik jämkning ej bör ifrågakomma, utan är varje delägare i företaget skyldig att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen taga del i kostnaderna för detsamma i mån av värdet

av den båtnad hans mark därigenom beredes.

Rörledningen genom bygdevägsbron och nedläggningen av denna hava synemännen funnit böra bekostas av vederbörande vägstyrelse.

I den utlåtandet bifogade kostnadsfördelningslängden finnas de särskilda fastigheternas delaktighet i form av procenttal angivna.

S ä r s k i l l d a b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synemännen i övrigt jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma:

att detsamma skall utföras i övensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur avlopp, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om avloppet och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning som blivit bestämd för intilliggande avlopp. - För gördupplag må, om så erfordras, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen utgå ersättning och skall i brist av åsämjande, dylik ersättning bestämmas enligt lagen om skiljemän;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppen skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1934;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända till efterrättelse för företaget samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Stengrepen år 1931".

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r . 184 - 10

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och sedermera fördelas mellan delägarna i

företaget i enlighet med den för var och en beräknade kostnaden, sådan denna återfinnes i Kostnadsfördelningslängden.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvårs ingivande.

Stengrepen den 13 juli 1931.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Hugo Jeppsson Olof Olsson.

Att, såvitt framgår av hästades full vederbörigt diarium, besvär icke i någon lag till åberopade mot förestående synförrättning; det vander hämnd till dess meddelat. - Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 9 juni 1932.

Ex. officio.

Evan Nordlund.

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-
längd över vattenskadad mark tillhörande *Meddelningsföretaget*
Stångåsen år 1931, i Bräcke - Hoby marken
är *Polstinge län*;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1931/...

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	15/192	av 1'	Stengrypen		<u>Isren Mattsson.</u> örk.
				1	äkan
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
					<u>Summa</u>
	5/96	av 1'	Stengrypen		<u>Rudolf Nilsson.</u>
				13	äkan
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	äug.
				22	"
				23	äkan
				24	"
					<u>Översöres</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar				Jordvärde per ägofigur	
										kr.	öre	kr.	öre		kr.	öre			kr.	öre
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		
	19							1500	0.65	975	185	25	1-	1500	285	-				
	24							1500	0.65	975	234	-	1-	1500	360	-				
	15							1500	0.40	600	90	-	1-	1500	225	-				
	25							1500	0.35	525	131	25	1-	1500	375	-				
	10							1500	0.55	825	82	50	1-	1500	150	-				
	12							1500	0.50	750	90	-	1-	1500	180	-				
	05							1500	0.80	1200	60	-	1-	1500	75	-				
	17							1500	0.50	750	127	50	1-	1500	255	-				
	29							1500	0.50	750	217	50	1-	1500	435	-				
	05							1500	0.90	1350	67	50	1-	1500	75	-				
	03							1500	0.80	1200	36	-	1-	1500	45	-				
	02							800	0.70	560	11	20	1-	800	16	-				
	166										1332	70			2476	-	1143	30		
	19							1300	0.70	910	172	90	1-	1300	247	-				
	09							1200	0.80	960	86	40	1-	1200	108	-				
	14							1400	0.25	350	49	-	0.90	1260	176	40				
	06							1500	0.30	450	27	-	0.95	1425	85	50				
	12							1400	0.40	560	67	20	1-	1400	168	-				
	06							1400	0.40	560	33	60	1-	1400	84	-				
	04							1400	0.15	210	8	40	0.80	1120	44	80				
	05							1400	0.15	210	10	50	0.80	1120	56	-				
			09					1000	0-	-	-	-	0.75	750	67	50				
			11					1000	0-	-	-	-	0.75	750	82	50				
	16							1400	0.25	350	56	-	0.90	1260	201	60				
	14							1400	0.45	630	88	20	1-	1400	196	-				
	105		20								599	20			1517	30				

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Ömsfört
				25	åker
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
				30	äng
				31	"
				32	"
				33	åker
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
				46	"
					Summa
	1/9c	1	Hengrepur		Isak Aug. Johansson
				47	åker
				48	"
					Ömsfört

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom -torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	05										599	20			1517	30		
	14							1200	0.30	360	50	40	0.95	1140	159	60		
	21							700	0.30	210	44	10	0.95	665	139	65		
	06							1200	0.20	240	14	40	0.95	1020	61	20		
	06							1200	0.25	300	18	-	0.90	1080	64	80		
	07							1200	0.40	480	33	60	1-	1200	84	-		
			04					1000	0.20	200	8	-	0.80	800	32	-		
			06					1000	0-	-	-	-	0.65	650	39	-		
			09					1000	0.10	100	9	-	0.75	750	67	50		
	06							400	0.35	140	8	40	1-	400	24	-		
	35							1500	0.25	375	131	25	0.90	1350	472	50		
	40							1500	0.45	675	270	-	1-	1500	600	-		
	08							800	0.40	320	25	60	1-	800	64	-		
	15							1400	0.30	420	63	-	0.95	1330	199	50		
	13							1000	0.35	350	45	50	1-	1000	130	-		
	34							1500	0.40	600	204	-	1-	1500	510	-		
	10							1500	0.50	750	75	-	1-	1500	150	-		
	13							1500	0.55	825	107	25	1-	1500	195	-		
	21							1400	0.60	840	176	40	1-	1400	294	-		
	06							1400	0.50	700	42	-	1-	1400	84	-		
	19							1300	0.40	520	98	80	1-	1300	247	-		
	26							1500	0.35	525	136	50	1-	1500	390	-		
	11							800	0.60	480	52	80	1-	800	88	-		
416			39								2213	20			5613	05	3399	85
	14							1200	0.40	480	67	20	1-	1200	168	-		
	10							1200	0.60	720	72	-	1-	1200	120	-		
	24										139	20			288	-		

Fastigheternas				Ägarens nummer i plankartan	Ägarnas namn, samt ägroslag m.m.
littera i plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfäst
				49	väg
				50	åker
				50 a	.
				51	.
				52	odlingsmark
				53	.
				54	.
				55	.
				56	.
				57	åker
				58	.
				59	.
				60	.
				61	.
				62	.
				63	.
				64	.
				65	.
					Summa
	1/192	nr 1	Hengrypsen		Fridolf Harksson.
				66	åker
				67	.
				68	.
				69	.
				70	.
				71	.
					Överfäst

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlagesgrad	Jordvärde			Höjdlagesgrad	Jordvärde				
										per hektar	per ågofigur			per hektar	per ågofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	24											139 20			288 -			
							04											
	10							600	0.40	240	24 -	1-	600	60 -				
	09							1000	0.40	400	36 -	1-	1000	90 -				
	16							1000	0.40	400	64 -	1-	1000	160 -				
		16						400	0.45	180	28 80	1-	400	64 -				
		26						400	0.30	120	31 20	0.95	380	98 80				
		48						400	0.25	100	48 -	0.90	360	172 80				
		10						400	0.45	180	18 -	1-	400	40 -				
		06						1000	0.20	200	12 -	0.80	800	48 -				
	09							1500	0.70	1050	94 50	1-	1500	135 -				
	08							1500	0.20	300	24 -	0.85	1275	102 -				
	19							1500	0.35	525	99 75	1-	1500	285 -				
	17							1500	0.20	300	51 -	0.85	1275	216 75				
	08							1200	0.40	480	38 40	1-	1200	96 -				
	17							1500	0.50	750	127 50	1-	1500	255 -				
	10							900	0.60	540	54 -	1-	900	90 -				
	14							900	0.65	585	81 90	1-	900	126 -				
	20							900	0.70	630	126 -	1-	900	180 -				
	181		106				04				1098 25			2507 35	1409 10			
	11							1500	0.25	375	41 25	0.90	1350	148 50				
	07							1500	0.25	375	26 25	0.90	1350	94 50				
	08							1500	0.90	1350	108 -	1-	1500	120 -				
	17							1500	0.60	900	153 -	1-	1500	255 -				
	22							1500	0.50	750	165 -	1-	1500	330 -				
	14							1200	0.90	1080	151 20	1-	1200	168 -				
	79										644 70			1116 -				

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigureras nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Örnfält
				72	äker
					Summa
			Slänggräset		Samfält för byn.
				73	Skärsjögården
				74	
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, ömt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
														he	ar	har		
	79									644 70			1116 -					
	10							1400 0.90	1260	126 -	1-	1400	140 -					
	89									770 70			1256 -			485 30		
							3 22											
							48											
							3 70											
Stenografen den 13 juli 1931 Magnus Wikell. Biträdande gränsmän: Hugo Jansson Olof Olsson																		

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal	
	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen					
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		
rik.	166	✓							1332	70	2476	-	1143	30	✓	17.76
	416	✓	39	✓					2213	20	5613	05	3399	85	✓	52.81
rik.	181	✓	106	✓			04		1098	25	2507	35	1409	10	✓	21.89
rik.	89	✓							770	70	1256	-	485	30	✓	7.54
							3	70								
Summa	852	✓	145	✓			3	74	5414	85	11852	40	6437	55	✓	100. ✓
Skatteprosen den 13 juli 1931																
Skattmästare Wikell.																
Biträdande grädmän:																
Hugo Jönsson Olof Olsson.																

Kostnadsberäkning över "Medikningsföretaget Skon-
grenen år 1931", i Bräcke-Holby socken av Blekinge
län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1931.

Dagsverkspris: 5.- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Grundavloppst A-B.</u>						
0+30-0+65	35	Rensning av öppna diket m	35	2.-	70	-	✓	
0+65-1+15 1+5-2+32	162	Grävning för nedläggning av rör fallglad. korr. III korl. eller cement- rör med 52.5 cm's (21") innre diam. (frakt och transport inberäknade).	162	2.-	324	-	✓	
		Rörns läggning och diket's igensyft- ning med uppgiord massa m	162	1.-	162	-	✓	
		Kringrensning vid ledningens in- och utlopp samt gallar av järn vid inloppet			50	-	✓	
2+36-6+65	433	Grävning av sten och grus m ³	370	2.-	740	-	✓	
		dyrord, samt stenar	240	0.60	144	-	✓	
4		Ägarens anl. specialförslag			110	-	✓	
6+15		Utförsväghusarna anl. de			250	-	✓	
		Jundersättningar anl. särskild jord- vätningslängd						64 30 ✓
		För oförutsedda arbeten samt för ledning och tillägg under arbetets utförande tilläggas omkring 10 % av arbetskostnaderna						380 70 ✓
		Summa					4320	- ✓

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Dikessträckan G-D.</u>						
0-7+55	165	grävning av den enkla grus m ³	260	2.-	520	-	V	-
		de dyjrd, mot. damar	150	0.60	90	-	V	
0+15		dykter ent. specialfördag			80	-	V	690 - V
		Jordsättningar ent. värbild jord- vättningstang						36.40 V
		För oförutredda arbeten, tillägg etc.						
		tilläggs omkring 10%						73.60 V
		Summa						800 - V
		<u>Dikessträckan G-F.</u>						
E-F	45	grävning av dyj ordt. damar m ³	75	1.-	75	-	V	75 - V
		Jordsättningar ent. värbild jord- vättningstang						5.55 V
		För oförutredda arbeten, tillägg etc.						
		tilläggs omkring 10%						9.45
		Summa						90 - V
		<u>Dikessträckan G-H.</u>						
0-+20	35	grävning av dyjrd m ³	35	0.80	28	-	V	
0+20-0+92	72	de för nedläggning av rör m.	72	0.75	54	-	V	
		hållglas. burär, III kvat. eller cement- rör med 37.5 cm ² (15') inre diam.	72	6.70	482	40	V	
		(frakt och transport inberäknade)						
		Förrens läggning och dikets igensättning med uppgjort mass m.	72	0.60	43	20	V	
		Ringmurning med ledningens in- och utlopp samt galler av järn vid inloppet			40	-	V	647.60 V
		För oförutredda arbeten, etc. till- läggs omkring 10%						62.40 V
		Summa						710 -

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Sammandrag</u>						
		Grundarlappet A-B					4320	- ✓
		Dikessträckan C-D					800	- ✓
		E-F					90	- ✓
		G-H					710	- ✓
		Summa					5920	- ✓
		<u>Specialförslag för brunn</u>						
		Urfartsriktningen vid G+15. (A-B)						
		Schaktning, utöver dikeschaktningen m ³	10	2.-	20	-		
		Grundskift	5	8.-	40	-		
		Sidomurar	3.5	12.-	42	-		
		Fäktbollar	2	15.-	30	-		
		Frontmurar	10	10.-	100	-		
		Täckanar, fyllning och div. arbeten			18	-		
		Summa			250	-		
		<u>Äggrör vid 4: (A-B).</u>						
		Vörke: 5 st. birtjälkar, $0.15 \times 0.175 \times 3.6 = 0.48 \text{ m}^3$						
		2. underlag, $0.15 \times 0.15 \times 3.6 = 0.16$						
		brötarna, $0.075 \times 3.6 \times 3.6 = 1.-$						
		2 st. följare, $0.10 \times 0.10 \times 3.6 = 0.08$						
		2. ändstycke, $0.05 \times 0.33 \times 3.6 = 0.12$	1.84	50.-	92	-		
		Arbete, spik, tjära m.m.			18	-		
		Summa			110	-		
		<u>Äggrör vid 0+15 (C-D).</u>						
		Vörke: 4 st. birtjälkar, $0.15 \times 0.15 \times 2.8 = 0.35 \text{ m}^3$						
		2. underlag, $0.15 \times 0.15 \times 3.6 = 0.16$						
		brötarna, $0.075 \times 2.8 \times 3.6 = 0.76$						
		2 st. följare, $0.10 \times 0.10 \times 2.8 = 0.06$						
		Överskott 1.23						

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört 1.23 m ³						
		2 st. ändskydd 0.05 x 0.3 x 3.6 = 0.11	134	50	67	-		
		Arbete, spik, tjära m. m.			13	-		
		Summa			80	-		
		Stångsrapen den 13 juli 1931						
		Olagus Wikell.						

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från fö- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
Hydreringsstabell för 'utdikningsförelagt Skogsgraven' år 1931; i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län; upprättad vid symföreläsning enligt vattenlagen år 1931.							
Skogsgraven							
A-B	0+30	-					Renning av tjerna diket för- jer.
	+40	10	1.32				ledning av saltglac. bärar el- lar cementen bärar; kring- murning vid utläppst.
	+65	25	2.66				
	0+65	-	2.56	Förledning med			
	+80	15	3.59	52.5 cm (21")			
	1	20	3.33	inre diameter			
	+40	40	3.07				
	+60	20	2.54				
	2	40	3.11				
	+32	32	1.59	0.50	3.7	1:1	
	3	68	1.34	.	3.2	.	
	4	100	1.54	.	3.6	.	Äggar.
	5	100	1.28	.	3.1	.	
	6	100	1.44	.	3.4	.	Ficp. (se planktonen) höjdläge = +5.56
	+15	15	2.25	.	5.-	.	Udföringsstrumme.
	+58	43	0.77	.	2.-	.	
	+65	7	-	.	-	.	Vid Skärsjögräven; diket upptages i högt ut, att fullt djupa armis.

Jordensättningskänd för "utdik-
ningsförslaget Hengrypen år 1931" i Bräcke-
Holm socken av Blekinge län; upprättad vid rensför-
rättning enligt rättslagen år 1931.

Fastigheternas				Ägarnas namn	Areal	ö kronor	Ersättning		Summa ersättning	
littera å korten	antal	nummer	namn				Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				<u>Dikessträckan A-B.</u>						
	5/96	av 1'	Hengrypen	<u>Rudolf Nilsson:</u>						
				av ägafig. 33	0.6	1.40 4.-	0	84 40		
				" " 34 & 35	1.1	4.00 15.-	4	40 50		
				" " 36	0.6	3.20 8.-	1	92 80		
				" " 37	0.3	4.20 14.-	3	36 20		
				" " 38	0.5	3.50 10.-	1	75 -		
				" " 44	0.6	5.20 13.-	3	12 80		
				" " 45	0.6	5.25 15.-	3	11 -	18.50	70
	1/96	av 1'	Hengrypen	<u>Isak Aug. Johansson:</u>						
				av ägafig. 47	0.5	4.80 12.-	2	40 -		
				" " 50	0.2	2.40 6.-	0	48 20		
				" " 52	0.1	1.80 4.-	0	22 40	3	10 60
				Summa					24	60
				<u>Dikessträckan C-D.</u>						
	5/96	av 1'	Hengrypen	<u>Rudolf Nilsson:</u>						
				av ägafig. 13	0.9	9.10 13.-	8	19 70		
				" " 14	0.6	9.60 12.-	5	76 20		
				" " 15, 23 & 24	1.1	4.00 14.-	7	40 40		
				" " 21 & 22	0.3	0.00 7.-	0	00 10	18.35	40
				Summa					18.35	40

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				<u>Dikessträckan b-F.</u>						
5/96	ar. 1'	Hängreppe	<u>Rudolf Nilsson:</u>							
			ar ägrefig. 82		0.5	1.00 7.50	0.50 3.75		0.50 3.75	
1/96	ar. 1'	Hängreppe	<u>Johan Aug. Johansson:</u>							
			ar ägrefig. 54		0.5	1.00 3.60	0.50 1.80		0.50 1.80	
			<u>Summa</u>						1-5.00 5.55	

Hängreppe den 13 juli 1931

Wagners Wiell.

Biträdande godsmän:

Hugo Johansson Olof Nilsson

Ändringar med rött bläck vidtagna av Kungl. Lantbruks-
styrelsen. / R

Kartnadsfördelningslängd för "Utdelnings-
företaget Skogssågen år 1931" i Bräkne-Hoby socken
av Blekinge län; upprättad vid synförrättning enligt st-
tutlagen år 1931.

Fastigheternas				Agarnas namn	Delaktighetstotal	Vatten avledningskostnad.		Förrättningskostnad.		
littera ö korten	antal	nummer	namn			%	Kr.	öre	Kr.	öre
	15/192	ar 1'	Stengrypen	Isak Mattsson O. Pettersson.	rök.	17.76	2 1051	39	82 74	
	5/196	ar 1'	de	Rudolf Nilsson		52.81	2 3126	35	246 04	
	1/96	ar 1'	de	Isak Aug. Johansson	rök.	21.89	2 1295	89	101 99	
	1/192	ar 1'	de	Rudolf Karlsson	rök.	7.54	2 446	37	35 13	
				Summa		100. ✓	5920	-	465 90	
Stengrypen den 13 juli 1931 Magnus Nicell.										
Biträdande godkännat: Hugo Jönasson Olof Olsson										
Förstående arslinfrans bibelat med originalen betygna: Magnus Nicell										

K 3*0164
DIARIE Nr 15353
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JUL. 1935

Avskrift.

DIARIE Nr 21782
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUL. 1933

Betänkande rörande "Utdikningsföretaget Stengrepen år 1931", i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län; upprättat för sökande av statsunderstöd år 1933 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts. beslut den 5 april 1935
fastställdt till efterrättelse vid arbets utförande
med tillägg, att dibsstäckarna C.-D. skall utföras
såsom fäkt ledning i enlighet med ett av statens
lantbruksingenjör L. Wiell år 1933 upprättat
ändringsförslag.

Stockholm den 3 maj 1935


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Rätt anskrift bekräftar:

Maxim Wiell.

Översiktskarta.



1:100'000.

B E T Ä N K A N D E.

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdiknings-
företaget Stengrepen år 1931", i Bräkne - Hoby socken av
Blekinge län.

Företagets läge.

Företaget är beläget omkring 13

km. nordnordväst om Bräkne - Hoby järnvägs-
station å Blekinge Kustbanor.

Föregående rätts-

Genom syneförrättning enligt vat-

lig utredning.

tenlagen handlagd av undertecknad

och avslutad den 13 juli 1931 hava alla rätts-
liga frågor blivit behandlade. Denna syne-
förrättning har sedermera, enligt vad av å
synehandlingarna tecknat bevis framgår, ta-
git åt sig laga kraft.

Sedermera hava delägarna i före-
taget överenskommit att utföra den i företa-
get ingående dikessträckan C - D såsom täckt
ledning och hava de härom ingått skriftligt
avtal.

Det har befunnits att för nämnda

sträcka 30 cm⁸ / = 12" / rör äro erforderliga
om ledningen gives en bottenlutning av 1:1000.

Efterföljande utredning grundar
sig på vid nämnda syneförrättning gjorda un-
dersökningar och upprättade kartor, ritning-
ar och handlingar samt av synemännen avgivet
utlåtande. Dessa ritningar och handlingar
bifogas detta betänkande.

Låne- och an- Genom förening av den 13 maj 1932
slagssökande. hava samtliga delägare i företaget
överenskommit att till utförande av detsamma
söka statsunderstöd i form av såväl statsbi-
drag utan återbetalningsskyldighet som lån
från statens avdikningslånefond.

Allmän beskriv- De i företaget ingående marker-
ning över avdik- na utgöras till allra största de-
ningsområdet. len av odlad jord. Övriga områ-
den utgöras huvudsakligen av ängs- eller be-
tesmarker.

Jordmån. Jordmänen utgöras mestadels av
moss- och torvjord på moränbotten.

I den till synhandlingarna hörande beskrivningen finnas jordmånsförhållandena för de särskilda ägofigurerna närmare angivna.

Växtlighet.

Växtligheten utgöres, å de odlade områdena av våra vanliga kulturväxter samt å övriga marker huvudsakligen av s. k. sura grässlåg.

Hydrografiska

förhållanden.

För de hydrografiska förhållandena finnas närmare redogörelser införda i det i synhandlingarna intagna utlåtandet och ^{hänvisas} beträffande dessa förhållanden till detsamma.

Tid för arbetets

utförande.

Enligt vid syneförrättningen givna bestämmelser skall arbetet vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1934.

Areal.

Arealen av de marker, som komma att förbättras genom företaget uppgår till

9,97 har.

Båtnad.

Av synehandlingarna framgår,

att de i företaget ingående markerna i
sitt föreföretagets utförande befintli-
ga tillstånd blivit värderade till

5414,85 kr.

och att samma marker efter företagets
utförande uppskattats till

11852,40 "

Båtnaden genom företaget

skulle således komma att uppgå till

6437,55 "

Kostnad.

Vid syneförrättningen har

kostnaden för företagets utförande

blivit beräknad till

6110.- "

Övriga kostnader, såsom

synekostnader, betänkande m. m. ut-

göra

591,59 "

vadan samtliga med företagets genom-

förande förenade utgifter uppgå till

6701,59 "

Relativ kostnad.

Vid jämförelse mellan den

båtnad, som beräknats uppkomma genom

företaget och de med företagets ut-

förande förenade kostnaderna, befin-

nes, att relativakostnaden utgör

1,04.

Anslags och

Enligt gällande bestämmel-

lånebelopp.

ser skulle anslags- och lå-

nebeloppen kunna uppgå till:

anslag /avrundat/

3210.- kr.

och lån till återstående delen av kost-

naden eller /avrundat/

3220.- "

Förteckning över

De lånesökandes namn samt uppgift

lånesökandena.

om de fastigheter, för vilka lån

sökas, finnas upptagna i särskild bifogad

förteckning.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits

får jag tillstyrka att största möjliga stats-

understöd i form av såväl statsbidrag från

statens avdikningsanslag som lån från sta-

tens avdikningslånefond måtte till företa-

get beviljas och får jag härvid särskilt fram-

hålla, att de i företaget ingående markerna

utgöra de väsentligaste åkerområdena till de

ifrågavarande hemmanen samt utan tvekan kan

betecknas såsom de till jordmänen bästa och
stenfriaste av dessa.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1:o/ förteckning över lånesökandena;
- 2:o/ kostnadsberäkning;
- 3:o/ förening rörande sökande av statsunderstöd;
- 4:o/ avskrifter av synehandlingarna rörande före-
taget;
- 5:o/ översiktskarta och
- 6:o/ plankarta och andra ritningar rörande före-
taget /2 blad/.

Vedeby, Torsfors 1 april 1933.

Magnus Wixell.

FASTIGHETSFÖRTECKNING över lånesökandena i "utdik-
ningsföretaget Stengrepen år 1931", i Bräkne - Hoby socken
av Blekinge län.

Mantal.	Registernummer.	Fastighetens namn.	Ägarens namn.
15/192	av 1 ¹	Stengrepen	Sven Mattsson
5/96	av 1 ¹	"	Oskar Pettersson
1/96	av 1 ¹	"	Sven Aug. Johnsson
1/192	av 1 ¹	"	Fridolf Karlsson

Vedeby, Torskors 1 april 1933.

Magnus Wixell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G .

Huvudavloppet A - B /enl. synehandlingarna/ 4320.-[✓] kr.

Dikessträckan C - D:

0 - 7+55, 165 m. Grävning för nedläggning av rör

m. 165 á 0,50 82,50[✓]

30 cm.^s /12"/ rör av cement eller

glaserade lerrör /kval. III/

/trpt. inräknad/ m. 165 á 4,20 693.-[✓]

Rörens läggning och dikets

igenfyllning med den upp-

schaktade massan m. 165 á 0,50 82,50[✓]

Enkel brunn vid D 20.-[✓]

Kringmurning vid C 20.-[✓]

10% tillägg för oförutsedda ar-

beten etc. 92.-[✓] 990.-[✓] "

Dikessträckan E - F /enl. synehandlingarna/ 90.-[✓] "

Dikessträckan G - H " " 710.-[✓] "

Summa arbetskostnader

5037.54[✓]
6110.-[✓] "

Härtill kommer:

synekostnader 465,90[✓] "

betänkandet m. m. 125,69 "

Summa kronor

5629.13[✓]
6701,59 "

Vedeby, Torsfors 1 april 1933.

Magnus Wixell.

* / 6 / Rn Minstringen vidtagen av Kungl. Landhushållningsstyrelsen

med stöd av från förslagsställaren erhållna
inryggt angående förslaget kostnader samt
med iakttagande av att ersättningen för jord-
åtgång har av Kungl. Landbruksstyrelsen be-
räknats med hänsyn till av styrelsen upp-
skattade markvärden för förslagsningen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för förslaget beräknats till 5.629 kronor 13 öre

Stockholm den 3 maj 1935

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

711007

12.3

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Stengrepen
 år 1931" i Bräkne - Hoby socken av Blekinge län, till vilket
 företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör
 Magnus Wixell vid under år 1931 enligt vattenlagen handlagd
 syneförrättning, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:it
 med underdånig ansöknings om dels statsbidrag från statens av-
 dikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond
 till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den
 för företaget valda styrelsen att vidtaga alla de åtgärder
 och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och ut-
 bekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna vara erfor-
 derliga, ävensom utkvittera och på respektive delägare enligt
 fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebe-
 lopp.

Stengrepen pr Bräkne - Hoby den 13/5 1932.

✓ Sven Mattsson

✓ Oskar Pettersson

Rudolf Nilssons Efträd:

✓ Sven Aug. Johnsson

✓ Fridolf Karlsson

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

A. W. Pettersson

Brita Peterson

Stengölsmåla, Hallabro.

Stengölsmåla, Hallabro.

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Stengrepen
 år 1931" i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län, överenskomma här-
 med, att utföra den i företaget ingående dikessträckan C-D såsom
 täckt ledning enligt förslag, som av lantbruksingenjören M. Wixell
 härför i samband med upprättande av handlingar för sökande av
 statsunderstöd till företagskommer att uppgöras, och förklarar
 sig undertecknad, ägare av hemmanet 5/96 mtl. av n:r 1¹ stengre-
 pen, i samband härmed avstå från den vid syneförrättningen näm-
 da hemman tillerkända jordersättningen för utvidgning av ifråga-
 varande dikessträcka, 36 kr. 40 öre.

Stengrepen den 11 april 1933.

U Sven M. Mattsson U Oskar Pettersson

J Sven Aug. Johansson U Fridolf Karlsson

Efenhändiga underskrifterna intyga:

Carl Svensson Axel Johnsson

Stengrepen Stengrepen.

Förestående underskrifters likhet med origi-
 nalen bezeugar:

Kayman Wixell

FASTIGHETSFÖRTECKNING öfver lånesökandena i "utdik-
ningsföretaget Stengrepen år 1931", i Bräkne - Hoby socken
av Blekinge län.

Mantal. Registernummer. Fastighetens namn. Ägarens namn.

15/192	✓ av 1 ¹	Stengrepen	Sven Mattsson
5/96	✓ av 1 ¹	"	Oskar Pettersson
1/96	✓ av 1 ¹	"	Sven Aug. Johnson
1/192	✓ av 1 ¹	"	Fridolf Karlsson

Vedeby, Torskörs 1 april 1933.

Lazareus

1935 den 10 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvaltningsrätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Utdikningsföretaget Stengropen År 1931" i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Lån 2,810 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 5 april 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående öfverskott upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
<u>Bräkne-Hoby socken.</u>			
Stengropen	15/192	av 1 ¹	Sven Mattsson
"	5/96	av 1 ¹	Oskar Pottersson
"	1/96	av 1 ¹	Sven Aug. Johnson
"	1/192	av 1 ¹	Fridolf Karlsson

Stockholm den 10 augusti 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

23 JUL 1936

Protokoll fört vid konstituerande
sammansträde med delägarna i Sten-
grypens Torrläggningsföretag af år
1931 i Stengrypen den 13 juli 1931.

Samtliga delägarna voro närvarande näml.

Herrmansägarna Sven Mattsson, Rudolf Nilsson,
Sven Johansson och Fridolf Karlsson i
i Stengrypen hvilka hade blivit samman-
kallade af Sven Mattsson som dertill blivit
utsedd enl. styresrådets beslut af
denna dag.

1.

Till styrelse att ombesörja företagets
utförande enl. vederbörliga förrättnings-
handlingar utsågs delägaren Herrmans-
garen Sven Mattsson Stengrypen

Vid protokollet
Hugo Jernstam

Justerat:

Sven M. Mattsson

Sven Hugo Johansson

Oskar J. Pettersson

Fridolf Karlsson

Rätt avskrift iibyggs

på en gång närvarande

Wittnen

Gustav Helge.
Hilabäck.

Sven Hramsson
Stengrypen

Godk. 10/8 1935 207/35

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

DIARIE Nr 15354
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JUL. 1935

B e v i s över verkställd avsyning
av utdikningsföretag, enligt rekvisition
av vederbörande intressenter.

Företaget namn: "utdikningsföretaget Stengrepen år 1931," i
Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 5 april 1935.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2810.- kr.

Lån " " avdikningslånefond 2810.- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Styrelsens ordförande: lantbrukaren Sven Mattsson, Stengrepen,
Bräkne-Hoby.

Slutavsyning verkställdes av förste assistenten Åke Norling
den 5 december 1933.

Företaget befanns härvid vara i sin helhet utfört i över-
ensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes
till godkännande.

Vedeby, Torsfors den 11 juni.

Raynus Nicen

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR



Stpl. 1.- kr.

207
35

K 3•0164

DIARIE Nr 15353
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JUL 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 5 april 1935 för
"utdikningsföretaget Stengrepen år 1931" i Bräkne-Hoby socken av
BLEKINGE LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tvåtusenåttahundratio (2.810)

kronor att utgå från *statsens avdikningslänefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenåttahundratio
(2.810) kronor att utgå från *statsens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statsens lantbruksingenjör M. Wixell
vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
hvar undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-
man. för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom vi jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda oss mig

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen, med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1936,
att vid företagens utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,
att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagens fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stengrypen

den

27 maj

1935.

Eren M. Mattsson

Eren Aug. Johansson

Oskar J. Pettersson

Fridolf Karlsson

Att

överbefäende

från

Eren M. Mattsson, Eren Aug.

Johansson, Oskar J. Pettersson och Fridolf Karlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustav Helge

Eren Mattsson

Adress

Örseryd Br. Hoby.

Adress

Stengrypen Br. Hoby

5 april

Med stöd av Kungl. brevet den
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 10 augusti 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf